

Name und Anschrift des Bieters:

.....

Ort:
 Datum:
 Tel.:
 Fax:
 E-Mail:
 Ust.ID-Nr.:
 Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 12.11.205.....

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☒ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR
3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

%

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

☐ Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor _____)

☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor _____)

☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor _____)

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

8. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

9. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

<p>Elektronisches Angebot in Textform³</p> <p>.....</p> <p>(Name, lesbar)</p>	

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

<input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis
<input checked="" type="checkbox"/> Kurztext-/Preis-Verzeichnis	2-29/28
<input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis
<input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Anlagen für Bietereintragungen

☐

Sonstige Anlagen

<input type="checkbox"/> Anlagenverzeichnis zur Funktionalausschreibung
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

Angaben zu FRS gemäß Technische Übersichtsliste (TÜL)

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Für die o. a. Baumaßnahme werden folgende in der Technische Übersichtsliste (TÜL) enthaltene Produkte angeboten:

OZ	Anforderungen [Beispiel: H2, W4, A]	Ifd. Nummer gem. TÜL [Beispiel: 1014]

Bezeichnung der Bauleistung:

09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Für die o. a. Baumaßnahme wird/werden in:

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

angeboten. Diese nicht in der Technischen Übersichtsliste (TÜL) enthaltene(n) Produkt(e) werden als gleichwertig zu den Systemen der TÜL angeboten. Das/die angebotene(n) FRS erfüllen die nachfolgenden Kriterien:

Grundkriterien (immer nachzuweisen)				
Anforderungen an Schutzeinrichtungen und Angaben zum System				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage des Zertifikates				
S1	Für zertifizierungsfähige Schutzeinrichtungen sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen.	– Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen	je System	
alt.	Für Ortbetonschutzwände ist eine Anerkennungsurkunde gemäß dem Vergleichsverfahren Betonschutzwände in Ortbetonbauweise (VGVF BSW O 2013) inkl. aller Anlagen (z.B. Übersicht der Modifikationen) vorzulegen. Diese muss für die herzustellende Ortbetonschutzwand und den Herstellungsbetrieb ausgestellt sein.	– Anerkennungsurkunde mit Anlagen	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
S2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317.	Prüfbericht	je Prüfung	
S3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen.	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				
S4	Vorlage des Datenblatts der Schutzeinrichtung gemäß Vorlage.	Datenblatt	je System	
S5	Vorlage einer Einbauanleitung mit Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen und mit Angaben zu den für die jeweilige Bauweise relevanten Punkten gemäß der Auflistung in Anhang 1.	Einbauanleitung	je System	
Projektbezogene Kriterien (nur bei gesonderter Forderung auszufüllen)				
	Angaben zum System	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Angaben zu Kriterien der Verkehrssicherheit				
S6	Angabe, ob sich im Anprallversuch nach DIN EN 1317 Teile mit einer Masse > 2kg gelöst haben.	Angaben Prüfbericht (nach Anhang A der DIN EN 1317-2, Abschnitt 5.2.15)	je System	
S7	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über formaggressive Teile (z.B. IPE, HEB-Pfosten, frei liegende Seilkonstruktionen) verfügt.	Systemzeichnungen (s.o.)	je System	

S8	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über geprüfte Zusatzkonstruktionen zum Schutz von Motorradfahrern verfügt.	Nachweise über Prüfung der Zusatzeinrichtung und des kombinierten Systems	je System	
S9	Angaben, ob bei der Anprallprüfung gesonderte Nachweise zum Einsatz für beengte Verhältnisse erbracht wurden, z.B. Böschung, Baum, Verkehrszeichensockel, Brückengeländer, Kappenrand, Ablaufschacht, sonstiges Hindernis oder Gefahrenstelle	Angaben im Prüfbericht und Datenblatt (wichtig: Abstände zur Gefahrenstelle angeben)	je System	
Ergänzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
BW1	Positive Anprallprüfung auf einer nachgebildeten Brückenkappe (z.B. RiZ-Kap 1)	Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW2	Messung der Kräfte in der Anprallprüfung und Einstufung in das Einwirkungsmodell gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (1) bei Aufhaltestufe H2 und H4b. Für Aufhaltestufe H1 und N2 ist gemäß RPS 2009 alternativ ein rechnerischer Nachweis (theoretische Überlegungen gem. RPS 2009) ausreichend	Dokumentation der Kraftmessung und Auswertungsbericht und Einstufung; beispielhaft dargestellt in Anhang 2	je System	
BW2a	Ermittlung des 1,25-fachen lokalen charakteristischen Widerstandes der Schutzeinrichtung gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (2)	Berechnung nach Anhang 3 einschließlich statisch-konstruktive Prüfung	je System	
BW2b	Ermittlung der Lasterhöhungsfaktoren α_{FRS} gemäß Nachrechnungsrichtlinie	Berechnung nach Anhang 4	je System	
BW3	Befestigung der Schutzeinrichtung auf Beton gemäß ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4	Darstellung im Prüfbericht und Einbauanleitung	je System	
BW4	Nachweis der Funktionsfähigkeit Dilatationsstoß	Geprüfter rechnerischer Nachweis der Kraftübertragung und möglichst Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW5	Geprüftes passendes Streckensystem ist verfügbar (Anschluss mit Übergangselement (ÜE) oder geprüfter Übergangskonstruktion (ÜK))	Nachweis der Erfüllung der Kriterien für die Streckenschutzeinrichtung und für passende ÜK oder ÜE	je System	
BW6	Keine gelösten Teile > 2kg, die in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden könnten (bei Aufhaltestufe H2 und H4b) für die anderen Aufhaltestufen siehe Kriterium S6	Darstellung im Prüfbericht und in Videos	je System	
BW7	Einbauanleitung mit ergänzenden Angaben zum Einsatzbereich Bauwerk (vgl. Anhang 1).	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anpralldämpfer				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Vorlage des Zertifikates				
A1	Für Anpralldämpfer sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen. Dies muss auch den Nachweis „zurückleitende Art“ beinhalten.	- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen - Nachweis „zurückleitende Art“ (sofern nicht im Zertifikat angegeben)	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
A2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317	Prüfbericht	je Prüfung	
A3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				

A4	Vorlage des Datenblatts des Anpralldämpfers gemäß Vorlage	Datenblatt	je System	
A5	Vorlage einer Einbauanleitung (Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen) analog zu Anhang 1 mit Angaben zum Anschluss an nachfolgende Schutzeinrichtungen.	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Übergangskonstruktionen (einschließlich Übergangselemente)				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Übergangskonstruktionen				
U1	Für Übergangskonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen an Übergangskonstruktionen (bzw. –elemente) zur Verbindung von zwei konkreten Schutzeinrichtungen erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
U2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
U3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anfangs- und Endkonstruktionen				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Anfangs- und Endkonstruktionen				
T1	Für Anfangs- und Endkonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen daran und zur Verbindung mit der anschließenden Schutzeinrichtung erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
T2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
T3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE:	09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV:	KB01	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
21.111	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN	03/21
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	02/22
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.116	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB.	03/21
24.123	DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB	03/24
21.124	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	03/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
14.901	Baust.V,Erf.v.BW-Dat.,Kap.anp.,Vers-Leitg.	10/14

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Straßenbau Stat. 1,275 bis 2,165.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Verkehrssicherung.....	3
00.02.	Vor- und Nebenarbeiten.....	4
00.03.	Straßenaufbruch.....	5
00.04.	Entwässerung.....	6
00.05.	Schadstellen.....	7
00.06.	Oberbauarbeiten.....	7
00.07.	Randanlagen.....	9
00.08.	Fahrbahnmarkierungen.....	11
00.09.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen.....	12
01.	Brückenbau TBW 4916583 0.....	13
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	13
01.01.	Technische Bearbeitung.....	13
01.02.	Wasserhaltung.....	14
01.03.	Bauwerksabdichtung.....	14
01.04.	Aufnehmen und Entsorgen.....	18
01.05.	Erd-, und Asphaltarbeiten.....	18
01.06.	Instandsetzung.....	19
01.07.	Oberflächenschutzsystem.....	20
01.08.	Geländer erneuern.....	20
01.09.	Schutzplankensystem erneuern.....	21
01.10.	Nachträgl. Kappenverankerung.....	24
01.11.	Sonstiges.....	24
02.	Arbeiten für die Stadtwerke Bad	26
02.00.	Arbeiten an Schächten.....	26
	Zusammenstellung.....	27

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Straßenbau Stat. 1,275 bis 2,165				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.99 Baustelle einrichten ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	14.901/502.9 Baustelleneinrichtung vorhalten ... Freitext ...	0,50	Mt,..,..
00.00.0003.	19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.00.			,..
00.01.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	21.105/105.31.20.01.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	42,00	d,..,..
00.01.0003.	21.105/120.12.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0004.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	42,00	d,..,..
00.01.0005.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	42,00	d,..,..
00.01.0006.	21.105/240.12.31.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2, B*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	4,00	St,..,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0007.</i>				
00.01.0007.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	168,00	Std,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0008.</i>				
00.01.0008.	21.105/240.92.31.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2, B*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	2,00	St,...,...
00.01.0009.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	84,00	Std,...,...
	Zwischensumme 00.01.			,...
00.02.	Vor- und Nebenarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i>				
00.02.0001.	22.112/040.19.12.00.03 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. SG i. einbauen	185,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0002.</i>				
00.02.0002.	22.112/040.19.12.00.02 Bankett schälen Breite bis 1,00 m*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf. SG entsorgen	270,00	m,...,...
00.02.0003.	12.102/121.31.11 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG	102,00	t,...,...
00.02.0004.	22.112/907.35 Erschwernis durch Einbauten b.Schälen Bankett*Schilderpfosten	3,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	22.112/706.11.21.11.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite 1,00 m*Einbaudicke 15 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer	270,00	m,...,...
00.02.0006.	22.112/907.75 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. Bankett*Schilderpfosten	3,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.02.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i>				
00.03.	Straßenaufbruch				
00.03.0001.	23.113/038.11.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	120,00	m,...,...
00.03.0002.	23.113/038.51.03 Asphaltbefestigung trennen Anb.quer m. Rand*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	20,00	m,...,...
00.03.0003.	23.113/005.90.90.16.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.	6.300,00	m2,...,...
00.03.0004.	23.113/005.92.90.90.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.	150,00	m2,...,...
00.03.0005.	23.113/018.91.91.21 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*Teerbeton ... Freitext ...*Fahrbahn fräsen,reinigen*Pech beseit. ges.	140,00	m2,...,...
00.03.0006.	12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	15,00	t,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0007.	23.113/078.15.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Schächte	23,00	St,...,...
00.03.0008.	23.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	24,00	St,...,...
00.03.0009.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	950,00	m,...,...
00.03.0010.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	450,00	m,...,...
	Zwischensumme 00.03.			,...
00.04.	Entwässerung				
00.04.0001.	24.110/463.22.91 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche*ADicke ü.10-20 cm ... Freitext ...*Mörtel M20	13,00	St,...,...
00.04.0002.	24.110/409.50.01 Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Ausbau verwerten	13,00	St,...,...
00.04.0003.	24.110/445.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20	13,00	St,...,...
00.04.0004.	24.110/454.14.11.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*GG-Trich+EimerA4 Deckel/Einlage*planmäßige Höhe Mörtel M20	13,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.04.			,...

Hinweis zur OZ 00.05.

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.	Schadstellen				
00.05.0001.	23.113/038.31.05 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	450,00	m,...,...
00.05.0002.	23.113/033.10.04.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm ... Freitext ...*Aufbr. Verw.	165,00	m3,...,...
00.05.0003.	23.113/043.24.01 Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	900,00	m2,...,...
00.05.0004.	22.112/215.20.06.91.21 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. Profilausgleich*N Wiegescheinen	325,00	t,...,...
00.05.0005.	23.113/163.12.10.00 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Schadstellen Bitumen 70/100	225,00	t,...,...
00.05.0006.	22.112/907.12 Erschwernis durch Einbauten b.Profilieren*Schächte	23,00	St,...,...
00.05.0007.	22.112/907.13 Erschwernis durch Einbauten b.Profilieren*Straßenabläufe	24,00	St,...,...
00.05.0008.	22.112/907.92 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Schächte	23,00	St,...,...
00.05.0009.	22.112/907.93 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe	24,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.05.			,...
00.06.	Oberbauarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i>					
00.06.0001.	23.113/043.24.01 Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	150,00	m2,...,...
<i>Hinweis zur OZ 00.06.0002.</i>					
00.06.0002.	22.112/215.40.00.91.21 Frostschuttschicht herstellen Bk0,3 o.F.*... Freitext ... DPr min. 100 v.H.*Profilausgleich N Wiegescheinen	45,00	t,...,...
00.06.0003.	23.113/058.90.02 Unterlage reinigen ... Freitext ...*Hochdr.-Sauganl.	6.300,00	m2,...,...
00.06.0004.	23.113/063.22.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gebräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ...	6.300,00	m2,...,...
00.06.0005.	23.113/163.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	950,00	t,...,...
00.06.0006.	23.113/163.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 16 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	45,00	t,...,...
<i>Hinweis zur OZ 00.06.0007.</i>					
00.06.0007.	23.113/058.10.02 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Hochdr.-Sauganl.	6.765,00	m2,...,...
<i>Hinweis zur OZ 00.06.0008.</i>					

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0008.	23.113/063.21.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	6.765,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0009.</i>				
00.06.0009.	23.113/338.11.10.01.90 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*Kalk.füller CC 70 ... Freitext ...	6.765,00	m2,...,...
00.06.0010.	23.113/922.12.13 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 ein Arbeitsgang*über 10-12 cm	350,00	m,...,...
00.06.0011.	23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	140,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0012.</i>				
00.06.0012.	23.113/952.30.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	6.765,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0013.</i>				
00.06.0013.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	6.765,00	m2,...,...
	Zwischensumme 00.06.			,...
00.07.	Randanlagen				
00.07.0001.	23.115/011.31.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	75,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0002.	22.112/005.15.51.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke ü.20-30cm Geh- und Radwege*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.	75,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0003.</i>				
00.07.0003.	24.108/912.01.10.01.01 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	1,00	m3,...,...
00.07.0004.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	75,00	m2,...,...
00.07.0005.	24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	7,50	m3,...,...
00.07.0006.	24.106/213.01.01.01.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	10,00	m3,...,...
00.07.0007.	22.112/215.50.06.90.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... N Wiegescheinen	55,00	t,...,...
00.07.0008.	23.115/116.40.91.12.19 Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/4 ... Freitext ...	110,00	m2,...,...
00.07.0009.	23.115/406.17.21.11.19 Streifen aus Betonpfl.st. herst. Randeinfassung*100/200/80, längs m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa Fuge Typ B*... Freitext ...	45,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0010.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	8,00	m3,...,...
00.07.0011.	24.106/160.20.21 Oberboden liefern und andecken Seitenstreifen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	4,00	m3,...,...
00.07.0012.	21.107/204.04.03.07.00 Rasensaat mit RSM Regio herst. Seitentrennstr.*Menge 7 g/m2 UG 07	20,00	m2,...,...
	Zwischensumme 00.07.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.08.</i>				
00.08.	Fahrbahnmarkierungen				
00.08.0001.	-- -- -- -- -- Vorhandene Fahrbahnmarkierung aufn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.08.0002.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	315,00	m2,...,...
00.08.0003.	21.131/110.01 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck	315,00	m2,...,...
00.08.0004.	21.131/305.91.12.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	930,00	m,...,...
00.08.0005.	21.131/305.91.12.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	300,00	m,...,...
00.08.0006.	21.131/305.93.12.01.01 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe mind. P 6*a.Asphaltdecksch.	32,50	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0007.	21.131/505.91.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	930,00	m,...,...
00.08.0008.	21.131/505.91.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	300,00	m,...,...
00.08.0009.	21.131/505.93.16.10.29 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 ... Freitext ...	32,50	m,...,...
	Zwischensumme 00.08.			,...
00.09.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen				
00.09.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,00	h,...,...
00.09.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	8,00	St,...,...
00.09.0003.	19.101/722.24.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 20 bis 25cm Asphaltschicht*Verfüll. Asphalt	8,00	St,...,...
	Zwischensumme 00.09.			,...
	Zwischensumme 00.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Brückenbau TBW 4916583 0				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	19.101/107.29 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0002.	14.901/502.2 Baustelleneinrichtung vorhalten Dies.LV-Abschn.	1,50	Mt,...,...
01.00.0003.	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.00.0004.	19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	40,00	m,...,...
01.00.0005.	19.101/212.39 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	40,00	m,...,...
01.00.0006.	22.116/306.99.09.91.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Umweltschutzeinr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Technische Bearbeitung				
01.01.0001.	--- -- Dokumentation d. Inst. erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0002.	--- -- Vermessungsarbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0003.	--- -- Ausgleichsgradienten herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0004.	--- -- Lichtbilder herst. und liefern	100,00	St,...,...
01.01.0005.	19.101/605.99 Standsicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	19.101/610.99 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0007.	----- Digitalisierung Bestandsunt. lief.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0008.</i>				
01.01.0008.	----- Bestandsübersichtsz. herst. + lief.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
01.02.	Wasserhaltung				
01.02.0001.	----- Fischsperre liefern, einbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0002.	----- Filtersperre herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0003.	----- Elektrobefischung für Wasserbau	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.02.			,...
01.03.	Bauwerksabdichtung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i>				
01.03.0001.	24.123/003.11.01.10.01 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*Schweißbahn Gussasphalt*einschl. Decksch. Verwerten	100,00	m2,...,...
01.03.0002.	----- Überbauabschluss nach Abs 5 herst.	16,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0003.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	21.124/108.08.10.10.11 Betonunterlage vorbereiten zwischen Kappen*Oberfl. waager. Vorb.nach Wahl AN*abtr. von Besch. entsorgen	100,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0004.</i>				
01.03.0004.	21.124/108.99.51.10.11 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Unters. senkrecht Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN abtr. von Besch.*entsorgen	16,00	m2,...,...
01.03.0005.	21.124/308.99.32.01 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Oberfl.untersch. RM-Mörtel*Teilflächen	10,00	m2,...,...
01.03.0006.	21.124/333.99.32.01 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ...*Oberfl.untersch. RC*Teilflächen	300,00	kg,...,...
01.03.0007.	21.124/108.08.11.10.71 Betonunterlage vorbereiten zwischen Kappen*Oberfl. waager. Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN Abtrag ü. 2-3 cm*entsorgen	10,00	m2,...,...
01.03.0008.	23.113/058.91.00 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn.	100,00	m2,...,...
01.03.0009.	21.124/118.13 Betonstahl vorbereiten DU bis 16 mm*ReinG Sa 2 1/2	25,00	m,...,...
01.03.0010.	21.124/357.19 Betonstahl beschichten DU bis 16 mm*... Freitext ...	25,00	m,...,...
01.03.0011.	21.124/308.08.12.01 Haftbrücke herstellen zwischen Kappen*Oberfl.waager. RM-Mörtel*Teilflächen	10,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B **K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.**
VE: 09-25-0094 **K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.**
LV: KB01 **K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0012.	21.124/333.08.12.01 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen zwischen Kappen*Oberfl.waager. RC*Teilflächen	700,00	kg,...,...
01.03.0013.	--- -- -- -- -- Probefläche anlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.03.0014.	21.124/213.21.00 Betonunterlage versiegeln zwischen Kappen*Epoxidh.gesond.	100,00	m2,...,...
01.03.0015.	21.124/213.91.01 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ...*Epoxidh.gesond. Teilflächen	16,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0016.</i>				
01.03.0016.	21.124/232.21 Betonunterlage kratzspachteln zwischen Kappen*Teilflächen	200,00	kg,...,...
01.03.0017.	21.124/232.91 Betonunterlage kratzspachteln ... Freitext ...*Teilflächen	55,00	kg,...,...
01.03.0018.	21.124/218 Epoxidharz liefern	150,00	kg,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0019.</i>				
01.03.0019.	--- -- -- -- -- Zulage für die Verwendung eines	150,00	kg,...,...
01.03.0020.	--- -- -- -- -- Randanschluss-Nut herstellen	31,00	m,...,...
01.03.0021.	--- -- -- -- -- Abdichtungsanschluss herstellen	31,00	m,...,...
01.03.0022.	24.123/123.10.90 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Zwischen Kappen*... Freitext ...	100,00	m2,...,...
01.03.0023.	24.123/123.90.91 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Teilflächen	16,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0024.	24.123/151.19.01 Verstärkungstreifen einbauen Schrammbord*... Freitext ... Breite mind.30 cm	31,00	m,..,..
01.03.0025.	24.123/151.29.02 Verstärkungstreifen einbauen Überbauende*... Freitext ... Breite mind.50 cm	16,00	m,..,..
01.03.0026.	23.113/812.91.53.00 Asphaltschutzschicht herstellen ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2 Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70	1,00	t,..,..
01.03.0027.	--- Asph.-schutzschicht herst.(Zul.)	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.03.0028.	--- Gewebegitter als Bewehrung einbauen	8,00	m2,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0029.</i>				
01.03.0029.	23.113/812.11.53.00 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Bimi 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70	10,00	t,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0030.</i>				
01.03.0030.	23.113/647.52.13.00 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. Bauw.Str./Rinnen*Dicke 3 cm Bitumen 30/45+vvZ*Kalk.füller CC 70	9,50	m2,..,..
01.03.0031.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	9,50	m2,..,..
01.03.0032.	23.113/912.63.09.43.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 20 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2	31,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0033.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0033.	23.113/912.31.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	47,00	m,...,...
	Zwischensumme 01.03.			,...
01.04.	Aufnehmen und Entsorgen				
01.04.0001.	23.113/038.21.09 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	16,00	m,...,...
01.04.0002.	23.113/028.90.60.30.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 24-30 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw. AN	16,00	m2,...,...
01.04.0003.	22.112/009.29.91.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag	18,00	m3,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0004.</i>				
01.04.0004.	23.115/031.14.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	22,00	m,...,...
	Zwischensumme 01.04.			,...
01.05.	Erd-, und Asphaltarbeiten				
01.05.0001.	21.111/104.11 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerlager*Matte, RiZ Was 7	16,00	m2,...,...
01.05.0002.	24.106/610.19.01.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... gesamter Bereich*Abrechng.Auftrag	6,00	m3,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	16,00	m2,...,...
01.05.0004.	22.112/209.20.06.11.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*DP r min. 100 v.H. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	10,00	m3,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0005.</i>				
01.05.0005.	23.115/311.03.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	22,00	m,...,...
	Zwischensumme 01.05.			,...
01.06.	Instandsetzung				
01.06.0001.	21.124/908.99 Betonoberfläche untersuchen ... Freitext ...	370,00	m2,...,...
01.06.0002.	21.124/108.99.21.10.71 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN Abtrag ü. 2-3 cm*entsorgen	2,00	m2,...,...
01.06.0003.	21.124/108.99.41.10.71 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Unters. waager. Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN Abtrag ü. 2-3 cm*entsorgen	2,00	m2,...,...
01.06.0004.	21.124/118.13 Betonstahl vorbereiten DU bis 16 mm*ReinG Sa 2 1/2	30,00	m,...,...
01.06.0005.	21.124/357.19 Betonstahl beschichten DU bis 16 mm*... Freitext ...	30,00	m,...,...
01.06.0006.	21.124/308.99.22.01 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht RM-Mörtel*Teilflächen	2,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0007.	21.124/308.99.42.01 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Unters.waager. RM-Mörtel*Teilflächen	2,00	m2,...,...
01.06.0008.	21.124/333.99.21.01 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht RM*Teilflächen	200,00	kg,...,...
01.06.0009.	21.124/333.99.41.01 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ...*Unters.waager. RM*Teilflächen	150,00	kg,...,...
	Zwischensumme 01.06.			,...
01.07.	Oberflächenschutzsystem <i>Hinweis zur OZ 01.07.0001.</i>				
01.07.0001.	21.124/108.99.31.99.91 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*... Freitext Freitext ...*entsorgen	95,00	m2,...,...
01.07.0002.	21.124/308.99.39.01 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Oberfl.untersch. ... Freitext ...*Teilflächen	95,00	m2,...,...
01.07.0003.	--- -- -- -- -- Mineralisches OS-System herstellen	95,00	m2,...,...
01.07.0004.	--- -- -- -- -- Nachbehandlung des OS-Systems	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.07.			,...
01.08.	Geländer erneuern <i>Hinweis zur OZ 01.08.0001.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0001.	21.121/303.11.12 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1000 mm Pfosten abtr.	46,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0002.</i>				
01.08.0002.	-- -- -- -- -- Stahlgeländer einbauen	46,00	m,...,...
	Zwischensumme 01.08.			,...
01.09.	Schutzplankensystem erneuern				
01.09.0001.	21.129/003.11.12.02.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Pfost. A 4,00 m Pfost.in bef.FI.*Pf.I. 1900-2500mm Teile verwerten	32,00	m,...,...
01.09.0002.	21.129/003.21.22.02.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil A*Pfost. A 2,00 m Pfost.in bef.FI.*Pf.I. 1900-2500mm Teile verwerten	18,00	m,...,...
01.09.0003.	21.129/003.21.22.10.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil A*Pfost. A 2,00 m Pfost.in bef.FI.*Verank.ausb.Verf. Teile verwerten	18,00	m,...,...
01.09.0004.	21.129/027.91.00.01 Einzelteil des FRS abbauen ... Freitext ...*Profil A Teile verwerten	2,00	St,...,...
01.09.0005.	21.129/030.02.00.01 Schutzplanken-Pfosten abbauen Pf.L.1900-2500mm*Teile verwerten	5,00	St,...,...
01.09.0006.	21.129/030.08.92.01 Schutzplanken-Pfosten abbauen Pf.m.F.Ausg.entf.*... Freitext ... Anker ausbauen*Teile verwerten	2,00	St,...,...
01.09.0007.	-- -- -- -- -- Konstruktion im Halbmesser (Zul.)	36,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
 LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0008.	21.129/057.41.01 Leitpfosten abbauen Pf.m.Stahleinschl*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	1,00	St,..,..
01.09.0009.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	1,00	St,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0010.</i>				
01.09.0010.	21.129/203.92.03.91 SE herstellen ... Freitext ...*Profil B Pf.Abstand 1,33 m*... Freitext ... Erdarbeiten ausf.	60,00	m,..,..
01.09.0011.	21.129/144.91 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R bis 5,00 m	12,00	m,..,..
01.09.0012.	21.129/144.92 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.5,00-10,00m	12,00	m,..,..
01.09.0013.	21.129/144.93 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.10-30,00 m	12,00	m,..,..
01.09.0014.	21.129/144.94 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.30-200,00 m	24,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0015.</i>				
01.09.0015.	21.129/207.90.11.11.01 SE auf Brücken und Stützw. herst. ... Freitext ...*Neigung 4 v.H. Abstand 1,33 m*Außenkappe Verbundanker*Dicht.platte	32,00	m,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0016.</i>				
01.09.0016.	21.129/217.92.10.91 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil B Regelabs. 12 m*... Freitext ... Erdarb. ausf.	1,00	St,..,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0017.</i>				
01.09.0017.	21.129/217.92.90.91 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*... Freitext ... Erdarb. ausf.	3,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0018.</i>				
01.09.0018.	21.129/244.99 Pfosten des FRS herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0019.</i>				
01.09.0019.	21.129/244.99 Pfosten des FRS herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St,...,...
01.09.0020.	-- -- -- -- -- Fußgängergleitsch. einb. (Zul.)	48,00	m,...,...
01.09.0021.	21.129/251.99 Passstück herstellen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St,...,...
01.09.0022.	21.129/237.90.01 Verschwenkung des FRS herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verschwenk. 1:20	20,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0023.</i>				
01.09.0023.	-- -- -- -- -- SE auf Fundament herst. (Zul.)	10,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.0024.</i>				
01.09.0024.	-- -- -- -- -- Streifenfundament herstellen	10,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0025.	21.129/403.81.51.41.90 Leitpfosten aufstellen Leitpf.selbstaufr*m.Rohrausst. 2mm Ausst.bis Tagesk*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*Bohrung Pfeilz. ... Freitext ...	6,00	St,...,...
01.09.0026.	21.129/407.81.51.41.99 Leitpfosten liefern Leitpf.selbstaufr*m.Rohrausst. 2mm Ausst. bis Tagesk*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*Bohrung Pfeilz. ... Freitext ...	6,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.09.			,...
01.10.	Nachträgl. Kappenverankerung <i>Hinweis zur OZ 01.10.0001.</i>				
01.10.0001.	22.118/918.99.99.29.19 Verbundanker herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Länge 0,3-0,6 m ... Freitext ...*Mit Bohrloch ... Freitext ...	100,00	St,...,...
01.10.0002.	19.101/605.99 Standssicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.10.0003.	19.101/610.99 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.10.			,...
01.11.	Sonstiges				
01.11.0001.	-- -- -- -- -- Vorh. Messbolzen der Kappen entf.	16,00	St,...,...
01.11.0002.	21.121/976.51.12.01 Messbolzen des AG einbauen Kappe*DU 10 - 20 mm L 20 - 40 mm*Vertikal Mörtel	12,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE:	09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV:	KB01	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.11.		,...
	Zwischensumme	01.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.</i>					
02.	Arbeiten für die Stadtwerke Bad Berleburg				
02.00.	Arbeiten an Schächten				
02.00.0001.	----- Selbstnivellierende Schachtabdeck..	11,00	Stk,..,..
02.00.0002.	----- Begu Schachtabdeckung ausbauen & ..	10,00	Stk,..,..
02.00.0003.	----- Schachtabdeckung ausbauen und Tran..	1,00	Stk,..,..
02.00.0004.	----- Auflagering Betonfertigteile Weite..	20,00	Stk,..,..
	Zwischensumme 02.00.			,..
	Zwischensumme 02.			,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 09-2659-B K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE: 09-25-0094 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV: KB01 K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	KB01
----	------

00.	Straßenbau Stat. 1,275 bis 2,165
-----	----------------------------------

00.00.	Baustelleneinrichtung,...
00.01.	Verkehrssicherung,...
00.02.	Vor- und Nebenarbeiten,...
00.03.	Straßenaufbruch,...
00.04.	Entwässerung,...
00.05.	Schadstellen,...
00.06.	Oberbauarbeiten,...
00.07.	Randanlagen,...
00.08.	Fahrbahnmarkierungen,...
00.09.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen,...

Summe 00.,...
-----------	-----------

01.	Brückenbau TBW 4916583 0
-----	--------------------------

01.00.	Baustelleneinrichtung,...
01.01.	Technische Bearbeitung,...
01.02.	Wasserhaltung,...
01.03.	Bauwerksabdichtung,...
01.04.	Aufnehmen und Entsorgen,...
01.05.	Erd-, und Asphaltarbeiten,...
01.06.	Instandsetzung,...
01.07.	Oberflächenschutzsystem,...
01.08.	Geländer erneuern,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE:	09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV:	KB01	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ		GB in EUR
01.09.	Schutzplankensystem erneuern,...
01.10.	Nachträgl. Kappenverankerung,...
01.11.	Sonstiges,...
	Summe 01.,...
02.	Arbeiten für die Stadtwerke Bad Berleburg	
02.00.	Arbeiten an Schächten,...
	Summe 02.,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	09-2659-B	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
VE:	09-25-0094	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.
LV:	KB01	K51 OD Wemlighausen- Bad Berleburg Deckschichtern.

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	KB01
----	------

00.	Straßenbau Stat. 1,275 bis 2,165,...
01.	Brückenbau TBW 4916583 0,...
02.	Arbeiten für die Stadtwerke Bad Berleburg,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
------------------------	-----------