

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 1000 **Rahmenverträge**
PLZ/Ort: 55131 Mainz
Straße: Langenbeckstraße 1

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung, Rahmenvertrag
 BV-2026-040

Ausführungstermine

01.10.2026-30.09.2027

Auftragsdaten

Auftraggeber:

 Straße: Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
 Universität Mainz
 PLZ/Ort: Stab. Technische Beschaffung und Controlling
 Langenbeckstraße 1
Auftragnehmer: 55122 Mainz
 Straße:
 PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: P723-Rahmenver... **Rahmenverträge**

Auftragssumme:	EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
Auftragssumme brutto:	EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	1000	Rahmenverträge	
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge	Währung: EUR
Ordnungszahl	Kurztext	Seite	
1.	Ausbau	3	
1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten	3	
1.3.1.	Baustelleneinrichtung-, Schutzmaßnahmen, Musterfläche	15	
1.3.2.	Untergrundvorbereitung Wand- und Deckenflächen	17	
1.3.3.	Standardbeschichtungen Pflege-, Untersuchung, Verwaltung, Umkleide	20	
1.3.4.	Flure und maschinell gereinigte Verkehrsflächen	22	
1.3.5.	Intensivbereiche	24	
1.3.6.	OP-Bereiche und hochhygienische Bereiche	26	
1.3.7.	Nassbereiche	29	
1.3.8.	Labore	30	
1.3.9.	Gentechnische Labore	32	
1.3.10.	Tapezierarbeiten	33	
1.3.11.	Türen, Zargen und Einbauten	35	
1.3.12.	Zusätzliche Leistungen im laufenden Betrieb, Bauabschnitte und besondere Erschwernisse	37	
1.3.13.	Nachweise und Dokumentation	40	
1.3.14.	Tagelohnarbeiten	42	
	Zusammenstellung	45	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Ausbau			
----	--------	--	--	--

1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten			
------	--	--	--	--

*** Ausführungsbeschreibung 1

Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer: BV- 2026-040

Öffentliche Vergabe nach VOB/A EU - Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten Krankenhaus

Auftraggeber:

UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg- Universität

Projekt: Krankenhaus, Maler- Beschichtungs- Tapezier- und Spachtelarbeiten

Ort der Ausführung:

Langenbeckstraße 1; 55131 Mainz

Leistung:

Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten

1. Technische Regelwerke

Für Ausführung, Nebenleistungen, besondere Leistungen, Abrechnung, Prüfung und Nachweise gelten insbesondere die anerkannten Regeln der Technik sowie die zum Ausführungszeitpunkt eingeführten technischen Baubestimmungen, Normen, Richtlinien

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und Vorschriften, insbesondere sinngemäß und soweit einschlägig:

- VOB/C, insbesondere ATV DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- einschlägige DIN-, EN- und ISO-Normen für Beschichtungsstoffe, Untergründe, Prüfungen und Arbeitsschutz
- DIN EN 13300 für Eigenschaften von Innenwandfarben, soweit anwendbar
- DIN 55699 sinngemäß für Beschichtungsaufbauten und Begriffsbestimmungen, soweit anwendbar
- Hygienische Anforderungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) für medizinische und gesundheitssensible Bereiche für Wandfarben müssen desinfektionsmittelbeständig, emissionsarm und frei von Konservierungsmitteln sein. In der Regel handelt es sich dabei um spezielle mineralische Farben oder hochgradig scheuerfeste Spezialdispersionen.
- Anforderungen an elektrostatisch ableitfähige Systeme nach DIN EN 61340, soweit in dafür vorgesehenen Bereichen ausgeschrieben
- Herstellerangaben der eingesetzten, zugelassenen Systemprodukte
- einschlägige Regeln zu Gefahrstoffen, Emissionen, VOC, Arbeitsschutz und Entsorgung

2. Allgemeine Projektbeschreibung

Gegenstand der Ausschreibung sind sämtliche Maler-, Lackier- und innenraumbezogenen Beschichtungsarbeiten für ein Krankenhaus mit vorgegebenen Bereichsflächen von insgesamt 17.000 m² in den nachstehend definierten Nutzungszonen. Die Leistung umfasst je nach Raumtyp Untergrundprüfung, Untergrundvorbereitung, Spachtel- und Schleifarbeiten, Grundierungen, Zwischen- und Schlussbeschichtungen, Schutzmaßnahmen, Beschichtung von Wand- und Deckenflächen, Beschichtung von Stahlzargen, Türen und sonstigen Bauteilen sowie besondere Beschichtungssysteme in

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

hygienisch, chemisch oder elektrostatisch besonders beanspruchten Bereichen.
Die Ausschreibung ist auf einen funktional hochwertigen, langlebigen, reinigungsfähigen, desinfektionsmittelbeständigen und in definierten Bereichen chemisch beständigen Ausbauzustand ausgerichtet. Die Leistungen sind so auszuführen, dass die Anforderungen des Krankenhausbetriebs, der Hygiene, der Instandhaltung, des Reinigungsbetriebs und der Nutzungsdauer erfüllt werden.

3. Technische Vorbemerkungen

3.1 Leistungsumfang

In die Einheitspreise sind gemäß VOB/C in Form der DIN 18363 einzukalkulieren, soweit nicht gesondert ausgeschrieben:

- vollständige Baustelleneinrichtung für das Gewerk
- An- und Abtransport aller Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Schutz angrenzender Bauteile und Oberflächen
- Abkleben, Abdecken und Reinigen der bearbeiteten Flächen
- Untergrundprüfung vor Beginn der Arbeiten
- fachgerechtes Nacharbeiten kleiner Unebenheiten im Rahmen der ausgeschriebenen Oberflächenqualitäten
- Materialproben, Farbmuster und Musterflächen
- Gerüste, fahrbare Arbeitsbühnen und Hilfskonstruktionen im üblichen gewerkespezifischen Umfang bis zur für das Gewerk üblichen Arbeitshöhe, soweit nicht bauseits gestellt
- Entsorgung von Reststoffen, Gebinden und Schutzmaterialien entsprechend den gesetzlichen Anforderungen
- Koordination mit Folgegewerken, insbesondere Trockenbau, TGA, Medizintechnik, Schreiner, Boden und Reinraumbau

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2 Besondere Leistungen

Besondere Leistungen sind gesondert vergütet, soweit im Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben, beispielsweise:

- zusätzliche Untergrundsanie rung über den üblichen Umfang hinaus
- Risssanierungen mit systematischen Armierungsmaßnahmen, sofern nicht gesondert beschrieben
- erhöhte Oberflächenqualitäten über die ausgeschriebenen Standards hinaus
- Beschichtungsprüfungen mit gesonderten Mess- oder Laborberichten
- zusätzliche Freigabemuster oder Bemusterungszyklen außerhalb des ausgeschriebenen Umfangs

3.3 Ausführungsvoraussetzungen und Untergrundprüfung

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sämtliche Untergründe eigenverantwortlich zu prüfen. Dies umfasst insbesondere:

- Tragfähigkeit, Sauberkeit, Trockenheit und Ebenheit
 - Saugverhalten und Oberflächenfestigkeit
 - Vorhandensein trennender oder haftungsmindernder Stoffe
 - Feuchtigkeit, Verschmutzungen, Sinterschichten oder Ausblühungen
 - Eignung vorhandeAriner Altbeschichtungen bei Sanierungsbereichen
 - Vereinbarkeit der vorgesehenen Systemaufbauten mit dem vorhandenen Untergrund
- Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber vor Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen.

3.4 Materialanforderungen allgemein

Es dürfen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignete, aufeinander abgestimmte Systemprodukte eines Herstellers oder nachweislich kompatible Systemaufbauten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

verwendet werden. Alle Produkte müssen für Innenräume des Gesundheitswesens geeignet sein. Gefordert sind emissionsarme, verarbeitungs- und gebrauchstaugliche Produkte mit nachgewiesener Eignung für die jeweilige Beanspruchung.

3.5 Farbgebung

Die Farbgebung erfolgt nach dem Farb- und Materialkonzept des Auftraggebers bzw. der Planung. Soweit im Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes angegeben ist, sind helle, reinigungsfreundliche, diffusionsfähige bzw. je nach Raumtyp strapazierfähige Beschichtungen zu verwenden. Farbtöne werden vor Ausführung anhand freigegebener Musterflächen festgelegt. Mehrkosten aufgrund üblicher Farbdifferenzierungen innerhalb des Farbkonzepts sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

3.6 Oberflächenqualitäten

Soweit nichts Abweichendes festgelegt ist, gelten folgende Mindestanforderungen:

- Wandflächen in üblichen Patienten-, Pflege- und Verwaltungsbereichen:
Oberflächenqualität mindestens Q3, sofern auf Trockenbauflächen ausgeführt
- Deckenflächen in sichtbaren Bereichen: mindestens Q3
- besonders streiflichtkritische Bereiche: nach gesonderter Festlegung, gegebenenfalls Q4
- technische Nebenräume: funktionsgerechte Ausführung, nicht zwingend erhöhte optische Anforderungen, sofern nicht gesondert beschrieben

3.7 Hygiene, Reinigung, Desinfektionsbeständigkeit

Beschichtungen in patientennahen und medizinisch genutzten Bereichen müssen eine glatte, geschlossene, gut reinigungsfähige Oberfläche bilden. In Bereichen mit regelmäßiger Wischdesinfektion sind nur Beschichtungssysteme zulässig, die gegen die

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

vom Betreiber vorgesehenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig sind. Dies ist auf Verlangen durch technische Unterlagen, Prüfzeugnisse oder Herstellerbestätigungen nachzuweisen.

3.8 Chemische Beständigkeit

In Laboren, gentechnischen Laboren, Aufbereitungs- und sonstigen chemisch beanspruchten Bereichen sind nur Systeme einzusetzen, die für die dort vorgesehenen Medien und Reinigungsverfahren geeignet sind. Die endgültige Medienliste ist vor Ausführung mit Auftraggeber, Laborplanung und Nutzer abzustimmen. Soweit im LV chemische Beständigkeit gefordert ist, umfasst dies mindestens die Beständigkeit gegenüber den im Krankenhausbetrieb üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie den raumspezifisch zu erwartenden Medien im Rahmen der angegebenen Beanspruchung.

3.9 Maschinelle Reinigung

In Fluren, Verkehrsflächen, Funktionsbereichen und sonstigen maschinell gereinigten Zonen sind Beschichtungen im Sockel-, Anprall- und wandnahen Reinigungsbereich besonders strapazierfähig, scheuerbeständig, reinigungsfähig und gegenüber häufiger Nassreinigung geeignet auszuführen. Übergänge zu Bodenbelägen, Sockeln, Prallschutzsystemen und Einbauten sind sauber und dicht auszuführen.

3.10 ESD-Anforderungen in OP-spezifischen Bereichen

In den dafür vorgesehenen OP-spezifischen Bereichen sind elektrostatisch ableitfähige Beschichtungssysteme herzustellen, soweit dies in den Positionen ausdrücklich gefordert ist. Die Systeme müssen aufeinander abgestimmt sein und die geforderten elektrischen Kennwerte nach DIN EN 61340 im eingebauten Zustand erreichen. Der Auftragnehmer hat

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

für das angebotene System Eignungsnachweise, Verlege- bzw. Verarbeitungsrichtlinien und Prüfprotokolle vorzulegen. Soweit Wand- oder Türbeschichtungen in ein ESD-Konzept eingebunden sind, sind sämtliche erforderlichen Komponenten einschließlich Anschlussdetails, Ableitpfade und Systemkompatibilitäten einzuhalten.

3.11 Türen, Zargen, Einbauten

Die Beschichtung von Türen, Zargen und sonstigen Ausbauoberflächen hat in abgestimmten, systemgeeigneten Lackaufbauten zu erfolgen. In hygienesensiblen Bereichen sind glatte, geschlossene, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen gefordert. Kanten, Falze, Beschlaganschlussbereiche und Übergänge sind fachgerecht zu bearbeiten. Funktionsbeeinträchtigungen von Türelementen, Dichtungen, Sichtfenstern, Brandschutz- oder Strahlenschutzfunktionen sind auszuschließen.

3.12 Musterflächen und Freigaben

Vor Beginn der Serienausführung sind für wesentliche Beschichtungssysteme Musterflächen anzulegen. Diese dienen der Beurteilung von Farbton, Struktur, Deckvermögen, Glanzgrad, Reinigungsfähigkeit und Anschlussqualität. Erst nach schriftlicher Freigabe dürfen die Serienflächen ausgeführt werden.

3.13 Fabrikatsvorgaben / Gleichwertigkeit

Soweit in den Positionen Leitfabrikate benannt werden, gelten diese als Qualitätsreferenz. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, wenn sie in sämtlichen wesentlichen Merkmalen mindestens gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter mit Angebotsabgabe bzw. auf Verlangen des Auftraggebers durch technische Datenblätter, Prüfzeugnisse,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zulassungen, Referenzen und Systembeschreibungen nachzuweisen.

3.14 Abrechnung

Abgerechnet werden die nach den anerkannten Regeln der VOB und den Mengeneinheiten des Leistungsverzeichnisses tatsächlich ausgeführten Leistungen. Übermessungsregeln richten sich nach VOB/C, soweit in den Positionen nichts Abweichendes festgelegt ist.

3.15 Ausführung im laufenden Betrieb

Die Leistungen sind abschnittsweise im laufenden Betrieb des Krankenhauses auszuführen. Der Auftragnehmer hat seine Arbeitsabläufe so zu organisieren, dass Beeinträchtigungen des Krankenhausbetriebs, der Patientenversorgung, der Hygieneabläufe sowie angrenzender Gewerke auf das unvermeidbare Mindestmaß beschränkt werden. Hieraus resultierende Erschwernisse sind, soweit nachstehend beschrieben und nicht gesondert vergütet, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.16 Bauabschnitte, Abschnittsgrößen und Freigabelogik

Die Ausführung erfolgt in 10 räumlich und zeitlich getrennten Bauabschnitten. Die vermuteten Abschnittsgrößen liegen je Abschnitt bei ca. 500 m² bis 900 m² Bearbeitungsfläche bzw. Bereichsfläche. Ein Anspruch auf zusammenhängende, ununterbrochene Flächenbearbeitung besteht nicht. Mehrfaches Anfahren von Bereichen, Umsetzen von Personal, Geräten, Schutzmaßnahmen und Material innerhalb des Bauvorhabens ist einzukalkulieren.

Die Freigabe der Bauabschnitte erfolgt abschnittsweise durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung in Abstimmung mit dem Krankenhausbetrieb. Ein Folgeabschnitt gilt erst dann als freigegeben, wenn der vorangehende Abschnitt ganz oder teilweise geräumt, medizinisch-organisatorisch freigegeben und für die Leistungserbringung zugänglich ist.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf gleichzeitige Freigabe mehrerer Abschnitte. Kurzfristige Verschiebungen, Unterbrechungen und Umpriorisierungen aus betrieblichen, hygienischen oder medizinischen Gründen sind einzukalkulieren, soweit hierfür keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind. 3.17 Terminfenster und Sperrzeiten Die Ausführung kann nur innerhalb der vom Auftraggeber freigegebenen Terminfenster erfolgen. Sperrzeiten, betriebsbedingte Unterbrechungen sowie kurzfristige Verschiebungen aus medizinischen oder organisatorischen Gründen sind zu berücksichtigen. Daraus resultierende Vorhalte-, Taktungs- und Umstellungsaufwände sind einzukalkulieren, soweit hierfür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. 3.18 Arbeiten nur in freigegebenen Zonen Arbeiten dürfen ausschließlich in den jeweils freigegebenen Bereichen ausgeführt werden. Nicht freigegebene, medizinisch genutzte oder sicherheitsrelevante Zonen dürfen weder betreten noch als Lager-, Misch-, Reinigungs- oder Transportflächen genutzt werden. Die tägliche Abstimmung mit Bauleitung und Betreiber ist Bestandteil der Leistung. 3.19 Besondere Staubschutz- und Hygienemaßnahmen Der Auftragnehmer hat die Arbeiten so auszuführen, dass Staub-, Schmutz-, Geruchs- und Emissionsbelastungen minimiert werden. Erforderliche Abschottungen, Staubschutzmaßnahmen, Abdeckungen, Schutzwände im üblichen Gewerkumfang, Reinigung der Arbeitsbereiche sowie hygienegerechte Übergabe der bearbeiteten Zonen sind einzukalkulieren. Verunreinigungen angrenzender Funktionsbereiche sind unverzüglich zu beseitigen. Zusätzliche, abschnittsbedingt wiederkehrende Sondermaßnahmen werden gesondert vergütet, soweit sie im Leistungsverzeichnis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ausdrücklich beschrieben sind.

3.20 Eingeschränkte Transportwege

Materialanlieferung, innerbetrieblicher Transport, Zwischenlagerung, Personalwege und Entsorgungslogistik können aufgrund des laufenden Betriebs räumlich und zeitlich eingeschränkt sein. Erschwerte Zugänglichkeit, Umwege, Wartezeiten und abschnittsbezogene Kleintransporte sind in die Kalkulation einzubeziehen, soweit hierfür keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind.

3.21 Schutz, Reinigung, Räumung und Wiederinbetriebnahme

Vor Beginn jedes Bauabschnitts sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen herzustellen. Nach Abschluss jedes Abschnitts sind Schutzmaterialien zurückzubauen, Flächen zu reinigen, Reststoffe zu entfernen und die bearbeiteten Bereiche in ordnungsgemäßem, betriebsfähigem Zustand zur Freigabe zu übergeben. Mehrfach wiederkehrende Schutz-, Reinigungs-, Räumungs- und Wiederinbetriebnahmeleistungen infolge abschnittsweiser Ausführung sind zu berücksichtigen; gesondert ausgeschriebene Zusatzleistungen bleiben hiervon unberührt.

3.22 Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit

Soweit zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs erforderlich, kann die Leistung ganz oder teilweise außerhalb der üblichen Regelarbeitszeiten, in Randzeiten, an Wochenenden oder nachts angeordnet werden. Solche Leistungen sind nur dann gesondert vergütet, wenn sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich als Zulage oder besondere Leistung ausgewiesen sind; im Übrigen sind übliche betriebsbedingte Erschwernisse in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4. Bereichsbezogene technische Anforderungen

4.1 Pflegezimmer

Gefordert sind emissionsarme, strapazierfähige, reinigungsfähige und in patientennahen Zonen desinfektionsmittelbeständige Wand- und Deckenbeschichtungen. Stoßgefährdete Wandbereiche sind mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit auszuführen. Farbtöne nach Farbkonzept, in der Regel beruhigend und gut nachbesserungsfähig.

4.2 OP-Bereiche

Gefordert sind hoch strapazierfähige, sehr gut reinigungsfähige, desinfektionsmittelbeständige, glatte, porenarme und hygienisch geeignete Beschichtungssysteme. Soweit vorgesehen, sind elektrostatisch ableitfähige Systembestandteile gemäß ESD-Konzept herzustellen. Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen sind mit den angrenzenden Gewerken abzustimmen. Offene, rau strukturierte oder stark schmutzanfällige Oberflächen sind unzulässig.

4.3 Intensivbereiche

Gefordert sind hoch belastbare, wischdesinfektionsbeständige Beschichtungen mit guter Ausbesserungsfähigkeit. Durch häufige Nutzung, Geräteanfahrten und eng getaktete Reinigungszyklen ist eine erhöhte Strapazierfähigkeit sicherzustellen.

4.4 Flure und Verkehrsbereiche

Gefordert sind robuste, scheuerbeständige, reinigungsfähige Beschichtungen. In Sockel- und Anprallzonen sind erhöhte Anforderungen an mechanische Beständigkeit und Reinigungsbeständigkeit einzuhalten. Bei maschineller Reinigung angrenzender Bodenflächen ist Spritzwasser- und Reinigungsbeanspruchung zu berücksichtigen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.5 Untersuchungszimmer

Gefordert sind glatte, gut reinigungsfähige, desinfektionsmittelbeständige Wandoberflächen in patientennahen Bereichen. Deckenflächen sind deckend, gleichmäßig und reflexionsarm herzustellen, soweit medizinisch-funktional erforderlich.

4.6 Umkleiden

Gefordert sind robuste, wirtschaftliche und gut reinigungsfähige Beschichtungen mit erhöhter Feuchtebeständigkeit in schrank- und banknahen Bereichen sowie in Übergängen zu Sanitärzonen.

4.7 Nassbereiche

In Nass- und Feuchtbereichen dürfen nur hierfür geeignete Grundierungen und Beschichtungen eingesetzt werden. Erforderliche Abdichtungen sind nicht Bestandteil der Malerleistung, sofern nicht ausdrücklich ausgeschrieben; die Beschichtungen müssen jedoch mit den vorhandenen Abdichtungssystemen verträglich sein. Oberflächen in nicht gefliesten Bereichen sind feuchtebeständig, reinigungsfähig und schimmelhemmend auszubilden, soweit systembedingt zulässig und ausgeschrieben.

4.8 Labore

In Laborbereichen sind je nach Nutzung erhöhte Anforderungen an Reinigungsfähigkeit, Desinfektionsbeständigkeit sowie begrenzte chemische Beständigkeit zu erfüllen. Wandflächen hinter Arbeitsbereichen, in Geräteumgebungen und in medienbelasteten Zonen sind mit entsprechend widerstandsfähigen Systemen auszuführen.

4.9 Gentechnische Labore

In gentechnischen Laborbereichen sind besonders dichte, glatte,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	desinfektionsmittelbeständige und in Abstimmung mit dem Sicherheits- und Hygienekonzept chemisch ausreichend beständige Oberflächen auszuführen. Fugenarmut, gute Dekontaminierbarkeit und systemkonforme Anschlussausbildung haben erhöhte Priorität. Die konkrete Eignung ist anhand der nutzerspezifischen Anforderungen vor Ausführung nachzuweisen.			
1.3.1.	Baustelleneinrichtung-, Schutzmaßnahmen, Musterfläche			
1.3.1.10	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für das Gewerk Maler- und Beschichtungsarbeiten, einschließlich An- und Abtransport aller erforderlichen Geräte, Vorhalten für die Dauer der Arbeiten, Schutzmaßnahmen, Kleinmaterial, Baustellenorganisation innerhalb des Gewerks	1,000 psch		
1.3.1.20	Musterfläche Musterfläche Musterflächen für Wand-, Decken-, Tür- und Sonderbeschichtungssysteme herstellen, einschließlich Untergrundvorbereitung, Probebeschichtung, Abstimmung mit Planung und Auftraggeber, Vorhaltung bis zur Freigabe	16,000 Stk		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 1.3.1.	Baustelleneinrichtung-, Schu...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.2.	Untergrundvorbereitung Wand- und Deckenflächen			
1.3.2.10	Untergrund prüfen Untergrund prüfen Untergrund prüfen, reinigen und vorbereiten auf Wandflächen in Innenräumen, lose Bestandteile entfernen, Dübel und Nägel ziehen, entstehende Fehlstellen zuspachteln, kleinflächige Fehlstellen im üblichen Umfang nachspachteln, Schleifen, Staub entfernen, als Nebenleistung für nachfolgende Beschichtungen, soweit nicht gesondert vergütet.	21.200,000 m ²		
1.3.2.20	Wandflächen aus Gipskarton nachspachteln und schleifen Wandflächen aus Gipskarton nachspachteln und schleifen Wandflächen aus Gipskarton in Oberflächenqualität Q3 nachspachteln und schleifen, für nachfolgende hochwertige Innenbeschichtung, mittlere Raumhöhe, einschließlich Eckausbildung und üblicher Nebenarbeiten.	7.200,000 m ²		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.2.30	Deckenflächen aus Gipskarton nachspachteln und schleifen Deckenflächen aus Gipskarton nachspachteln und schleifen Deckenflächen aus Gipskarton in Oberflächenqualität Q3 nachspachteln und schleifen, für nachfolgende Beschichtung, einschließlich Staubbündung und Feinreinigung.	5.200,000 m ²		
1.3.2.40	Wandfläche in Q4 herstellen Wandfläche in Q4 herstellen Wandflächen in streiflichtkritischen Bereichen in Oberflächenqualität Q4 herstellen, nur auf besondere Anordnung, Mehrpreis gegenüber Q3.	950,000 m ²		
1.3.2.50	Spachtelarbeiten auf Untergrund Beton- bzw. Mauerwerksarbeiten Spachtelarbeiten auf Untergrund Beton- bzw. Mauerwerksarbeiten Spachtelarbeiten auf Untergrund Beton- bzw. Mauerwerksflächen, Teilflächen vorbereiten, Fehlstellen und Unebenheiten im üblichen Umfang schließen, gespachtelte Flächen schleifen und für nachfolgende Beschichtungsarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1000	Rahmenverträge		
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	herstellen, mittlere Qualitätsanforderung.			
		200,000 m²		
Summe 1.3.2.		Untergrundvorbereitung Wan...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.3.	Standardbeschichtungen Pflege-, Untersuchung, Verwaltung, Umkleide			
--------	--	--	--	--

1.3.3.10	Grundierung			
----------	-------------	--	--	--

Grundierung

Grundierung auf normal saugenden mineralischen oder gespachtelten Wandflächen, systemgerecht zum nachfolgenden Beschichtungsaufbau, farblos oder pigmentiert nach Herstellerangabe

	11.500,000 m²		
--	---------------	-------	-------

1.3.3.20	Innenwandbeschichtung			
----------	-----------------------	--	--	--

Innenwandbeschichtung

Innenwandbeschichtung, stumpfmatt bis seidenmatt, hoch deckend, emissionsarm, Nassabriebklasse 1, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei angegebener Ergiebigkeit, für Pflegezimmer, Untersuchungszimmer, Umkleiden und vergleichbare Bereiche, 2-facher Beschichtungsaufbau auf vorbereiteten Flächen, Farbton nach Farbkonzept, Leitfabrikat Brillux/Caparol/Sto oder gleichwertig.

	9.800,000 m²		
--	--------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.3.30	Deckenbeschichtung Deckenbeschichtung Deckenbeschichtung in Pflegezimmern, Untersuchungszimmern, Umkleiden und vergleichbaren Bereichen, matt, emissionsarm, gut ausbesserungsfähig, 2-facher Beschichtungsaufbau.	5.600,000 m ²		
1.3.3.40	Mehrpreis für erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsbeständigkeit Mehrpreis für erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsbeständigkeit Mehrpreis für erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsbeständigkeit auf Wandflächen in patientennahen Bereichen gegenüber Standard-Innenwandbeschichtung, Systemanpassung gemäß Herstellerfreigabe	4.200,000 m ²		
Summe 1.3.3. Standardbeschichtungen Pfle...				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.4.	Flure und maschinell gereinigte Verkehrsflächen			
1.3.4.10	Grundierung Grundierung Grundierung auf vorbereiteten Wandflächen in Fluren und Verkehrsbereichen, systemgerecht	3.000,000 m ²		
1.3.4.20	Besonders strapazierfähige Innenwandbeschichtung Besonders strapazierfähige Innenwandbeschichtung Besonders strapazierfähige Innenwandbeschichtung für Flure und Verkehrsbereiche, scheuerbeständig, stoßunempfindlich, gut reinigungsfähig, geeignet für häufige Unterhaltsreinigung und angrenzende maschinelle Bodenreinigung, 2-facher Aufbau, Farbton nach Farbkonzept, Leitfabrikat oder gleichwertig.	3.900,000 m ²		
1.3.4.30	Mehrpreis für Sockel- und wandnahe Anprallzonen Mehrpreis für Sockel- und wandnahe Anprallzonen Mehrpreis für Sockel- und wandnahe Anprallzonen bis 1,20 m Höhe, in erhöhter mechanischer und reinigungsbedingter Beanspruchung, Ausführung mit besonders belastbarem			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beschichtungssystem			
		1.600,000 m²		
Summe 1.3.4.	Flure und maschinell gereini...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.5.	Intensivbereiche			
1.3.5.10	Grundierung Grundierung Grundierung auf vorbereiteten Wandflächen in Intensivbereichen, systemgerecht zum nachfolgenden Hygienebeschichtungssystem.	500,000 m ²		
1.3.5.20	Hoch belastbare Wandbeschichtungen Hoch belastbare Wandbeschichtungen Hoch belastbare, glatte, wischdesinfektionsbeständige Wandbeschichtung für Intensivbereiche, diffusionsfähig oder systembedingt geeignet, mit hoher Reinigungsfähigkeit und guter Ausbesserungsfähigkeit, 2-facher bzw. systemgerechter mehrlagiger Aufbau, Leitfabrikat oder gleichwertig	1.450,000 m ²		
1.3.5.30	Deckenbeschichtungen für Intensivbereiche Deckenbeschichtungen für Intensivbereiche Deckenbeschichtung für Intensivbereiche, matt, gleichmäßig,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	desinfektionsmittelbeständig im üblichen Wartungs- und Reinigungsumfang.	2.200,000 m²		
Summe 1.3.5. Intensivbereiche				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.6. OP-Bereiche und hochhygienische Bereiche

1.3.6.10 Grundierung

Grundierung

Grundierung auf vorbereiteten Wandflächen in OP-Bereichen, systemgerecht zum nachfolgenden hochbeständigen Beschichtungssystem.

500,000 m²

1.3.6.20 Hygienische Hochleistungs-Wandbeschichtung für OP-Bereiche

Hygienische Hochleistungs-Wandbeschichtung für OP-Bereiche

Hygienische Hochleistungs-Wandbeschichtung für OP-Bereiche, glatte, porenarme, sehr gut reinigungsfähige, desinfektionsmittelbeständige Oberfläche, systemgerechter mehrlagiger Aufbau, geeignet für regelmäßige Wischdesinfektion und hohe hygienische Anforderungen, Farbton nach Freigabe, Leitfabrikat Brillux/Disbon/Sika/Sto oder gleichwertig

980,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.6.30	Deckenbeschichtung für OP-nahe Bereiche Deckenbeschichtung für OP-nahe Bereiche Deckenbeschichtung für OP-nahe hygienische Bereiche, glatt, gleichmäßig, gut reinigungsfähig, systemgerecht zum Hygienekonzept	120,000 m²		
1.3.6.40	Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Beschichtung Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Beschichtung Mehrpreis für elektrostatisch ableitfähige Beschichtung auf definierten Wand- oder Sonderflächen im OP-spezifischen Bereich, einschließlich systembedingter Zusatzkomponenten, abgestimmt auf das ESD-Konzept, Nachweis der Einhaltung der geforderten Werte nach DIN EN 61340	180,000 m²		
1.3.6.50	Systemprüfung, Messung und Dokumentation Systemprüfung, Messung und Dokumentation Systemprüfung, Messung und Dokumentation der elektrostatischen Ableitfähigkeit der ausgeschriebenen ESD-Beschichtungsflächen, einschließlich Messprotokoll und Übergabe an den Auftraggeber	1,000 psch		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 1.3.6.	OP-Bereiche und hochhygien...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.7.	Nassbereiche			
1.3.7.10	Grundierung Grundierung Grundierung auf nicht gefliesten Wand- und Deckenflächen in Feucht- und Nassbereichen, systemgerecht und feuchtebeständig	800,000 m²		
1.3.7.20	Fechtebeständige Innenbeschichtung Fechtebeständige Innenbeschichtung Feuchtebeständige, reinigungsfähige, schimmelhemmend eingestellte Innenbeschichtung auf nicht direkt bewitterten Innenflächen in Feucht- und Nassbereichen, 2-facher Aufbau, soweit bauphysikalisch und systemtechnisch zulässig	860,000 m²		
Summe 1.3.7. Nassbereiche				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.8.	Labore			
1.3.8.10	Grundierung Grundierung Grundierung auf vorbereiteten Wandflächen in Laborbereichen, systemgerecht zum nachfolgenden chemisch und desinfektionsmittelbeständigen Beschichtungssystem	400,000 m ²		
1.3.8.20	Strapazierfähige Wandbeschichtung Strapazierfähige Wandbeschichtung Strapazierfähige, glatte, gut reinigungsfähige, desinfektionsmittelbeständige Wandbeschichtung für Laborbereiche mit erhöhter Beanspruchung, systemgerechter Aufbau, begrenzt chemikalienbeständig gemäß abgestimmter Medienliste, Leitfabrikat oder gleichwertig	1.150,000 m ²		
1.3.8.30	Mehrpreis 2-K Sonderbeschichtung Mehrpreis 2-K Sonderbeschichtung Mehrpreis für hochbeständige 2K-Sonderbeschichtung in Laborzonen mit erhöhter chemischer Beanspruchung, glatte, dichte Oberfläche, beständig gegen die in der abgestimmten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1000	Rahmenverträge		
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Medienliste definierten Einwirkungen			
		180,000 m²		
	Summe 1.3.8.	Labore		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.9.	Gentechnische Labore			
1.3.9.10	Grundierung Grundierung Grundierung auf vorbereiteten Wandflächen in gentechnischen Laboren, systemgerecht zum nachfolgenden Sonderbeschichtungssystem	300,000 m ²		
1.3.9.20	Sonderbeschichtung für gentechnische Laborbereiche Sonderbeschichtung für gentechnische Laborbereiche Sonderbeschichtung für gentechnische Laborbereiche, glatte, porenarme, desinfektionsmittelbeständige, dekontaminierbare und in abgestimmtem Umfang chemisch beständige Oberfläche, systemgerechter mehrlagiger Aufbau, Leitfabrikat oder gleichwertig	420,000 m ²		
Summe 1.3.9.	Gentechnische Labore			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.10.	Tapezierarbeiten			
1.3.10.10	Wandfläche prüfen Wandfläche prüfen Wandflächen für Tapezierarbeiten prüfen, reinigen, kleinflächig nachspachteln, schleifen und tapezierfähig vorbereiten, einschließlich üblicher Nebenarbeiten	1.000,000 m ²		
1.3.10.20	Glasgewebe Wandbelag Glasgewebe Wandbelag Glasgewebe-Wandbelag mittlerer Qualität auf vorbereitete Wandflächen liefern und verarbeiten, einschließlich systemgerechter Klebung, Stöße sauber ausbilden, für robuste und überstreichbare Wandoberflächen in beanspruchten Innenbereichen	700,000 m ²		
1.3.10.30	Überstreichbarere Objektvlies Überstreichbarere Objektvlies Überstreichbarer Objektvlies-Wandbelag auf vorbereitete Wandflächen liefern und verarbeiten, einschließlich systemgerechter Verklebung, für glatte und hochwertige			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	1000	Rahmenverträge		
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge		Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wandoberflächen in Innenbereichen			
		300,000 m²		
1.3.10.40	Tapezierte Wandfläche Tapezierte Wandfläche Tapezierte Wandflächen mit systemgerechtem Beschichtungsaufbau versehen, einschließlich Grund- und Schlussbeschichtung, Farbton nach Farbkonzept			
		1.000,000 m²		
	Summe 1.3.10.	Tapezierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.11. Türen, Zargen und Einbauten

1.3.11.10 Holztüren aufarbeiten

Holztüren aufarbeiten

Holztüren innen anschleifen, reinigen, Beschädigungen und abgeplatzte Beschichtungen ausbessern, erforderlichenfalls nachspachteln und abschleifen, grundieren bzw. haftvermittelnd vorbehandeln und mit strapazierfähigem, emissionsarmem Lackaufbau beschichten, für normale Innenbereiche, beidseitig einschließlich Kanten, Falze sichtbar, Farbton nach Farbkonzept

220,000 Stk

1.3.11.20 Mehrpreis zu vorgenannter Pos. 1.3.11.10

Mehrpreis zu vorgenannter Pos. 1.3.11.10

Mehrpreis zu Pos. 1.3.11.10 für Türen in patientennahen, hygienisch sensiblen oder desinfektionsmittelbeanspruchten Bereichen, einschließlich Ausbessern kleiner Beschädigungen und abgeplatzter Beschichtungen durch Nachspachteln und Abschleifen, mit erhöht beständigem Lackaufbau

110,000 Stk

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.11.30	Stahlzargen innen reinigen Stahlzargen innen reinigen	260,000 Stk		
1.3.11.40	Mehrpreis zu vorgenannter Pos. 1.3.11.30 Mehrpreis zu vorgenannter Pos. 1.3.11.30 Mehrpreis zu Pos. 10.01.003 für Stahlzargen in OP-, Intensiv-, Labor- und sonstigen hygienesensiblen Bereichen, einschließlich Ausbessern kleiner Beschädigungen und abgeplatzter Beschichtungen durch Nachspachteln und Abschleifen, mit erhöht beständigem, desinfektionsmittelgeeignetem Lackaufbau	130,000 Stk		
Summe 1.3.11. Türen, Zargen und Einbauten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.12.	Zusätzliche Leistungen im laufenden Betrieb, Bauabschnitte und besondere Erschwernisse			
1.3.12.10	Zulage abschnittsweise Ausführung Zulage abschnittsweise Ausführung Zulage für abschnittsweise Ausführung im laufenden Krankenhausbetrieb, einschließlich Koordinationsmehraufwand, wiederholter An- und Abfahrten innerhalb des Bauvorhabens, abschnittsbezogener Umsetzungsvorgänge sowie allgemeiner Erschwernisse durch die Leistungserbringung in 10 Bauabschnitten	1,000 psch		
1.3.12.20	Zusätzliche Staubschutz Zusätzliche Staubschutz Zusätzliche Staubschutzabschottung, abschnittsbezogen herstellen, vorhalten, unterhalten und zurückbauen, soweit über die üblichen gewerkespezifischen Schutzmaßnahmen hinaus erforderlich, je Bauabschnitt	10,000 Stk		
1.3.12.30	Abschnittsbezogene Schutzmaßnahmen Abschnittsbezogene Schutzmaßnahmen Abschnittsbezogene Schutzmaßnahmen, Räumung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Feinreinigung und Wiederinbetriebnahme der bearbeiteten Zone, einschließlich mehrfach wiederkehrender Schutz- und Übergabeleistungen, je Bauabschnitt	10,000 Stk		
1.3.12.40	Zulage abschnittsweise Transportwege Zulage abschnittsweise Transportwege Zulage für eingeschränkte Transportwege und abschnittsbedingte Kleinlogistik im laufenden Betrieb, einschließlich Umwege, Wartezeiten und Transport in freigegebenen Zeitfenstern	1,000 psch		
1.3.12.50	Mehrpreis für Kleinst- und Teilflächenbearbeitung Mehrpreis für Kleinst- und Teilflächenbearbeitung Mehrpreis für Kleinst- und Teilflächenbearbeitung innerhalb einzelner Bauabschnitte unter 100 m ² zusammenhängender Bearbeitungsfläche, einschließlich zusätzlicher Rüst-, Schutz- und Umsetzaufwände	25,000 Stk		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.12.60	Zulage für Arbeiten in Randzeiten Zulage für Arbeiten in Randzeiten Zulage für Arbeiten in freigegebenen Randzeiten außerhalb der üblichen Tagesarbeitszeit, jedoch nicht nachts, auf besondere Anordnung	120,000 Std		
1.3.12.70	Zulage für Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit Zulage für Nachtarbeit in freigegebenen Bereichen auf besondere Anordnung des Auftraggebers	80,000 Std		
1.3.12.80	Zulage für Wochenendarbeit Zulage für Wochenendarbeit Zulage für Wochenendarbeit an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen in freigegebenen Bereichen auf besondere Anordnung des Auftraggebers	80,000 Std		
Summe 1.3.12. Zusätzliche Leistungen im la...				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.13.	Nachweise und Dokumentation			
1.3.13.10	Produkt- und Systemdokumentation Produkt- und Systemdokumentation Produkt- und Systemdokumentation, einschließlich Datenblätter, Sicherheitsdatenblätter, Reinigungs- und Pflegehinweise, Herstellerfreigaben, Farblisten und Revisionsunterlagen, vollständig in digitaler Form und in einem Papierexemplar	1,000 psch		
1.3.13.20	Nachweise der Beständigkeit Nachweise der Beständigkeit Nachweis der Beständigkeit gegen die vorgesehenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die jeweils eingesetzten Systeme durch Herstellerunterlagen oder gleichwertige Prüfunterlagen	1,000 psch		
1.3.13.30	Nachweis der Beständigkeit Sonderbeschichtung Nachweis der Beständigkeit Sonderbeschichtung Nachweis der Eignung der Sonderbeschichtungssysteme für Labor-, gentechnische und OP-Bereiche durch technische Unterlagen, Systemaufbauten und Freigaben			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		
Summe 1.3.13.	Nachweise und Dokumentation			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.14. Tagelohnarbeiten

Hinweis zu Tagelohnarbeiten:

Tagelohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche vorherige Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung ausgeführt werden. Sie sind täglich in Stundenlohnzetteln nachzuweisen. Die Nachweise müssen mindestens Datum, Einsatzort, Bauabschnitt, Namen der eingesetzten Arbeitskräfte, Tätigkeitsbeschreibung, Stundenansatz sowie verwendete Stoffe, Geräte und Hilfsmittel enthalten. Nicht angeordnete oder nicht bestätigte Tagelohnarbeiten werden nicht vergütet.

1.3.14.10 Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter / Baustellenfachkraft

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter / Baustellenfachkraft

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter / Baustellenfachkraft für angeordnete Zusatzleistungen außerhalb des ausgeschriebenen Leistungsumfangs, Abrechnung nur gegen bestätigten Stundenlohnachweis

40,000 Std

1.3.14.20 Stundenlohnarbeiter Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

Stundenlohnarbeiter Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten für angeordnete Zusatzleistungen außerhalb des ausgeschriebenen Leistungsumfangs, Abrechnung nur gegen bestätigten Stundenlohnnachweis	120,000 Std		
1.3.14.30	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer für angeordnete Zusatzleistungen außerhalb des ausgeschriebenen Leistungsumfangs, Abrechnung nur gegen bestätigten Stundenlohnnachweis	80,000 Std		
1.3.14.40	Materialzuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten Materialzuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten Materialzuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten für Klein- und Verbrauchsmaterialien nach tatsächlichem Nachweis und nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers	1,000 psch		
1.3.14.50	Gerätezuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten Gerätezuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten Gerätezuschlag zu angeordneten Tagelohnarbeiten für besondere Geräte, Maschinen oder Zusatzhilfsmittel, nur soweit			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gesondert angeordnet und nachgewiesen	1,000 psch		
Summe 1.3.14.	Tagelohnarbeiten			
Summe 1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tape...			
Summe 1.	Ausbau			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt:	1000	Rahmenverträge	
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
1.	Ausbau		
1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten		
	Summe 1.	Ausbau	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1000 **Rahmenverträge**
LV: P723-Rahmenve... **Rahmenverträge** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tapezier- und Spachtelarbeiten	
------	--	--

1.3.1.	Baustelleneinrichtung-, Schutzmaßnahmen, Musterfläche	
1.3.2.	Untergrundvorbereitung Wand- und Deckenflächen	
1.3.3.	Standardbeschichtungen Pflege-, Untersuchung, Verwaltung, Umkleide	
1.3.4.	Flure und maschinell gereinigte Verkehrsflächen	
1.3.5.	Intensivbereiche	
1.3.6.	OP-Bereiche und hochhygienische Bereiche	
1.3.7.	Nassbereiche	
1.3.8.	Labore	
1.3.9.	Gentechnische Labore	
1.3.10.	Tapezierarbeiten	
1.3.11.	Türen, Zargen und Einbauten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt:	1000	Rahmenverträge	
LV:	P723-Rahmenve...	Rahmenverträge	Währung: EUR
Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
1.3.12.	Zusätzliche Leistungen im laufenden Betrieb, Bauabschnitte und besondere Erschwernisse		
1.3.13.	Nachweise und Dokumentation		
1.3.14.	Tagelohnarbeiten		
	Summe 1.3.	Maler-, Beschichtungs-, Tape...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 1000 Rahmenverträge
 LV: P723-Rahmenve... Rahmenverträge Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	P723-Rahmenverträge	
1.	Ausbau	
	Summe LV P723-Rahmenverträge Rahm...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 48

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)