

Inhaltsverzeichnis

TG Ilbesheim-Wegebau Asphalt (2026-01-21126)

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim	2
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	2
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten / Rückbau	4
01.04	Bereich	Bodenverbesserung	4
01.06	Bereich	Wegebefestigung / Asphaltarbeiten	5
01.07	Bereich	Rasen- und Saatarbeiten	7
01.08	Bereich	Stundenlohnarbeiten	7
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		9

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Wirtschaftswegebau Ilbesheim			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.1	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen Abgeltung der für die folgenden Leistungen notwendigen Aufwendungen: - Einrichten und räumen der Baustelle - Vorhalten über die gesamte Bauzeit, Betreiben und Räumen der Baustellen. Umsetzen der Geräte und Maschinen zu den jeweiligen in der Ausschreibung beschriebenen Wege. - Einrichtung, Beleuchtung, Absicherung und Bewachung der Baustellen. - Baufelder mit Absperrschranken und je 5 roten Warnleuchten absperren und während der Bauzeit vorhalten / unterhalte und räumen. - Beschaffen und Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze; Wiederherstellung der genutzten Flächen. - Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle über die zur Verfügung gestellten hinaus. Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten Schäden an Zufahrten und Wegen. Reinigung der Zu- und Ausfahrten zum Baufeld - Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten, einschl. Vorhalten und Erhalten der Messgeräte, Absteckzeichen usw. und des Stellens der Arbeitskräfte, außer Leistungen nach § 3 Nr. 2 VOB/B; - Mitwirken bei der Abnahme einschließlich des Stellens der Arbeitskräfte- und Geräte; - Feststellen des Zustandes der Straßen und Wege, der Geländeoberfläche, der Vorfluter uws. nach § 3 Nr.4; - Maßnahmen zur Sicherung gegen Unfälle; - Liefern, Abladen u. Lagern der Bauhilfs-/Betriebsstoffe; - Sichern der Arbeiten gegen Tagewasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss, und seine etwa erforderlicherweise Ableitung; - Beseitigung aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren. 1 pschGP			
01.01.2	Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen mit LSA Verkehrssicherungen an Arbeitsstellen von längerer Dauer mit Lichtsignalanlage aufstellen, vorhalten, warten und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen. Verkehrswege in beiden Richtungen auf Grundlage der RSA+ZTV-SA 95 absichern und gem. genehmigten Verkehrssicherungsplan des AN ausrüsten und beschildern.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kosten für die Aufstellung der Verkehrssicherungspläne und das Beantragen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden sind in dieser Position einzurechnen. Anbindung L455 / Zufahrt Nr. 2.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.01.3	Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen, Baustellenausfahrt Verkehrssicherungen an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, vorhalten, warten und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen. Verkehrswege in beiden Richtungen auf Grundlage der RSA+ZTV-SA 95 absichern und gem. genehmigten Verkehrssicherungsplan des AN ausrüsten und beschildern. Die Kosten für die Aufstellung der Verkehrssicherungspläne und das Beantragen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden sind in dieser Position einzurechnen. Baustellenausfahrt Zufahrt 2 / L445.			
		1 St	EP	GP
01.01.4	Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB. Einschließlich der Bereitstellung des geeigneten Kontergewichts einschl. Personal über den Zeitraum der Ausführung der Lastplattendruckversuche.			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02	Bereich Abbrucharbeiten / Rückbau			

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten / Rückbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.1	Tragschicht schneiden Fahrbahn aus Asphalt senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, Tiefe der zu bearbeitenden Tragschicht bis 10 cm. Schnittstelle: Anschluss bestehender Wirtschaftswege. Schnittbreite bis ca. 15 cm. Asphalt aufnehmen und entsorgen.	25 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Abbrucharbeiten / Rückbau, Netto:		
01.04	Bereich Bodenverbesserung			
01.04.1	Planum herstellen Planum in Vorbereitung der Bodenverbesserung profilgerecht herstellen für Wege, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.	1.240 m²	EP	GP
01.04.2	Erstellung einer Eignungsprüfung Erstellung einer Eignungsprüfung für die Bodenverbesserung. Bestimmung der Bindemittelmenge und dem dazugehörigen optimalen Proctorwassergehalt der vorhandenen Fläche. Einschließlich aller Nebenleistungen. Stoffe liefern und verteilen wird gesondert vergütet.	1 psch		GP
01.04.3	Mischbindemittel Kalk/Zement liefern. Liefern von hydraulischen Mischbindemitteln zur Bodenverbesserung, Kalk-Zement-Gemisch, Verhältnis 30% / 70%. Hydraulisches Bindemittel gemäß Eignungsprüfung liefern. Kalkulatorische Auftragsmenge '20' kg/m².	25 t	EP	GP
01.04.4	Planum verbessern verdichten Planum verbessern und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausführung nach ZTV E-StB sowie Merkblatt zur Herstellung, Wirkungsweise und Anwendung von Mischbindemittel, für Wege, Schichtdicke 30 cm, mit hydraulischem Bindemittel, das Liefern des			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.04	Bereich	Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verbesserungsmittel wird gesondert vergütet. Herstellung im Baumischverfahren. Mischbindemittel gleichmäßig verteilen und profilgerecht einfräsen und verdichten.			Übertrag:
		1.240 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.04		Bodenverbesserung, Netto:		
01.06 Bereich Wegebefestigung / Asphaltarbeiten				
01.06.1	FSS ländl. Weg 0/32 Frostschutzmaterial liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. Frostschutzschicht ZTV LW, in ländlichen Wegen, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL-LW, Körnung 0/32, Schichtdicke bis 25 cm, abgerechnet wird nach Wiegekarte. Nachweis eines Soll-Ist-Vergleichs ist durch den AN zu erstellen.			
		620 t	EP	GP
01.06.2	Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen Asphalttragdeckschicht gemäß ZTV LW, in ländlichen Wegen, Mischgutart AC 16 TD LW, natürliche Gesteinskörnung TL-LW, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt max. 6,5 Vol.-%, Rand mit Neigung 2:1, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung. Erschwernisse für erforderlichen Handeinbau z.B. in Anschlußbereichen, Kreuzungsbereichen oder bei Einbauteilen werden nicht besonders vergütet. Abrechnung über Aufmaß. Erstellen eines Soll-Ist-Vergleich pro Weg. Quergefälle: 3,0 %. Einbaugewicht: 200kg/m² Angaben des Bieters: Lieferwerk: ' '			
		1.150 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.06	Bereich	Wegebefestigung / Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.3	Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV LW 16 abstumpfen mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen, Abstreumenge 1 kg/m ² , mit glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Verkehrsfreigabe nicht gebundenen Splitt aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1.130 m²	EP	GP
01.06.4	Flankenfläche Asphalttschicht heiß abdichten Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalttschichten heiß abdichten durch Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Auftragsmenge 4 kg/m ² , Auftragsbreite bis 8 cm.	260 m	EP	GP
01.06.5	Deckschicht ohne Bindemittel, Seitenstreifen ländl. Weg Deckschicht ohne Bindemittel ZTV LW, Seitenstreifen in ländlichen Wegen, Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/22, Schichtdicke bis 8 cm, Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den geforderten Werten der Tragschicht entsprechen (EV2=80MN/m ²), Quergefälle 6%, Einbaubreite 0,50m. Abrechnung gemäß Aufmaß.	520 m	EP	GP
01.06.6	Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallender Ausbaustoff nach Wahl des AN entsorgen. Längs- und Quertugen. Fugensplatttiefe = 25 mm Fugensplattbreite = 10 mm Aufweiten durch Schneiden. Schneidschlamm aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.06	Bereich	Wegebefestigung / Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.7	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung in Längs- und Quertugen herstellen. Einbau in Asphaltdeckschicht. Fugenspalttiefe = 25 mm Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse TYP N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich.	25 m	EP	GP
Summe Bereich 01.06		Wegebefestigung / Asphaltarbeiten, Netto:		
01.07	Bereich	Rasen- und Saatarbeiten		
01.07.1	Mager Rasen Sauer, gebietseigen Trocken-Ansaat UG09 Saatgut liefern und ansäen mit gebietseigenem Saatgut als Trocken-Ansaat DIN 18918, Mager Rasen, Ursprungsgebiet UG 09 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland. 70% Gräser / 30% Kräuter. Beimischen von Ansaathilfe, Sojaschrot. Aussaatmenge 20 g/m². Anteilig Regiosaatgut: 7 g/m² Anteilig Ansaathilfe: 13 g/m² Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken. Nachweis der Stoffe durch Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten. Einbaustelle: Seitenstreifen, Entwässerungsmulden und Böschungsbereiche.	260 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.07		Rasen- und Saatarbeiten, Netto:		
01.08	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
01.08.1	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim		
01.08	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.2	Grader Fahrer/-in einsetzen 88-120kW			
Stundenlohnarbeit	STLB-Bau 10/2014 091 TB Grader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 88 bis 120 kW, Maschinen-/Gerätetyp '' vom Bieter einzutragen.			
		5 h	EP	GP
Summe Bereich 01.08				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 01				
		Wirtschaftswegebau Ilbesheim, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

01		LV		Wirtschaftswegebau Ilbesheim	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
01	Titel	Wirtschaftswegebau Ilbesheim	2		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	2		
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten / Rückbau	4		
01.04	Bereich	Bodenverbesserung	4		
01.06	Bereich	Wegebefestigung / Asphaltarbeiten	5		
01.07	Bereich	Rasen- und Saatarbeiten	7		
01.08	Bereich	Stundenlohnarbeiten	7		
Summe LV 01 Wirtschaftswegebau Ilbesheim					
			Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift					