

Inhaltsverzeichnis

TG Horbachtal-Wegebau (2026-02-49286)

01	LV	Wirtschaftswegebau	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen	2
02	Titel	Abbrucharbeiten	3
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung	3
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden	5
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt	5
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	9

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen			
01.1	Baustelle einrichten und räumen Abgeltung der für die folgenden Leistungen notwendigen Aufwendungen: Einrichten der Baustelle; Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und das Räumen der Baustelleneinrichtung, Beleuchtung und Bewachung; Beschaffen und Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze; Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle; Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten Schäden an Zufahrten; Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten, einschl. Vorhalten und Erhalten der Messgeräte, Absteckzeichen usw. und des Stellens der Arbeitskräfte, außer Leistungen n. § 3 Nr. 2 VOB/B; Mitwirken bei der Abnahme einschließlich des Stellens der Arbeitskräfte- und Geräte; Feststellen des Zustandes der Straßen und Wege, der Geländeroberfläche, der Vorfluter usw. nach § 3 Nr. 4 VOB/B; Maßnahmen zur Sicherung gegen Unfälle; Liefern, Abladen u. Lagern der Bauhilfs-/Betriebsstoffe; Sichern der Arbeiten gegen Tagewasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss und seine etwa erforderlicherweise Ableitung; Beseitigung aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren.			
		1 psch		GP
01.2	Absperrschrankengitter mit Warnleuchten Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm - 2400 mm, mit Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler), Lichtfarbe rot, 5 Leuchten, aufbauen, vorhalten und abbauen.			
		5 m	EP	GP
01.3	Verkehrszeichen Vorschriftzeichen 250 reflektierend Aufstellvorr. aufbauen abbauen Verkehrszeichen nach StVO, Vorschriftzeichen Nr 250, Oberfläche reflektierend, mit Aufstellvorrichtung, aufbauen, unterhalten, vorhalten und abbauen.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB. Einschließlich der Bereitstellung des geeigneten Kontergewichts einschl. Personal über den Zeitraum der Ausführung der Lastplattendruckversuche.	1 St	EP	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen, Netto:		
02	Titel Abbrucharbeiten			
02.1	Asphaltoberbau schneiden, d = 7 bis 12 cm Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 7 bis 12 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 120 mm, Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.	20 m	EP	GP
Summe Titel 02		Abbrucharbeiten, Netto:		
04	Titel Erdarbeiten / Bodenverbesserung			
04.1	Suchgraben herstellen und verfüllen, Tiefe 1,00 m bis 1,50 m Boden für Suchgraben Bodenklasse 4 DIN 18300, ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe von 1,00 m bis 1,50 m, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	2 m³	EP	GP
04.2	Seitenstreifen atragen, transportieren und abkippen Seitenstreifen abtragen. Seitenstreifen einschließlich der Vegetationsdecke abtragen, aufnehmen, transportieren und auf Fläche des AG abkippen. Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm, Transportstrecke bis 3,0 km.	180 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.3	Auffüllung Weg lösen und laden Auffüllung für Wege, nach Abtrag Bewuchs profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Abtragtiefe bis 0,30 m, BK 3-5. Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.	160 m³	EP	GP
04.4	Boden Weg lösen fördern abkippen Boden für Wege, profilgerecht lösen, laden, zur Kippstelle des AG fördern, abkippen, Förderweg bis 3,0 km, Abtragtiefe bis 0,30 m, Bodenklasse 3-4, schluffig. Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragsprofilen.	80 m³	EP	GP
04.5	Boden gelagert einbauen Vegetationsfläche Boden, seitlich gelagert, einbauen bzw. einebnen, für zukünftige Vegetationsflächen, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Einbauhöhe bis 0,3 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	80 m³	EP	GP
04.6	Geotextil Vliesstoff verlegen Geotextilien, Vliesstoff liefern und fachgerecht verlegen. Einbau in ländlichen Weg, Überlappungsbreite mind. 20 cm. Geotextilvlies GRK 3, 200 g/m². Wegebreite 4,50 m. Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.	270 m²	EP	GP
04.7	BVM 0/100 liefern und einbauen Bodenverbesserungsmaterial 0/100 liefern, einbauen und verdichten. Boden aus natürliche Gesteinskörnung. Einbaustärke von 0,20 m bis 0,40 m. Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.	140 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.8	Planum Weg Abweichung +/-2cm EV2 45MPa Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,	530 m²	EP	GP
Summe Titel 04		Erdarbeiten / Bodenverbesserung, Netto:		
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden		
05.1	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* - Sand Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0* Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abrechnung nach Wiegekarte.	320 t	EP	GP
Summe Titel 05		Abfuhr von Auffüllung / Boden, Netto:		
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt		
06.1	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht ZTV LW, in ländlichen Wegen profilgerecht herstellen, Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung gem. TL-LW, Körnung 0/32, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, Abgerechnet wird nach Wiegescheine. Aufstellung eines Soll-Ist-Nachweis.	270 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.2	Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen Asphalttragdeckschicht gemäß ZTV LW, in ländlichen Wegen, Mischgutart AC 16 TD LW, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt max. 6,5 Vol.-%, Rand mit Neigung 2:1, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung. Erschwernisse für erforderlichen Handeinbau z.B. in Anschlußbereichen, Kreuzungsbereichen oder bei Einbauteilen werden nicht besonders vergütet. Quergefälle: 3,0 %. Einbaugewicht 200 kg/m². Abrechnung über Aufmaß. Erstellen eines Soll-Ist-Vergleich pro Weg. Angaben des Bieters: Lieferwerk: ' '			
		100 t	EP	GP
06.3	Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV LW 16 abstumpfen mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen, Abstreumenge 1 kg/m ² , mit glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Verkehrsfreigabe nicht gebundenen Splitt aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.			
		410 m²	EP	GP
06.4	Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallender Ausbaustoff nach Wahl des AN entsorgen. Längs- und Quertugen. Fugensplatttiefe = 25 mm Fugensplattbreite = 10 mm Aufweiten durch Schneiden. Schneidschlamm aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			
		28 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.5	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung in Längs- und Quertugen herstellen. Einbau in Asphaltdeckschicht. Fugenspalttiefe = 25 mm Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse TYP N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich.	28 m	EP	GP
06.6	Deckschicht ohne Bindemittel, Seitenstreifen b=0,50 m Deckschicht ohne Bindemittel ZTV LW, Seitenstreifen in ländlichen Wegen, Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/22, Schichtdicke bis 6 cm, Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den geforderten Werten der Tragschicht entsprechen (EV2=80MN/m²), Quergefälle 6%, Einbaubreite 0,50 m. Abrechnung gemäß Aufmaß.	240 m	EP	GP
Summe Titel 06		Wirtschaftswege befestigt, Netto:		
10	Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges			
10.1	Hydraulikbagger Fahrer/-in Grabenräumlöffel 15-20t Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, mit Grabenräumlöffel, Masse im Betriebszustand 15 bis 20 t.	5 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.2	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP	GP
10.3	LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper, Allradantrieb, Maschinen-/Gerätetyp ' ' vom Bieter einzutragen.	5 h	EP	GP
Summe Titel 10		Stundenlohnarbeiten, Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

01	LV	Wirtschaftswegebau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen	2	
02	Titel	Abbrucharbeiten	3	
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung	3	
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden	5	
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt	5	
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges	7	
Summe LV 01 Wirtschaftswegebau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>