

Inhaltsverzeichnis

TG Winden - Steinweiler, Wegebauarbeiten (2026-03-49416)

01	LV	Wirtschaftswegebau	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen	2
02	Titel	Abbrucharbeiten	4
03	Titel	Oberbodenarbeiten	5
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung	6
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden	9
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt	10
07	Titel	Wegerekultivierung 600	13
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen			
01.1	Baustelle einrichten und räumen Abgeltung der für die folgenden Leistungen notwendigen Aufwendungen: Einrichten der Baustelle; Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und das Räumen der Baustelleneinrichtung, Beleuchtung und Bewachung; Beschaffen und Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze; Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle; Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten Schäden an Zufahrten; Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten, einschl. Vorhalten und Erhalten der Messgeräte, Absteckzeichen usw. und des Stellens der Arbeitskräfte, außer Leistungen n. § 3 Nr. 2 VOB/B; Mitwirken bei der Abnahme einschließlich des Stellens der Arbeitskräfte- und Geräte; Feststellen des Zustandes der Straßen und Wege, der Geländeroberfläche, der Vorfluter usw. nach § 3 Nr. 4 VOB/B; Maßnahmen zur Sicherung gegen Unfälle; Liefern, Abladen u. Lagern der Bauhilfs-/Betriebsstoffe; Sichern der Arbeiten gegen Tagewasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss und seine etwa erforderlicherweise Ableitung; Beseitigung aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren. Umsetzen von Baumaschinen, Baugeräte zu den jeweiligen Ausbaustrecken.			
		1 psch		GP
01.2	Absperrschrankengitter mit Warnleuchten Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm - 2400 mm, mit Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler), Lichtfarbe rot, 5 Leuchten, aufbauen, vorhalten und abbauen.			
		17,5 m	EP	GP
01.3	Verkehrszeichen Vorschriftzeichen 250 reflektierend Aufstellvorr. aufbauen abbauen Verkehrszeichen nach StVO, Vorschriftzeichen Nr 250, Oberfläche reflektierend, mit Aufstellvorrichtung, aufbauen, unterhalten, vorhalten und abbauen.			
		7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen mit LSA Verkehrssicherungen an Arbeitsstellen von längerer Dauer mit Lichtsignalanlage aufstellen, vorhalten, warten und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen. Verkehrswege in beiden Richtungen auf Grundlage der RSA+ZTV-SA 95 absichern und gem. genehmigten Verkehrssicherungsplan des AN ausrüsten und beschildern. Die Kosten für die Aufstellung der Verkehrssicherungspläne und das Beantragen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden sind in dieser Position einzurechnen. Anbindung L548 / Zufahrt Nr. 1.			
		1 St	EP	GP
01.5	Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen, Baustellenausfahrt Verkehrssicherungen an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, vorhalten, warten und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen. Verkehrswege in beiden Richtungen auf Grundlage der RSA+ZTV-SA 95 absichern und gem. genehmigten Verkehrssicherungsplan des AN ausrüsten und beschildern. Die Kosten für die Aufstellung der Verkehrssicherungspläne und das Beantragen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden sind in dieser Position einzurechnen. Zufahrt L 548			
		1 St	EP	GP
01.6	Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul Lastplattendruckversuch Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB. Einschließlich der Bereitstellung des geeigneten Kontergewichts einschl. Personal über den Zeitraum der Ausführung der Lastplattendruckversuche.			
		7 St	EP	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen, Netto:		
02	Titel	Abbrucharbeiten		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.1	Asphaltoberbau schneiden, d = 7 bis 12 cm Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 7 bis 12 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 120 mm, Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.	12 m	EP	GP
02.2	Fahrbahn aus Beton schneiden, d = 10 bis 20 cm Fahrbahn aus Beton schneiden, Dicke der Befestigung über 10 bis 20 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 200 mm, Entsorgung ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.	15 m	EP	GP
02.3	Fahrbahndecke aus Asphalt, Rückbau, d = 7 bis 12 cm Rückbau der bitumenhaltigen Befestigung nach Wahl des AN, in ländliche Wegen, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe 7 bis 12 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	460 t	EP	GP
02.4	Fahrbahndecke aus Asphalt, Rückbau, d = über 12 bis 20 cm Rückbau der bitumenhaltigen Befestigung nach Wahl des AN, in ländliche Wegen, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe über 12 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	260 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.5	Fahrbahndecke aus Beton, Rückbau Rückbau der Fahrbahndecke aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, in ländliche Wegen, schadstoffbelastet gemäß Analyse, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Dicke über 10 bis 20 cm, Geräteeinsatz ist möglich, Verfahren nach Wahl des AN, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	1.170 t	EP	GP
Summe Titel 02		Abbrucharbeiten, Netto:		
03	Titel	Oberbodenarbeiten		
03.1	Seitenstreifen abtragen, seitlich lagern Seitenstreifen einschließlich der Vegetationsdecke abtragen und gelöstes Material seitlich auf den landwirtschaftlichen Flächen abladen. Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm.	1.670 m ²	EP	GP
03.2	Seitenstreifen abtragen, transportieren und abkippen Seitenstreifen abtragen. Seitenstreifen einschließlich der Vegetationsdecke abtragen, aufnehmen, transportieren und auf Fläche des AG abkippen. Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm, Transportstrecke bis 1,0 km.	770 m ²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
03	Titel	Oberbodenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.3	Oberboden abtragen seitl. lagern Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Verbreiterung Wegebau im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen.	330 m³	EP	GP
03.4	Oberboden abtragen laden fördern lagern Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Förderweg bis 1 km, Bodengruppe SU DIN 18915 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	50 m³	EP	GP
03.5	Oberboden auf Baustelle gelagert einbauen Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht an den Wegerändern auftragen, für zukünftige vegetationsflächen, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 30 cm, Angleichungen zwischen den Seitenstreifen und angrenzenden Ackerflächen so anlegen, dass das Oberflächenwasser ungehindert über die Seitenstreifen ablaufen kann. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	380 m³	EP	GP
Summe Titel 03		Oberbodenarbeiten, Netto:		
04 Titel Erdarbeiten / Bodenverbesserung				
04.1	Suchgraben herstellen und verfüllen, Tiefe bis 1,00 m Boden für Suchgraben Bodenklasse 3-5 DIN 18300, ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,00 m, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	5 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.2	Suchgraben herstellen und verfüllen, Tiefe 1,00 m bis 1,50 m Boden für Suchgraben Bodenklasse 3-5 DIN 18300, ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe von 1,00 m bis 1,50 m, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	10 m³	EP	GP
04.5	Auffüllung Weg lösen fördern abkippen Auffüllung für Wege, profilgerecht lösen, laden, zur Kippstelle des AG fördern, abkippen, Förderweg bis 1,0 km, Abtragtiefe bis 0,3 m, Auffüllung Kies, sandig, schwach schluffig. Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragsprofilen.	100 m³	EP	GP
04.6	Auffüllung gelagert einbauen und verdichten Auffüllung profilgerecht einbauen Auffüllung Kies sandig, schwach schluffig, für Wege, verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Einbauhöhe von 0,30 m bis 0,60 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	100 m³	EP	GP
04.7	Boden Weg lösen und laden Boden für Wege, nach Abtrag Oberbau / Bewuchs profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Abtragtiefe bis 0,3 m, Schluff feinsandig, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. Verbreiterung Wege 101, 102, 103 und 104	110 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.8	Auffüllung Weg lösen und laden Auffüllung für Wege, nach Abtrag des Oberbaus / Bewuchs profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Abtragtiefe bis 0,3 m, Auffüllung: Kies sandig, schwach schluffig. Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.	1.070 m³	EP	GP
04.9	Planum herstellen Planum in Vorbereitung der Bodenverbesserung profilgerecht herstellen für Wege, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.	8.630 m²	EP	GP
04.10	Erstellung einer Eignungsprüfung Erstellung einer Eignungsprüfung für die Bodenverbesserung. Bestimmung der Bindemittelmenge und dem dazugehörigen optimalen Proctorwassergehalt der vorhandenen Fläche. Einschließlich aller Nebenleistungen. Stoffe liefern und verteilen wird gesondert vergütet.	1 psch		GP
04.11	Mischbindemittel Kalk/Zement liefern. Liefern von hydraulischen Mischbindemitteln zur Bodenverbesserung, Kalk-Zement-Gemisch, Verhältnis 30% / 70%. Hydraulisches Bindemittel gemäß Eignungsprüfung liefern. Kalkulatorische Auftragsmenge '20' kg/m².	172 t	EP	GP
04.12	Planum verbessern verdichten Planum verbessern und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Ausführung nach ZTV E-StB sowie Merkblatt zur Herstellung, Wirkungsweise und Anwendung von Mischbindemittel, für Wege, Schichtdicke 30 cm, mit hydraulischem Bindemittel, das Liefern des Verbesserungsstoffes wird gesondert vergütet. Zugabe der zur Erreichung des erforderlichen Wassergehaltes notwendige Wassermenge. Herstellung im Baumischverfahren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mischbindemittel gleichmäßig verteilen und profilgerecht einfräsen und verdichten. Boden: Kies sandig, schwach schluffig, Schluff.	8.630 m²	EP	GP
Summe Titel 04		Erdarbeiten / Bodenverbesserung, Netto:		
05 Titel Abfuhr von Auffüllung / Boden				
05.1	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 - Sand Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand , nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abrechnung nach Wiegekarte.			
		830 t	EP	GP
05.2	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 - Schluff Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0 Schluff , nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abrechnung nach Wiegekarte.			
		220 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.3	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* - Sand Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0* Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abrechnung nach Wiegekarte.			
		1.310 t	EP	GP
Summe Titel 05		Abfuhr von Auffüllung / Boden, Netto:		
06	Titel Wirtschaftswege befestigt			
06.1	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht ZTV LW, in ländlichen Wegen profilgerecht herstellen, Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung gem. TL-LW, Körnung 0/32, Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max. 5 % Feinanteile, Einbaudicke: 0,25 m. Abgerechnet wird nach Wiegescheine. Aufstellung eines Soll-Ist-Nachweis.			
		4.320 t	EP	GP
06.2	Asphalttragdeckschicht liefern und einbauen Asphalttragdeckschicht gemäß ZTV LW, in ländlichen Wegen, Mischgutart AC 16 TD LW, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt max. 6,5 Vol.-%, Rand mit Neigung 2:1, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung. Erschwernisse für erforderlichen Handeinbau z.B. in Anschlußbereichen, Kreuzungsbereichen oder bei Einbauteilen werden nicht besonders vergütet. Quergefälle Dachprofil: 3,0 % Einbaudicke 8 cm.			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Abrechnung über Aufmaß. Erstellen eines Soll-Ist-Vergleich pro Weg. Angaben des Bieters: Lieferwerk: ' '			
		6.900 m²	EP	GP
06.3	Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV LW 16 abstumpfen mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen, Abstreumenge 1 kg/m², mit glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Verkehrsfreigabe nicht gebundenen Splitt aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	6.829 m²	EP	GP
06.4	Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallender Ausbaustoff nach Wahl des AN entsorgen. Längs- und Quertugen. Fugensplatttiefe = 25 mm Fugensplattbreite = 10 mm Aufweiten durch Schneiden. Schneidschlamm aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	55,5 m	EP	GP
06.5	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung in Längs- und Quertugen herstellen. Einbau in Asphaltdeckschicht. Fugenspalttiefe = 25 mm Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse TYP N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich.	55,5 m	EP	GP
06.6	Deckschicht ohne Bindemittel, Seitenstreifen b=0,50 m Deckschicht ohne Bindemittel ZTV LW, Seitenstreifen in ländlichen Wegen, Baustoffgemisch für Deckschichten ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, natürliche			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/22, Schichtdicke bis 6 cm, Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den geforderten Werten der Tragschicht entsprechen (EV2=80MN/m ²), Quergefälle 6%, Einbaubreite 0,50 m. Abrechnung gemäß Aufmaß.	3.600 m	EP	GP
06.7	Schachtabdeck. anpassen ländl. Weg höher setzen 5-10cm Schachtabdeckung anpassen, aus Beton, in ländlichen Wegen, höher setzen, verlegen in Mörtel MG III, Höhenänderung über 5 bis 10 cm.	1 St	EP	GP
06.8	Straßenkappe anpassen ländl. Weg höher setzen 5-10cm Straßenkappe anpassen, aus Kunststoff/Gusseisen, in ländlichen Wegen, höher setzen, Höhenänderung über 5 bis 10 cm. Straßenkappe Absperrschieber Wasserleitung.	4 St	EP	GP
06.9	Erschwernis Straßeneinbauten 0,03-0,5m2 Für die Ausführung der Erdarbeiten, Erdplanum, sowie des Einbaus der ungebundenen Tragschicht im Bereich vorhandener Straßeneinbauten (z.B.: Kanalschächte, Straßeneinläufe, Kabelschächte) sind erschwerte Bedingungen zu berücksichtigen. Die Erschwernisse pro Straßeneinbau umfassen: - Behinderung bei Erdarbeiten und Planumsherstellung durch Einbauten. - Erschwernisse / Behinderungen bei Transporten. - Handarbeit oder teilmechanisierte Ausführungen im Bereich der Einbauten. - Einbau, Verdichtung und Profilierung der ungebundenen Tragschichten -Zusätzlicher Aufwand für Schutzmaßnahmen, Freilegung, abdecken oder temporäre Sicherung der Einbauten. -Koordination der Versorgungsunternehmen und Sicherstellung der Erreichbarkeit von Einbauten während der Bauzeit.	5 St	EP	GP
Summe Titel 06		Wirtschaftswege befestigt, Netto:		

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
07	Titel	Wegerekultivierung 600		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Wegerekultivierung 600			
	Titel 01.07: Gesonderte Rechnungsstellung			
	Titel 01.07: Gesonderte Rechnungsstellung			
07.1	Seitenstreifen abtragen, transportieren und abkippen			
	Seitenstreifen abtragen. Seitenstreifen einschließlich der Vegetationsdecke abtragen, aufnehmen, transportieren und auf Fläche des AG abkippen. Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm, Transportstrecke bis 2,5 km.			
		120 m²	EP	GP
07.2	Fahrbahndecke aus Asphalt, Rückbau, d = über 12 bis 20 cm			
	Rückbau der bitumenhaltigen Befestigung nach Wahl des AN, in ländliche Wegen, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe über 12 bis 20 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Wiegekarte, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		240 t	EP	GP
07.3	Auffüllung Weg lösen und laden			
	Auffüllung für Wege, nach Abtrag des Oberbaus / Bewuchs profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Abtragtiefe bis 0,3 m, Auffüllung: Kies sandig, schwach schluffig Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.			
		250 m³	EP	GP
07.4	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* - Sand			
	Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
07	Titel	Wegerekultivierung 600		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0* Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Abrechnung nach Wiegekarte.			Übertrag:
		490 t	EP	GP
07.5	Oberboden abtragen fördern auftragen Oberboden, profilgerecht abtragen, fördern, profilgerecht auftragen, Förderweg bis 0,3 km, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 30 bis 40 cm, Auftragsdicke über 30 bis 40 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Ausbau Weg 105 Einbau Rekultivierung Weg 600			
		330 m³	EP	GP
Summe Titel 07		Wegerekultivierung 600, Netto:		
10 Titel Stundenlohnarbeiten, Sonstiges				
10.1	Hydraulikbagger Fahrer/-in Grabenräumlöffel 15-20t Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, mit Grabenräumlöffel, Masse im Betriebszustand 15 bis 20 t.			
		10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

01	LV	Wirtschaftswegebau		
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.2	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
10.3	LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t STL-Bau 10/2014 091 TB LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper, Allradantrieb, Maschinen-/Gerätetyp ' ' vom Bieter einzutragen.	10 h	EP	GP
10.4	Grader Fahrer/-in einsetzen 88-120kW Stundenlohnarbeit STL-Bau 10/2014 091 TB Grader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 88 bis 120 kW, Maschinen-/Gerätetyp ' ' vom Bieter einzutragen.	5 h	EP	GP
Summe Titel 10		Stundenlohnarbeiten, Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

01	LV	Wirtschaftswegebau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Kontrollprüfungen	2	
02	Titel	Abbrucharbeiten	4	
03	Titel	Oberbodenarbeiten	5	
04	Titel	Erdarbeiten / Bodenverbesserung	6	
05	Titel	Abfuhr von Auffüllung / Boden	9	
06	Titel	Wirtschaftswege befestigt	10	
07	Titel	Wegerekultivierung 600	13	
10	Titel	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges	14	
Summe LV 01 Wirtschaftswegebau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>