

Inhaltsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	VORBEMERKUNGEN		2
	Technische Vorbemerkungen		4
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5	6
01.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	6
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten	7
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9	10
02.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	10
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten	11
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	16
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		18

02 LV VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

A. Allgemein:

Alle im LV beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich kompletter Lieferung, betriebsfertiger Montage und betriebsfertiger Übergabe anzubieten. Es wurde deshalb bei den einzelnen Positionen auf selbstverständliche Ausdrücke wie liefern, verlegen, installieren, montieren, beschaffen und betriebsfertiger Anschluss soweit wie möglich verzichtet. Sollen nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung oder nur Montage ausgeführt werden, so ist dies im Text ausdrücklich beschrieben.

B. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

**Die Baustelle befindet sich in Trier, Dasbachstraße 19, 54292 Trier-Nord.
Die Liegenschaft ist über eine Schranke gesichert, kann jedoch befahren werden.**

0.1.3

Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten befinden sich im Gebäude 5 + 9.

Gebäude 5:

**Das Gebäude besteht aus 3 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.
Die Arbeiten finden ausschließlich im EG, OG1 und OG2 statt.**

Gebäude 9:

**Das Gebäude besteht aus 2 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.
Die Arbeiten finden ausschließlich im EG, OG1 und DG statt.**

0.1.4

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

**Die Baustelle befindet sich auf der geschlossenen und gesicherten Liegenschaft der AfA Trier. Die Zufahrt ist durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert und die Einfahrt über eine Schranke gesichert.
Im Bereich der Liegenschaft muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.**

0.1.5

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

02 LV VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

Freizuhaltende Flächen in Abstimmung mit Leitung AfA und Bauleitung.

0.1.6
Baustellenumfeld

**Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für die Baustelleneinrichtung vorhanden.
Umfang und Lage der erforderlichen Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen.**

0.1.7
Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Anschlüsse (Baustrom und Wasser) werden vom Bauherr gestellt.

0.1.8
Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

**Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für Lagerungen vorhanden.
Umfang und Lage der Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen.**

0.1.12
Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

**Die Abbruch- und Ausbaumaterialien sind nach belasteten und unbelasteten Bauabfällen zu trennen. Hierbei ist nach den Vorschriften der Kreisverwaltung Trier-Saarburg zu verfahren.
Unbelasteter Bauschutt und Metallschrott werden Eigentum des AN und sind auf eine amtlich zugelassene Bauschuttdeponie abzufahren.
Belastete Bauabfälle sind gesondert entsprechend den Vorschriften und gemäß den in der Ausschreibung definierten Verfahren zu entsorgen.**

0.1.18
Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

**Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung.
Der Auftraggeber (AG) ist gemäß §3 Baustellenverordnung verpflichtet, die Arbeiten bzgl. der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zwischen den Ausführenden zu koordinieren bzw. koordinieren zu lassen.**

02 LV VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

VORBEMERKUNGEN

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die Arbeiten müssen im laufenden Betrieb, d.h. während der Belegung der Räume ausgeführt werden.

0.2.12

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Alle vom AG nachgefragten, zur regelhaften Funktion des Werkes notwendigen Nachweise und Datenblätter sind umgehend im Original vorzulegen und auszuhändigen.

0.2.22 Sonstiges

- Bautagesberichte

Für die Dauer der Arbeiten sind Bautagesberichte mit Angaben über die Anzahl der Beschäftigten und die Art der Arbeiten zu führen und der Bauleitung wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen.

- Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung statt.

0.4 Zusätzliche Regelungen zur Entsorgung

0.4.1 Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemäß §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom Auftragnehmer zu seinen Lasten zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzuführen. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.

0.4.2 Entsorgungskalkulation

Alle im Zusammenhang mit der Entsorgung von Bauabfällen entstehenden Kosten sind, sofern nicht nachfolgend in Einzelpositionen gesondert ausgewiesen oder ausdrücklich vom Auftraggeber übernommen werden, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

1.0 Maßnahmen der Baustelleneinrichtung sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02 LV VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9

Technische Vorbemerkungen

2.0 Für die im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Arbeiten gelten (ohne Anspruch auf die Reihenfolge) die nachstehend aufgeführten Normen (in der jeweils aktuellen Fassung), Richtlinien, Verordnungen etc.

- VOB/ C auf dem jeweils neuesten Stand Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils gültige Ausgaben der:

- 1.) DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- 2.) DIN 18451 Gerüstbauarbeiten
- 3.) VOB Teil A, DIN 1960
- 4.) VOB Teil B, DIN 1961
- 5.) VOB Teil C,
- 6.) Unfallverhütungs-Vorschriften.

und sonstige entsprechende Normen und DIN-Vorschriften.

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

3.0 Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

4.0 Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen beigelegt:
(Verkleinerungen, ohne Maßstab !!!)

- Anlage 1 Fotos Außenfassen Geb 5
- Anlage 2 Ansichten Fenster Geb 5
- Anlage 3 Fotos Außenfassen Geb 9
- Anlage 4 Ansichten Fenster Geb 9

01 Bereich Gerüstarbeiten Gebäude 5

01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vermerk Vermerk: Bei den nachfolgenden Positionen zur Erstellung eines Bauzaunes handelt es sich um die Einzäunung des Gebäudes und ggfls. zur Lagerung von Baumaterialien.			
01.01.0010	Bauzaun H 2m aufstellen STLB-Bau 04/2026 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.	220 m	EP	GP
01.01.0020	Bauzaun H 2m vorhalten STLB-Bau 04/2026 000 TA Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 220 (Vorhaltemenge) mal 12 (Vorhaltedauer).	2.640 mWo	EP	GP
01.01.0030	Bauzaun H 2m räumen STLB-Bau 04/2026 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	220 m	EP	GP
01.01.0040	Behelfsm. Tor Metallgitter B 3m H 2m einbauen, vorhalten, ausbauen Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, im Schutzzaun, Breite 3 m, Höhe 2 m, einbauen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder ausbauen.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0010	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar.	2.200 m2	EP	GP
01.02.0020	Zulage für Aufstellung Kellerabgang Zulage zu v.g. Position des Fassadengerüstes für Aufstellung des Gerüstes im Bereich des Kellerabgangs, Untergrund schräg, L= ca. 13,0m Fotos siehe Anlage.	1 St	EP	GP
01.02.0030	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus 2200 m2 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, direkt belastbar.	26.400 m2Wo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0040	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, direkt belastbar.	2.200 m2	EP	GP
01.02.0050	aufbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	10 m	EP	GP
01.02.0060	Gebrauchsüberlassung Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Positionsmenge = Produkt aus 10m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Zeichnung.	120 mWo	EP	GP
01.02.0070	abbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0080	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.			
		20 m	EP	GP
01.02.0090	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 20m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.			
		240 mWo	EP	GP
01.02.0100	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.			
		20 m	EP	GP
01.02.0110	Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m			
	STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		4 St	EP	GP
01.02.0120	Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m			
	STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 4St			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		48 StWo	EP	GP
01.02.0130	Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		4 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02		Gerüstbauarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 01		Gerüstarbeiten Gebäude 5, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung		
	Vermerk Vermerk: Bei den nachfolgenden Positionen zur Erstellung eines Bauzaunes handelt es sich um die Einzäunung des Gebäudes und ggfls. zur Lagerung von Baumaterialien.			
02.01.0010	Bauzaun H 2m aufstellen STLB-Bau 04/2026 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.			
		150 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0020	Bauzaun H 2m vorhalten STLB-Bau 04/2026 000 TA Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 150m (Vorhaltemenge) mal 12Wo (Vorhaltedauer).	1.800 mWo	EP	GP
02.01.0030	Bauzaun H 2m räumen STLB-Bau 04/2026 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	150 m	EP	GP
02.01.0040	Behelfsm. Tor Metallgitter B 3m H 2m einbauen, vorhalten, ausbauen Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, aus Metallgitter, im Schutzzaun, Breite 3 m, Höhe 2 m, einbauen, vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder ausbauen.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
02.02.0010	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Mauerwerk, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar.	1.300 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0020	Zulage für Aufstellung Kellerabgang Zulage zu v.g. Position des Fassadengerüstes für Aufstellung des Gerüstes im Bereich des Kellerabgangs, Untergrund Treppe, L= ca. 5,0m Fotos siehe Anlage.	2 St	EP	GP
02.02.0030	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positionsmenge = Produkt aus 1300m2 (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, direkt belastbar.	15.600 m2Wo	EP	GP
02.02.0040	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW06 H1 STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Fassadenarbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, direkt belastbar.	1.300 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.0050	Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,3-0,5m oberste Fanglage STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,3 bis 0,5 m, für eine Absturzhöhe bis 1 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	130 m	EP	GP
02.02.0060	Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B 0,3-0,5m oberste Fanglage STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,3 bis 0,5 m, für eine Absturzhöhe bis 1 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus 130m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer).	130 mWo	EP	GP
02.02.0070	Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B 0,3-0,5m oberste Fanglage STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes über 0,3 bis 0,5 m, für eine Absturzhöhe bis 1 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	130 m	EP	GP
02.02.0080	aufbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0090	Gebrauchsüberlassung Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Positionsmenge = Produkt aus 10m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Zeichnung.	120 mWo	EP	GP
02.02.0100	abbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 3-3,5m L 3m STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhöhe 3 m über Gelände, Breite über 3 bis 3,5 m, Länge 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	10 m	EP	GP
02.02.0110	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	20 m	EP	GP
02.02.0120	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 20m (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	240 mWo	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0130	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag			
	STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.			
		20 m	EP	GP
02.02.0140	Aufbauen Gerüsttreppe einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m			
	STLB-Bau 04/2026 001 Aufbauen Gerüsttreppe, einläufig, Verankerung am Gerüst, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		3 St	EP	GP
02.02.0150	Gebrauchsüberlassung Gerüsttreppe einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m			
	STLB-Bau 04/2026 001 TA Gebrauchsüberlassung für Gerüsttreppe, einläufig, Positionsmenge = Produkt aus 3St (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer) Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		3 StWo	EP	GP
02.02.0160	Abbauen Gerüsttreppe einläufig H 8-9m Lauf-B 0,5-0,75m			
	STLB-Bau 04/2026 001 Abbauen Gerüsttreppe, einläufig, Gerüsttreppe von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.			
		3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02				
		Gerüstbauarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 02				
		Gerüstarbeiten Gebäude 9, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03 Bereich Stundenlohnarbeiten				
03.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
Hinweis				
Für anfallende Stundenlohnarbeiten sind feste Stundenlohnverrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile einschl. der Sozialkassenbeiträge und vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten sind.				
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen.				
Der Bieter erklärt, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.				
03.01.0010	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 10/2025 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h	EP	GP	
03.01.0020	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 10/2025 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h	EP	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0030	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

02	LV	VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 5	6	
01.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	6	
01.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten	7	
02	Bereich	Gerüstarbeiten Gebäude 9	10	
02.01	Abschnitt	Baustelleneinrichtung	10	
02.02	Abschnitt	Gerüstbauarbeiten	11	
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	16	
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	16	
Summe LV 02 VH02 Gerüstarbeiten AfA Gebäude 5 + 9				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				