

Inhaltsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5	2
	VORBEMERKUNGEN		2
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen	6
01.02	Abschnitt	Entsorgung	11
01.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster	13
01.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster	15
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen	16
01.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage	19
01.07	Abschnitt	Sonstiges Türen	20
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen	21
01.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster	24
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9	26
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen	26
02.02	Abschnitt	Entsorgung	32
02.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster	34
02.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster	38
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen	39
02.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage	44
02.07	Abschnitt	Sonstiges Türen	45
02.08	Abschnitt	Fensteranlagen	45
02.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster	49
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	51
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	51
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		53
	Bieterangabenverzeichnis		54

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich Metallbauarbeiten Gebäude 5			
	VORBEMERKUNGEN			
	<u>A. Allgemein:</u>			
	Alle im LV beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich kompletter Lieferung, betriebsfertiger Montage und betriebsfertiger Übergabe anzubieten. Es wurde deshalb bei den einzelnen Positionen auf selbstverständliche Ausdrücke wie liefern, verlegen, installieren, montieren, beschaffen und betriebsfertiger Anschluss soweit wie möglich verzichtet. Sollen nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung oder nur Montage ausgeführt werden, so ist dies im Text ausdrücklich beschrieben.			
	<u>B. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299</u>			
	0.1 Angaben zur Baustelle			
	0.1.1			
	Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.			
	Die Baustelle befindet sich in Trier, Dasbachstraße 19, 54292 Trier-Nord. Die Liegenschaft ist über eine Schranke gesichert, kann jedoch befahren werden.			
	0.1.3			
	Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.			
	Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten befinden sich im Gebäude 5 + 9.			
	Gebäude 5:			
	Das Gebäude besteht aus 3 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.			
	Die Arbeiten finden ausschließlich im KG, EG, OG1 und OG2 statt.			
	Gebäude 9:			
	Das Gebäude besteht aus 2 Geschossen zzgl. Keller- und Dachgeschoss.			
	Die Arbeiten finden in allen Geschossen statt.			
	0.1.4			
	Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.			
	Die Baustelle befindet sich auf der geschlossenen und gesicherten Liegenschaft der AfA Trier. Die Zufahrt ist durch einen Sicherheitsdienst kontrolliert und die Einfahrt über eine Schranke gesichert. Im Bereich der Liegenschaft muss Schrittgeschwindigkeit gefahren			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5
VORBEMERKUNGEN		
werden. 0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen. Freizuhaltende Flächen in Abstimmung mit Leitung AfA und Bauleitung. 0.1.6 Baustellenumfeld Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für die Baustelleneinrichtung vorhanden. Umfang und Lage der erforderlichen Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen. Bauseits wird ein Bauzaun, sowie ein Fassadengerüst gestellt. 0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. Anschlüsse (Baustrom und Wasser) werden vom Bauherr gestellt. 0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume. Im Umfeld des Baugeländes sind ausreichend Flächen für Lagerungen vorhanden. Umfang und Lage der Flächen sind vor Baubeginn einvernehmlich mit der örtlichen Bauleitung festzulegen. 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall. Die Abbruch- und Ausbaumaterialien sind nach belasteten und unbelasteten Bauabfällen zu trennen. Hierbei ist nach den Vorschriften der Kreisverwaltung Trier-Saarburg zu verfahren. Unbelasteter Bauschutt und Metallschrott werden Eigentum des AN und sind auf eine amtlich zugelassene Bauschuttdeponie abzufahren. Belastete Bauabfälle sind gesondert entsprechend den Vorschriften und gemäß den in der Ausschreibung definierten Verfahren zu entsorgen. 0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen. Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung.		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5
VORBEMERKUNGEN		
Der Auftraggeber (AG) ist gemäß §3 Baustellenverordnung verpflichtet, die Arbeiten bzgl. der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zwischen den Ausführenden zu koordinieren bzw. koordinieren zu lassen.		
0.2 Angaben zur Ausführung		
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.		
Die Arbeiten müssen im laufenden Betrieb, d.h. während der Belegung der Räume ausgeführt werden. <u>Der Ausbau / Einbau der einzelnen Türen und Fenster hat daher jeweils am gleichen Tag zu erfolgen.</u>		
Der Arbeitsablauf muss tagsaktuell mit der Bauleitung / AfA Leitung abgestimmt werden.		
0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.		
Alle vom AG nachgefragten, zur regelhaften Funktion des Werkes notwendigen Nachweise und Datenblätter sind umgehend im Original vorzulegen und auszuhändigen.		
0.2.22 Sonstiges		
- Bautagesberichte Für die Dauer der Arbeiten sind Bautagesberichte mit Angaben über die Anzahl der Beschäftigten und die Art der Arbeiten zu führen und der Bauleitung wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen.		
- Baustellenbesprechungen Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung statt.		
0.4 Zusätzliche Regelungen zur Entsorgung		
0.4.1 Verpackungsmaterialien Verpackungsmaterialien Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemäß §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom Auftragnehmer zu seinen Lasten zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzuführen. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5
VORBEMERKUNGEN		
0.4.2 Entsorgungskalkulation Alle im Zusammenhang mit der Entsorgung von Bauabfällen entstehenden Kosten sind, sofern nicht nachfolgend in Einzelpositionen gesondert ausgewiesen oder ausdrücklich vom Auftraggeber übernommen werden, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Technische Vorbemerkungen 1.0 <u>Alle für die Arbeiten des AN erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste bis 2,00 Standhöhe sind einzukalkulieren.</u> Alle Gerüstbauteile müssen den Anforderungen der entsprechenden DIN Normen, DIN 4420, DIN EN 12810, DIN EN 12811 entsprechen. <u>Ein Bauzaun, sowie ein allumfassendes Fassadengerüst wird bauseits gestellt.</u> 2.0 <u>Maßnahmen der Baustelleneinrichtung sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</u> 3.0 Für die im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Arbeiten gelten (ohne Anspruch auf die Reihenfolge) die nachstehend aufgeführten Normen (in der jeweils aktuellen Fassung), Richtlinien, Verordnungen etc. - VOB/ C auf dem jeweils neuesten Stand Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die jeweils gültige Ausgaben der: 1.) DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 2.) DIN 18361 Verglasungsarbeiten 3.) DIN 18360 Metallbauarbeiten 4.) VOB Teil A, DIN 1960 5.) VOB Teil B, DIN 1961 6.) VOB Teil C, 7.) Unfallverhütungs-Vorschriften. und sonstige entsprechende Normen und DIN-Vorschriften. Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen.		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5
Technische Vorbemerkungen		
Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen. 4.0 Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen. 5.0 Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen beigelegt: (Verkleinerungen, ohne Maßstab !!!) - Anlage 1 Fotos Außenfassaden Geb 5 - Anlage 2 Ansichten Fenster Geb 5 - Anlage 3 Fotos Innentüren Geb 5 - Anlage 4 Grundrisse Geb 5 - Anlage 5 Systemzeichnungen Innentüren Geb 5 - Anlage 6 Fotos Außenfassaden Geb 9 - Anlage 7 Ansichten Fenster Geb 9 - Anlage 8 Fotos Innentüren Geb 9 - Anlage 9 Grundrisse Geb 9 - Anlage 10 Systemzeichnungen Innentüren Geb 9 01.01 Abschnitt Abbruch Fenster- und Türanlagen Hinweis Abbrucharbeiten: Hinweis Abbrucharbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Die Bestandsfotos (Anlagen 3) sind zu beachten. Der Türausbau, sowie -einbau hat immer jeweils an einem Tag zu erfolgen, da die Zimmer belegt sind. Der Bauablauf kann tagesaktuell mit dem Nutzer / Bauleitung abgestimmt werden. Mehrkosten für sind entsprechend einzukalkulieren. Hinweis Abbrucharbeiten Innentüren: Hinweis Abbrucharbeiten Innentüren: Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Innentüren. Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.0010	Tür Stahl besch abbrechen IT.EG.F1 nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Maulweite/WD 125mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Umfassungszarge, Maulweite/Wanddicke 125 mm, einschl. Beschlag, Türblattdicke '40' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr siehe Fotos in Anlage 3: IT.EG.F1 .	1 St	EP	GP
01.01.0020	Fenster IT.EG.F1 - Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1010 mm B 1885 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 04/2026 084 TA Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, 2-teilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Höhe Blendrahmen '1010' mm, Breite Blendrahmen '1885' mm, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Einfachverglasung, einschl. Blendrahmen, einschl. Entglasen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Siehe Anlage F.EG.01 .	1 St	EP	GP
01.01.0030	Tür Stahl besch abbrechen IT.OG1.05, IT.OG2.05 nicht schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. 2-facher Eckzarge, bzw. Umfassungszarge (Siehe Fotos) einschl. Beschlag, Türblattdicke '40' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr siehe Fotos in Anlage 3: IT.OG1.05, IT.OG2.05 .	2 St	EP	GP
01.01.0040	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen IT.OG1.31, IT.OG2.31 nicht schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm Maulweite/WD 150mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Tür, Innentür, einflügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Maulweite/Wanddicke 150 mm, Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Umfassungszarge, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Siehe Anlage IT.OG1.31, IT.OG2.31 .			Übertrag:
		2 St	EP	GP
	Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Außentüren und Fensteranlagen. Die Fotos der Bestands in Anlage 1 sind zu beachten. Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Außentüren und Fensteranlagen. Die Bestandsfenster möglichst schadfrei aus dem Bestand auszubauen. Der Ausbau kann hierbei von Innen, als auch von Außen über das bauseitige Fassadengerüst erfolgen. Miteinzukalkulieren sind alle Nebenarbeiten, wie zB das Fräsen der Laibung mit einer Montagefräse etc. Der unmittelbare Arbeitsbereich ist durch Abdecken des Bodens und der unmittelbar angrenzenden Möbel zu schützen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Ebenso einzukalkulieren ist das Verlassen des Baubereichs nach Abschluss der Arbeiten besenrein.			
01.01.0050	Fenstertyp 1 - Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2100 mm B 1050 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 15 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 04/2026 084 TA Abbruch des Fensterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 4-teilig, aus Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2100' mm, Breite Blendrahmen '1050' mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '15' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fenstertyp 1, gemäß Zeichnung in Anlage 2, Fotos in Anlage 1 .		Übertrag:	
		126 St	EP	GP
01.01.0060	Fenstertyp 2 - Kunststoff abbauen Wie Position 01.01.0050 (Seite 9) jedoch: Fenstertyp 2, gemäß Foto in Anlage 1, 3-teilig Breite ca. 600 mm Höhe ca. 2100 mm			
		18 St	EP	GP
01.01.0070	Fenstertyp 3 - Kunststoff abbauen Wie Position 01.01.0050 (Seite 9) jedoch: Fenstertyp 3, gemäß Foto in Anlage 1, 8-teilig Breite ca. 2200 mm Höhe ca. 2100 mm			
		4 St	EP	GP
01.01.0080	Fenstertyp 4 - Kunststoff abbauen Wie Position 01.01.0050 (Seite 9) jedoch: Fenstertyp 4, gemäß Foto in Anlage 1, 1-teilig Füllung Metalllamelle, Breite ca. 380mm Höhe ca. 600 mm			
		6 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.0090	Fenstertyp 5 - Metall abbrechen Wie Position 01.01.0050 (Seite 9) jedoch: Fenstertyp 5, Kellerfenster, gemäß Zeichnung in Anlage 2, Foto in Anlage 3, 2-teilig, Stahl mit Metallgitter, Breite ca. 850mm Höhe ca. 500 mm	42 St	EP	GP
01.01.0100	Außentür AT.EG.01/02, Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1700 mm H 2200 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 15 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Außentüranlage (Gebäudeeingangstür), mit Verglasung, 2-flügelig, Foto in Anlage 3, aus Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung ca. 1700 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung ca. 2200 mm, Dicke Rahmen ca. 70 mm, Dicke Verglasung ca. 10 mm, Drahtglas-Verglasung, einschl. Beschlag, einschl. Blendrahmen, einschl. Entglasen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.01		Abbruch Fenster- und Türanlagen, Netto:		
01.02 Abschnitt Entsorgung				
Hinweis Entsorgungsarbeiten: Hinweis Entsorgungsarbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Zwischenlagerung kann in Containern erfolgen. Anzahl und Größe nach Wahl des AN. Die Containerstellung und Vorhaltung ist in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren.			
	Die Abrechnung erfolgt gegen Vorlage des Wiegescheins und der Deponiebescheinigungen.			
01.02.0010	Abfall nicht gefährlich AVV170407 LKW AN transp. Entsorg.-geb. gg.Nachweis			
	Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		2 t	EP	GP
01.02.0020	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis			
	Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		7 t	EP	GP
01.02.0030	Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis			
	Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202 Bau-/Abbruchabfall, Glas, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		8 t	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.02	Abschnitt	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0040	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN trans. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) AVV 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			
		3 t	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02		Entsorgung, Netto:		
01.03 Abschnitt Innentüranlagen / Innenfenster				
Kalkulationshinweise Innentüren Kalkulationshinweise Innentüren Türanlagen gem. Zeichnung in Anlage 5+6. Nach Auftragserteilung sind vom AN für alle Positionen Konstruktionszeichnungen der Innentüranlagen anzufertigen und dem AG zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Der Bestand ist eigenständig aufzumessen. <u>Diese Leistung ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.</u>				
01.03.0010	Innentürel. (IT.EG.F1) Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 125 mm Metalltür vollflächig Stahl STLB-Bau 04/2026 031 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, Breite des Zargenspiegels 30/30 mm ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 0,8 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr IT.EG.F1			
		1 St	EP	GP
01.03.0020	Innentüre. (IT.OG1.05, 31, IT.OG2.05, 31) Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 150 mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 01.03.0010 (Seite 13) jedoch: Breite 885 mm Höhe 2010 mm Umfassungszarge Maulweite 150mm, pulverbeschichtet. Türen IT.OG1.05, 31, IT.OG2.05, 31			
		4 St	EP	GP
	Innenfenster Innenfenster Die nachfolgende Position beschreibt das Innenfenster im Erdgeschoss.			
01.03.0030	Einfachfenster B 1885 mm H 1010 mm 2tlg F30 Rahmen Alu VSG Fugendichtband STLB-Bau 04/2026 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '1885' mm, Höhe Blendrahmen '1010' mm, 2-teilig, senkrecht geteilt, mit durchlaufendem Pfosten, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus Aluminium, flächenbündig, Rahmenoberfläche außen pulverbeschichtet, Rahmenoberfläche innen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	pulverbeschichtet, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil festverglast, 2. Teil festverglast, Fenster transparent mit 2 Füllungen, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), Abdichtung der Fuge umlaufend mit imprägniertem Fugendichtband, einschl. umlaufender Verleistung.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.03		Innentüranlagen / Innenfenster, Netto:		
01.04 Abschnitt Beschläge Innentüren / Innenfenster				
01.04.0010	Obentürschließer Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitschiene Korrosionsbeständigkeit Kl.2 STLB-Bau 10/2025 029 Obentürschließer DIN EN 1154, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, ohne Feststellung, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	5 St	EP	GP
01.04.0020	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	1 St	EP	GP
01.04.0030	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	4 St	EP	GP
01.04.0040	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.0050	Zulage Feststellanlage mit Magnet für eine T30-RS-Brandschutztür Liefern und fachgerechtes Montieren einer bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage mit Magnet für eine T30-RS-Brandschutztür. Die Feststellanlage besteht mindestens aus: - Rauchmelder(n) gemäß Richtlinie für Feststellanlagen, - Auslösevorrichtung, - Feststellvorrichtung (Magnet), - Energieversorgung, - zusätzlichem Handschalter zur manuellen Auslösung, - Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder eine zugelassene Prüfstelle mit Anbringung des Prüfschildes. Die Montage und Inbetriebnahme erfolgt gemäß den bauaufsichtlichen Anforderungen und den Richtlinien für Feststellanlagen.			
		1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.04		Beschläge Innentüren / Innenfenster, Netto:		
01.05 Abschnitt Außentüranlagen				
Technische Vorbemerkungen Außentüranlagen				
1.1. Zeichnungen				
Nach Auftragserteilung sind vom AN für alle Positionen Konstruktionszeichnungen anzufertigen und dem AG zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Der Bestand ist eigenständig aufzumessen.				
<u>Diese Leistung ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.</u>				
Der Einbau hat gemäß der anliegenden Detailzeichnungen zu erfolgen. Randabstände und Einbaupositionen sind einzuhalten.				
1.2 Konstruktionen Tür- und Fensteranlagen				
Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 zu verwenden. Die erforderlichen Profile sind für den gewünschten Verwendungszweck aus den Unterlagen des System-Herstellers auszuwählen. Profilstärken Wahl nach Konstruktionszeichnungen in Anlage, sowie bauphysikalischen Anforderungen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Das gewählte Bausystem in der Bieterabfrage anzugeben.			Übertrag:
	1.3 Prüfzeugnisse sind auf Verlangen des AG vor Auftragvergabe vorzulegen.			
	Übereinstimmungszertifikate gem LBO (zB Übereinstimmungserklärung des Herstellers) sind vorzulegen.			
	2. Anforderungen an die Konstruktion			
	2.1 Statische Anforderung			
	Das Element muss alle einwirkenden Kräfte aus Wind, Windsog, Eigenlast, Anpralllasten, geforderte Sicherheitseinstufungen und Temperatur aufnehmen und an den Baukörper abgeben können. Die Verbindungen und Befestigungen müssen so konstruiert sein, dass ein Toleranzbereich gegenüber dem Rohbau/ Bestand möglich ist. Einbau gemäß statischen Anforderungen.			
	2.2 Bauphysikalische Anforderungen Wärmeschutz			
	Für die Anforderung an den Wärmeschutz gilt der Wärmeschutz der Elemente (Uw) nach DIN EN ISO 10077-1 sowie DIN 4108, "Wärmeschutz im Hochbau", insbesondere Teil 4, Tabelle 3 (alle Werte nach Bundesanzeiger).			
	3.0 Maße			
	Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu überprüfen, Abweichungen von Maßen außerhalb der DIN 18203 Maßtoleranzen im Hochbau sind vor Ausführung der Bauleitung mitzuteilen!			
	4.0 Wartung und Pflege			
	Vom AN sind für von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, Benutzerinformationen für den AG zu erstellen, die aus Produktinformation, Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung bestehen müssen.			
	Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach Abschluss der vertraglichen Leistungen zu übergeben.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Allgemeine Hinweise <u>Allgemeine Hinweise</u> <u>Profilauswahl</u> Die Auswahl der Profile und die Ausführung hat gemäß den anliegenden Zeichnungen und den vorgenannten statischen und wärmetechnischen Anforderungen zu erfolgen. Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion einzuhalten. Hinweis Wärmedämmwerte Außentüren Hinweis Wärmedämmwerte Außentüren: für die folgende Türanlage ist ein <u>Uw-Wert max. 1,3 W/m2K</u> verbindlich einzuhalten. Die Fensterrahmen, Konstruktionsart und Verglasung ist entsprechend vom AN zu wählen. Hierbei sind die in den Vorbemerkungen genannten statischen Randbedingungen und die aus den Anlageblättern ersichtlichen Einbausituationen zu beachten. Der U-Wert ist rechnerisch nachzuweisen. Die Verglasung ist entsprechend zu wählen.			
01.05.0010	Außentürel. AT.EG01/02 Drehflügeltür 2flg B 1700 mm H 2200 mm Segmentbogen stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Rahmentür Alu STLB-Bau 04/2026 026 TA TB Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1700' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Segmentbogen, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Mauerwerk, Leibungsmontage innen, in Öffnungen mit stumpfem Anschlag, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, aus Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge pulverbeschichtet, ohne Türschwelle, Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel transparent und transluzent mit 8 Füllungen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, 3-seitig, einschl. Verleistung, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, 3-seitig, einschl. Verleistung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr AT.EG.01/02, Ausführung gemäß Zeichnung in Anlage 5 Hersteller und Typ '' vom Bieter einzutragen.			
		2 St	EP	GP
01.05.0020	Zulage Türschwelle Zulage zur v.g. Außentüranlage für Ausführung mit thermisch getrennter, barrierearmer Aluminium-Türschwelle. Breite ca. 1700mm, Einschließlich Lieferung, Montage, Abdichtung sowie aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten. Die Türschwelle ist entsprechend den Anforderungen an Wärme-, Luft- und Schlagregendichtheit sowie den geltenden technischen Regelwerken auszuführen.			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.05		Außentüranlagen, Netto:		
01.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage		
01.06.0010	Obentürschließer Außentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Korrosionsbest.Kl.3 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer für Außentür, einflügelig, mit Endanschlag, ohne Feststellung, mit Montageplatte, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3.			
		2 St	EP	GP
01.06.0020	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunkt. PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für 2-flügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.06.0030	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Drücker-Schlüsselrosette Profilzylinder STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Drücker- und Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	2 St	EP	GP
01.06.0040	Treibriegel verdeckt Stahl Treibriegel, verdeckt liegend, aus Stahl, verzinkt, Riegel aus Stahl, für Standflügel der Türen AT.EG01/02.	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.06		Beschläge Außentüranlage, Netto:		
01.07 Abschnitt Sonstiges Türen				
	Hinweis Sonstiges Hinweis Sonstiges In den nachfolgenden Positionen beschreiben Maßnahmen, die auf Anweisung des AG auszuführen sind.			
01.07.0010	Türstopper Boden Stahl niro STLB-Bau 04/2017 029 Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	5 St	EP	GP
01.07.0020	Türstopper Wand Kunststoff STLB-Bau 04/2017 029 Türstopper aus Kunststoff, mit Gummipuffer, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.07		Sonstiges Türen, Netto:		
01.08 Abschnitt Fensteranlagen				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis Fensterarbeiten KG: Hinweis Fensterarbeiten KG: Die nachfolgenden Fenster befinden sich im Kellergeschoss. Die Arbeiten im Kellergeschoss können jederzeit ausgeführt werden und können damit als "Springerarbeiten" fungieren, sollten in den belegten Geschossen aus bislang unvorhersehbaren Gründen Verzögerungen auftreten. Der Fenster Aus- und Einbau hat auch im Keller innerhalb eines Tages / in einem Zuge zu erfolgen.			
01.08.0010	Kellerfenster Fenstertyp 5 - B 850mm H 500mm Rahmen Stahl Flügel Stahl Drehflügel einflg. Verglasung Isolierglas Schutzgitter Kellerfenster, als Einfachfenster mit Mauerankern, Baurichtmaß Breite ca. 850 mm, Höhe ca. 500 mm, Rahmen aus Aluminium, Flügel aus Aluminium, Rahmenoberfläche innen und außen pulverbeschichtet, weiß, als Drehflügel, einflügelig, einschl. Verglasung aus Isolierglas, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, mit außen auf Blendrahmen angebrachten Schutzgitter, Schutzgitter gelocht aus Aluminium, weiß beschichtet, mit Beschlag, Ausführung Beschlagsaufnahme in Euronut, Fenstergriff aus Aluminium, weiß beschichtet, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.			
		42 St	EP	GP
	Hinweis Fensterarbeiten EG bis OG2 Hinweis Fensterarbeiten EG bis OG2: Die nachfolgenden Fenster befinden sich im Erdgeschoss bis OG2. Der Fensterausbau, sowie -einbau hat immer jeweils an einem Tag zu erfolgen, da die Zimmer belegt sind. Der Bauablauf kann tagesaktuell mit dem Nutzer / Bauleitung abgestimmt werden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Bewohner der entsprechenden Zimmer werden an dem Aus-/Einbautag jeweils in ein externes Zimmer verlegt, so dass in den vorher abgestimmten Zimmern Baufreiheit herrscht. Die Aufwendungen durch den o.g. Bauablauf sind entsprechend einzukalkulieren. 01.08.0020 Einfachfenster - Fenstertyp 1 - B 1050 mm H 2100 mm 3tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR STLB-Bau 04/2026 026 TA TB Einfachaußenfenster, Breite Blendrahmen '1050' mm, Höhe Blendrahmen '2100' mm, 3-teilig, waagerecht geteilt und unten senkrecht geteilt, mit durchlaufendem Riegel und Stulp, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Vollziegel, Leibung mit Innenanschlag, 3-seitig, Leibungsmontage mittig, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, Rahmen aus Aluminium, flächenbündig, Rahmenoberfläche außen pulverbeschichtet, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil Drehkipp, 2. Teil Drehkipp, 3. Teil festverglast, Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, mit 2 Anschlagdichtungen, mit Beschlag, Fenstergriff aus beschichtetem Aluminium, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, umlaufend, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, Hersteller und Typ '', vom Bieter einzutragen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Beschlagsaufnahme in Euronut. Fenstertyp 1, siehe Anlage 2			Übertrag:
		126 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.0030	Einfachfenster Fenstertyp 2 - B 600mm H 2100 mm Wie Position 01.08.0020 (Seite 22) jedoch: Fenstertyp 2, Breite ca. 600 mm, Höhe ca. 2100 mm, 2-teilig, waagrecht geteilt, 1-flügliger Öffnungsrahmen Dreh-Kippflügel, Oberlicht feststehend.	18 St	EP	GP
01.08.0040	Einfachfenster Fenstertyp 3 - B 2200mm H 2100 mm Wie Position 01.08.0020 (Seite 22) jedoch: Fenstertyp 3, Breite ca. 2200 mm, Höhe ca. 2100 mm, 6-teilig, senkrecht und waagrecht geteilt, gemäß Zeichnung in Anlage 2, mit einem durchlaufenden Pfosten und zwei waagerechten Riegeln, 2 Stk Oberlichter feststehend, im unteren Teil 4 Stk Dreh-Kippflügel mit Stulp.	4 St	EP	GP
01.08.0050	Einfachfenster Fenstertyp 4 - B 380mm H 600 mm Wie Position 01.08.0020 (Seite 22) jedoch: Fenstertyp 4, Breite ca. 380 mm, Höhe ca. 600 mm, 1-teilig, 1-flügliger Öffnungsrahmen Dreh-Kippflügel, inkl. satinieren der Scheiben aus Floatglas DIN EN 572-2.	6 St	EP	GP
01.08.0060	Zulage für Blindpanel Zulage für Ausführung eines Oberlichtes mit Blindpanel, Ausführung in Oberlicht eines Standardfensters Oberlichtgröße gesamt ca. 105 x 70 cm, Ausführung (anstelle transparenter Verglasung 105x70cm), mit zusätzlichem, das Oberlicht teilenden, vertikalem Pfosten, L=70cm. Oberlicht 1: BxH=ca. 52x70cm Füllung Oberlicht 1 = Verglasung transparent wie Öffnenflügel,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	feststehend.			Übertrag:
	Oberlicht 2: BxH=ca. 52x70cm Füllung Oberlicht 2 = Isopanel Aluminium, pulverbeschicht, opak, mit Ausschnitt, rund 80 - 250mm für bauseitige Lüftung.			
		10 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.08		Fensteranlagen, Netto:		
01.09 Abschnitt Sonstiges Fenster				
01.09.0010	Fliegenschutzgitter Fliegenschutzgitter für v.g. Fenstern, H x B = ca. 1.400 x 1.050 mm Montage außenseitig auf stabilem Spannrahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet, weiß in Rahmenfarbe, Bespannung mit witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe, anthrazit. Befestigung des Spannrahmens ohne Beschädigung des Fensterrahmens mittels Einhängefedern oder gleichwertigem Befestigungssystem. Ausführung so, dass der Spannrahmen zur Reinigung oder Wartung werkzeuglos entnommen und wieder eingesetzt werden kann.			
		20 St	EP	GP
01.09.0020	Rollo Kassetten-Rollo Einzelanlage B 1000mm H 2100mm Antrieb Zugschnur Glasfasergewebe STLB-Bau 04/2026 030 Rollo DIN EN 13120 als Kassetten-Rollo, als Einzelanlage, vertikal, an Fenstern/Türen, Breite 1000 mm, Höhe 2100 mm, Bedienung durch seitliche Zugschnur, Rollobehang aus Glasfasergewebe, als Blendschutz mit Sonnenschutz, U-Schiene als Einfachschiene, Farbton nach Standardfächer des AN, Schlussstab aus Aluminium, anodisiert.			
		16 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
01.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.09.0030	Verleistung mit Aluminium-Anschlussleiste innen Verleistung Fensterlaibungen im Innenbereich. Liefern, maßgenau zuschneiden und fachgerecht montieren von beschichteter Aluminium-Anschlussleisten einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel. Herstellung eines sauberen, geradlinigen und optisch einwandfreien Anschlusses zwischen Fensterrahmen und angrenzender Wand- bzw. Laibungsfläche. Erforderliche Anpassungsarbeiten, Gehrungsschnitte, Eckausbildungen sowie sämtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	250 m	EP	GP
01.09.0040	Verleistung mit Aluminium-Anschlussleiste außen Wie Position 01.09.0030 jedoch: Ausführung außen	100 m	EP	GP
	Hinweis Fensterbank innen Hinweis Fensterbank innen Die nachfolgende Position beschreibt Fensterbankabdeckungen im Innenbereich. Die bestehenden Fensterbänke aus unterschiedlichen Materialien (Naturstein, Kunststein) sollen im Bestand verbleiben. Sollten durch den Ausbau oder bereits im Bestand Beschädigungen ersichtlich werden, so sollen die vorhandenen Fensterbänke mit einem Aluminium-Blech überdeckt werden. Ausführung auf Anweisung der Bauleitung.			
01.09.0050	Fensterbankabdeck. Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm L 1050 mm 4xgekantet STLB-Bau 04/2026 022 TA Fensterbankabdeckung, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, Zuschnittbreite 400 mm, Länge '1050' mm, 4 x gekantet, einschl. hinterer Aufkantung und Wasserfalz, mit seitlichen Abschlüssen, verdeckt befestigen.	30 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.09		Sonstiges Fenster, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01				
		Metallbauarbeiten Gebäude 5, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02 Bereich Metallbauarbeiten Gebäude 9				
02.01 Abschnitt Abbruch Fenster- und Türanlagen				
Hinweis Abbrucharbeiten:				
Hinweis Abbrucharbeiten:				
Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen.				
Die Bestandsfotos (Anlagen 8) sind zu beachten.				
Der Türausbau, sowie -einbau hat immer jeweils an einem Tag zu erfolgen, da die Zimmer belegt sind. Der Bauablauf kann tagesaktuell mit dem Nutzer / Bauleitung abgestimmt werden. Mehrkosten für sind entsprechend einzukalkulieren.				
Hinweis Abbrucharbeiten Innentüren:				
Hinweis Abbrucharbeiten Innentüren:				
Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Innentüren.				
02.01.0010	Tür Stahl besch abbrechen IT.EG.02 nicht schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.			
	STLB-Bau 10/2025 084 TA			
	Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,			
	Abfall ist nicht gefährlich,			
	Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,			
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Eckzarge, einschl. Beschlag,			
	Türblattdicke '40' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,			
	Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr siehe Fotos in Anlage : IT.EG.02 .			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.01.0020	Tür Stahl besch abbrehen IT.EG.14, 20, IT.EG.F2 nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Wie Position 02.01.0010 (Seite 26) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 mm IT.EG.14, 20, IT.EG.F2			
		3 St	EP	GP
02.01.0030	Tür Stahl besch abbrehen IT.EG.F1, F3, IT.OG1.F1, F3, IT.DG.F3 nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Wie Position 02.01.0010 (Seite 26) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 mm Umfassungszarge Stahl, MW ca. 250 mm IT.EG.F1, F3, IT.OG1.F1, F3, IT.DG.F3			
		5 St	EP	GP
02.01.0040	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrehen F.EG.01 nicht schadstoffbelastet H 400 mm B 600 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung, 1-teilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Höhe Blendrahmen ca. 400 mm, Breite Blendrahmen ca. 600 mm, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Isolierverglasung, 2-fach, einschl. Blendrahmen, einschl. elektr. Fensteröffner, einschl. Entglasen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Siehe Foto in Anlage 8 - F.EG.01.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		1 St	EP	GP
02.01.0050	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen IT.OG1.08 nicht schadstoffbelastet B 1635 mm H 2135 mm Glas-D 10 mm Türblatt-D 40 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Tür, mit Verglasung, Innentür, 2-flügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Dicke Verglasung '10' mm, Türblattdicke '40' mm, Drahtglas, Beschlag abbrechen, einschl. Blendrahmen, einschl. Entglasen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Siehe Foto in Anlage 8 - IT.OG1.08			
		1 St	EP	GP
02.01.0060	Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen IT.OG1.10, 13, IT.DG.13, F1 nicht schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Maulweite/WD 510mm Türblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Tür, Innentür, einflügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, Maulweite/Wanddicke 250-510 mm, Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Umfassungszarge bzw. Eckzarge, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Siehe Fotos in Anlage 8: IT.OG1.10, 13, IT.DG.13, F1.			
		4 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Außentüren und Fensteranlagen. Die Fotos der Bestands in Anlage 6 sind zu beachten. Hinweis Abbrucharbeiten Außentüren und Fensteranlagen: Die nachfolgenden Position beschreiben den Abbruch von Außentüren und Fensteranlagen. Die Bestandsfenster möglichst schadfrei aus dem Bestand auszubauen. Der Ausbau kann hierbei von Innen, als auch von Außen über das bauseitige Fassadengerüst erfolgen. Miteinzukalkulieren sind alle Nebenarbeiten, wie zB das Fräsen der Laibung mit einer Montagefräse etc. Der unmittelbare Arbeitsbereich ist durch Abdecken des Bodens und der unmittelbar angrenzenden Möbel zu schützen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Ebenso einzukalkulieren ist das Verlassen des Baubereichs nach Abschluss der Arbeiten besenrein.			
02.01.0070	Fenstertyp 1 - Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 2050 mm B 1200 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 15 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 04/2026 084 TA Abbruch desisterelements, des Einfachfensters, mit Verglasung, 6-teilig, aus Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe Blendrahmen '2050' mm, Breite Blendrahmen '1200' mm, einschl. Blendrahmen, Isolierverglasung, 2-fach, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '15' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fenstertyp 1, gemäß Zeichnung in Anlage 7, Fotos in Anlage 6			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		30 St	EP	GP
02.01.0080	Fenstertyp 2 - Kunststoff abbauen Wie Position 02.01.0070 jedoch: Fenstertyp 2, gemäß Foto in Anlage 6, 6-teilig Breite ca. 1200 mm Höhe ca. 2210 mm			
		26 St	EP	GP
02.01.0090	Fenstertyp 3 - Kunststoff abbauen Wie Position 02.01.0070 jedoch: Fenstertyp 3, gemäß Foto in Anlage 6, 2-teilig Breite ca. 1200 mm Höhe ca. 950 mm			
		2 St	EP	GP
02.01.0100	Fenstertyp 4 - Kunststoff abbauen Wie Position 02.01.0070 jedoch: Fenstertyp 4, gemäß Foto in Anlage 6, 2-teilig, inkl. vorderseitige Vergitterung aus Metall, Breite ca. 1200 mm Höhe ca. 790 mm			
		2 St	EP	GP
02.01.0110	Fenstertyp 5 - Kunststoff abbauen Wie Position 02.01.0070 jedoch: Fenstertyp 5, gemäß Foto in Anlage 6, 3-teilig Breite ca. 660 mm Höhe ca. 2050 mm			
		6 St	EP	GP
02.01.0120	Fenstertyp 6 - Kunststoff abbauen Wie Position 02.01.0070 jedoch: Fenstertyp 6, gemäß Foto in Anlage 6, Gaubenfenster, 1-teilig Breite ca. 750 mm Höhe ca. 970 mm			
		26 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.0130	Fenstertyp 7 - Metall abbrechen Wie Position 02.01.0070 (Seite 30) jedoch: Fenstertyp 7, Kellerfenster, Foto in Anlage 3, 2-teilig, Stahl mit Metallgitter, Breite ca. 850mm Höhe ca. 500 mm	12 St	EP	GP
02.01.0140	Gebäudeeingangstür 1 - Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1600 mm H 2050 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 15 mm Entglasen v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. Abbruch der Eingangstür 1, AT.EG.02+03, siehe Fotos in Anlage 8, mit Verglasung, Außentür, 2-flügelig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite Nennmaß Wandöffnung '1600' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm, mit Rundbogen im Sturzbereich, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '15' mm, Drahtglasverglasung, einschl. Beschlag, einschl. Blendrahmen, einschl. Entglasen, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	2 St	EP	GP
02.01.0150	Gebäudeeingangstür 2 - Tür Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1045 mm H 2200 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Außentür einflügelig, aus Kunststoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Breite Nennmaß Wandöffnung '1045' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, einschl. Zarge, Isolierverglasung, 2-fach, Dicke Rahmen '68' mm, Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Gebäudeeingangstür 2 .	1 St	EP	GP
02.01.0160	Gebäudeeingangstür 3 - Tür Kunststoff abbrechen nicht schadstoffbelastet B 1600 mm H 2200 mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN Wie Position 02.01.0150 (Seite 31) jedoch: Gebäudeeingangstür 3, gemäß Foto in Anlage 6, 2-flügelig, Gesamtbreite ca. 1600 mm Höhe ca. 2200 mm	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01		Abbruch Fenster- und Türanlagen, Netto:		
02.02 Abschnitt Entsorgung				
Hinweis Entsorgungsarbeiten: Hinweis Entsorgungsarbeiten: Die unbelasteten, abgebrochenen Bauteile gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Die Zwischenlagerung kann in Containern erfolgen. Anzahl und Größe nach Wahl des AN. Die Containerstellung und Vorhaltung ist in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt gegen Vorlage des Wiegescheins und der Deponiebescheinigungen.				
02.02.0010	Abfall nicht gefährlich AVV170407 LKW AN transp. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.	1,5 t	EP	GP
02.02.0020	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall, Kunststoff, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.	3 t	EP	GP
02.02.0030	Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 12km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202 Bau-/Abbruchabfall, Glas, nicht schadstoffbelastet, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.	4 t	EP	GP
02.02.0040	Abfall nicht gefährlich AVV170904 LKW AN trans. Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) AVV 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, in Behälter auf Baustelle lagernd,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.02	Abschnitt	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit LKW des AN transportieren, zur Beseitigungsanlage, zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN, die Containerstellung und die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.			Übertrag:
		3 t	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02			Entsorgung, Netto:	
02.03 Abschnitt Innentüranlagen / Innenfenster				
Kalkulationshinweise Innentüren Kalkulationshinweise Innentüren Alle Türen sollen sich in Art und Beschaffenheit den vorhandenen Bestandstüren angleichen. Die Oberfläche der Türen wird vor Ort durch der AG in Angleichung an die Bestandstüren gewählt. Farbbeschichtung der Stahlzargen nach örtlicher Angabe des AG nach RAL. Türanlagen gem. Zeichnung in Anlage 9+10. Nach Auftragserteilung sind vom AN für alle Positionen Konstruktionszeichnungen der Innentüranlagen anzufertigen und dem AG zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Der Bestand ist eigenständig aufzumessen. <u>Diese Leistung ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.</u>				
02.03.0010	Innentürelement (IT.OG1.08) B 1635 mm H 2135 mm T30 RS Rahmentür Alu Innentüranlagen IT.OG1.08, aus Aluminium, Breite Nennmaß Wandöffnung ca. 1635 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung ca. 2135 mm, Brandschutzanforderung an die Gesamtanlage (gesamtes Türelement bestehend aus Türflügel und Seitenteil (Standflügel): Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Blockzarge/-rahmen, Profilstärke gemäß statischen Anforderungen, alle Profile pulverbeschichtet.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Arbeitshöhe des Montageortes bis 2,00 m, Ausführung gemäß Zeichnung in Anlage 10. Gesamtanlage bestehend aus: 1. Drehflügeltür, 1-flügelig, Ausführung als Rahmentür, Breite ca. 101 cm Höhe ca. 213,5 cm mit Anschlagfalz, Türflügel mit 1 transparenten/transluzenten Füllungen je Flügel, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit aufgesetzten Bändern, Gangflügel vorgerichtet für Beschlaggarnitur, vorgerichtet für Obentürschließer. 2. Seitenteil 1 (Standflügel) Breite ca. 63cm Höhe ca. 213,5 cm mit je 1 transparenten/transluzenten Füllungen aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), vorgerichtet für Falztreibriegel Angebotenes Produkt (Hersteller, System): '.....' vom Bieter einzutragen 1 St EP GP			
02.03.0020	Innentürel. IT.EG.02 - Drehflügeltür 1flg B 885 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 125 mm Metalltür vollflächig Stahl STLB-Bau 10/2025 031 TA Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 14713-1, Beschichtung mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, Breite des Zargenspiegels 30/30 mm ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 0,8 mm, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr IT.EG.02 .			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.03.0030	Innentürel. IT.EG.14, 20, F2, IT.OG1.10 - Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Eckzarge Stahlblech D 1,5mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 02.03.0020 (Seite 35) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 m Eckzarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, IT.EG.14, 20, F2, IT.OG1.10			
		4 St	EP	GP
02.03.0040	Innentürel. IT.EG.F1, IT.OG1.13, IT.DG.F1 - Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungzarge Stahlblech D 1,5mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 02.03.0020 (Seite 35) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 m Umfassungs aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 250 mm, IT.EG.F1, IT.OG1.13, IT.DG.F1			
		3 St	EP	GP
02.03.0050	Innentürel. IT.EG.F3, IT.OG1.F1- Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungzarge Stahlblech D 1,5mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 02.03.0020 (Seite 35) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 m Umfassungs aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 120 mm, IT.EG.F3, IT.OG1.F1			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.0060	Innentürel. IT.OG1.F3, IT.DG.F3- Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 02.03.0020 (Seite 35) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 m Umfassungs aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 160 mm, IT.OG1.F3, IT.DG.F3	2 St	EP	GP
02.03.0070	Innentürel. IT.DG.13- Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Metalltür vollflächig Stahl Wie Position 02.03.0020 (Seite 35) jedoch: Breite ca. 1010 mm Höhe ca. 2010 m Umfassungs aus Stahlblech, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Maulweite ca. 100 mm, IT.DG.13	1 St	EP	GP
	Innenfenster Innenfenster Die nachfolgende Position beschreibt das Innenfenster im Erdgeschoss.			
02.03.0080	Einfachfenster B 400 mm H 600 mm 1tlg Rahmen Alu Fugendichtband STLB-Bau 04/2026 026 TA Einfachinnenfenster, Breite Blendrahmen '400' mm, Höhe Blendrahmen '600' mm, einteilig, Rahmen aus Aluminium, flächenbündig, Rahmenoberfläche außen pulverbeschichtet, Rahmenoberfläche innen pulverbeschichtet, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil Dreh, Fenster transparent mit einer Füllung, Abdichtung der Fuge umlaufend mit imprägniertem Fugendichtband, einschl. umlaufender Verleistung.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.03				
		Innentüranlagen / Innenfenster, Netto:		
02.04	Abschnitt Beschläge Innentüren / Innenfenster			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.0010	Obentürschließer Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitschiene Korrosionsbeständigkeit Kl.2 STLB-Bau 10/2025 029 Obentürschließer DIN EN 1154, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, ohne Feststellung, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	14 St	EP	GP
02.04.0020	Einsteckschloss gefälzte Türen Profilzyl STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	1 St	EP	GP
02.04.0030	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunktion Profilzyl STLB-Bau 10/2025 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	14 St	EP	GP
02.04.0040	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	11 St	EP	GP
02.04.0050	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Wechselgarn. Drücker Türknauf nicht drehbar Stahl niro matt Kurzschild STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 6, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Kurzschild, verdeckt verschrauben.	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.0060	Treibriegel verdeckt Stahl Treibriegel, verdeckt liegend, aus Stahl, verzinkt, Riegel aus Stahl, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr für Tür IT.EG.16 .	1 St	EP	GP
02.04.0070	Oberlichtöffner aufliegend Elektroantrieb Einzelschaltung Oberlichtöffner, aufliegend, für senkrecht eingebaute Fenster, für Klappflügel, Elektroantrieb für Einzelschaltung, sichtbare Beschlagteile, Farbton weiß. Ausführung an Innenfenster in ehemaliger Arrestzelle.	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.04		Beschläge Innentüren / Innenfenster, Netto:		
02.05 Abschnitt Außentüranlagen				
Technische Vorbemerkungen Außentüranlagen				
1.1. Zeichnungen				
Nach Auftragserteilung sind vom AN für alle Positionen Konstruktionszeichnungen anzufertigen und dem AG zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. Der Bestand ist eigenständig aufzumessen.				
<u>Diese Leistung ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.</u>				
Der Einbau hat gemäß der anliegenden Detailzeichnungen zu erfolgen. Randabstände und Einbaupositionen sind einzuhalten.				
1.2 Konstruktionen Tür- und Fensteranlagen				
Es sind stranggepresste Aluminium-Profile der Legierung EN AW 6060 und EN AW 6063 zu verwenden. Die erforderlichen Profile sind für den gewünschten Verwendungszweck aus den Unterlagen des System-Herstellers auszuwählen. Profilstärken Wahl nach Konstruktionszeichnungen in Anlage, sowie bauphysikalischen Anforderungen. Das gewählte Bausystem in der Bieterabfrage anzugeben.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.3 Prüfzeugnisse sind auf Verlangen des AG vor Auftragvergabe vorzulegen. Übereinstimmungszertifikate gem LBO (zB Übereinstimmungserklärung des Herstellers) sind vorzulegen. 2. Anforderungen an die Konstruktion 2.1 Statische Anforderung Das Element muss alle einwirkenden Kräfte aus Wind, Windsog, Eigenlast, Anpralllasten, geforderte Sicherheitseinstufungen und Temperatur aufnehmen und an den Baukörper abgeben können. Die Verbindungen und Befestigungen müssen so konstruiert sein, dass ein Toleranzbereich gegenüber dem Rohbau/ Bestand möglich ist. Einbau gemäß statischen Anforderungen. 2.2 Bauphysikalische Anforderungen Wärmeschutz Für die Anforderung an den Wärmeschutz gilt der Wärmeschutz der Elemente (Uw) nach DIN EN ISO 10077-1 sowie DIN 4108, "Wärmeschutz im Hochbau", insbesondere Teil 4, Tabelle 3 (alle Werte nach Bundesanzeiger). 3.0 Maße Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu überprüfen, Abweichungen von Maßen außerhalb der DIN 18203 Maßtoleranzen im Hochbau sind vor Ausführung der Bauleitung mitzuteilen! 4.0 Wartung und Pflege Vom AN sind für von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, Benutzerinformationen für den AG zu erstellen, die aus Produktinformation, Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung bestehen müssen. Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach Abschluss der vertraglichen Leistungen zu übergeben.				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Allgemeine Hinweise <u>Allgemeine Hinweise</u> <u>Profilauswahl</u> Die Auswahl der Profile und die Ausführung hat gemäß den anliegenden Zeichnungen und den vorgenannten statischen und wärmetechnischen Anforderungen zu erfolgen. Das Prinzip der Wärmedämmung ist für die gesamte Konstruktion einzuhalten. Hinweis Wärmedämmwerte Außentüren Hinweis Wärmedämmwerte Außentüren: für die folgende Türanlage ist ein <u>Uw-Wert max. 1,3 W/m2K</u> verbindlich einzuhalten. Die Fensterrahmen, Konstruktionsart und Verglasung ist entsprechend vom AN zu wählen. Hierbei sind die in den Vorbemerkungen genannten statischen Randbedingungen und die aus den Anlageblättern ersichtlichen Einbausituationen zu beachten. Der U-Wert ist rechnerisch nachzuweisen. Die Verglasung ist entsprechend zu wählen.			
02.05.0010	Außentürel. AT.EG.01 - Drehflügeltür 1flg B 1045 mm H 2200 mm stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Rahmentür Alu STLB-Bau 04/2026 026 TA Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1045' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Mauerwerk, Leibungsmontage innen, in Öffnungen mit stumpfem Anschlag, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, aus Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge pulverbeschichtet, ohne Türschwelle, Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel transparent und transluzent mit einer Füllung, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss, Abdichtung			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, 3-seitig, einschl. Verleistung, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, 3-seitig, einschl. Verleistung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr AT.EG.01. Siehe Zeichnung in Anlage 10 .			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.05.0020	Außentürel. AT.EG.02/03 - Drehflügeltür 2flg B 1600 mm H 2050 mm Segmentbogen stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Rahmentür Alu STLB-Bau 04/2026 026 TA Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1600' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm, Segmentbogen, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigung an Mauerwerk, Leibungsmontage innen, in Öffnungen mit stumpfem Anschlag, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, aus Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge pulverbeschichtet, ohne Türschwelle, Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel transparent und transluzent mit 10 Füllungen, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, 3-seitig, einschl. Verleistung, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, 3-seitig, einschl. Verleistung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr AT.EG.02/03. Siehe Zeichnung in Anlage 10 .			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.0030	Außentürel. AT.EG.04 - Drehflügeltür 2flg B 1600 mm H 2200 mm stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Rahmentür Alu STLB-Bau 04/2026 026 TA Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1600' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, Wandaufbau im Anschlussbereich einschlig, Befestigung an Mauerwerk, Leibungsmontage innen, in Öffnungen mit stumpfem Anschlag, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, aus Aluminium-Strangpressprofilen, Dicke Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge pulverbeschichtet, ohne Türschwelle, Ausführung des Türblatts als Rahmentür, Rahmen aus Aluminium, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche pulverbeschichtet, Türflügel transparent und transluzent mit 8 Füllungen, vorgerichtet für Notausgangverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für PZ-Schloss, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, 3-seitig, einschl. Verleistung, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, 3-seitig, einschl. Verleistung, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr AT.EG.04. Siehe Zeichnung in Anlage 10 .			
		1 St	EP	GP
02.05.0040	Zulage Türschwelle Zulage zur v.g. Außentüranlagen für Ausführung mit thermisch getrennter, barrierearmer Aluminium-Türschwelle. Breite ca. 1460 mm, Einschließlich Lieferung, Montage, Abdichtung sowie aller erforderlichen Befestigungs- und Anschlussarbeiten. Die Türschwelle ist entsprechend den Anforderungen an Wärme-, Luft- und Schlagregendichtheit sowie den geltenden technischen Regelwerken auszuführen.			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.05				
			Außentüranlagen, Netto:	
02.06 Abschnitt Beschläge Außentüranlage				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.0010	Obentürschließer Außentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Korrosionsbest.Kl.3 STLB-Bau 04/2026 029 Obentürschließer für Außentür, einflügelig, mit Endanschlag, ohne Feststellung, mit Montageplatte, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3.	4 St	EP	GP
02.06.0020	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunkt. PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für einflügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	1 St	EP	GP
02.06.0030	Einsteckschloss gefälzte Türen Panikfunkt. PZ STLB-Bau 04/2026 029 Einsteckschloss für gefälzte Türen, mit Panikfunktion, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, für 2-flügelige Tür, Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschützt.	3 St	EP	GP
02.06.0040	Drückergarnitur Gebrauchskl.3 Drücker-Drückergarn. Stahl niro matt Drücker-Schlüsselrosette Profilzylinder STLB-Bau 04/2026 029 Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, als Drücker-Drückergarnitur, Maße DIN 18255, aus nichtrostendem Stahl, matt, gekröpft, Drücker- und Schlüsselrosette, gelocht für Profilzylinder, verdeckt verschrauben.	4 St	EP	GP
02.06.0050	Treibriegel verdeckt Stahl Treibriegel, verdeckt liegend, aus Stahl, verzinkt, Riegel aus Stahl, für Standflügel der Türen AT.EG02/03/04.	3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.06		Beschläge Außentüranlage, Netto:		
02.07	Abschnitt	Sonstiges Türen		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.07	Abschnitt	Sonstiges Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis Sonstiges Hinweis Sonstiges In den nachfolgenden Positionen beschreiben Maßnahmen, die auf Anweisung des AG auszuführen sind.				
02.07.0010	Türstopper Boden Stahl niro STLB-Bau 04/2017 029 Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	10 St	EP	GP
02.07.0020	Türstopper Wand Kunststoff STLB-Bau 04/2017 029 Türstopper aus Kunststoff, mit Gummipuffer, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben.	10 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.07		Sonstiges Türen, Netto:		
02.08 Abschnitt Fensteranlagen				
Hinweis Fensterarbeiten KG: Hinweis Fensterarbeiten KG: Die nachfolgenden Fenster befinden sich im Kellergeschoss. Die Arbeiten im Kellergeschoss können jederzeit ausgeführt werden und können damit als "Springerarbeiten" fungieren, sollten in den belegten Geschossen aus bislang unvorhersehbaren Gründen Verzögerungen auftreten. Der Fenster Aus- und Einbau hat auch im Keller innerhalb eines Tages / in einem Zuge zu erfolgen.				
02.08.0010	Kellerfenster Fenstertyp 7 - B 750mm H 500mm Rahmen Stahl Flügel Stahl Drehflügel einflg. Verglasung Isolierglas Schutzgitter Kellerfenster, als Einfachfenster mit Mauerankern, Baurichtmaß Breite ca. 750 mm, Höhe ca. 500 mm, Rahmen aus Aluminium, Flügel aus Aluminium, Rahmenoberfläche innen und außen pulverbeschichtet, weiß, als Drehflügel, einflügelig, einschl. Verglasung aus Isolierglas, Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, mit außen auf Blendrahmen angebrachten Schutzgitter,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Schutzgitter gelocht aus Aluminium, weiß beschichtet, mit Beschlag, Ausführung Beschlagsaufnahme in Euronut, Fenstergriff aus Aluminium, weiß beschichtet, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen. 12 St EP GP Hinweis Fensterarbeiten EG bis DG Hinweis Fensterarbeiten EG bis DG: Die nachfolgenden Fenster befinden sich im Erdgeschoss bis DG. Der Fensterausbau, sowie -einbau hat immer jeweils an einem Tag zu erfolgen, da die Zimmer belegt sind. Der Bauablauf kann tagesaktuell mit dem Nutzer / Bauleitung abgestimmt werden. Die Bewohner der entsprechenden Zimmer werden an dem Aus-/Einbautag jeweils in ein externes Zimmer verlegt, so dass in den vorher abgestimmten Zimmern Baufreiheit herrscht. Die Aufwendungen durch den o.g. Bauablauf sind entsprechend einzukalkulieren.			
02.08.0020	Einfachfenster B 1200 mm H 2050 mm 3tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR STLB-Bau 04/2026 026 TA TB Einfachaußenfenster, Breite Blendrahmen '1200' mm, Höhe Blendrahmen '2050' mm, 3-teilig, waagerecht geteilt und unten senkrecht geteilt, mit durchlaufendem Riegel und Stulp, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Vollziegel, Leibung mit Innenanschlag, 3-seitig, Leibungsmontage mittig, bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K, Rahmen aus Aluminium, flächenbündig, Rahmenoberfläche außen pulverbeschichtet, Rahmenoberfläche innen wie außen, Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben, 1. Teil Drehkipp, 2. Teil Drehkipp, 3. Teil festverglast, Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, mit 2 Anschlagdichtungen, mit Beschlag, Fenstergriff aus beschichtetem Aluminium, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	umlaufend, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, Hersteller und Typ '' vom Bieter einzutragen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Beschlagsaufnahme in Euronut. Fenstertyp 1, siehe Anlage 7 .			Übertrag:
		30 St	EP	GP
02.08.0030	Einfachfenster Fenstertyp 2 - B 1200mm H 2210 mm Wie Position 02.08.0020 (Seite 46) jedoch: Fenstertyp 2, Breite ca. 1200 mm, Höhe ca. 2210 mm, senkrecht und waagrecht geteilt, gemäß Zeichnung in Anlage 7			
		26 St	EP	GP
02.08.0040	Einfachfenster Fenstertyp 3 - B 1200mm H 950 mm Wie Position 02.08.0020 (Seite 46) jedoch: Fenstertyp 3, Breite ca. 1200 mm, Höhe ca. 950 mm, 2-teilig, senkrecht geteilt, 2-flügliger Öffnungsrahmen Dreh-Kippflügel, mit Stulp, Zeichnung siehe Anlage 7			
		2 St	EP	GP
02.08.0050	Einfachfenster Fenstertyp 4 - B 1200mm H 790 mm Wie Position 02.08.0020 (Seite 46) jedoch: Fenstertyp 4, Breite ca. 1200 mm, Höhe ca. 790 mm, 2-teilig, senkrecht geteilt, 2-flügliger Öffnungsrahmen Dreh-Kippflügel, mit Stulp, Zeichnung siehe Anlage 7			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.08	Abschnitt	Fensteranlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.08.0060	Einfachfenster Fenstertyp 5 - B 660mm H 2050 mm Wie Position 02.08.0020 (Seite 46) jedoch: Fenstertyp 5, Breite ca. 660 mm, Höhe ca. 2050 mm, 2-teilig, waagrecht geteilt, 1-flüglicher Öffnungerahmen Dreh-Kippflügel, Oberlicht feststehend. Zeichnung siehe Anlage 7	6 St	EP	GP
02.08.0070	Einfachfenster Fenstertyp 6 - B 750 mm H 970 mm, Wie Position 02.08.0020 (Seite 46) jedoch: Fenstertyp 6, Breite ca. 750 mm, Höhe ca. 970 mm, 1-teilig, 1-flüglicher Öffnungerahmen Dreh-Kippflügel, Befestigungsuntergrund Holz (Dachgauben), Zeichnung siehe Anlage 7.	26 St	EP	GP
02.08.0080	Zulage für Blindpanel Zulage für Ausführung eines Oberlichtes mit Blindpanel, Ausführung in Oberlicht eines Standardfensters Oberlichtgröße gesamt ca. 120 x 70 cm, Ausführung (anstelle transparenter Verglasung 120x70cm), mit zusätzlichem, das Oberlicht teilenden, vertikalem Pfosten, L=70cm. Oberlicht 1: BxH=ca. 60x70cm Füllung Oberlicht 1 = Verglasung transparent wie Öffnenflügel, feststehend. Oberlicht 2: BxH=ca. 60x70cm Füllung Oberlicht 2 = Isopanel Aluminium, pulverbeschicht, opak, mit Ausschnitt, rund 80 - 250mm für bauseitige Lüftung.	4 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.08		Fensteranlagen, Netto:		
02.09 Abschnitt Sonstiges Fenster				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.09.0010	Fliegenschutzgitter Fliegenschutzgitter für v.g. Fenstern, H x B = ca. 1.400 × 1.200 mm Montage außenseitig auf stabilem Spannrahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, pulverbeschichtet, weiß in Rahmenfarbe, Bespannung mit witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Fiberglasgewebe, anthrazit. Befestigung des Spannrahmens ohne Beschädigung des Fensterrahmens mittels Einhängefedern oder gleichwertigem Befestigungssystem. Ausführung so, dass der Spannrahmen zur Reinigung oder Wartung werkzeuglos entnommen und wieder eingesetzt werden kann.			
		10 St	EP	GP
02.09.0020	Rollo Kassetten-Rollo Einzelanlage B 1200mm H 2100mm Antrieb Zugschnur Glasfasergewebe STLB-Bau 04/2026 030 Rollo DIN EN 13120 als Kassetten-Rollo, als Einzelanlage, vertikal, an Fenstern/Türen, Breite 1200 mm, Höhe 2100 mm, Bedienung durch seitliche Zugschnur, Rollobehang aus Glasfasergewebe, als Blendschutz mit Sonnenschutz, U-Schiene als Einfachschiene, Farbton nach Standardfächer des AN, Schlusstab aus Aluminium, anodisiert.			
		10 St	EP	GP
02.09.0030	Verleistung mit Aluminium-Anschlussleiste innen Verleistung Fensterlaibungen im Innenbereich. Liefern, maßgenau zuschneiden und fachgerecht montieren von beschichteter Aluminium-Anschlussleisten einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel. Herstellung eines sauberen, geradlinigen und optisch einwandfreien Anschlusses zwischen Fensterrahmen und angrenzender Wand- bzw. Laibungsfläche. Erforderliche Anpassungsarbeiten, Gehrungsschnitte, Eckausbildungen sowie sämtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.			
		150 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9		
02.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.09.0040	Verleistung mit Aluminium-Anschlussleiste außen Wie Position 02.09.0030 (Seite 49) jedoch: Ausführung außen	50 m	EP	GP
02.09.0050	Oberlichtöffner aufliegend Elektroantrieb Einzelschaltung Oberlichtöffner, aufliegend, für senkrecht eingebaute Fenster, für Klappflügel, Elektroantrieb für Einzelschaltung, sichtbare Beschlagteile, Farbton weiß. Ausführung an Gaubenfenstern im Treppenhaus.	2 St	EP	GP
	Hinweis Fensterbank innen Hinweis Fensterbank innen Die nachfolgende Position beschreibt Fensterbankabdeckungen im Innenbereich. Die bestehenden Fensterbänke aus unterschiedlichen Materialien (Naturstein, Kunststein) sollen im Bestand verbleiben. Sollten durch den Ausbau oder bereits im Bestand Beschädigungen ersichtlich werden, so sollen die vorhandenen Fensterbänke mit einem Aluminium-Blech überdeckt werden. Ausführung auf Anweisung der Bauleitung.			
02.09.0060	Fensterbankabdeck. Alu D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm L 1200 mm 4xgekantet STLB-Bau 04/2026 022 TA Fensterbankabdeckung, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, Zuschnittbreite 400 mm, Länge '1200' mm, 4 x gekantet, einschl. hinterer Aufkantung und Wasserfalz, mit seitlichen Abschlüssen, verdeckt befestigen.	20 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.09		Sonstiges Fenster, Netto:		
Summe Bereich 02		Metallbauarbeiten Gebäude 9, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis Für anfallende Stundenlohnarbeiten sind feste Stundenlohnverrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliedert Lohn- und Gehaltskosten und Gemeinkostenanteile einschl. der Sozialkassenbeiträge und vermögenswirksame Leistungen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten sind. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Der Bieter erklärt, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.			
03.01.0010	Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP	GP
03.01.0020	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.0030	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 10/2025 091 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 03		Stundenlohnarbeiten, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5	2	
01.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen	6	
01.02	Abschnitt	Entsorgung	11	
01.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster	13	
01.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster	15	
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen	16	
01.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage	19	
01.07	Abschnitt	Sonstiges Türen	20	
01.08	Abschnitt	Fensteranlagen	21	
01.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster	24	
02	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 9	26	
02.01	Abschnitt	Abbruch Fenster- und Türanlagen	26	
02.02	Abschnitt	Entsorgung	32	
02.03	Abschnitt	Innentüranlagen / Innenfenster	34	
02.04	Abschnitt	Beschläge Innentüren / Innenfenster	38	
02.05	Abschnitt	Außentüranlagen	39	
02.06	Abschnitt	Beschläge Außentüranlage	44	
02.07	Abschnitt	Sonstiges Türen	45	
02.08	Abschnitt	Fensteranlagen	45	
02.09	Abschnitt	Sonstiges Fenster	49	
03	Bereich	Stundenlohnarbeiten	51	
03.01	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	51	
Summe LV 03 VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Fenster + Türen Geb 5 + 9, AfA Trier (26_08)

03	LV	VH03 Metallbauarbeiten AfA Gebäude 5 + 9
01	Bereich	Metallbauarbeiten Gebäude 5
01.05	Abschnitt	Außentüranlagen
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
01.05.0010	Außentürel. AT.EG01/02 Drehflügeltür 2flg B 1700 mm H 2200 mm Segmentbogen stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Rahmentür Alu	
	Hersteller und Typ ''	
01.08.0010	Kellerfenster Fenstertyp 5 - B 850mm H 500mm Rahmen Stahl Flügel Stahl Drehflügel einflg. Verglasung Isolierglas Schutzgitter	
	Hersteller und Typ ''	
01.08.0020	Einfachfenster - Fenstertyp 1 - B 1050 mm H 2100 mm 3tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR	
	Hersteller und Typ ''	
02.03.0010	Innentürelement (IT.OG1.08) B 1635 mm H 2135 mm T30 RS Rahmentür Alu	
	'.....'	
02.08.0010	Kellerfenster Fenstertyp 7 - B 750mm H 500mm Rahmen Stahl Flügel Stahl Drehflügel einflg. Verglasung Isolierglas Schutzgitter	
	Hersteller und Typ ''	
02.08.0020	Einfachfenster B 1200 mm H 2050 mm 3tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR	
	Hersteller und Typ ''	