



Rheinland-Pfalz

STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION
NORD

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach
Rodung Einströmbereich Flutmulde

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00
Rodungsarbeiten

Ausführungsbeginn

05.10.2026

Ausführungsende

12.12.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

08.09.2026

Abgabezeit

14:00

Abgabeort

Digital über Vergabemarktplatz RLP

Zuschlagsfrist

05.10.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (22.00.11.38_HWS_Bad_K...

Rodung Einströmbereich Flutmulde

Leistung (LV)

00 Rodungsarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (08.09.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtungen	5
02	Abschnitt	Rodungsarbeiten	6
03	Abschnitt	Vermessung	10
04	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Arbeitskräfte	10
05	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Baugeräte	11
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	13

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Abschnitt Baustelleneinrichtungen			
01.10	Baustelleneinrichtung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, für die Bauzeit zuzüglich evtl. Schlechtwettertage, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Weitere Einrichtungen, wie Unterkünfte, Sanitäranlagen, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf weitere Zufahrtswege mit dem benötigten Lichtraumprofil, sowie Lagerplätze anlegen soweit die ausgeschriebenen Flächen nicht ausreichen. Soweit die sekundäre Zufahrt genutzt werden soll, sind in diese Position die Kosten wie Gebühren für die Verkehrsrechtliche Anordnung, Absperrungen und Beschilderungen im Baustellenbereich errichten und wieder entfernen einzukalkulieren. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind jedoch in die Einheitspreise der Leistungen mit einzuberechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen. Nach Beendigung der Bauarbeiten, Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der Belange des Naturschutzes ordnungsgemäß herrichten. Einsaat mit Wildacker-Mischung für wechselfeuchte Standorte des Gebietes Südwestdeutsches Berg- und Hügelland mit Oberrheingraben. Verunreinigungen beseitigen. 60 v. H. werden nach Herstellen, der Rest nach Rückbau vergütet.			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.11	Stillstandszeiten Arbeitsunterbrechung und Wiederaufnahme der Arbeit bei Hochwasser ohne Räumung der Baustelle. - Unterbrechung der Arbeiten aufgrund von Hochwasser und die Wiederaufnahme aller Arbeiten nach dem Hochwasser nur nach Rücksprache mit dem AG.- Die Fertigstellungsfrist zum 27.11.2026 verlängert sich entsprechend um die Ausfalltage.	10 d	EP	GP
01.12	Fahrbahnreinigung Zur arbeitstägigen Fahrbahnreinigung entsprechendes Gerät vorhalten. Das Vorhalten des Gerätes ist in die Position 1.10 Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Eine Verschmutzung der öffentlichen Verkehrswege ist auf ein Minimum zu begrenzen. Durch Baustellenfahrzeuge verursachte Verschmutzungen der Fahrbahn sind umgehend zu beseitigen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz insbesondere Gerätevorhalte-, Transport-, und Betriebskosten, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienpersonal. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.	20 Std	EP	GP
Summe Abschnitt 01		Baustelleneinrichtungen, Netto:		
02 Abschnitt Rodungsarbeiten				
02.1	Rodung Gebüschfläche Hecken roden, zusammenhängender Bestand, aus Sträuchern und Bäumen bis 20 cm Stammdurchmesser. (siehe Baubeschreibung Abb. 2 rot und orange) Bäume mit einem Stammdurchmesser über 20 cm werden gesondert vergütet. Die Rodungen erfolgen bodeneben, ohne Wurzeln. Schnitt- und Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird geladen, abgefahren und ordnungsgemäß entsorgt. Zur Nahe hin bleibt ein ausgedünnter Gehölzsaum auf einer Breite von ca. 4 m bestehen. Abrechnung erfolgt nach Räumfläche. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten.	5.000 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
02	Abschnitt	Rodungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	Baum, d = 20-50 cm, einstämmig auf Fläche fällen und entsorgen Einstämmige Laubbäume auf der Brachfläche auf Anordnung des Auftraggebers bodeneben fällen und Stumpf bodeneben roden. Stammdurchmesser 20 cm, an der Schnittstelle. Stammlänge bis 10 m. Gesamtes Holz geht in den Besitz des AN über und wird geladen, von der Baustelle entfernt /abgefahren und entsorgt. Die Rodungen erfolgen bodeneben, ohne Wurzeln, mit anschließender Bearbeitung mit einer Rodungefräse Das entfernen der Wurzeln mit einer Rodungefräse wird über eigene Positionen abgerechnet. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten.	60 St.	EP	GP
02.3	Baum, d = 20-50 cm, mehrstämmig auf Fläche fällen und entsorgen Mehrstämmige Laubbäume auf der Brachfläche auf Anordnung des Auftraggebers bodeneben fällen und Stumpf bodeneben roden. Bis zu sechs Einzelstämme mit Stammdurchmesser 20 bis 50 cm, an der Schnittstelle. Stammlänge bis 10 m. Gesamtes Holz geht in den Besitz des AN über und wird geladen, von der Baustelle entfernt /abgefahren und entsorgt. Die Rodungen erfolgen bodeneben, ohne Wurzeln, mit anschließender Bearbeitung mit einer Rodungefräse Das entfernen der Wurzeln mit einer Rodungefräse wird über eigene Positionen abgerechnet. Abgerechnet wird je Stammgruppe. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten.	5 St.	EP	GP
02.4	Baum, d = 50-100 cm, auf Fläche fällen und entsorgen Ein- und mehrstämmige Laubbäume auf der Brachfläche auf Anordnung des Auftraggebers bodeneben fällen und Stumpf bodeneben roden. Stammdurchmesser 50 bis 100 cm, an der Schnittstelle. Stammlänge bis 10 m. Gesamtes Holz geht in den Besitz des AN über und wird geladen, von der Baustelle entfernt /abgefahren und entsorgt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
02	Abschnitt	Rodungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wurzeln verbleiben nicht im Untergrund. Das entfernen der Wurzeln wird über eigene Positionen abgerechnet. Abgerechnet wird je Stamm. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten. 15 St. EP GP			
02.5	Ufersaum und einzelne Solitärbäume aufasten Sträucher und Bäume bis 20 cm Stammdurchmesser (siehe Baubeschreibung Abb. 2 grün) des verbleibenden Ufersaumes (landseitig) roden. Bäume mit einem Stammdurchmesser über 20 cm werden auf Anweisung des AG entnommen und gesondert vergütet. Aufasten der größeren verbleibenden Baumbestände (d > 20 cm bis 100 cm) sowie von 5 einzelnen großen Bäumen mit d > 100 cm die verteilt in der Fläche stehen bis auf eine Höhe von 4 m. Der Schnitt erfolgt bis auf das nächste zugfähige Auge bzw. zugfähigen Trieb. Wunden über 3 - 10 cm mit Verschlussmittel vollflächig verstreichen. Bei Schnittflächen > 10 cm Durchmesser nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm). Schnitt- und Räumgut geht in Eigentum des AN über und wird ordnungsgemäß entsorgt. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten. Verrechnungssatz enthält sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Personalkosten, Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, Verschleißmaterial sowie sämtliche Zuschläge. Vergütet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und Einsatzende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten. 48 h EP GP			
02.6	Wurzelstock ausfräsen, d = 20 bis 50 cm Wurzelstock im Bereich des Ufersaums ausfräsen. Durchmesser 20 bis 50 cm, an der Schnittstelle. 30 St EP GP			
02.7	Wurzelstock aufnehmen, d = 50-100 cm Wurzelstock aufnehmen, laden und von der Baustelle entfernen und entsorgen. Durchmesser 50 bis 100 cm, an der Schnittstelle. Gesamter Wurzelstock mit Anhaftungen geht in den Besitz des			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
02	Abschnitt	Rodungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	AN über. Entsorgungskosten sind im Preis enthalten.		Übertrag:	
		15 St	EP	GP
02.8	Zulage, Unrat und Siedlungsabfälle auslesen Zulage zu vorstehenden Positionen: Unrat und Siedlungsabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfälle, nicht schadstoffbelastet während aller Räumarbeiten einzeln auf der Fläche aufnehmen und in Behältern des AN sammeln. Material laden und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in den Behältern, entsprechend der Füllgrade. Die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis, ohne Allgemeinkostenzuschläge gesondert vergütet.			
		1 m³	EP	GP
02.9	Fläche mit Rodungsfräse bearbeiten Fläche einebnen und anschließend mit Wurzelstöcken und Steinen mittels Rodungs- / Steinfräse 40 cm tief fräsen. Abstand zu den Solitärbäumen 4 m zum Ufersaum 2 m.			
		5.000 m²	EP	GP
02.10	Grenzsteine sichern Grenzsteine / -markierungen und Polygon-/ Festpunkte sind durch Pflöcke zu markieren, zu sichern und einzumessen. Es dürfen keine katasterüblichen Markierungen vorgenommen werden! Über die Messdaten ist ein Protokoll zu fertigen, dass der Bauüberwachung vor Baubeginn der Bauarbeiten zu übergeben ist. Das ggfls. erforderliche wieder Einmessen während den Bauarbeiten ist Sache des AN.			
		8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02		Rodungsarbeiten, Netto:		
03 Abschnitt Vermessung				

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
03	Abschnitt	Vermessung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.1	Bauvermessung durchführen Bearbeitete Fläche rd. 5.000 m ² mit Geländehöhen nach Bearbeitung vermessen. 10 Vermessungspunkte je 1.000 m ² 1-fach digital übergeben.	1 psch		GP
Summe Abschnitt 03			Vermessung, Netto:	
04	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Arbeitskräfte		
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.			
04.1	FA Facharbeiter	4 Std	EP	GP
04.2	Helfer Helfer	4 Std	EP	GP
04.3	Maschinenführer Maschinenführer	4 Std	EP	GP
Summe Abschnitt 04			Stundenlohnarbeiten für Arbeitskräfte, Netto:	
05	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Baugeräte		

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
05	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Baugeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des Auftraggebers ausführen. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, Verschleißmaterial sowie sämtliche Zuschläge. Der Verrechnungssatz enthält nicht die Kosten für das Bedienpersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die angefangenen Stunden zwischen Einsatzbeginn und Einsatzende, jedoch ohne Reparatur- und Wartungszeiten. Abgerechnet werden nur die Einsatzzeiten des Gerätes. Bereitstellungskosten und Mehrkosten für Stillstandszeiten zwischen den einzelnen Einsätzen sind im Einheitspreis enthalten.			
05.1	Traktor Traktor mit örtlich vorhandenem Anbauten wie Frontlader oder Auslegersäge Leistung: 100 bis 200 kW			
		4 Std	EP	GP
05.2	LKW - 2-Achser Kipper mit Allradantrieb, mind. 8 t Nutzlast			
		4 Std	EP	GP
05.3	Kleingerät Kleingerät für die Freischneidearbeiten, bestehend aus - Kettensäge, - Hochentaster - oder Motorsense. Antriebsart Verbrennungsmotor.			
		4 Std	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
05	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Baugeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Abschnitt 05				
Stundenlohnarbeiten für Baugeräte, Netto:				

LV-Zusammenfassung

Rodung Einströmbereich Flutmulde (22.00.11.38_HWS_Bad_Kreuznach)

00	LV	Rodungsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Abschnitt	Baustelleneinrichtungen	5	
02	Abschnitt	Rodungsarbeiten	6	
03	Abschnitt	Vermessung	10	
04	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Arbeitskräfte	10	
05	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten für Baugeräte	11	

Summe LV 00 Rodungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift**Angebotssumme, Brutto:** EUR