

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SANITÄR								
1.1.	DEMONTAGE								
10.	Anlage außer Betrieb nehmen	1,000	psch						
20.	Rohrleitung Formstück Befest. Armatur Kupfer DN60-80 abbrechen Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km nicht schadstoffbelastet AVV170401 Vergüt.Entsorg. AN	4,000	m						
30.	Rohrbefestigungen freistemma	6,000	St						
1.2.	SCHMUTZWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR								
10.	Abwasserlftg PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56 Gebäude	10,000	m						
20.	Abwasserlftg PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75 Gebäude	17,000	m						
30.	Abwasserlftg PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110 Gebäude	30,000	m						
40.	Passstück Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	20,000	St						
50.	Passstück Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75	15,000	St						
60.	Passstück Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110	15,000	St						
70.	Bogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	20,000	St						
80.	Bogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75	15,000	St						
90.	Bogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110	15,000	St						
100.	Objektanschlussbogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	10,000	St						
110.	Objektanschlussbogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90	7,000	St						
120.	Enddeckel DN 56 Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt	9,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.	Enddeckel DN 70 Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt	2,000	St						
140.	Enddeckel DN 100 Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt	7,000	St						
150.	Stütz- Dehnmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	10,000	St						
160.	Stütz- Dehnmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75	3,000	St						
170.	Stütz- Dehnmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90	7,000	St						
180.	Spannhülse Stahl niro Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	2,000	St						
190.	Spannhülse Stahl niro Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75	2,000	St						
200.	Spannhülse Stahl niro Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90	2,000	St						
210.	Übergangs- Anschlussdichtung Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD56	10,000	St						
220.	Übergangs- Anschlussdichtung Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90	7,000	St						
230.	Abzweig Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75	1,000	St						
240.	Abzweig Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110	9,000	St						
250.	Reduzierstück Abwasserleitung PE heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110 DN90	3,000	St						
260.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN56	10,000	St						
270.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN70	14,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100	22,000	St						
290.	Anschluss Rohrende herstellen Abwasserleitung	7,000	St						
300.	Anschluss Rohrende herstellen Abwasserleitung	11,000	St						
310.	Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN70 DN70	2,000	St						
320.	Anschluss Rohrende herstellen Abwasserltg DN100 DN100	1,000	St						
1.3.	TRINKWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR								
10.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 15mm WD 1mm Pressen	62,000	m						
20.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 15mm WD 1mm Pressen	43,000	m						
30.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Pressen	155,000	m						
40.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Pressen	25,000	m						
50.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 22mm WD 1,2mm Pressen	85,000	m						
60.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen	60,000	m						
70.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen	15,000	m						
80.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 35mm WD 1,5mm Pressen	40,000	m						
90.	Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 42mm WD 1,5mm Pressen	75,000	m						
100.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	55,000	St						
110.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	70,000	St						
120.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	65,000	St						
130.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	41,000	St						
140.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm	10,000	St						
150.	Bogen Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm	20,000	St						
160.	T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	2,000	St						
170.	T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	32,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm	2,000	St						
190.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm	16,000	St						
200.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 15mm	3,000	St						
210.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 18mm	8,000	St						
220.	T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	1,000	St						
230.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 18mm	1,000	St						
240.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 28mm	1,000	St						
250.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 15mm	1,000	St						
260.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm x 15mm	1,000	St						
270.	T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm x 35mm	1,000	St						
280.	Übergangverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	48,000	St						
290.	Anschlusswinkel UP-Spülkasten Rotguss Rp 1/2/18mm TW Pressverbindung AD 18mm	6,000	St						
300.	Winkelverschraubung Rotguss TW Pressverbindung AD 15mm	3,000	St						
310.	Schutzmanschette für Anschlusswinkel Durchm. 12mm	3,000	St						
320.	Schutzmanschette für Anschlusswinkel Durchm. 18mm	6,000	St						
330.	Doppelanschlusswinkel Rotguss Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm	11,000	St						
340.	Doppelanschlusswinkel Rotguss Rp 1/2/18mm TW Pressverbindung AD 18mm	5,000	St						
350.	Schallschlucker für Doppelanschlusswinkel Durchm. 15mm	11,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360.	Schallschlucker für Doppelanschlusswinkel Durchm. 18mm	5,000	St						
370.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	10,000	St						
380.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	20,000	St						
390.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	20,000	St						
400.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	20,000	St						
410.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm	8,000	St						
420.	Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm	20,000	St						
430.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm x 35mm	2,000	St						
440.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 28mm	3,000	St						
450.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm	4,000	St						
460.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 18mm	1,000	St						
470.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm	4,000	St						
480.	Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm	5,000	St						
490.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm	20,000	St						
500.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm	20,000	St						
510.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm	10,000	St						
520.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm	6,000	St						
530.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm	4,000	St						
540.	Kappe Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm	2,000	St						
550.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN12	80,000	St						
560.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15	180,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
570.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20	150,000	St						
580.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25	80,000	St						
590.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32	50,000	St						
600.	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40	80,000	St						
610.	Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Pressverbindung AD 88,9mm	2,000	St						
620.	Reduzierstück Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 88,9mm x 42mm	2,000	St						
630.	Anschluss an Bestand	2,000	St						
640.	Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Pressverbindung AD 35mm	1,000	St						
650.	Reduzierstück Einsteckende Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 22mm	1,000	St						
660.	Anschluss an Bestand	1,000	St						
1.4.	TRINKWASSERARMATUREN								
10.	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Handrad PN16 DN15	15,000	St						
20.	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Handrad PN16 DN20	7,000	St						
30.	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Handrad PN16 DN25	4,000	St						
40.	Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperbar Rotguss PN16 DN15	7,000	St						
50.	Einrichtg Zwangsdurchströmg DN20 PN16	1,000	St						
60.	Einrichtg Zwangsdurchströmg DN25 PN16	1,000	St						
70.	Einrichtg Zwangsdurchströmg DN32 PN16	4,000	St						
80.	Einrichtg Zwangsdurchströmg DN40 PN16	3,000	St						
90.	Probenahmeventil Rotguss absperbar DN10	18,000	St						
100.	Filter rückspülbar Qn 25m3/h Rotguss Rücksp. handbetätigt PN16 R/Rp1	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN40 Schrägsitz Entleerungsventil Rotguss	1,000	St						
120.	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Handrad PN16 DN40	3,000	St						
130.	Druckminderer PN16 Vordruck 4bar Hinterdruck 1,5-6bar TW Rotguss Stahl niro G3/4	1,000	St						
140.	Mehrstrahl-Flügelrad- Hauswasserzähler Kaltwasser Q3 25m3/h DN40	1,000	St						
150.	Wasserzähler-Anschlussbügel Qn 25m3/h	1,000	St						
1.5.	SANITÄROBJEKTE								
10.	Bemusterung	1,000	psch						
20.	Waschbecken Sanitärporzellan unterfahrbar B 600-650mm Ausladung 550-600mm	1,000	St						
30.	Selbstschlussbatterie Waschplatz Einhand-Standbatterie DN15 elektromechanisch Messing Ausladung 90-130mm	1,000	St						
40.	Geruchverschluss Waschbecken 1 1/4xDN40 Kunststoff Röhrengeruchverschluss	1,000	St						
50.	WC-Komb. Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert bodenstehend aufges. Spülkasten	1,000	St						
60.	WC-Sitz Kunststoff	1,000	St						
70.	Rückenlehne für Behinderten-WC	1,000	St						
80.	Stützklappgriff WC Kunststoff Ausladung 700mm Papierhalter	2,000	St						
90.	Waschbecken Sanitärporzellan B 550-600mm Ausladung 400- 450mm	8,000	St						
100.	Ablaufventil Waschbecken DN32 Schaftventil	8,000	St						
110.	Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing Röhrengeruchverschluss	8,000	St						
120.	Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend Ausladung 500-600mm	6,000	St						
130.	WC-Sitz Deckel Kunststoff	6,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.	Betätigungsplatte rechteckig für UP-Spülkasten	6,000	St						
150.	Duschpaneel/Einzelduschelement Gehäuse Edelstahl	24,000	St.						
160.	Gehäuseverlängerung aus Edelstahl	24,000	St.						
170.	Zentrale Steuereinheit für elektronische Wassermanagementsysteme	1,000	St.						
180.	Netzteil, Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, min. 36 W	1,000	St						
190.	Elektronikmodul und Elektro-T- Verteiler	24,000	St.						
200.	Systemkabel	1,000	St.						
210.	Abschlusswiderstand	1,000	St.						
220.	Schutzschrank Netzteil	1,000	St.						
230.	Elektroinstallationsrohr Alu AD 16mm auf Rohdecke	70,000	m						
240.	Erstellen der Messprotokolle Verkabelung	1,000	psch						
250.	Kabelmarker	1,000	psch						
260.	Ausgussbecken Stahl emailiert hängend B 500-550mm Ausladung 300-350mm	1,000	St						
270.	Spüleintr. elektron. DN15 Rotguss Magnetselbstschlussventil Vorabsper. programmierbar	1,000	St						
280.	Mess- Prüfarmatur Temperaturmessung Rotguss Durchgangsform Volldurchgang DN15	1,000	St						
290.	WC-Papierhalter Kunststoff 1Rolle	6,000	St						
300.	WC-Papierersatzrollenhalter Kunststoff 1Rolle	7,000	St						
310.	WC-Bürstengarnitur Kunststoff Halteelement Kunststoff	1,000	St						
320.	WC-Bürstengarnitur Kunststoff Halteelement Kunststoff	6,000	St						
330.	Haken Kunststoff Mantelhaken Halteelement Messing	7,000	St						
340.	Seifenspender Gehäuse Kunststoff Wandmontage Schaum	7,000	St						
350.	Papierhandtuchspenderkomb. Kunststoff AP-Montage	7,000	St						
360.	Abfallbehälter Drahtkorb bodenstehend rechteckig 40-60l	7,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
370.	Hygienebeutelspender Kunststoff Wandmontage	7,000	St						
380.	Spiegel Kristallspiegel rechteckig H 65 cm B 60 cm Facettenschliff umlaufend	8,000	St						
390.	Spiegel Kristallspiegel Kippspiegel verstellbar rechteckig H 100 cm B 60 cm Facettenschliff umlaufend	1,000	St						
400.	Eckventil Absperr- Anschlussventil DN15 Messing Rosette	18,000	St						
410.	Verfugen	18,000	St						
420.	Entleerungsventil DN 15	3,000	St						
1.6.	MONTAGEELEMENTE								
10.	Waschtisch Traversenelement	3,000	St						
20.	Element für Waschtisch in Porenbeton-Vorwand	6,000	St.						
30.	Tragegerüst Tiefspülklosett	6,000	St						
1.7.	WÄRMEDÄMMUNG								
10.	Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 20mm	65,000	m						
20.	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 20mm	160,000	m						
30.	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 20mm	70,000	m						
40.	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 30mm	70,000	m						
50.	Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 30mm	40,000	m						
60.	Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 40mm	35,000	m						
70.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	55,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	70,000	St						
90.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	57,000	St						
100.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	30,000	St						
110.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
120.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	6,000	St						
130.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	30,000	St						
140.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	35,000	St						
150.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	30,000	St						
160.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	25,000	St						
170.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
180.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	30,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	20,000	St						
200.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
210.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
220.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
230.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
240.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	20,000	St						
250.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
260.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
270.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
280.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	3,000	St						
290.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
310.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
320.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
330.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	3,000	St						
340.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
350.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
360.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	70,000	St						
370.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
380.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
390.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
400.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
420.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	70,000	St						
430.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
440.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
450.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
460.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
470.	Wärmedämmung Rohr DN70 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 30mm	10,000	m						
480.	Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS- Qualität Rohrschale D 30mm	9,000	m						
490.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN70 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	15,000	St						
500.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
510.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN70 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520.	Passtück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
530.	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie	17,000	m						
540.	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 40mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie	45,000	m						
550.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	15,000	St						
560.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	10,000	St						
570.	Passtück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	25,000	St						
580.	Passtück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	10,000	St						
590.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	15,000	St						
600.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	5,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	2,000	St						
620.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
630.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	1,000	St						
640.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	1,000	St						
1.8.	BRANDSCHUTZISOLIERUNGE N F90								
10.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD bis 22 mm	10,000	St						
20.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD 28 bis 42 mm	12,000	St						
30.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD bis 22 mm	1,000	St						
40.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD 28 bis 42 mm	2,000	St						
50.	Rohrschott DN 70	1,000	St						
60.	Rohrschott DN 90	1,000	St						
1.9.	SONSTIGES SANITÄR								
10.	Teil-Druckprobe für Kalt-, Wam- und Zirkulationwasser Verteilleitungen	13,000	St						
20.	Inbetriebnahme der sanitären Installation	1,000	psch						
30.	Spülung für Kalt- , Warm- und Zirkulationwasser	1,000	psch						
40.	Inbetriebnahme Duschpaneele mit Magnetventilsteuerung	1,000	psch						
2.	HEIZUNG								
2.1.	ROHRLEITUNG UND ZUBEHÖR								
10.	Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt verz Heizungswasser AD 15mm Pressen	200,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt verz Heizungswasser AD 18mm Pressen	15,000	m						
30.	Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt verz Heizungswasser AD 22mm Pressen	20,000	m						
40.	Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt verz Heizungswasser AD 28mm Pressen	90,000	m						
50.	Rohrschelle Stahl niro L bis 0,5m AD 15mm	200,000	St						
60.	Rohrschelle Stahl niro L bis 0,5m AD 18mm	25,000	St						
70.	Rohrschelle Stahl niro L bis 0,5m AD 22mm	20,000	St						
80.	Rohrschelle Stahl niro L bis 0,5m AD 28mm	95,000	St						
90.	Bogen Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm	82,000	St						
100.	Bogen Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm	8,000	St						
110.	Bogen Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm	2,000	St						
120.	Bogen Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm	32,000	St						
130.	T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm	12,000	St						
140.	T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm x 15mm	6,000	St						
150.	T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm x 15mm	4,000	St						
160.	T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm x 15mm	16,000	St						
170.	Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm x 15mm	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180.	Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm x 18mm	2,000	St						
190.	Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm x 22mm	2,000	St						
200.	Muffe Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 15mm	14,000	St						
210.	Muffe Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 18mm	2,000	St						
220.	Muffe Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 22mm	4,000	St						
230.	Muffe Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 28mm	30,000	St						
240.	Anschluss an bestehende Versorgungsleitung	2,000	St						
2.2.	BEHÄLTER, PUMPEN UND ARMATUREN								
10.	Strangventil Rotguss PN16 DN12	1,000	St						
20.	Strangventil Rotguss PN16 DN12	1,000	St						
30.	Entleerungsarmatur Rotguss PN16 DN10	6,000	St						
2.3.	WÄRMEDÄMMUNG								
10.	Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 20mm	130,000	m						
20.	Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 20mm	15,000	m						
30.	Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 30mm	20,000	m						
40.	Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 30mm	80,000	m						
50.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	82,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	8,000	St						
70.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
80.	Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	32,000	St						
90.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	10,000	St						
100.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
110.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
120.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	16,000	St						
130.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
140.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
150.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
160.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
180.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
190.	Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
200.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
210.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
220.	Abflachung Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
230.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	12,000	St						
240.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	6,000	St						
250.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
260.	Ausschnitt Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	16,000	St						
270.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	12,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie	6,000	St						
290.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
300.	Einsatz Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	16,000	St						
310.	Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 30mm Mantel Alu- Grobkorn-Folie	10,000	m						
320.	Passstück Mineralwolle AS- Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	2,000	St						
330.	Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder	2,000	St						
2.4.	BRANDSCHUTZISOLIERUNG N F90								
10.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD bis 28 mm	24,000	St						
20.	Brandschutzabschottung Wand R 90 Stahlrohr, AD bis 28 mm	2,000	St						
2.5.	HEIZFLÄCHEN UND ZUBEHÖR								
10.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 1100- 1200mm Typ20	3,000	St						
20.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 1100-1200mm Typ20	3,000	St						
30.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 1100-1200mm Typ20 1Arbeitsgang	3,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € ² (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 950- 1000mm Typ20	1,000	St						
50.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 950-1000mm Typ20	1,000	St						
60.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 950-1000mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
70.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 950- 1000mm Typ10	1,000	St						
80.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 950-1000mm Typ10	1,000	St						
90.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 950-1000mm Typ10 1Arbeitsgang	1,000	St						
100.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 850- 900mm Typ20	1,000	St						
110.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 850-900mm Typ20	1,000	St						
120.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 850-900mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
130.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 350- 400mm Typ20	4,000	St						
140.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 350-400mm Typ20	4,000	St						
150.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 350-400mm Typ20 1Arbeitsgang	4,000	St						
160.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 500-550mm L 600- 650mm Typ20	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 500- 550mm L 600-650mm Typ20	1,000	St						
180.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 500- 550mm L 600-650mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
190.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 300-350mm L 500- 550mm Typ20	1,000	St						
200.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 300- 350mm L 500-550mm Typ20	1,000	St						
210.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 300- 350mm L 500-550mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
220.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 300-350mm L 400- 450mm Typ21	1,000	St						
230.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 300- 350mm L 400-450mm Typ21	1,000	St						
240.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 300- 350mm L 400-450mm Typ21 1Arbeitsgang	1,000	St						
250.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 300-350mm L 400- 450mm Typ10	1,000	St						
260.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 300- 350mm L 400-450mm Typ10	1,000	St						
270.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 300- 350mm L 400-450mm Typ10 1Arbeitsgang	1,000	St						
280.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 900-950mm L 1900- 2000mm Typ20	1,000	St						
290.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 900- 950mm L 1900-2000mm Typ20	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 900- 950mm L 1900-2000mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
310.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 1700-1800mm L 900- 950mm Typ20	1,000	St						
320.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 1700- 1800mm L 900-950mm Typ20	1,000	St						
330.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 1700- 1800mm L 900-950mm Typ20 1Arbeitsgang	1,000	St						
340.	Flachheizkörper Stahl liefern glatt Seitent. H 2000-2100mm L 650- 700mm Typ22	1,000	St						
350.	Flachheizkörper Stahl mont. anschließen glatt Seitent. H 2000- 2100mm L 650-700mm Typ22	1,000	St						
360.	Flachheizkörper Stahl ausbauen einbauen glatt Seitent. H 2000- 2100mm L 650-700mm Typ22 1Arbeitsgang	1,000	St						
370.	Heizkörperentlüftung Messing Stopfen R1/2	17,000	St						
380.	Heizkörperblindstopfen Messing R1/2	17,000	St						
390.	Thermostatisches Heizkörperventil 2-Rohr- Installation Rotguss vernickelt Voreinstellung autom. Durchfl.regelung DN15	17,000	St						
400.	Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Absperr. DN15	17,000	St						
410.	Wandkonsole Flachheizkörper verstellbar T 225-250mm	68,000	St						
2.6.	SONSTIGES HEIZUNG								
10.	Heizanlage befüllen Wasser enthärtet ca. 13 kW	0,350	m3						
20.	Teil-Druckprobe Heizkörper mit Rohrleitungen	2,000	St						
30.	Inbetriebnahme der Heizungsanlage	1,000	psch						
40.	Heizwasseranalyse nach Fertigstellung	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Hydraulischer Abgleich	1,000	psch						
3.	LÜFTUNG								
3.1.	KANÄLE UND EINBAUTEILE								
10.	Luftltg rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm WD 0,8mm H bis 3,5m	70,000	m2						
20.	Luftltg rechteckig Stahl verz Kanten-L 500-1000mm WD 0,8mm H bis 3,5m	45,000	m2						
30.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m	5,000	m2						
40.	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz Kanten-L 500-1000mm H bis 3,5m	8,000	m2						
50.	Aufhänge- Stützkonstruktion Luftltg Stahl verz	45,000	St						
60.	Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. bis 100mm	3,000	St						
70.	Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. 100-250mm	12,000	St						
80.	Elastische Verbindung runde Luftleitg Durchm. 250-500mm	2,000	St						
90.	Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L 250 -500mm	22,000	St						
100.	Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L 500 -1000mm	25,000	St						
110.	Anschluss herstellen Kantenlänge 500-1000 mm	2,000	St						
120.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 - 750-2000Pa H bis 3,5m	25,000	m						
130.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 - 750-2000Pa H bis 3,5m	55,000	m						
140.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 - 750-2000Pa H bis 3,5m	60,000	m						
150.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 - 750-2000Pa H bis 3,5m	18,000	m						
160.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 - 750-2000Pa H bis 3,5m	10,000	m						
170.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN280 - 750-2000Pa H bis 3,5m	15,000	m						
180.	Wickelfalzrohr Stahl verz DN355 - 750-2000Pa H bis 3,5m	15,000	m						
190.	Luftltg rund flexibel Alu DN100 ATC3 Aufhänge -/Auflagekonstruktion	2,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200.	Luftlgt rund flexibel Alu DN160 ATC3 Aufhänge -/Auflagekonstruktion	2,000	m						
210.	Aufhängekonstruktion Luftlgt Stahl verz	90,000	St						
220.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100	25,000	St						
230.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125	23,000	St						
240.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160	31,000	St						
250.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200	4,000	St						
260.	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250	2,000	St						
270.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125	7,000	St						
280.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160	9,000	St						
290.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200	7,000	St						
300.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250	3,000	St						
310.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN280	3,000	St						
320.	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN355	2,000	St						
330.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125	4,000	St						
340.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160	7,000	St						
350.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200	10,000	St						
360.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN250	6,000	St						
370.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN280	5,000	St						
380.	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN355	5,000	St						
390.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100	20,000	St						
400.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125	20,000	St						
410.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160	38,000	St						
420.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200	9,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250	3,000	St						
440.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN280	2,000	St						
450.	Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN355	5,000	St						
460.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100	15,000	St						
470.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125	30,000	St						
480.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160	10,000	St						
490.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200	5,000	St						
500.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250	2,000	St						
510.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN280	6,000	St						
520.	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN355	6,000	St						
530.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100	13,000	St						
540.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN125	30,000	St						
550.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN160	46,000	St						
560.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN200	5,000	St						
570.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN250	5,000	St						
580.	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN280	2,000	St						
590.	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 300/200mm	7,000	St						
600.	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 400/300mm	5,000	St						
610.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100	4,000	St						
620.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125	5,000	St						
630.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160	7,000	St						
640.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200	5,000	St						
650.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250	2,000	St						
660.	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN280	6,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
670.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100	5,000	St						
680.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125	10,000	St						
690.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160	15,000	St						
700.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200	5,000	St						
710.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250	2,000	St						
720.	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN355	2,000	St						
730.	Luftventil Zu-/Abluft 100mm Kunststoff	12,000	St						
740.	Brandschutz-Tellerventil 100mm	2,000	St						
750.	Luftventil Zu-/Abluft 125mm Kunststoff	11,000	St						
760.	Brandschutz-Tellerventil 125mm	5,000	St						
770.	Luftventil Zu-/Abluft 160mm Kunststoff	19,000	St						
780.	Brandschutz-Tellerventil 160mm	1,000	St						
790.	Luftventil Zu-/Abluft 200mm Kunststoff	2,000	St						
800.	Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz	5,000	St.						
810.	Volumenstromregler DN125 Gehäuse Stahl verz	13,000	St						
820.	Volumenstromregler DN160 Gehäuse Stahl verz	17,000	St						
830.	Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz	2,000	St						
840.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	3,000	St						
850.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 100 Wand	3,000	St						
860.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4,000	St						
870.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 125 Wand	4,000	St						
880.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	5,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
890.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 160 Wand	5,000	St						
900.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
910.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 200 Wand	2,000	St						
920.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN250 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1,000	St						
930.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 250 Wand	1,000	St						
940.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN280 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
950.	Einmörteln der v.g. Brandschutzklappe, DN 280 Wand	2,000	St						
960.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1,000	St						
970.	Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 300mm B 60- 80mm U 1000-2500mm Mörtel MGIII	1,500	m						
980.	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 550mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2,000	St						
990.	Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 250mm B 60- 80mm U 1000-2500mm Mörtel MGIII	4,000	m						
1000.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100	5,000	St						
1010.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN125	13,000	St						
1020.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN160	17,000	St						
1030.	Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN200	2,000	St						
3.2.	WÄRMEDÄMMUNG UND ZUBEHÖR								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	70,000	m2						
20.	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	45,000	m2						
30.	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	m2						
40.	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	8,000	m2						
50.	Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	25,000	m						
60.	Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	55,000	m						
70.	Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	60,000	m						
80.	Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	18,000	m						
90.	Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	10,000	m						
100.	Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	15,000	m						
110.	Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm	15,000	m						
120.	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	25,000	St						
130.	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	23,000	St						
140.	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	28,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150.	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
160.	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	2,000	St						
170.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	14,000	St						
180.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	21,000	St						
190.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	20,000	St						
200.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	14,000	St						
210.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
220.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
230.	Ausschnitt Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	6,000	St						
240.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
250.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	9,000	St						
260.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	16,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	8,000	St						
280.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	7,000	St						
290.	Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	6,000	St						
300.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	17,000	St						
310.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	31,000	St						
320.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	45,000	St						
330.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	7,000	St						
340.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	3,000	St						
350.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN280 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	4,000	St						
360.	Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg DN355 Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie	5,000	St						
3.3.	SONSTIGES LÜFTUNG								
10.	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung Lüftungskomponenten	1,000	psch						
20.	Probetrieb der Lüftungsverteilung und Lüftungskomponenten	3,000	St						
30.	Luftmengeneinregulierung Lüftungskomponenten	1,000	psch						
40.	Luftmengenmessungen	8,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Unterstützung Sachverständigenabnahme und Hygieneerstinspektion	1,000	psch						
60.	Reinigung Oberfläche Lüftungskanäle	130,000	m²						
80.	Bestandsschema	1,000	St						
90.	Bezeichnungsaufkleber	20,000	St						
100.	Bezeichnungsschild für BSK	20,000	St.						
110.	Wiederholtes Einweisen des Bedienungs- und Wartungspersonals	1,000	psch						
4.	GEBÄUDEAUTOMATION								
4.1.	DEMONTAGE								
10.	Außerbetriebnahme und Freischaltung	2,000	St						
20.	Kabel/Leitung demont. bis 4mm² in Behälter laden, entsorgen	200,000	m						
30.	Elektroinstallationsrohr demont. in Behälter laden, entsorgen	50,000	m						
40.	Leitungen abklemmen bis 4mm²	20,000	St						
50.	Sammelhalter inkl. Befestigung demontieren und entsorgen	40,000	St						
60.	Verbindungsdose Kunststoff AP Beton, demont. in Behälter laden, entsorgen	20,000	St						
4.2.	INSTALLATIONSLEITUNGEN								
10.	Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 16mm auf Rohdecke	60,000	m						
20.	Installationsleitung NYM-J 3x1,5 oberhalb Zwischendecke	350,000	m						
30.	Installationsleitung NYM-J 3x1,5 vorh.Kabelrinne/Kanal	500,000	m						
40.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke	350,000	m						
50.	Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd vorh.Kabelrinne/Kanal	500,000	m						
60.	Erstellen der Messprotokolle Verkabelung	1,000	psch						
70.	Kabelmarker	1,000	psch						
80.	Verbindungsdose Kunststoff 80/80mm T 50mm IP55 AP Beton	40,000	St						
90.	Sammelhalter Stahl	80,000	St						
100.	Sammelhalter Kunststoff	40,000	St						
110.	Kabelabschottung S90 bis 0,10 m²	56,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.	SONSTIGES MSR								
10.	Bestandsschema	1,000	St						
5.	ALLGEMEIN								
5.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Einrichten der Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
20.	Räumen der Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
5.2.	STEMMARBEITEN								
10.	Abstimmung und Genehmigung der Durchbrüche und Wandschlitz durch den Statiker	1,000	psch						
20.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	30,000	St						
30.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 100-150mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	22,000	St						
40.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 150-200mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	17,000	St						
50.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 200-250mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	4,000	St						
60.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 250-300mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	1,000	St						
70.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 300-400mm T 25-30cm Geräteinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet	3,000	St						
80.	Schlitz herstellen Mauerwerk Betonstein B 5 cm T 5 cm 15kN/m3 Geräteinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.	40,000	m						
90.	Durchbruch vergrößern umlaufend 0,1-0,2m2 Innenwand	3,000	St						
100.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	600,000	kg						
5.3.	SONSTIGES ALLGEMEIN								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum 04.08.2026
Baumaßnahme 600183008 PP-ELT Mainz- Sanierung Sporthalle		
Leistung VV04 Nebenräume HLS/MSR		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Dokumentation / Revisionsunterlagen	1,000	psch						
20.	Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz	400,000	kg						
30.	Bezeichnungsaufkleber	40,000	St						
40.	Rollgerüst	1,000	psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.