

Langtextleistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz
LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Ordnungszahl	Kapitel	Seite
1.	Leibungsverkleidung	3
1.1.	Leibungsverkleidung	4
	Zusammenstellung	11

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz
 LV: VH07 Doppeltturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Baubeschreibung

nach VOB Teil C
 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
 Bauleitungen (ATV)
 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN
 18299

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB/C, DIN 18299. Ordnungsziffern der VOB C DIN 18299 die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Die Baustelle (Gebäude 1521) befindet sich auf dem Gelände der Johannes- Gutenberg- Universität in Mainz und wird über eine Schrankenanlage an der Koblenzer Straße erschlossen. Die Zufahrtsstraße ist asphaltiert. Die Zufahrt erfolgt von der Albert-Schweitzer-Strasse aus über eine Schrankenanlage. Die Einfahrt auf das Gelände der JGU Mainz ist nur mit von der Universität gestellten Ausweisen möglich.

In der Nähe der Baustelle stehen sehr begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Eine Reservierung erfolgt nicht. Für Firmen die längerfristig auf dem Campusgelände abgestellt werden, ist bei der Verkehrsaufsicht der Universität eine Einfahrtgenehmigung zu beantragen, ggf. hierfür anfallende Kosten sind in die Allgemeinkosten mit einzurechnen. Die Verkehrsaufsicht ist über die Telefonvermittlung Tel.-Nr.:06131/39-0 tagsüber erreichbar. Private PKW's sind außerhalb des Campusgeländes zu parken. Für den Verkehr freizuhalten Flächen, die Zufahrten zu öffentlichen Straßen und die Straßen innerhalb des Campusgeländes müssen ständig freigehalten werden. Durch das Campusgelände führt eine öffentliche Buslinie Der Linienverkehr darf nicht behindert werden. Ausgewiesene Rettungswege dürfen auch während der Baumaßnahme nicht zugestellt werden

0.1.2

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppeltornhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verkehrsbeschränkungen/ für den Verkehr freizuhaltende Flächen.			
	Das Gelände unterliegt der Parkraumbewirtschaftung. Die Verkehrsflächen dürfen nicht als Lagerfläche benutzt werden. Sie dienen lediglich der Zufahrt zur Baustelle und zur Anlieferung von Containern, Materialien u.ä.. Es gilt die Straßenverkehrsordnung.			
	0.1.3 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.			
	Materialien können am Lagerbereich abgeladen werden..			
	0.1.4 Lage, Art, Anschlußwert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.			
	Baustrom und Bauwasseranschlüsse werden bauseits zur Verfügung gestellt.			
	0.1.5 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen.			
	Verkehrsflächen dürfen nicht verschmutzt werden. Sollte es zu unvermeidlichen Verschmutzungen kommen sind diese durch den Auftragnehmer umgehend noch am gleichen Tag zu beseitigen.			
	Verunreinigungen oder Beschädigungen öffentlicher bzw. universitätseigener Verkehrsanlagen müssen durch den Verursacher sofort gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden.			
	0.1.16 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.			
	Alle Baumaßnahmen müssen den Vorgaben der Universitäts-Standards entsprechen. Die Vorgaben sind von allen Firmen einzuhalten.			
	0.1.17 Gerüststellung erfolgt bauseits			

1. Leibungsverkleidung

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.	Leibungsverkleidung			
1.1.10.	Alublech als Außenfensterbank, Ausführung rund, einschl. Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 990 mm Kantung: 3-fach Länge je: 4.600 mm Einbauort: Fenster OG Detail 1	30,000 St		
1.1.20.	Alublech als Außenfensterbank, Ausführung rund, einschl. Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 990 mm Kantung: 3-fach Länge je: 2.900 mm Einbauort: Fenster OG Detail 2	1,000 St		
1.1.30.	Alublech als Außenfensterbank, einschl. Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 460 mm Kantung: 3-fach Länge je: 4.600 mm Einbauort: Fenster OG Zwischenbau Detail 3	10,000 St		
1.1.40.	Alublech als Außenfensterbank, einschl. Ausklinkung / Einbindung vorhandener Attika, Befestigungsmaterial und	1,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppeltturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erforderlicher Unterstützung			
	Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 460 mm Kantung: 3-fach Länge je: 1.700 mm Einbauort: Fenster OG Zwischenbau kleine Halle Detail 2			
1.1.50.	Alublech als Außenfensterbank, einschl. Ausklinkung für vorh. Attika, Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 460 mm Kantung: 3-fach Länge je: 3.400 mm Einbauort: Fenster OG Zwischenbau große Halle Detail 6	1,000 St		
1.1.60.	Alublech als Außenfensterbank, einschl. Ausklinkung für vorh. Attika, Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 820 mm Kantung: 3-fach Länge je: 1.200mm Einbauort: Fenster OG Zwischenbau große Halle Detail 6	1,000 St		
1.1.70.	Alublech als Außenfensterbank einschl. Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm	24,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zuschnitt: 460 mm Kantung: 3-fach Länge je: 4.600 mm Einbauort: Fenster EG Detail 5			
1.1.80.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 860 mm Kantung: 4-fach Länge: 3.100 mm Einbauort: Fenster OG große Halle Detail 1	36,000 St		
1.1.90.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 860 mm Kantung: 4-fach Länge: 2.350 mm Einbauort: Fenster OG große Halle Zwischenbau Detail 3	10,000 St		
1.1.100.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 860 mm Kantung: 4-fach Länge: 1.550 mm Einbauort: Fenster OG kleine Halle Zwischenbau Detail 4	13,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.110.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 860 mm Kantung: 4-fach Länge: 2.200 mm Einbauort: Fenster OG kleine Halle Detail 1	25,000 St		
1.1.120.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 860 mm Kantung: 4-fach Länge: 1.900 mm Einbauort: Fenster EG Detail 4	48,000 St		
1.1.130.	Alublech als Sturzverkleidung, 2tlg. einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 450 mm Kantung: 2-fach Zuschnitt 2: 410 mm Kantung: 5-fach Länge je: 4.600 mm Einbauort: Fenster OG Detail 1	42,000 St		
1.1.140.	Alublech als Sturzverkleidung, 2tlg. einschl. Befestigungsmaterial	24,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppeltturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 660 mm Kantung: 3-fach Zuschnitt 2: 680 mm Kantung: 5-fach Länge je: 4.600 mm Einbauort: Fenster EG Detail 4			
1.1.150.	Alublech als Außenfensterbank einschl. Befestigungsmaterial und erforderlicher Unterstützung Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 700 mm Kantung: 2-fach Länge: 2.100 mm Einbauort: Notausgangstür OG	2,000 m²		
1.1.160.	Alublech als Leibungsverkleidung, ein oder 2 teilig je nach Ausführung, einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt: 1.360 mm Kantung: 4-fach Länge: 2.000 mm analog Zeichnung 001 Einbauort: Notausgangstür	8,000 St		
1.1.170.	Alublech als Sturzverkleidung, 2tlg. einschl. Befestigungsmaterial Oberfläche: beschichtet NCS S2050Y80R seidenglanz Blechdicke: 3.0 mm Zuschnitt 1: 680 mm Kantung: 5-fach Zuschnitt 2: 870 mm	4,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kantung: 3-fach Länge je: 2.100 mm Einbauort: Notausgangstür			
1.1.180.	Zulage für die Ausbildung von Ecken der vorh. Positionen, einschl. aller Schneid- und Anpassarbeiten	301,000 St		
1.1.190.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. Hinterlegungsblech t=0,8mm Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.1, b = 40mm	31,000 St		
1.1.200.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. Hinterlegungsblech t=0,8mm Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.3, b = 40mm	12,000 St		
1.1.210.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. Hinterlegungsblech t=0,8mm Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.7, b = 40mm	24,000 St		
1.1.220.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. Hinterlegungsblech t=0,8mm Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.8, b = 40mm	36,000 St		
1.1.230.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. Hinterlegungsblech t=0,8mm, Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.13, b = 40mm	42,000 St		

Langtextleistungsverzeichnis

Einzelbeschreibung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz

LV: VH07 Doppeltturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.240.	Zulage für Ausbildung eines Dehnungsausgleichs einschl. Stoßhinterlegung. 2 teilig Hinterlegungsblech t=0,8mm, Beschichtung, Abwicklung und Kantungen gem. Pos. 01.14, b = 40mm	24,000 St		
1.1.250.	Graffitienschutzbeschichtung, auf Silan-/Siloxanbasis, auf Alu-Fensterbänken, Untergrund Pulverbeschichtung.	320,000 m2		
1.1.260.	Werkplanung Metallbauarbeiten Die Leistung umfasst die technische Bearbeitung, d. h. - Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Kanteile - Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn - örtliche Aufmaße - Vorlage von Original-Muster Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.	1,000 psch		
Summe 1.1.	Leibungsverkleidung			
Summe 1.	Leibungsverkleidung			



Langtextleistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 600268023 BU 2026 JoGU Mainz
LV: VH07 Doppelturnhalle Metallbauarbeiten 26A0271 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Leibungsverkleidung	
1.1.	Leibungsverkleidung	
	Summe 1. Leibungsverkleidung	
LV	VH07	
1.	Leibungsverkleidung	
	Summe LV VH07 Doppelturnhalle Metall...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11