

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	NEUBAU BODENTESTRINNE								
1.1.	AUF- UND ABBRUCHARBEITEN								
10.	Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet HB15/30 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN bis 10km ges.Vergüt.Entsorg.	10,000	m						
20.	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster Einfassung B 40- 50cm D 100mm Bettung Brechsand-Splitt D 4cm Hoffläche nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	10,000	m2						
30.	Bodenpl. Stahlbeton abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 25 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe zerkleinern laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	50,000	m3						
40.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen	200,000	m						
50.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	200,000	mMt						
60.	Behang Schutzzaun H 2m Kunststoffnetz randverst anbringen	200,000	m						
1.2.	KAMPFMITTELSONDIERUNG								
10.	Räumstelle einrichten und räumen	1,000	psch						
20.	An- und Abmelden der Räumstelle	1,000	psch						
30.	Einholen von Leitungsplänen und Schachtscheinen	1,000	psch						
40.	Vermessung	1,000	psch						
50.	Dokumentation, Zwischenberichte und Abschlussberichte	1,000	psch						
60.	Grasnarbe zerkleinern abräumen lagern D 3-5cm	10.500,000	m2						
70.	Wurzelstock roden T 30-40cm Durchm. 15-30cm Direktbeladung laden transp. LKW AN bis 1km	120,000	St						
80.	Wurzelstock roden T 50-100cm Durchm. 30-40cm Direktbeladung laden transp. LKW AN bis 1km	30,000	St						
90.	Volumenräumung	15.000,000	m3						
100.	Störkörper aufnehmen, sammeln, zum Sammelplatz fördern	2.000,000	kg						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Kampfmittel aufnehmen, sammeln, zum Bereitstellungslager fördern	20,000	St						
120.	Aufnehmen, Transportieren und Abladen von Boden	15.000,000	m3						
130.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T bis 40 cm	200,000	St						
140.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T größer 40 cm bis 90 cm	25,000	St						
150.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T größer 90 cm bis 125 cm	5,000	St						
160.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T größer 125 cm bis 175 cm	3,000	St						
170.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T größer 175 cm bis 250 cm	2,000	St						
180.	Punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung T größer 250 cm bis 350 cm	1,000	St						
1.3.	ERDARBEITEN								
10.	Boden Verkehrsfläche lösen fördern lagern 1km Abtrag-T 3m GW SW UM UL TL	2.500,000	m3						
20.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen 1km GW SW UM UL TL verdichten Einbau-H 3m	10.000,000	m3						
30.	Untergrund verbessern verdichten D 30-40cm hydr. Bindem.	4.200,000	m3						
40.	Stoffe liefern laden fördern verteilen hydr. Bindem. Kalk hydraulisch	125,000	t						
50.	Boden liefern einbauen GW verdichten Einbau-H 2m	1.000,000	m3						
60.	Boden Mulde lösen fördern lagern 1km Abtrag-T 0,5m B 1,5-2m GW	655,000	m						
70.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	7.750,000	m2						
80.	Sauberkeitsschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 5-10cm Kies-Sand-Gemisch	130,000	m3						
90.	STS DPR1 EV2 60MPa 0/32 D 45- 50cm	825,000	m3						
100.	Boden Suchgraben lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m GU	25,000	m3						
110.	Boden Kopfloch GU lösen verfüllen verdichten	10,000	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Versorgungsltg PP homogen außer Betrieb bis DN150 T bis 1,25m sichern	50,000	m						
130.	Koordination von Vermessungsleistungen	1,000	psch						
1.4.	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN								
10.	Boden Graben lösen laden fördern lagern 1km Sohlen-B 1- 1,5m T bis 1,25m GW	445,000	m3						
20.	Planum Graben Abweichung +/- 2cm	530,000	m2						
30.	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 15-20cm	220,000	m3						
40.	Abwasserkanal PP homogen OD DN200 Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand	66,000	m						
50.	Abwasserkanal PP homogen OD DN250 Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand ob.Schicht Sand	338,000	m						
60.	Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal OD DN250 DN200 SN8	2,000	St						
70.	GPE-F-Stück DN200	3,000	St						
80.	T-Stück dukt.Guss PN10 DN200x200	1,000	St						
90.	Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN200	2,000	St						
100.	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN250 Ablauf DN250 T 3- 4m	1,000	St						
110.	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN250 Ablauf DN250 T 2,5 -3m	9,000	St						
120.	Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf DN200	9,000	St						
130.	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN200 Ablauf DN250 T 2,5 -3m	2,000	St						
140.	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN250 Ablauf DN250 T 2,5 -3m	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150.	Schacht Beton- Stahlbetonfertigteile DN1000 Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN250 Ablauf DN250 T 2,5 -3m	1,000	St						
160.	Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf DN200	1,000	St						
170.	Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf DN250	1,000	St						
180.	Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss setzen	14,000	St						
190.	Umpflasterung Schachtabdeckung	14,000	St						
200.	Regenwasserspeicher Stahlbeton 10m3 Verlängerungsaufsatz Abdeck. D400 Aufsatz-H bis 1m	1,000	St						
210.	Dränltg TP R2 PP SN8 DN150 Graben	450,000	m						
220.	Anschluss Abwasserkanal PP gerippt DN150 Schacht Beton Anschlussöffnung Dichtung D 20- 25cm	2,000	St						
230.	Anschluss Abwasserkanal PE homogen DN250 Schacht Beton Anschlussöffnung Dichtung D 20- 25cm	1,000	St						
240.	Entwässerungsrinne F900 NW 170mm L 1m Beton Abdeck. Stahl verz Arretierung	10,000	m						
250.	Einlaufkasten Entwässerungsrinne F900 NW 170mm Beton Abdeck. Stahl verz Arretierung	10,000	St						
260.	Schutzlage Abdichtung Bodenplatte Vlies synthetische Fasern 300g/m2 lose verlegen	10,000	m2						
270.	Regenwasser Behandlungsanlage	1,000	Stck						
1.5.	ERDARBEITEN ELEKTROTECHNIK								
10.	Boden Graben lösen lagern Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m GW	380,000	m3						
20.	Planum Graben Abweichung +/- 2cm	380,000	m2						
30.	Kabelschutzrohr PE-HD- Verbundrohr flexibel AD 110mm	665,000	m						
40.	Zugdraht Stahl verz vorh.Leerrohr	665,000	m						
50.	Markierung Trasse Trassenband Beschriftung	665,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 15-20cm	220,000	m3						
70.	Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 15-20cm	160,000	m3						
80.	Erdung Ringerder Stahl niro Rd10	380,000	m						
90.	Kabelaufbauschacht Bodenpl. Kl.D Gr.IV L/B 900/800mm H 820mm liefern	4,000	St						
100.	Niederspannungskabel Kupfer 4mm2 maxAnzLeiter 5 St abbrehen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.	665,000	m						
110.	Boden Fundamentpl. lösen lagern B 1-1,25m L 1,5-2m T bis 0,8m GU	1,000	m3						
120.	Sauberkeitsschicht Kies D 5cm	2,000	m2						
130.	Ortbeton Fundamentpl. Stahlbeton C35/45 XF2 XM3 XA3 XC4 XD1	1,000	m3						
140.	Schalung Fundamentpl.	2,000	m2						
150.	Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Fundamentplatte	0,300	t						
160.	Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm ID 125mm AD 63-110mm geschlossen	1,000	St						
170.	Futterrohr Stahl verz ID 125mm L 25-30cm Fundamentplatte Ortbeton	1,000	St						
1.6.	STAHLBETONARBEITEN								
10.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XF2 XM3 XA3 XC4 XD1 D 25-50cm	630,000	m3						
20.	Ortbeton Stahlbetonplatte Stahlbeton C35/45 XF2 XM3 XA3 XC4 XD1 D 25-50cm	4,000	Stck						
30.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C35/45 XF2 XM3 XA3 XC4 XD1 D 25-40cm	300,000	m3						
40.	Schalung Bodenpl.	200,000	m2						
50.	Schalung Außenwand H 2-3m	800,000	m2						
60.	Schalung Aufkantung Schalungspl.	85,000	m2						
70.	Fugenband PVC/NBR AA240 Arbeitsfuge Bodenplatte	420,000	m						
80.	Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz	420,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	Fugenband PVC/NBR DA240 Bewegungsfuge Wand	420,000	m						
100.	Querkraftdom Stahl niro Durchm. 8mm Querkraft bis 20kN Wandplatte Fertigteil	80,000	St						
110.	Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Bodenplatte	160,000	t						
120.	Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Außenwand	80,000	t						
130.	Randeinfassung Profilstahl UPE besch H 220mm L 3000 mm	20,000	St						
140.	Rahmen Quadrat-Hohlprofil besch H/B/D 180/180/8mm L 6000 mm	220,000	St						
150.	Rahmen Quadrat-Hohlprofil mit Profilreduzierung	10,000	St						
160.	Kantenschutz aus Profilstahl UPE besch H 400mm	420,000	m						
170.	Kantenschutz aus Profilstahl 100 /100/ 12 mm	120,000	m						
180.	Ankerplatte Stahlblech S235J2 D 10mm	420,000	m						
190.	Schutzabdeckung herstellen für Rinne S	710,000	m2						
200.	Schutzabdeckung herstellen für Rinne L	710,000	m2						
210.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XF2 XM3 XA3 XC4 XD1 D 25-50cm	20,000	m3						
220.	Fugenband PVC/NBR AA240 Arbeitsfuge Bodenplatte	20,000	m						
230.	Abdichtung Bauteilfuge Boden Fugendichtstoff PUR	30,000	m						
240.	Schalung Bodenpl.	20,000	m2						
250.	Schalung Außenwand H 2-3m	90,000	m2						
260.	Mediendurchführung einfach Bodenplatte D 25-50cm PP AD 210-250mm geschlossen	10,000	St						
270.	Schutzschicht Abdichtung XPS	10,000	m2						
1.7.	LANDSCHAFTSGÄRTNERISCHE ARBEITEN								
10.	Oberboden gelagert laden fördern auftragen 1km BG3b GW D 25-30cm	1.550,000	m3						
20.	Oberboden liefern auftragen BG3b GW D 20-30cm	750,000	m3						
30.	Feinplanum Rasenfläche BG3b GW	10.300,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	2 Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Baugrund auflockern Aufreißen T 40cm	10.300,000	m2						
50.	Grunddüngen Rasenfläche mineral.Dünger granuliert 16+7+15(+2) Langzeit-N 37,5% ausbringen einarbeiten 40g/m2	10.300,000	m2						
60.	Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.1 5g/m2	10.300,000	m2						
70.	Düngen Rasen Landschaftsrasen 30g/m2 mineral.Dünger granuliert	350,000	kg						
80.	Mähen Gebrauchsrasen 1Schnitt Spindelmäher Schnittgut bleibt liegen	10.300,000	m2						
90.	Wässern Rasen Landschaftsrasen 15l/m2 5Arbeitsgänge	10.300,000	m2						
100.	Schutzzaun Vegetationsflächen herstellen H 2m Viereckdrahtgeflecht L 2,5m	200,000	m						
1.8.	STRASSENBAUARBEITEN								
10.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	4.500,000	m2						
20.	FSS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 26cm	1.200,000	m3						
30.	Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 20cm	4.500,000	m2						
40.	STS DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 25-30cm	1.200,000	m3						
50.	Splitt-Sand-Gemisch 0/5	650,000	m3						
60.	Liefern Kiesboden 0,06 / 30,0 mm	2.900,000	t						
70.	Liefern Sand (Rundkorn) 0,063 / 0,8 mm	2.900,000	t						
80.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	10,000	St						
90.	FSS DPr1 0/45 D 25cm	35,000	m2						
100.	TS Beton Fahrbahn C20/25 D 20cm	24,000	m2						
110.	Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm B 15cm	20,000	m						
120.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm Kante abgeschrägt Fahrbahn Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 5+/-1,5cm Sand 0/2 einkehren einschlänmen	24,000	m2						
130.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm	20,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer 3	Datum 20.07.2026
Baumaßnahme 400184054 KOWTDRüb NB Bodenrinne		
Leistung VB01 Neubau Bodentestrinne_26A0351		

Aufgliederung der Einheitspreise

1 OZ des LV	1 Kurzbezeichnung der Teilleistung	1 Menge	1 ME	2 Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					Angebotener Einheitspreis (= 6+7+8+9)
					2, 3 Löhne	2 Stoffe	2, 4 Geräte	2 Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
140.	Pflasterdecke anpassen Fuge herstellen T bis 10cm an Einbauteile Schachtabdeckung Durchm. 50-80cm	2,000	St							
150.	Pflasterdecke anpassen Fuge herstellen T bis 10cm an Einbauteile Schieberkappe Durchm. bis 30cm	2,000	St							
1.9.	ENTSORGUNG									
10.	Stoffe nicht gefährlich (AVV) 170107, Bauschutt	120,000	t							
20.	Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN	800,000	t							
30.	Abfall nicht gefährlich AVV200202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Entsorg.-geb. AN	670,000	t							
40.	Stoffe nicht gefährlich (AVV) 170504, Boden BM - 0	5.000,000	t							
50.	wie vor, jedoch bis einschl. BM - 0*	5.000,000	t							
60.	Stoffe bis einschl. BM - F2	300,000	t							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.