



Sprinklergruppe	2 - separation rooms / office
design/Modell	W113-1400-1
protection area/schutz Fläche	230 m²
protection number/schutz Anzahl Sprinkler	203
sprinkler design/schutz Ausmaß	8 l/min/m² / 4 l/min/m²
max. sprinkler protect area/max. Sprinklerschutzfläche	12 m² / 21 m²
action/Reaktion	80 min
1. value/erste Wert Sprinkler	K115-1400
triggering temperature/Reaktionspunkt	68 °C

table sprinkler / Table-Sprinkler							
symbol	number	K-value	T °C	mounting position	RTI-value	rooms	
Symbol	Number	K-Wert		Einbauposition	RTI-Wert		
	SK	14	K82	68	upright / deflected	< 50	office / Büros
	SD	14	K82	68	pendant / hängend	< 50	office / Büros
	SK	82	K115	68	upright / deflected	< 50	separation rooms / Trennräume
	SD	82	K115	68	pendant / hängend	< 50	separation rooms / Trennräume

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS

EUROPE DISTRICT

APO 09449

Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden

Korrigierte AFU-Bau / Corrected Final Design - 10/2025

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung

LBB-Niederlassung Idar-Oberstein

Am Rickenberg 65

55743 Idar-Oberstein

Telefon: (06781) 405-0

Telefax: (06781) 405-190

E-MAIL: postfach.idaroberstein@LBBNet.de

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT

PROJEKTL EITUNG / PROJECT LEADER

PROJEKTB EARB EITUNG A/I / PROJECT PROCESSOR A/I

A / 1

BAU MASSNAHME / PROJECT

Baumholder Smith Barracks

Human Performance Training Center

PLANBEZEICHNUNG / DRAWING TITLE

EG ZWISCHENDECKENSPRINKLER TEIL 3

FLOOR PLAN 1ST FLOOR ABOVE CEILING FIRE PROTECTION SYSTEMS

PART 3

092241 FY23

W12GB-20-C-0012

DIN A0 841 x 1189 1,00 gm

PROJEKTB EARB EITUNG / PROJECT PROCESSOR

SWP

GEH

BT

PHASE

SP

BLATT

INHALT

SEITE

TD

PROZESSOR

F-BLATT

200204037

HPTC 0

60

V

1.01

VSP

Z0

A

0050

FP10