

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A31-26-0009-01	B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
VE:	310388_B	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
LV:	LV	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A31-26-0009-01	B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
VE:	310388_B	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
LV:	LV	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUABSCHNITT 1.....	3
01.01.	BUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	3
01.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN.....	5
01.04.	ASPHALT VORARBEITEN.....	7
01.05.	ASPHALT ARBEITEN.....	8
01.06.	Markierung.....	10
01.07.	LESTUNGEN LAND.....	10
02.	BAUABSCHNITT 2.....	12
02.01.	BAUSTELLENINRICHTUNG.....	12
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	12
02.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN.....	14
02.04.	ASPHALT VORARBEITEN.....	15
02.05.	ASPHALT ARBEITEN.....	17
02.06.	Markierung.....	18
02.07.	LEISTUNGEN LAND.....	19
	Zusammenstellung.....	20

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUABSCHNITT 1				
01.01.	BUSTELLENEINRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i>				
01.01.0002.	19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG				
01.02.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,00	d	,...	,...
01.02.0003.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0004.	21.105/210.22.91 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m ... Freitext ...*mob.Auskreuzvorr.	10,00	St	,...	,...
01.02.0005.	-- -- -- -- -- Zusätzliche An- und Abfahrt, sowie	20,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.105/405.05.23.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abpsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0007.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	210,00	Std	,...	,...
01.02.0008.	21.105/405.05.24.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
01.02.0009.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	210,00	Std	,...	,...
01.02.0010.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	10,00	St	,...	,...
01.02.0011.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	6,00	St	,...	,...
01.02.0012.	----- Schild mit Verkehrszeichen	126,00	St	,...	,...
01.02.0013.	----- Schild mit Verkehrszeichen	6,00	St	,...	,...
01.02.0014.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	10,00	St	,...	,...
01.02.0015.	----- Schild mit Verkehrszeichen	210,00	St	,...	,...
01.02.0016.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	2,00	St	,...	,...
01.02.0017.	----- Schild mit Verkehrszeichen	42,00	St	,...	,...
01.02.0018.	----- Zusatzschild mit Zeichen nach STVO	5,00	St	,...	,...
01.02.0019.	----- Zusatzschild vorhalten und	105,00	St	,...	,...
01.02.0020.	----- Verkehrssicherung für halbseitige	4,00	St	,...	,...
01.02.0021.	----- Vorhalten der Verkehrssicherung	20,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.02.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i>				
01.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i>				
01.03.0001.	21.129/003.91.39.02.99 SE aus Stahl abbauen ... Freitext ...*Profil A Pfst. A 1,33 m*... Freitext ... Pf.l. 1900-2500mm*... Freitext ...	200,00	m	,...	,...
01.03.0002.	--- -- -- -- -- SE '= Doppelte Schutzeinrichtung	200,00	m	,...	,...
01.03.0003.	21.129/217.91.10.10 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil A Regelabs. 12 m*HB 1	3,00	St	,...	,...
01.03.0004.	21.129/007.09.11.01.01 AEK aus Stahl abbauen ... Freitext ...*Profil A Regelabs. 12 m*HB 1 Teile verwerten	3,00	St	,...	,...
01.03.0005.	21.129/256.91.94 Anpralldämpfer Typ R herstellen ... Freitext ...*HB 1 ... Freitext ...*an BSW FT NJ	1,00	St	,...	,...
01.03.0006.	21.129/067.11.11 Anpralldämpfer abbauen APD n. Unt. AG*Beton Aufst.fl.erh.*Teile verwerten	1,00	St	,...	,...
01.03.0007.	23.115/031.42.09.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 25*Fund. ü. 10-20 cm ... Freitext ...	55,00	m	,...	,...
01.03.0008.	--- -- -- -- -- Bordstein aus Beton setzen TB 100 x	55,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0009.	24.106/110.90.29.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	40,00	m3	,...	,...
01.03.0010.	23.113/038.11.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	125,00	m	,...	,...
01.03.0011.	23.113/043.94.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	135,00	m2	,...	,...
01.03.0012.	23.113/063.19.01.31 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*... Freitext ... C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	135,00	m2	,...	,...
01.03.0013.	23.113/113.29.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk32*... Freitext ... Bitumen 50/70	60,00	t	,...	,...
01.03.0014.	23.113/063.11.01.22 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.bindersch.	135,00	m2	,...	,...
01.03.0015.	23.113/224.29.10.11.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 Kalksteinfüller	27,00	t	,...	,...
01.03.0016.	23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	135,00	m2	,...	,...
01.03.0017.	23.113/323.99.29.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...	14,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.			,...
01.04.	ASPHALT VORARBEITEN				
01.04.0001.	23.113/083.13.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.bind. ... Freitext ...	500,00	m	,...	,...
01.04.0002.	23.113/078.11.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	7,00	St	,...	,...
01.04.0003.	23.113/083.13.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.bind. ... Freitext ...	380,00	m	,...	,...
01.04.0004.	--- -- -- -- -- Bankett seitlich verdrängen und	340,00	m	,...	,...
01.04.0005.	23.113/005.12.90.10.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	3.600,00	m2	,...	,...
01.04.0006.	23.113/005.22.90.10.10 Asphalt fräsen ABS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	3.600,00	m2	,...	,...
01.04.0007.	--- -- -- -- -- Asphalt feinfräsen, nachfräsen.	3.600,00	m2	,...	,...
01.04.0008.	23.115/912.13.12.11.01 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*Banketten Beton 10cm dick*Bett.0/5 30 v. H. Bettung SZ 22*Oberb. Saatgut RSM n. Unterl.AG	20,00	m2	,...	,...
01.04.0009.	21.131/005.11.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	650,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0010.	21.131/005.21.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	970,00	m	,...	,...
01.04.0011.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	550,00	m	,...	,...
01.04.0012.	23.113/937.12.91.99 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 20-100 m ... Freitext ...*Breite 10 mm ... Freitext ...	550,00	m	,...	,...
01.04.0013.	23.113/942.11.39.11.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 100 m*... Freitext ... Breite 10 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N2	550,00	m	,...	,...
01.04.0014.	23.113/058.30.12 Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.	3.600,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	ASPHALT ARBEITEN				
01.05.0001.	23.113/937.22.92.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*über 20-100 m ... Freitext ...*Breite 12 mm schneiden	55,00	m	,...	,...
01.05.0002.	23.113/912.21.99.11.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	55,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003.	23.113/063.12.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	700,00	m2	,...	,...
01.05.0004.	23.113/224.23.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*Profilausgleich Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	90,00	t	,...	,...
01.05.0005.	23.113/063.12.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	3.600,00	m2	,...	,...
01.05.0006.	23.113/224.21.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*n. Unterlagen AG Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	700,00	t	,...	,...
01.05.0007.	23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	3.600,00	m2	,...	,...
01.05.0008.	23.113/323.91.29.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*n. Unterlagen AG Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	350,00	t	,...	,...
01.05.0009.	----- Zulage für den Einbau der	300,00	m2	,...	,...
01.05.0010.	23.113/952.41.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	3.600,00	m2	,...	,...
01.05.0011.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	3.600,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.05.			,...
01.06.	Markierung				
01.06.0001.	21.131/005.11.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	650,00	m	,...	,...
01.06.0002.	21.131/005.21.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	950,00	m	,...	,...
01.06.0003.	21.131/505.21.16.69.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke	650,00	m	,...	,...
01.06.0004.	21.131/505.31.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	700,00	m	,...	,...
01.06.0005.	21.131/505.51.17.09.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	180,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	01.06.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.</i>				
01.07.	LESTUNGEN LAND				
01.07.0001.	-- -- -- -- -- Koordinierung der Maßnahme während	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01
VE: 310388_B
LV: LV

B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.07.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.07.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	BAUABSCHNITT 2				
02.01.	BAUSTELLENINRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002.</i>				
02.01.0002.	19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.02.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	4,00	d	,...	,...
02.02.0003.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0004.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	4,00	d	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0006.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0007.	21.105/210.22.91 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m ... Freitext ...*mob.Auskreuzvorr.	4,00	St	,...	,...
02.02.0008.	----- Zusätzliche An- und Abfahrt, sowie	5,00	St	,...	,...
02.02.0009.	21.105/405.05.23.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
02.02.0010.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	480,00	Std	,...	,...
02.02.0011.	21.105/405.05.24.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
02.02.0012.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	480,00	Std	,...	,...
02.02.0013.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	60,00	St	,...	,...
02.02.0014.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	10,00	St	,...	,...
02.02.0015.	----- Schild mit Verkehrszeichen	160,00	St	,...	,...
02.02.0016.	----- Schild mit Verkehrszeichen	5,00	St	,...	,...
02.02.0017.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	5,00	St	,...	,...
02.02.0018.	----- Schild mit Verkehrszeichen	80,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0019.	----- Schild mit Verkehrszeichen nach	2,00	St	,...	,...
02.02.0020.	----- Schild mit Verkehrszeichen	32,00	St	,...	,...
02.02.0021.	----- Zusatzschild mit Zeichen nach STVO	1,00	St	,...	,...
02.02.0022.	----- Zusatzschild vorhalten und	16,00	St	,...	,...
02.02.0023.	----- Verkehrssicherung nach Regelplan	2,00	St	,...	,...
02.02.0024.	----- Vorhalten der Verkehrssicherung	3,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN				
02.03.0001.	24.106/110.90.29.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	15,00	m3	,...	,...
02.03.0002.	24.106/113.90.29.93.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm ... Freitext ...*... Freitext ... Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	15,00	m3	,...	,...
02.03.0003.	24.112/210.20.05.19.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	10,00	m3	,...	,...
02.03.0004.	----- Geotextil als Trenn- und Schutzlage	100,00	m2	,...	,...
02.03.0005.	23.113/323.91.20.00.99 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*n. Unterlagen AG Bitumen 50/70*... Freitext ...	15,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01
 VE: 310388_B
 LV: LV

B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0006.	----- Temporäre Asphaltbefestigung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.03.0007.	----- Geotextil aufnehmen. Das als	100,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	ASPHALT VORARBEITEN				
02.04.0001.	23.113/083.13.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.bind. ... Freitext ...	1.050,00	m	,...	,...
02.04.0002.	23.113/078.11.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	21,00	St	,...	,...
02.04.0003.	23.113/078.13.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.decks.+A.bind. ... Freitext ...	17,00	St	,...	,...
02.04.0004.	23.113/078.13.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.decks.+A.bind. Hydranten+Schieb	10,00	St	,...	,...
02.04.0005.	----- Bankett seitlich verdrängen und	200,00	m	,...	,...
02.04.0006.	23.113/005.12.90.10.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	7.000,00	m2	,...	,...
02.04.0007.	23.113/005.22.90.10.10 Asphalt fräsen ABS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	7.000,00	m2	,...	,...
02.04.0008.	----- Asphalt feinfräsen, nachfräsen.	7.000,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0009.	23.115/912.13.12.11.01 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*Banketten Beton 10cm dick*Bett.0/5 30 v. H. Bettung SZ 22*Oberb. Saatgut RSM n. Unterl.AG	0,00	m2	,...	,...
02.04.0010.	21.131/005.11.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	1.340,00	m	,...	,...
02.04.0011.	21.131/005.21.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	770,00	m	,...	,...
02.04.0012.	21.131/005.91.11.10.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	150,00	m	,...	,...
02.04.0013.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	1.000,00	m	,...	,...
02.04.0014.	23.113/937.12.91.99 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 20-100 m ... Freitext ...*Breite 10 mm ... Freitext ...	1.000,00	m	,...	,...
02.04.0015.	23.113/942.11.39.11.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 100 m*... Freitext ... Breite 10 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N2	1.000,00	m	,...	,...
02.04.0016.	23.113/058.30.12 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.	7.000,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.04.				,...
02.05.	ASPHALT ARBEITEN				
02.05.0001.	23.113/937.22.92.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*über 20-100 m ... Freitext ...*Breite 12 mm schneiden	40,00	m	,...	,...
02.05.0002.	23.113/912.21.99.11.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	40,00	m	,...	,...
02.05.0003.	23.113/063.12.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gebräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	7.000,00	m2	,...	,...
02.05.0004.	23.113/224.21.12.19.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*n. Unterlagen AG Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 Gestein SZ 18*... Freitext ...	1.400,00	t	,...	,...
02.05.0005.	23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	7.000,00	m2	,...	,...
02.05.0006.	23.113/323.91.29.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*n. Unterlagen AG Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	700,00	t	,...	,...
02.05.0007.	--- -- -- -- -- Zulage für den Einbau der	300,00	m2	,...	,...
02.05.0008.	23.113/952.41.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	7.000,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 **B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ**
VE: 310388_B **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**
LV: LV **B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0009.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	7.000,00	m2	,...	,...
02.05.0010.	----- Zulage für Wochenendarbeiten in den	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
02.06.	Markierung				
02.06.0001.	21.131/005.11.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	500,00	m	,...	,...
02.06.0002.	21.131/005.21.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	1.000,00	m	,...	,...
02.06.0003.	21.131/005.91.11.10.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	150,00	m	,...	,...
02.06.0004.	21.131/505.21.16.69.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke	500,00	m	,...	,...
02.06.0005.	21.131/505.31.10.69.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Aggl.unregelm.mGs ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke	1.000,00	m	,...	,...
02.06.0006.	21.131/505.43.17.09.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	50,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0009-01 B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
 VE: 310388_B B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
 LV: LV B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0007.	21.131/520.11.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	9,00	St	,..	,..
02.06.0008.	21.131/520.21.22.09.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	9,00	St	,..	,..
02.06.0009.	21.131/415.11.10.11 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 4 grobstr. Decke	100,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 02.06.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.</i>				
02.07.	LEISTUNGEN LAND				
02.07.0001.	----- Koordinierung der Maßnahme während	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.07.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.07.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 02.07.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: A31-26-0009-01
VE: 310388_B
LV: LV

B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	LV
----	----

01. BAUABSCHNITT 1

01.01.	BUSTELLENEINRICHTUNG	g..
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG	g..
01.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN	g..
01.04.	ASPHALT VORARBEITEN	g..
01.05.	ASPHALT ARBEITEN	g..
01.06.	Markierung	g..
01.07.	LESTUNGEN LAND	g..
	Summe 01.	g..

02. BAUABSCHNITT 2

02.01.	BAUSTELLENINRICHTUNG	g..
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG	g..
02.03.	ÜBERFAHRTEN HERSTELLEN	g..
02.04.	ASPHALT VORARBEITEN	g..
02.05.	ASPHALT ARBEITEN	g..
02.06.	Markierung	g..
02.07.	LEISTUNGEN LAND	g..
	Summe 02.	g..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A31-26-0009-01	B9,Worms FE(alter Schlachthof) FR MZ
VE:	310388_B	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ
LV:	LV	B9.Worms FE (alter Schlachthof) FR MZ

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	LV	
01.	BAUABSCHNITT 1	,...
02.	BAUABSCHNITT 2	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...