

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Leistungen zu Lasten des Landes				
00.01.	Baubüro				
00.01.0001.	19.101/322.10.10.00.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*Stahlschrank Zuf+Platz Wahl AN*Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	1,50	Mt	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Kontrollprüfungen				
00.02.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	3,00	h	,...	,...
00.02.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Sicherheits- und Gesundheitsschutz				
00.03.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.03.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.03.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Absteckung Straßenbau				
00.04.0001.	-- -- -- -- -- Abschnüren/Absteckung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
VE: 01-K K51 Irmtraut L299
LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Straßenbauarbeiten				
01.01.	Baustelleneinrichtung				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i>				
01.02.0001.	21.105/105.32.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002.	21.105/120.29.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0003.	21.105/110.99 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten ... Freitext ...*... Freitext ...	45,00	d	,...	,...
01.02.0004.	--- Kontrolle der Arbeitsstellensicher.	45,00	d	,...	,...
01.02.0005.	--- Baustellenverkehr Dritter	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0006.</i>				
01.02.0006.	--- Transportable Lichtsignalanlage	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0007.	21.105/110.90 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten ... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
01.02.0008.	--- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. ... Freitext ...*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
01.02.0009.	--- Bankette nacharbeiten	100,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0010.</i>				
01.02.0010.	--- Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. ... Freitext ...*Folie Klasse RA2 über 7 b. 14 Tage	5,00	St	,...	,...
01.02.0011.	21.105/208.12.20.93.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
01.02.0012.	21.105/233.92.09.29 Verkehrslenkungst. aufb.,abb.,vorh. ... Freitext ...*Typ RA2 ... Freitext ...*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
01.02.0013.	21.105/210.91.39 Verkehrsschild verändern ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Asphaltarbeiten				
01.03.0001.	24.106/053.99.19.20 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... ohne Sprengen*... Freitext ... Anl.freil./Bst.AN	5,00	m3	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.03.0002.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.03.0003.</i>	150,00	m	,...	,...
01.03.0003.	--- -- -- -- -- Bituminöse Befestigung aufn. <i>Hinweis zur OZ 01.03.0004.</i>	500,00	m2	,...	,...
01.03.0004.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.03.0005.</i>	11.350,00	m2	,...	,...
01.03.0005.	23.113/063.99.22.39 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*... Freitext ... manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 01.03.0006.</i>	12.620,00	m2	,...	,...
01.03.0006.	23.113/153.19.11.01 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*Kalksteinfüller mit Beschicker <i>Hinweis zur OZ 01.03.0007.</i>	1.620,00	t	,...	,...
01.03.0007.	23.113/143.19.11.01 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*Kalksteinfüller mit Beschicker <i>Hinweis zur OZ 01.03.0008.</i>	260,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0008.	23.113/318.99.99.99.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	5.900,00	m2	,...	,...
01.03.0009.	23.113/952.91.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	5.900,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0010.</i>				
01.03.0010.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ...	400,00	m2	,...	,...
01.03.0011.	23.113/143.19.11.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*Kalksteinfüller	120,00	t	,...	,...
01.03.0012.	23.113/348.99.11.99.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*Aufhellung ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	400,00	m2	,...	,...
01.03.0013.	23.113/952.91.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen ... Freitext ...*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	400,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0014.</i>				
01.03.0014.	23.113/922.09.99 Randabdichtung herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	945,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0015.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0015.	23.113/912.91.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	200,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Erdbau				
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0001.</i>				
01.04.0001.	24.112/045.99.22.99 Bankett abtragen ... Freitext ...*... Freitext ... Bankett. Leitp.*Mit Veg.decke ... Freitext ...	180,00	m3	,...	,...
01.04.0002.	24.112/712.12.19.91.19 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*... Freitext ...	1.890,00	m2	,...	,...
01.04.0003.	-- -- -- -- -- Nassansaat ausführen	1.890,00	m2	,...	,...
01.04.0004.	-- -- -- -- -- Mulden- und Grabenprofil wiederh.	1.890,00	m	,...	,...
01.04.0005.	24.106/503.21.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich	915,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Entwässerung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i>				
01.05.0001.	24.110/305.29.09.01 Entwässerungsröhrleitung abbrehen Röhr DN ü.250-500*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	16,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0002.	24.108/207.11.91.90.91 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*... Freitext ... Abr. senkrecht	25,00	m3	,...	,...
01.05.0003.	24.110/334.59.11.99.29 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*... Freitext ... Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... Ringst. SN 8*... Freitext ...	16,00	m	,...	,...
01.05.0004.	----- Kunststoffrohr trennen	1,00	St	,...	,...
01.05.0005.	----- Wildpflaster aus Naturstein hers.	3,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0006.</i>				
01.05.0006.	24.110/305.29.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbauen Rohr DN ü.250-500*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	50,00	m	,...	,...
01.05.0007.	24.108/207.12.21.90.91 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr DN 300*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*... Freitext ... Abr. senkrecht	70,00	m3	,...	,...
01.05.0008.	24.110/334.59.11.99.29 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*... Freitext ... Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... Ringst. SN 8*... Freitext ...	50,00	m	,...	,...
01.05.0009.	----- Kunststoffrohr trennen	6,00	St	,...	,...
01.05.0010.	----- Wildpflaster aus Naturstein hers.	16,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.	Schichten ohne Bindemittel				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001.</i>				
01.06.0001.	--- Unterlage profilieren Unterlage	500,00	m2	,...	,...
01.06.0002.	22.112/215.90.05.90.21 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*Profilausgleich N Wiegescheinen	50,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
01.07.	Schutz- und Leiteinrichtungen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0001.</i>				
01.07.0001.	21.129/057.61.99 Leitpfosten abbauen Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	40,00	St	,...	,...
01.07.0002.	21.129/412.31.03.39 Leitpfosten des AG aufstellen Abscherleitpf.*Refl. beids. Eingr.stein a.Bet*Pfosten abladen ... Freitext ...	40,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.07.				,...
01.08.	Sonstiges				
01.08.0001.	--- Verrechnungssatz für Arbeitskraft BFA (V 1)	7,00	h	,...	,...
01.08.0002.	--- Verrechnungssatz für Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3	7,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 01.08.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
VE: 01-K K51 Irmtraut L299
LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
VE: 01-K K51 Irmtraut L299
LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 01-K

00. Leistungen zu Lasten des Landes

00.01. Baubüro

00.02. Kontrollprüfungen

00.03. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

00.04. Absteckung Straßenbau

Summe 00.

01. Straßenbauarbeiten

01.01. Baustelleneinrichtung

01.02. Verkehrssicherung

01.03. Asphaltarbeiten

01.04. Erdbau

01.05. Entwässerung

01.06. Schichten ohne Bindemittel

01.07. Schutz- und Leiteinrichtungen

01.08. Sonstiges

Summe 01.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: A14-26-0021 K51 Irmtraut L299
 VE: 01-K K51 Irmtraut L299
 LV: 01-K K51 Irmtraut L299

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	01-K
----	------

00.	Leistungen zu Lasten des Landes	,...
-----	---------------------------------	-----------

01.	Straßenbauarbeiten	,...
-----	--------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
------------------------	-----------