

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
23.812	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
VE: L-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
LV: 03 **L286 FS Weitefeld Friedewald**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung / SiGe.....	3
01.01.	SiGe.....	3
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung.....	3
01.03.	Vermess- / Abschnür- / Absteckung.....	3
01.04.	Sonstige Leistungen.....	3
02.	Verkehrssicherung.....	4
02.01.	Umleitung.....	4
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung.....	4
03.	Straßenbauarbeiten.....	6
03.01.	Entwässerung.....	6
03.02.	Pflasterarbeiten.....	6
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten.....	7
03.04.	Asphaltbau.....	7
04.	Straßenausstattung.....	10
04.01.	Straßenausstattung abbauen.....	10
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf.....	11
05.01.	Straßeneinbauten.....	11
	Zusammenstellung.....	12

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baustelleneinrichtung / SiGe				
01.01.	SiGe				
01.01.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung				
01.02.0001.	19.101/107.19 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Vermess- / Abschnür- / Absteckung				
01.03.0001.	----- Vermess- / Abschnür- / Absteckung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Sonstige Leistungen				
01.04.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	10,00	St	,...	,...
01.04.0002.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.01.	Umleitung				
02.01.0001.	21.105/105.22.90.01.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG ... Freitext ...*Anordnung Unt. AG Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,00	d	,...	,...
02.01.0003.	21.105/905.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	21,00	d	,...	,...
02.01.0004.	21.105/120.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0005.	21.105/510.20.13.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.1SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
02.01.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	21,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung				
02.02.0001.	21.105/203.12.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.105/203.92.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003.	21.105/203.42.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,00	St	,...	,...
02.02.0004.	21.105/203.52.20.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	2,00	St	,...	,...
02.02.0005.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	2,00	St	,...	,...
02.02.0006.	21.105/405.05.29.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN	2,00	St	,...	,...
02.02.0007.	21.105/205.99 Verkehrsschild vorhalten ... Freitext ...	2,00	Std	,...	,...
02.02.0008.	21.105/910.29 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	2,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Straßenbauarbeiten				
03.01.	Entwässerung				
03.01.0001.	24.110/535.92.91 Aufsatz für Straßenabl. anpassen ... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm ... Freitext ...*Mörtel M20	1,00	St	,...	,...
03.01.0002.	24.108/207.11.32.19.21 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*o.Verb./o.Wassrh. lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ... Aushub verwerten*Abr. senkrecht	40,00	m3	,...	,...
03.01.0003.	24.110/305.91.91.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*Beton-Rohr ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten	40,00	m	,...	,...
03.01.0004.	--- Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m Ringst. SN 12*LM 1, Statik	40,00	m	,...	,...
03.01.0005.	24.108/238.31.30.91 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. gebr. Minstoffe*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*... Freitext ... Abrechnung senkr.	40,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Pflasterarbeiten				
03.02.0001.	23.115/036.42.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 20-35cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	20,00	m	,...	,...
03.02.0002.	23.115/441.59.99 Rinne aus Betonformsteinen herst. Rinnenpl. 30/14*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	20,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003.	----- Wasserbausteine 50/150 liefern u. einbauen	10,00	t		
	Zwischensumme 03.02.				
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten				
03.03.0001.	----- Bankette schälen	2.600,00	m		
03.03.0002.	----- Erschwernis Bankette	10,00	St		
03.03.0003.	23.812/717.12.19.99.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	400,00	t		
03.03.0004.	23.812/507.99.19 Deckschicht ohne Bindem. herst. ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ...	30,00	t		
03.03.0005.	----- Gefährlichen Boden Entsorgen	60,00	t		
03.03.0006.	----- Böschung sichern bzw. anbauen Querdurchlass	15,00	m3		
03.03.0007.	24.106/503.29.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	1.300,00	m		
03.03.0008.	24.112/216.90.06.11.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*N Wiegescheinen	30,00	t		
	Zwischensumme 03.03.				
03.04.	Asphaltbau				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0001.	23.113/005.90.90.99.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.	500,00	m2	,...	,...
03.04.0002.	23.113/005.90.90.94.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Breite ü100-150cm Fräsasph. verw.	300,00	m2	,...	,...
03.04.0003.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	200,00	m	,...	,...
03.04.0004.	23.113/028.90.99.99.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	300,00	m2	,...	,...
03.04.0005.	-- -- -- -- -- Teerhaltiger Straßenaufbruch Zulage	120,00	t	,...	,...
03.04.0006.	23.113/058.31.01 Unterlage reinigen gefr. Asphalt sch.*lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm.	9.640,00	m2	,...	,...
03.04.0007.	23.113/063.12.12.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*... Freitext ...	17.860,00	m2	,...	,...
03.04.0008.	23.113/153.19.29.01 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... mit Beschicker	2.700,00	t	,...	,...
03.04.0009.	-- -- -- -- -- Asphaltbewehrung einbauen	20,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0010.	23.113/338.99.29.99.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	9.640,00	m2	,...	,...
03.04.0011.	23.113/952.12.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. ... Freitext ...*maschinell	9.640,00	m2	,...	,...
03.04.0012.	23.113/078.13.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.decks.+A.bind. Hydranten+Schieb	2,00	St	,...	,...
03.04.0013.	23.113/078.13.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.decks.+A.bind. ... Freitext ...	14,00	St	,...	,...
03.04.0014.	23.113/083.13.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.bind. ... Freitext ...	550,00	m	,...	,...
03.04.0015.	23.113/912.91.06.23.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2	80,00	m	,...	,...
03.04.0016.	23.113/922.03.13 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 10-12 cm	1.300,00	m	,...	,...
03.04.0017.	23.113/827.39.11.92 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ländliche Wege*... Freitext ... Bitumen 70/100*C90/1, E CS 35 ... Freitext ...*Abböschung 2 zu 1	50,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
VE: L-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
LV: 03 **L286 FS Weitefeld Friedewald**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Straßenausstattung				
04.01.	Straßenausstattung abbauen				
04.01.0001.	21.129/057.90.02 Leitpfosten abbauen ... Freitext ...*Abbauteil lagern	70,00	St	,...	,...
04.01.0002.	21.129/003.11.11.00.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Ppost. A 4,00 m HB 1*Teile verwerten	220,00	m	,...	,...
04.01.0003.	21.129/007.01.11.01.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Regelabs. 12 m HB 1*Teile verwerten	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 05.</i>					
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf				
05.01.	Straßeneinbauten				
05.01.0001.	----- Schachtabdeckung 625mm ausbauen	5,00	St	,...	,...
05.01.0002.	----- Schachtabdeckung, Klasse D, selbstnivellierend	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

	OZ	GB in EUR
LV	03	
01.	Baustelleneinrichtung / SiGe	
01.01.	SiGe	,...
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung	,...
01.03.	Vermess- / Abschnür- / Absteckung	,...
01.04.	Sonstige Leistungen	,...
	Summe 01.	,...
02.	Verkehrssicherung	
02.01.	Umleitung	,...
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung	,...
	Summe 02.	,...
03.	Straßenbauarbeiten	
03.01.	Entwässerung	,...
03.02.	Pflasterarbeiten	,...
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten	,...
03.04.	Asphaltbau	,...
	Summe 03.	,...
04.	Straßenausstattung	
04.01.	Straßenausstattung abbauen	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

Summe 04.	,...
------------------	-----------

05. Leistungen VGW Daaden-Herdorf

05.01. Straßeneinbauten	,...
-------------------------	-----------

Summe 05.	,...
------------------	-----------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV 03

01.	Baustelleneinrichtung / SiGe	,...
02.	Verkehrssicherung	,...
03.	Straßenbauarbeiten	,...
04.	Straßenausstattung	,...
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------