

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
23.812	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
VE: L-01 **L286 FS Weitefeld Friedewald**
LV: 03 **L286 FS Weitefeld Friedewald**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung / SiGe.....	3
01.01.	SiGe.....	3
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung.....	3
01.03.	Vermess- / Abschnür- / Absteckung.....	4
01.04.	Sonstige Leistungen.....	5
02.	Verkehrssicherung.....	6
02.01.	Umleitung.....	6
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung.....	7
03.	Straßenbauarbeiten.....	11
03.01.	Entwässerung.....	11
03.02.	Pflasterarbeiten.....	12
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten.....	13
03.04.	Asphaltbau.....	16
04.	Straßenausstattung.....	23
04.01.	Straßenausstattung abbauen.....	23
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf.....	24
05.01.	Straßeneinbauten.....	24
	Zusammenstellung.....	25

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baustelleneinrichtung / SiGe				
01.01.	SiGe				
01.01.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung				
01.02.0001.	19.101/107.19 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
					...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0001. Forts. ...

enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle 'über das klassifizierte Straßennetz'

01.02.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	---------------	------	------	-----------	----------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zwischensumme 01.02.,..

01.03. Vermess- / Abschnür- / Absteckung

01.03.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Vermess- / Abschnür- / Absteckung

Die Baustrecke ist von Seiten des AG nicht vermessen und überplant.
Für die nachfolgend beschriebenen Ziele, muss der AN nach eigenem Ermessen den Alt-Bestand messtechnisch aufnehmen und eine Absteckung für die neuen Bauleistungen durchführen.
Die Erneuerung der Verkehrsanlagen richtet sich ohne wesentliche Änderungen an dem Bestand.

Asphalteinbau

- Einbau - Hauptfahrbahn - Hocheinbau

Station	330 bis 1700
Baulänge	ca. 1370 m
Asphaltfräßen	1-6 cm
Asphalttragschicht AC22TN	10 cm
Asphaltdeckschicht AC11DN	4 cm

Im Gesamten ist die vorhandene Querneigung zu erfassen und zu überarbeiten / Korrigieren, ebenso kleinere Unebenheiten in Längsrichtung. Im Wesentlichen müssen die Punkte: Fahrbahntwässerung, Fahrdynamik, Längs- und Querebenheit berücksichtigt werden. Ebenso die Absteckung für

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001. Forts. ...					
	Wegeangleichungen, Durchlässe, Mulden etc. herstellen. Die Leistung wird pauschal vergütet und gilt incl . Material-, Geräte- und Personalkosten und der ggf. erforderlichen Verkehrssicherung hierfür. Durchlässe 4 Stück zu erneuerende Querdurchlässe DN 400				
	Zwischensumme	01.03.		,...	,...
01.04.	Sonstige Leistungen				
01.04.0001.	19.101/712.11	10,00	St	,...	,...
	Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon- trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie- ßendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.				
01.04.0002.	19.101/707	2,00	h	,...	,...
	Belastungsfahrzeug bereitstellen Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon- trollprüfungen bereitstellen.				
	Zwischensumme	01.04.		,...	,...
	Zwischensumme	01.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.01.	Umleitung				
02.01.0001.	21.105/105.22.90.01.04 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungsfrei außerkraftsetzen' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	21,00	d	,..	,..
02.01.0003.	21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'ist täglich mit Datum	21,00	d	,..	,..

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003. Forts. ...					
	und Unterschrift bei einen genannten Briefkasten des AGs oder per E-Mail an den Beauftragten des AGs abzugeben'				
02.01.0004.	21.105/120.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0005.	21.105/510.20.13.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschließlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen und eine Fußgängersignalgruppe. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit verkehrsabhängiger Steuerung für 1 Signalzeitenplan. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	1,00	St	,...	,...
02.01.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	21,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung				
02.02.0001.	21.105/203.12.21.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen	2,00	St	,...	,...
...Forts. 02.02.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
 VE: L-01
 LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
 L286 FS Weitefeld Friedewald
 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001. Forts. ...					
	durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'gemäß geltenden Regelwerk' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
02.02.0002.	21.105/203.92.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild 'Zeichen 458' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach geltenden Regelwerk' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,00	St	,..	,..
02.02.0003.	21.105/203.42.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Zeichen 454, 457. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach geltenden Regelwerk' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,00	St	,..	,..
02.02.0004.	21.105/203.52.20.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Zeichen 455, 460. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach geltenden Regelwerk' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2. Energieversorgung nach Wahl des AN.	2,00	St	,..	,..
02.02.0006.	21.105/405.05.29.01 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit '3 Richtstrahlern zweiseitig, gelbe Dauerlicht WL2 oder 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht WL1' Energieversorgung nach Wahl des AN.	2,00	St	,..	,..
02.02.0007.	21.105/205.99 TA Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild der OZ '02.02.0006 bis 02.02.0009'	2,00	Std	,..	,..
02.02.0008.	21.105/910.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'ist täglich mit Datum und Unterschrift bei einen genannten Briefkasten des AGs oder per E-Mail an den Beauftragten des AGs abzugeben'	2,00	d	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Straßenbauarbeiten				
03.01.	Entwässerung				
03.01.0001.	24.110/535.92.91 TA Aufsatz für Straßenabl. anpassen Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Flächenbefestigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. Umgebende Fläche 'aus Betonpflaster und Asphalt' Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm. Aufsatz '30/50cm im Betsand ausbauen und an neuer Rinnen und Asphaltheöhe anpassen +-5,00cm' Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	1,00	St	,..	,..
03.01.0002.	24.108/207.11.32.19.21 TA Leitungsgraben herstellen Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 400. Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Materialklasse '4 bis 5' Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.	40,00	m3	,..	,..
03.01.0003.	24.110/305.91.91.01 TA Entwässerungsrohrleitung abbrechen Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID 'bis 400' Rohr aus Beton. Bettung 'profilgerecht aufnehmen und abziehen.' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	40,00	m	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0004.	----- Kunststoffrohrleitung herstellen Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Querdurchlässe herstellen. Länge der Querdurchlässe bis zu 10m. Rohr DN/ID 400. Rohr aus PP. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,60 bis 1,00 m. Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969. Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische Berechnung aufstellen und liefern. Inkl. herstellen von Böschungsstücke aus Kunststoffrohre.	40,00	m	,...	,...
03.01.0005.	24.108/238.31.30.91 TA Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = gebrochene Mineralstoffe. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 400. Baustoff 'einbauen, wenn Ausbaumaterial des Leitungsgrabens nicht geeignet oder zu wenig vorhanden ist. Material bis ca. 0,10m unter vorhandener Oberkante Fahrbahn aufbauen' Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim Aushub.	40,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Pflasterarbeiten				
03.02.0001.	23.115/036.42.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick. Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	23.115/441.59.99 TA Rinne aus Betonformsteinen herst. Rinne aus Betonformsteinen herstellen. Formstein = Rinnenplatte, Breite = 30 cm, Dicke = 14 cm. Fundament und Rückenstütze 'Unterbeton C 20/25 mit ausreichend Feinanteil für dichtes Gefüge. Betonrezept bzw. Sieblinie auf Handverarbeitung und Witterung abstimmen. Dicke in verdichtetem Zustand mind. 20 cm, überschüssige, unverdichtete Mengen entfernen. Zementäre, trasshaltige und kunststoffvergütete Haftungsschlämme als Verbund zwischen Pflasterstein und Unterbeton aufbringen. ' Fuge 'mit Zementmörtel einschlänmen. Zementmörtel nach geeignetem Rezept entsprechend der Verkehrsbelastung und Bauklasse in geeigneter Druckfestigkeit (ggfls. unter Zugabe von Füller und Fließmitteln, ggfls. als kunststoffvergüteter Mörtel) im Zwangsmischer mischen und im flüssigen Zustand in die Fugen einschlänmen. Stirn-Fugen der Borde und Rinnen vor dem Verguss verschließen. Reinigen der Rinnenoberfläche nach dem Verfugen mit geeigneten Sprühdüsen und Schwamm-Werkzeugen, oder Maschinen. ' Verlegung 'inschl. sämtlicher Schnitte für z.B. Kurvenführung, Anpassung an Einbauten, Verlegeanfang und -ende, Dehnscheiben. Dehnscheiben aus Neukautschuk-Recycling-Material, 1200 kg/m ² , vulkanisiert, kein Gummischrott, fest eingepresst, in Abständen von 5-8 m in Steinhöhe und in der Betonbettung (Dicke bis 20 cm.'	20,00	m	,...	,...
03.02.0003.	-- -- -- -- -- Wasserbausteine 50/150 Wasserbausteine aus 50/150 Basalt oder vergleichbares liefern und als Kolkschutz im Bereich von Ein und Ausläufe der Böschungsstücke der Querdurchlässe einbauen. Einbau nach Angaben des AG. Einbau nach Wahl des AN. Einbau ohne Bindemittel und lose und flächig in den Boden eindrücken.	10,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten				
03.03.0001.	-- -- -- -- -- Bankette schälen Bankette schälen und profilieren.	2.600,00	m	,...	,...

...Forts. 03.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0001.	Forts. ...				
	Bankette ca. 2 cm bis 4 cm dick (Grasnarbe) schälen und profilieren. Anfallendes Schälgut zerkleinern, seitlich in Mulden neben Hocheinbaubereichen bzw. auf vorhandener Böschung nach Angabe des AG andecken und andrücken. Einschließlich Zwischenlagerung. Einschließlich Transport innerhalb der Baustelle. Breite i.M. ca. 0,50 m bis 1,00 m Die zu schälenden Bankettabschnitte und die Einbaubereiche werden vom AG in der Örtlichkeit angegeben. Erschwernisse durch Hindernisse wie z.B. Verkehrsschilder sind mit einzurechnen.				
03.03.0002.	-----	10,00	St	,..	,..
	Erschwernis Bankette Erschwernis durch Hindernisse im Bereich der Bankette beim schälen und wiederherstellen.				
03.03.0003.	23.812/717.12.19.99.00 TA	400,00	t	,..	,..
	Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG. Einbau 'nur an Stellen in der das vorhandene Bankett zu niedrig ist oder an Lücken zwischen neuer Fahrbahn und Bestandsbankett' Querneigung 'an den Bestand anpassen.' Einbau '1-3cm unter der Fahrbahn Oberkante'				
03.03.0004.	23.812/507.99.19 TA	30,00	t	,..	,..
	Deckschicht ohne Bindem. herst. Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In Verkehrsflächen 'von Wirtschaftswegeanschlüsse, Streifen und Zwickeln' Baustoffgemisch 'Schotter 0/32' Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG. Einbau 'zum Angleichen der Wirtschaftswege an die neue Straßenhöhe'				
03.03.0005.	-----	60,00	t	,..	,..
	Gefährlichen Boden Entsorgen Gefährlichen Boden innerhalb der Baustelle nach Angaben des AG unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen separieren, aufladen, ggfls. auf einer vom AN anzumietenden Fläche innerhalb der Baustelle				

...Forts. 03.03.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.03.0005. Forts. ...

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zwischenlagern
und zur Deponie

Zentraldeponie "Eiterköpfe" Ochtendung

transportieren und der Entsorgung zuführen.

Boden der Zuordnungsklasse: >BM-F3 nach EBV
Deponieklasse: DK0 bis DK2
Abfallschlüsselnummer: 170503

Schadstoffanalyse liegt als Anlage der Ausschreibung
bei.

Die Deponiekosten und Gebühren der Nachweisführung
trägt der AG.
Eine Beförderungserlaubnis zum Transport muss
vorliegen.

Anlieferung und Bedingungen auf dem Deponiegelände
sind mit dem Deponiebetreiber abzustimmen.
Abladeort auf Tauglichkeit für LKW-Typ prüfen und
entsprechend einkalkulieren.
Der Transporteur und die Anzahl der benötigten
Begleitscheine sind dem AG mind. 5 Werktage vor
Durchführung der Leistung schriftlich mitzuteilen.
Eine Überschreitung der Ausschreibungsmenge ist erst
nach Rücksprache mit dem AG zulässig. Dieser muss
mind. 5 Werktage vor einer Überschreitung schriftlich
auf eine Massenmehrung hingewiesen werden. Erst nach
schriftlicher Bestätigung durch den AG (Anpassung des
Entsorgungsnachweises) kann eine Massenüberschreitung
durchgeführt werden.
Entsorgungsnachweis und notwendige Begleitscheine
gemäß eANV werden vom AG erstellt und sind vom
Beförderer weiterzuführen.
Der Auftragnehmer hat die entsprechenden
Originalwiegescheine der Deponie als Beleg für eine
ordnungsgemäße Entsorgung für die Abrechnung innerhalb
von drei Werktagen dem Auftraggeber vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

03.03.0006.	-----	15,00	m3	,..	,..
Böschung sichern bzw. anbauen					
Böschungen im Bereich von 2 Querdurchlässen sichern, bzw. anbauen. Steiniges und verdichtbares Material liefern, einbauen, profilieren und verdichten. Ausführung nach Angabe des AG. Höhe max. 1m.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0007.	24.106/503.29.00 TA Muldenprofil wiederherstellen Mulde ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,10 bis 0,25 m3/m. Räumgut 'innerhalb der Baustelle seitlich in Böschungen einbauen'	1.300,00	m	,...	,...
03.03.0008.	24.112/216.90.06.11.91 TA Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'Fahrbahn, Randstreifen und Streifen' Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke '0,20 bis 0,60' Abrechnung nach Wiegescheinen.	30,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Asphaltbau				
03.04.0001.	23.113/005.90.90.99.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Decke- und Binderschicht' Frästiefe '1cm - 6cm zum Planfräsen von Verdrückungen aufräumen der Fahrbahnoberfläche' Fläche 'Streifen und Zwickeln auf der Fahrbahn nach örtlicher Angabe des AG' Breite 'größer 1,00 m bis Fahrbahnbreite' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	500,00	m2	,...	,...
03.04.0002.	23.113/005.90.90.94.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Deck- und Binderschicht' Frästiefe '4,00 cm bis 12,00cm ' Fläche 'Fahrbahn im Bereich der Einschweifungen ca. 25,00 bis 30,00m lang' Breite der Fläche über 100 bis 150 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m2	,...	,...
03.04.0003.	23.113/038.91.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen.	200,00	m	,...	,...
					...Forts. 03.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.04.0003. Forts. ...

Bereich 'Fahrbahn, Streifen und Zwickeln an Übergängen
zum Betsand'
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 12 cm'

03.04.0004.	23.113/028.90.99.99.03 TA	300,00	m2	,...	,...
	Asphaltbefestigung aufnehmen				
	Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.				
	Fläche 'Fahrbahn, Zwickeln und Streifen'				
	Dicke der Asphaltbefestigung 'mindestens 8,00 cm'				
	Dicke der gebundenen Befestigung 'mindestens 8,00 cm'				
	Gesamtaufbruchtiefe 'bis 8,00 cm'				
	Aufbruchstücke 'nach Wahl des AN zerkleinern'				
	Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				

03.04.0005.	-----	120,00	t	,...	,...
-------------	-------	--------	---	-----------	-----------

Teerhaltiger Straßenaufbruch Zulage

Zulage zu den Pos. Asphalt aufnehmen bzw. fräsen.

Teerhaltigen Straßenaufbruch aufnehmen und entsorgen.
Belastete Straßenbefestigung auf Teerbasis ggfls.
einschl. des mit Teer verunreinigten Schotterunterbaus
(Einstreudecke), sowie die mit Teer
verunreinigte Frostschutzschicht aufnehmen bzw.
fräsen, laden, ggfls. innerhalb der Baustelle
transportieren und entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben zwischengelagern. Erneutes Aufladen des
Materials und zur Deponie

"Eiterköpfe" Ochtendung

transportieren und abladen.
Vergütet in dieser OZ wird auch das separierte Lösen
und Aufnehmen, sowie auf maximale Stückgröße nach
Vorgabe der Deponie zerkleinern.
Die Deponiekosten und Gebühren der Nachweisführung
trägt der AG.
Eine Beförderungserlaubnis zum Transport muss
vorliegen.

Anlieferung und Bedingungen auf dem Deponiegelände
sind mit dem Deponiebetreiber abzustimmen.
Abladeort auf Tauglichkeit für LKW-Typ prüfen und
entsprechend einkalkulieren.
Der Transporteur und die Anzahl der benötigten
Begleitscheine sind dem AG mind. 5 Werktage vor
Durchführung der Leistung schriftlich mitzuteilen.
Eine Überschreitung der Ausschreibungsmenge ist erst
nach Rücksprache mit dem AG zulässig. Dieser muss mind.
5 Werktage vor einer Überschreitung schriftlich auf
eine Massenmehrung hingewiesen werden. Erst nach
schriftlicher Bestätigung durch den AG (Anpassung des

...Forts. 03.04.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.04.0005. Forts. ...

Entsorgungsnachweises) kann eine Massenüberschreitung durchgeführt werden.
Entsorgungsnachweis und notwendige Begleitscheine gemäß eANV werden vom AG erstellt und sind vom Beförderer weiterzuführen.
Der Auftragnehmer hat die entsprechenden Originalwiegescheine der Deponie als Beleg für eine ordnungsgemäße Entsorgung für die Abrechnung innerhalb von drei Werktagen dem Auftraggeber vorzulegen.

Flächen:
Anschlußbereiche Seitenstraßen, Wirtschaftswege im Bereich der Hauptfahrbahn der L 318, auch in schmalen Streifen und Zwickeln inkl. evtl. erforderlicher Handarbeit.

Dicke der aufzunehmenden teerhaltigen Straßenbefestigung und des mit Teer verunreinigten Schotterunterbaus: siehe Pos. Asphalt aufn. bzw. Asphalt fräsen.

Dicke belasteter Schotterunterbau = bis ca. 20 cm.

03.04.0006.	23.113/058.31.01	9.640,00	m2	,..	,..
-------------	------------------	----------	----	----------	----------

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.
Unterlage = gefräste Asphalttschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

03.04.0007.	23.113/063.12.12.99 TA	17.860,00	m2	,..	,..
-------------	------------------------	-----------	----	----------	----------

Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge '250-350g/m²'
Vor Einbau 'Deck und Tragschicht'

03.04.0008.	23.113/153.19.29.01 TA	2.700,00	t	,..	,..
-------------	------------------------	----------	---	----------	----------

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.
Einbau '250kg/m² im Mittel 10,00cm der Fahrbahn einschließlich Profilausgleich

...Forts. 03.04.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.04.0008. Forts. ...

Fahrbahnbreite 5,50 bis 6,50m
Aufweitung bis 9,50m ohne Mittelnaht '
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller 'Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG'
Einbau mit Beschicker.

03.04.0009. ----- 20,00 m2

Asphaltbewehrung einbauen

Asphaltbewehrung auf gereinigter Unterlage bei trockener Witterung, unmittelbar nach dem Anspritzen einbauen. (Reinigen wird in gesonderter Position vergütet.
Unterlage unter der abgefräster Asphaltdeckschicht.
Art des Vlies:
Asphaltarmierungsgitter aus Glasfasern, bestehend aus einem Gitter hochzugfester Glasfilamentbündel, in Kombination mit einem Vliesstoff.
Bitumen-Haftbeschichtung mittels Rampenspritzgerät aufsprühen.
Menge ca. 1,6 kg/m²-2,3 kg/m² Bitumen-Haftbeschichtung gem. Herstellervorgaben.

Der Tränkungsgrad des Vlieses mit der Bitumenemulsion ist regelmäßig zu prüfen (Sichtprüfung) und gegebenenfalls anzupassen. Überlappungsbereiche sind auf der unteren Lage des Verbundstoffes zusätzlich anzuspritzen. Eine Übersättigung im Bereich der Überlappungen ist zu vermeiden.

Nennzugfestigkeit 50 kN/m.

Verlegung nach Verlegeanleitung des Herstellers.
Längsüberlappungen min. 5 cm, Querüberlappungen 10 bis 15 cm einschließlich mechanischer Fixierung nach Herstellerangaben.
Mindestabstand der Überlappungen zu vorhandenen Rissen in der Asphalttragschicht: 1 m.
Asphaltbewehrung ausrichten, ausrollen und faltenfrei auf die frische Emulsion verlegen. Verlegung in Kurven als Polygonzug. Abstand der Asphaltbewehrung zum Fahrbahnrand = 5 bis 10 cm.

Bei Bedarf kann um ein Anhaften der Räder der Transportfahrzeuge / Ketten des Fertiglers zu vermeiden die Oberfläche der Asphaltbewehrung mit grober Gesteinskörnung 2/5 mm SZ ≤ 18 (maximal 1,0 bis 1,5 kg/m²) abgestreut werden. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Die Asphaltbewehrung darf erst nach dem vollständigen Brechen der Emulsion überbaut werden.

...Forts. 03.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.04.0009. Forts. ...

Abgerechnet wird die mit Asphalt überbaute Fläche.

03.04.0010. 23.113/338.99.29.99.09 TA 9.640,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.

In Verkehrsflächen 'Fahrbahn'

Einbau 'im Mittel 100kg/m² ca. 4,00cm Fahrbahnbreite mittel 5,50 bis 6,00m Aufweitung vor Fahrbahnteiler bis 9,50m ohne Mittelnahrt'

Bindemittel = 70/100.

Grobe Gesteinskörnung 'Kategorie C90/1 mit einem 20 M.-% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30 M.-% igen Anteil an alpiner Moräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch'

Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51'

Fremdfüller 'Kalksteinfüller und Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG'

Einbau 'mit Beschicker bei Aufweitungen der Fahrbahn heiß an heiß ohne Mittelnahrt'

03.04.0011. 23.113/952.12.91 TA 9.640,00 m2

Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge '1,00 kg/m²'

Maschinell abstreuen.

03.04.0012. 23.113/078.13.01 2,00 St

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten.

Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.

Hydranten und Schieberkappen.

03.04.0013. 23.113/078.13.99 TA 14,00 St

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-

...Forts. 03.04.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0013. Forts. ...					
	tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Einbauten 'Schächte, Kabelschächte, Straßenabläufe'				
03.04.0014.	23.113/083.13.99 TA	550,00	m	,...	,...
	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas- sung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschich- ten. Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht. Einbauten 'Borde, Pflasterrinnen, Fahrbahnübergänge '				
03.04.0015.	23.113/912.91.06.23.01 TA	80,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'Längs-, Querfuge an Borden, Rinnen, Einbauteilen etc.' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen in zwei Lagen mit Trennstreifen zwischen erster und zweiter Lage. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.				
03.04.0016.	23.113/922.03.13	1.300,00	m	,...	,...
	Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt- schichten abdichten. Abdichtung mit heiß zu verarbeitender bitumenhalti- ger Masse zur Randabdichtung. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis 12 cm.				
03.04.0017.	23.113/827.39.11.92 TA	50,00	t	,...	,...
	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- guts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen für ländliche Wege. Einbau 'per Hand zum Angleichen von Wirtschaftswege zur neuen Fahrbahndecke und im Bereichen von Innenkurven (Bankettbefestigung) ' Bindemittel = 70/100. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine Ge- steinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35,				

...Forts. 03.04.0017.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.04.0017. Forts. ...

Mindestanteil 35 M.-v.H.
 Fremdfüller 'kalksteinfüller und Calciumhydroxid nach
 Unterlagen des AG.'
 Seitliche Abböschungen 2 zu 1 herstellen.

Zwischensumme	03.04.	,...
----------------------	---------------	-----------

Zwischensumme	03.	,...
----------------------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Straßenausstattung				
04.01.	Straßenausstattung abbauen				
04.01.0001.	21.129/057.90.02 TA Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil 'im Bestand' Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unterlagen des AG lagern.	70,00	St	,...	,...
04.01.0002.	21.129/003.11.11.00.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil A. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	220,00	m	,...	,...
04.01.0003.	21.129/007.01.11.01.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil A. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P1413L711-26-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 VE: L-01 L286 FS Weitefeld Friedewald
 LV: 03 L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 05.</i> <i>Die Leistungen unter dem Abschnitt 05 sind direkt mit den Eigenbetrieben der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf abzurechnen.</i> <i>Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf</i> <i>Bahnhofstraße 4 - 57567 Daaden</i>					
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf				
05.01.	Straßeneinbauten				
05.01.0001.	-----	5,00	St	,..	,..
	Schachtabdeckung 625mm ausbauen Vorhandene Schachtabdeckung DN 610 mm, einschließlich aller erforderlichen Neben- und Abschlussarbeiten ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.01.0002.	-----	5,00	St	,..	,..
	Schachtabdeckung, Klasse D, Schachtabdeckung, Klasse D, selbstnivellierend einwalzbaren Schachtabdeckung Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124-2 / DIN 1229- KIWA RAL-GZ 692, Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen (mit Einlegeabmessungen für Beton-Guss-Deckel nach DIN 19584)- Rahmenhöhe 160 mm: Verstellbereich 180 - 230 mm, gekürzt auf 140 mm: Verstellbereich 160 - 210 mm Rahmen und Deckel mit dämpfender Einlage, Deckel mit seitlicher Einlage, Rahmen mit Einstiegshilfeaufnahmen. Einschl. Eimer (Schmutzfänger) nach DIN 4052 Form A 4.' Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen. '				
	Zwischensumme	05.01.		,..	
	Zwischensumme	05.		,..	

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 03

01. Baustelleneinrichtung / SiGe

01.01.	SiGe	,...
01.02.	Baustelleneinrichtung /-räumung	,...
01.03.	Vermess- / Abschnür- / Absteckung	,...
01.04.	Sonstige Leistungen	,...
	Summe 01.	,...

02. Verkehrssicherung

02.01.	Umleitung	,...
02.02.	Sonstige Verkehrsicherung	,...
	Summe 02.	,...

03. Straßenbauarbeiten

03.01.	Entwässerung	,...
03.02.	Pflasterarbeiten	,...
03.03.	Erdbau / Ungebundeneschichten	,...
03.04.	Asphaltbau	,...
	Summe 03.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

04. Straßenausstattung

04.01.	Straßenausstattung abbauen	,...
--------	----------------------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

05. Leistungen VGW Daaden-Herdorf

05.01.	Straßeneinbauten	,...
--------	------------------	-----------

	Summe 05.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 03

01.	Baustelleneinrichtung / SiGe	,...
02.	Verkehrssicherung	,...
03.	Straßenbauarbeiten	,...
04.	Straßenausstattung	,...
05.	Leistungen VGW Daaden-Herdorf	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P1413L711-26-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
VE:	L-01	L286 FS Weitefeld Friedewald
LV:	03	L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|-------------|---|
| 02.01.0001. | 21.105/105.22.90.01.04
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
(Ver21)
Nach Verkehrskonzept des AG.
(Ver41)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. |
| 03.01.0005. | 24.108/238.31.30.91
Baustoff lief.,in Leitungsg. einb.
(Ver11)
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsgaben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. |
| 03.03.0003. | 23.812/717.12.19.99.00
Bankett profilgerecht herstellen
(Ver31)
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG. |
| 03.03.0004. | 23.812/507.99.19
Deckschicht ohne Bindem. herst.
(Ver31)
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen nach Unterlagen des AG. |
| 03.03.0008. | 24.112/216.90.06.11.91
Frostschuttschicht herstellen
(Ver41)
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. |

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt: P1413L711-26-01
VE: L-01
LV: 03

L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald
L286 FS Weitefeld Friedewald

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

04.01.0001. 21.129/057.90.02
Leitpfosten abbauen
(Ver31)
Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unter-
lagen des AG lagern.