

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: A31-25-5002-01**VE: 310309_L****LV: 1****L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim****L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim****L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
21.113		
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A31-25-5002-01	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
VE:	310309_L	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
LV:	1	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
03.	KOORDINIERUNG.....	6
03.01.	KOORDINIERUNG.....	6
04.	STRASSENBAU.....	7
04.01.	ASPHALTARBEITEN.....	7
04.02.	BANKETT.....	11
04.03.	BAUMSCHUTZ NACH R SBB.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A31-25-5002-01	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
VE:	310309_L	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
LV:	1	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0002.</i>				
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
 VE: 310309_L
 LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.0001.	21.105/105.31.20.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	7,00	d	,...	,...
02.01.0003.	21.105/115.99.00.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	10,00	d	,...	,...
02.01.0005.	21.105/115.99.00.11 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0006.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	7,00	d	,...	,...
02.01.0007.	21.105/120.12.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0008.	21.105/905.39 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*... Freitext ...	24,00	d	,...	,...
02.01.0009.	21.105/910.29 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	24,00	d	,...	,...
02.01.0010.	21.105/405.05.20.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0011.	----- Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	24,00	d	,...	,...
02.01.0012.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	4,00	St	,...	,...
02.01.0013.	----- Zusätzliche An- und Abfahrt, sowie	5,00	St	,...	,...
02.01.0014.	21.105/405.05.23.09 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.01.0015.	----- Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	24,00	d	,...	,...
02.01.0016.	----- Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	2,00	St	,...	,...
02.01.0017.	19.101/417.21 Baustellenschild abbauen Schild 2,7/2,0 m*Verwerten	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	KOORDINIERUNG				
03.01.	KOORDINIERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i>				
03.01.0001.	----- Koordinierung der Maßnahme während	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	STRASSENBAU				
04.01.	ASPHALTARBEITEN				
04.01.0001.	21.131/005.11.11.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	5.200,00	m	,...	,...
04.01.0002.	21.131/005.11.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	1.300,00	m	,...	,...
04.01.0003.	23.113/005.10.30.10.12 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	11.400,00	m2	,...	,...
04.01.0004.	23.113/008.10.20.10.10 Asphalt feinfräsen ADS*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	11.400,00	m2	,...	,...
04.01.0005.	-- -- -- -- -- Pechhaltige Befestigung aufnehmen Deckschicht*... Freitext ... Dicke ü. 2-5 cm*Fahrbahn ... Freitext ...*Pech beseit. ges.	2.800,00	m2	,...	,...
04.01.0006.	23.113/008.90.20.10.90 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*Tiefe ü. 1-2,5cm Fahrbahn*... Freitext ...	2.800,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0007.</i>				
04.01.0007.	23.113/005.90.90.90.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	100,00	m2	,...	,...
04.01.0008.	23.113/005.90.90.90.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	400,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0009.	23.113/005.90.90.90.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	100,00	m2	,...	,...
04.01.0010.	23.113/005.90.90.90.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	110,00	m2	,...	,...
04.01.0011.	--- Betonfahrbahn aufnehmen	25,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0012.</i>				
04.01.0012.	--- Natursteinpflaster anpassen	2,00	m2	,...	,...
04.01.0013.	--- Technische Bearbeitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0014.</i>				
04.01.0014.	--- Pflasterfläche	15,00	m2	,...	,...
04.01.0015.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	150,00	m	,...	,...
04.01.0016.	23.113/937.19.61.99 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm ... Freitext ...	130,00	m	,...	,...
04.01.0017.	23.113/937.21.99.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m ... Freitext ...*... Freitext ... schneiden	20,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0018.	23.113/942.11.99.11.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht ... Freitext ...*... Freitext ... Breite 10 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N2	130,00	m	,...	,...
04.01.0019.	23.113/942.21.19.11.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*... Freitext ... Breite 10 mm*verf. mit Trstr. Fugenmasse N2	20,00	m	,...	,...
04.01.0020.	23.113/058.30.12 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*sch.*zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.	12.000,00	m2	,...	,...
04.01.0021.	-- -- -- -- -- Unterlage reinigen gefr. Asphalt*sch.*zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.	2.800,00	m2	,...	,...
04.01.0022.	23.113/063.22.02.31 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	14.800,00	m2	,...	,...
04.01.0023.	23.113/063.22.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt geätzt C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	14.800,00	m2	,...	,...
04.01.0024.	23.113/343.11.29.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*n. Unterlagen AG Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1.550,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0025.</i>				
04.01.0025.	23.113/153.11.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*n. Unterlagen AG Bitumen 70/100	3.200,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 VE: 310309_L L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 LV: 1 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0026.	--- Asphalttragdeckschicht aus AC 16TD	25,00	t	,...	,...
04.01.0027.	23.113/353.19.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100	15,00	t	,...	,...
04.01.0028.	--- Zulage für den Einbau der	250,00	m2	,...	,...
04.01.0029.	--- Asphalteinlage einbauen	100,00	m2	,...	,...
04.01.0030.	23.113/952.41.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	14.800,00	m2	,...	,...
04.01.0031.	23.113/922.12.11 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 ein Arbeitsgang*bis 5 cm	1.700,00	m	,...	,...
04.01.0032.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	14.800,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0033.</i>				
04.01.0033.	--- Aufsatz für Straßenabl. anpassen ... Freitext ...*ADicke ü.20-30 cm höher ü.5 - 10 cm*WW-Mörtel	1,00	St	,...	,...
04.01.0034.	23.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	1,00	St	,...	,...
04.01.0035.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	135,00	m	,...	,...
04.01.0036.	23.113/083.11.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	50,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0037.	23.113/078.15.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	2,00	St	,...	,...
04.01.0038.	21.113/073.11.21.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm Beton+Asph.beton	1,00	St	,...	,...
04.01.0039.	21.113/073.12.21.02 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn*Hydrantenkappe Aufbrt.ü. 10-20cm*höher bis 5 cm Beton+Asph.beton	1,00	St	,...	,...
04.01.0040.	12.102/217.21 Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	300,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	BANKETT				
04.02.0001.	--- Bankett abtragen ... Freitext ...*Dicke 5-10 cm Mit Veg.decke*... Freitext ...	5.000,00	m	,...	,...
04.02.0002.	--- Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*EV2 mind. 100MPa	800,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0003.</i>				
04.02.0003.	--- vorhandenen Befestigung	600,00	m	,...	,...
04.02.0004.	--- Power-Bankett im Kurvenbereich	600,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0005.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 VE: 310309_L L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
 LV: 1 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0005.	--- Entwässerungsmulde herstellen	50,00	m	,...	,...
04.02.0006.	--- Bestehende Entwässerungsmulde	380,00	m	,...	,...
04.02.0007.	--- Rasenansaat auf den Flächen der	100,00	m2	,...	,...
04.02.0008.	24.112/908.99 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...	120,00	St	,...	,...
04.02.0009.	24.112/908.95 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Schilderpfosten	19,00	St	,...	,...
04.02.0010.	--- Einbauteile anpassen	1,00	St	,...	,...
04.02.0011.	24.112/010.99.90.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	20,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0012.</i>				
04.02.0012.	24.112/210.90.06.91.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 ... Freitext ...*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	25,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
04.03.	BAUMSCHUTZ NACH R SBB				
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0001.</i>				
04.03.0001.	21.107/004.11.23.99 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.Drai. Bohle 40 mm*Höhe mind. 3,00m ... Freitext ...	36,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-25-5002-01
VE: 310309_L
LV: 1

L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0002.	21.107/014.91.01 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken ... Freitext ...*feucht halten Abdeck.Verwert.AN	50,00	m2	,...	,...
04.03.0003.	21.107/604.19.59 Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu*... Freitext ... 75 Liter*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
04.03.0004.	21.107/718.22.90.09.02 Wurzelschaden behandeln 4,5m neben Straße*Länge über 5-10 m ... Freitext ...*... Freitext ... Boden Verw. AN	10,00	St	,...	,...
04.03.0005.	-- -- -- -- -- Boden aufnehmen u. wieder andecken.	10,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.03.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A31-25-5002-01 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
VE: 310309_L L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
LV: 1 L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ		GB in EUR
LV	1	
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
	Summe 01.	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG	
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
	Summe 02.	,...
03.	KOORDINIERUNG	
03.01.	KOORDINIERUNG	,...
	Summe 03.	,...
04.	STRASSENBAU	
04.01.	ASPHALTARBEITEN	,...
04.02.	BANKETT	,...
04.03.	BAUMSCHUTZ NACH R SBB	,...
	Summe 04.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A31-25-5002-01	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
VE:	310309_L	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim
LV:	1	L407 FE zwischen Nack und Wendelsheim

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	1	
-----------	----------	--

01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
03.	KOORDINIERUNG	,...
04.	STRASSENBAU	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------