

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 25_503714 **SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz**
VE: 01 **SM Diez Parkflächen**
LV: SM 01 **Tiefbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Los 1 - Straßenbau.....	2
01.01.	Baustelleneinrichtung/Verkehrsic.....	2
01.02.	Bauvorbereitung/Dokumentation.....	2
01.03.	Erd- und Aufbrucharbeiten.....	2
01.04.	Tragschichten.....	5
01.05.	Bordsteine und Rinnen.....	6
01.06.	Deckenarbeiten.....	7
01.07.	Straßenentwässerung.....	8
01.08.	Straßenbeleuchtung.....	11
01.09.	Angleichung.....	12
01.10.	Oberbodenarbeiten.....	13
01.11.	Sonstiges.....	13
01.12.	Stundenlohnarbeiten.....	13
	Zusammenstellung.....	15

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Los 1 - Straßenbau				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
01.01.	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung				
01.01.0001	----- Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002	----- Baustellensicherung, -unterhaltung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003	----- Verkehrssicherung vornehmen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0004	----- Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0005	----- Baustellenzaun aufstellen Art: mobil, H = 2,00 m	90,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Bauvorbereitung/Dokumentation				
01.02.0001	----- Fotodokumentation Ausführung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002	----- Plattendruckversuch als KP	4,00	St	,...	,...
01.02.0003	----- Örtliche Absteckung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0004	----- Abrechnungszeichnung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Erd- und Aufbrucharbeiten				
01.03.0001	----- Maschendrahtzaun abbauen und abfa..	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	25_503714	SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
VE:	01	SM Diez Parkflächen
LV:	SM 01	Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002	----- Maschendrahtzaun liefern und setz.. Höhe: 2,00 m	10,00	m	,...	,...
01.03.0003	----- Spannbrücken liefern, montieren	2,00	St	,...	,...
01.03.0004	----- Wurzelstöcke roden, 21 bis 35 cm	7,00	St	,...	,...
01.03.0005	----- Wurzelstöcke roden, 36 bis 45 cm	1,00	St	,...	,...
01.03.0006	----- Stammschutz herstellen, D = bis 1,0 m, H = 3,0 m	2,00	St	,...	,...
01.03.0007	----- Oberboden abtragen u. lagern	25,00	m2	,...	,...
01.03.0008	----- Oberboden abtragen/abfahren	170,00	m3	,...	,...
01.03.0009	----- Straßenausstattung demontieren, Schilder	2,00	St	,...	,...
01.03.0010	----- Straßenausstattung wieder versetz.. Schilder	2,00	St	,...	,...
01.03.0011	----- Straßenausstattung demontieren, Schneeräumschild	1,00	St	,...	,...
01.03.0012	----- Straßenausstattung wieder versetz.. Schneeräumschild	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0013</i>				
01.03.0013	----- Erdaushub - Boden lösen u. laden	850,00	m3	,...	,...
01.03.0014	----- Boden für Suchgräben ausheben u. .. Handaushub	5,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0015	----- Boden in Handschachtung lösen (Zulage)	5,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0016</i>				
01.03.0016	----- Material abfahren, BG/BM F2	55,00	t	,...	,...
01.03.0017	----- Material abfahren, >BG/BM F3 - gefährlicher Abfall	1.630,00	t	,...	,...
01.03.0018	----- Bit. Befestigung aufnehmen u. abf..	30,00	m2	,...	,...
01.03.0019	----- Bit. Befestigung aufnehmen u. abf.. Zulage je cm Mehrstärke	100,00	m2	,...	,...
01.03.0020	----- Bit. Befestigung schneiden	30,00	m	,...	,...
01.03.0021	----- Bit. Befestigung schneiden (Zulage) Zulage je cm Mehrstärke	60,00	m	,...	,...
01.03.0022	----- Beton-, Verbundsteinpflaster aufn..	285,00	m2	,...	,...
01.03.0023	----- Beton-, Verbundsteinpflaster aufn..	50,00	m2	,...	,...
01.03.0024	----- TB aufnehmen u. lagern (Zulage)	5,00	m	,...	,...
01.03.0025	----- TB aufnehmen u. abfahren (Zulage)	80,00	m	,...	,...
01.03.0026	----- RD/HB/Ribo aufnehmen. u. lagern ..	5,00	m	,...	,...
01.03.0027	----- RD/HB/Ribo aufn. u. abfahren (Zul..	75,00	m	,...	,...
01.03.0028	----- Spritzschuttkies aufn. u. abfahre..	7,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0029	----- Beton und Stahlbeton abbrechen ..	1,00	m3	,...	,...
01.03.0030	----- Kanalschacht aufnehmen und abfahr.. Tiefe: ca. 2,50 m	1,00	St	,...	,...
01.03.0031	----- Beton-Kontrollschächte aufnehmen ..	4,00	St	,...	,...
01.03.0032	----- Entwässerungsrinne abbrechen und ..	12,00	m	,...	,...
01.03.0033	----- Straßeneinläufe aufnehmen und sei..	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0034</i>				
01.03.0034	----- Versorgungsleitungen quer kreuzen..	10,00	m	,...	,...
01.03.0035	----- Versorgungsleitungen längs sicher..	10,00	m	,...	,...
01.03.0036	----- Versorgungsleitungen aufn., seidl.. (Zulage)	5,00	m	,...	,...
01.03.0037	----- Mauerwerksschutz mit Noppenfolie ..	40,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Tragschichten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0001</i>				
01.04.0001	----- Probefeld (Bodenaustausch) 2-schichtig	2,00	St	,...	,...
01.04.0002	----- Zulage Probefeld (Bodenaustausch)	2,00	St	,...	,...
01.04.0003	----- Baustoffgemisch als Bodenaustausc.. (untere Zone)	140,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004	----- Austauschboden liefern und einbauen (obere Zone)	100,00	m3	,...	,...
01.04.0005	----- Planum herstellen und verdichten	1.100,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0006</i>				
01.04.0006	----- FSS liefern und einbauen	280,00	m3	,...	,...
01.04.0007	----- STS liefern und einbauen	185,00	m3	,...	,...
01.04.0008	----- Probellocher herstellen	2,00	St	,...	,...
01.04.0009	----- ATS liefern u. einbauen, Handeinbau (Bk0,3-Bk1,0)	4,50	t	,...	,...
01.04.0010	----- WDA liefern u. einbauen	4,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Bordsteine und Rinnen				
01.05.0001	----- TB liefern u. versetzen, Abmessung: 10/25/100 cm	100,00	m	,...	,...
01.05.0002	----- Schnitte für TB	10,00	St	,...	,...
01.05.0003	----- RB liefern u. versetzen	10,00	m	,...	,...
01.05.0004	----- Schnitte für RB	5,00	St	,...	,...
01.05.0005	----- HB liefern u. versetzen	120,00	m	,...	,...
01.05.0006	----- HB in Bögen versetzen (Zulage)	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0007	----- Schnitte für HB	25,00	St	,...	,...
01.05.0008	----- Übergangstein HB-RB liefern u. ..	4,00	St	,...	,...
01.05.0009	----- Formsteine Ecke für HB (Zulage)	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0010</i>				
01.05.0010	----- 3-zeilige Rinne liefern u. verset..	50,00	m	,...	,...
01.05.0011	----- Gehrungsschnitte 3-zeilige Rinnen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0012</i>				
01.05.0012	----- 1-zeilige Rinne liefern u. verset..	25,00	m	,...	,...
01.05.0013	----- 1-zeilige Rinne in Bögen versetze..	10,00	m	,...	,...
01.05.0014	----- Schnitte für 1-zeilige Rinnen	5,00	St	,...	,...
01.05.0015	----- 1-zeilige Rinne an Regenabläufe ..	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	Deckenarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001</i>				
01.06.0001	----- ATS reinigen u. ansprühen, (Bk0,3 - Bk1,8)	20,00	m2	,...	,...
01.06.0002	----- ADS liefern u. einbauen, Handeinbau (BK0,3 - Bk1,0)	2,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0003	----- Aufhellungsgestein (Zulage)	20,00	m2	,...	,...
01.06.0004	----- Abstumpfungsmaßnahme	20,00	m2	,...	,...
01.06.0005	----- Fugen Typ N2 aufschneiden u. verg..	50,00	m	,...	,...
01.06.0006	----- Bitumenfugenband liefern und einb..	1,00	St	,...	,...
01.06.0007	----- Betonsteinpflaster liefern u. ver..	920,00	m2	,...	,...
01.06.0008	----- Betonsteinpflaster als Läuferreih..	320,00	m	,...	,...
01.06.0009	----- Schnitte Betonsteinbelag	400,00	m	,...	,...
01.06.0010	----- Umpflasterung für Kontrollschacht..	2,00	St	,...	,...
01.06.0011	----- Parkplatzmarkierung mittels Farbe T-Markierung	14,00	St	,...	,...
01.06.0012	----- Parkplatzmarkierung mittels Farbe Strich-Markierung	42,00	St	,...	,...
01.06.0013	----- Radstopp liefern und versetzen, Art: Recycling Gummi	21,00	St	,...	,...
01.06.0014	----- Spritzschuttkies liefern und einb..	7,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
01.07.	Straßenentwässerung				
01.07.0001	----- Kopflöcher herstellen	35,00	m3	,...	,...
01.07.0002	----- Erdaushub für Rohrgräben	105,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0003	----- Verbau für Rohrgräben herstellen	275,00	m2	,...	,...
01.07.0004	----- Grabenverfüllung liefern, einbauen	90,00	m3	,...	,...
01.07.0005	----- Beton zur Leitungssicherung liefere..	0,50	m3	,...	,...
01.07.0006	----- Kanalfüllmischung liefern und ein.. Körnung: 0/2 mm	1,00	m3	,...	,...
01.07.0007	----- Erschwernis für den Anschluss an ..	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0008</i>				
01.07.0008	----- PVC-U-Rohre liefern und verlegen, Art: DN/OD 315 SN 12	70,00	m	,...	,...
01.07.0009	----- PVC-U-Rohre liefern und verlegen, Art: DN/OD 160 SN 12	30,00	m	,...	,...
01.07.0010	----- Bogen 15 Grad liefern verlegen .. PVC-U DN/OD 315	2,00	St	,...	,...
01.07.0011	----- Bogen 30 Grad liefern verlegen, .. PVC-U DN/OD 315	2,00	St	,...	,...
01.07.0012	----- Bogen 15 Grad liefern verlegen .. PVC-U DN/OD 160	15,00	St	,...	,...
01.07.0013	----- Bogen 30 Grad liefern verlegen, .. PVC-U DN/OD 160	10,00	St	,...	,...
01.07.0014	----- Überschiebmuffe liefern und einba.. PVC-U DN/OD 160	5,00	St	,...	,...
01.07.0015	----- Doppelmuffe liefern und einbauen .. PVC-U DN/OD 160	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 **SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz**
VE: 01 **SM Diez Parkflächen**
LV: SM 01 **Tiefbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0016	----- Reduzierstück liefern und einbaue.. Material: DN 150/100 PVC	5,00	St	,...	,...
01.07.0017	----- PVC-Gelenkstück liefern und einba.. (Zulage)	4,00	St	,...	,...
01.07.0018	----- Abzweig liefern, verlegen (Zulage) PVC-U, DN/OD 315/160/45°	7,00	St	,...	,...
01.07.0019	----- Abzweig liefern, verlegen (Zulage) PVC-U, DN/OD 160/160/45°	1,00	St	,...	,...
01.07.0020	----- Drainageleitung liefern und verle..	65,00	m	,...	,...
01.07.0021	----- Übergangsstück FF-Drän/KG liefern..	1,00	St	,...	,...
01.07.0022	----- Übergangsrohr KG-R liefern u. ver..	1,00	St	,...	,...
01.07.0023	----- RE liefern u. versetzen, Art: Rekord 50/50 cm	4,00	St	,...	,...
01.07.0024	----- gelagerte RE aufnehmen u. versetz.. Rekord 50/50 cm	1,00	St	,...	,...
01.07.0025	----- Gel. Beton-Kontrollschächte aufne..	4,00	St	,...	,...
01.07.0026	----- Entwässerungsrinne mit Wasserspie..	13,00	m	,...	,...
01.07.0027	----- Einlaufkasten V150S Langform lief..	1,00	St	,...	,...
01.07.0028	----- Kombistirnwand für Rinnenanfang/-..	2,00	St	,...	,...
01.07.0029	----- Schachtanschluss DN 160 PVC-U	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0030	----- Schachtanschluss DN 315 PVC-U	4,00	St	,...	,...
01.07.0031	----- Schachtunterteil liefern, setzen	2,00	St	,...	,...
01.07.0032	----- Betonschachtringe liefern, setzen	2,00	m	,...	,...
01.07.0033	----- Schachtkonen liefern, setzen	2,00	St	,...	,...
01.07.0034	----- Auflagerringe liefern, setzen	4,00	St	,...	,...
01.07.0035	----- Schmutzfänger liefern, einbauen	2,00	St	,...	,...
01.07.0036	----- BEGU-Schachtabdeckung Klasse D .. (mit Lüftungsöffnungen)	2,00	St	,...	,...
01.07.0037	----- Rammsondierungen durchführen	5,00	m	,...	,...
01.07.0038	----- TV-Kanal-Untersuchung DN150-300	70,00	m	,...	,...
01.07.0039	----- Anschluss an vorh. Schacht herste..	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.07.				,...
01.08.	Straßenbeleuchtung				
01.08.0001	----- Bodenaushub für Verlegung von Str..	5,00	m3	,...	,...
01.08.0002	----- Sandummantelung für Straßenbeleuc..	5,00	m3	,...	,...
01.08.0003	----- Leuchtenfundamente liefern und .. Art: Betonrohr DN 300	2,00	St	,...	,...
01.08.0004	----- Erdkabel für Straßenbeleuchtung .. Kabeltyp: NYY 5 x 10 qmm	105,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0005	----- Trassenwarnband liefern und verle..	65,00	m	,...	,...
01.08.0006	----- PVC-Leerrohre liefern und verlegen, Dimension: DN/OD 160 mm	65,00	m	,...	,...
01.08.0007	----- Kabel in Leerrohre einziehen (Zul..	65,00	m	,...	,...
01.08.0008	----- Kernbohrung Streifenfundament Ø10..	1,00	St	,...	,...
01.08.0009	----- Verschließen Leerrohrdurchführung..	1,00	St	,...	,...
01.08.0010	----- Kabelbrücke liefern und montieren	20,00	m	,...	,...
01.08.0011	----- Kabelschacht aus Beton liefern ..	1,00	St	,...	,...
01.08.0012	----- Schachtfutter für Rohreinführung ..	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.08.0013</i>				
01.08.0013	----- LED-Außenleuchte liefern und mont..	2,00	St	,...	,...
01.08.0014	----- Lichtmast liefern und montieren, Masthöhe: 8,0 m	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.08.				,...
01.09.	Angleichung				
01.09.0001	----- Gel. Betonsteinpflaster wieder ..	50,00	m2	,...	,...
01.09.0002	----- Spritzschuttkies aufn. u. einbauen	7,00	m2	,...	,...
01.09.0003	----- Gelagerte TB versetzen	5,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
 VE: 01 SM Diez Parkflächen
 LV: SM 01 Tiefbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0004	----- Gelagerte RB/HB versetzen	5,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.09.				,...
01.10.	Oberbodenarbeiten				
01.10.0001	----- Oberboden liefern und abladen	35,00	m3	,...	,...
01.10.0002	----- Oberboden andecken, Dicke: 0,40 cm	85,00	m2	,...	,...
01.10.0003	----- Oberboden andecken, Dicke: 0,20 cm	25,00	m2	,...	,...
01.10.0004	----- Oberbodenfläche einsäen	110,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.10.				,...
01.11.	Sonstiges				
01.11.0001	----- Rohrpfosten liefern und montieren, Rohrlänge: 3500 mm	2,00	St	,...	,...
01.11.0002	----- Vorschriftzeichen Gr.2 D 2mm RA2, Vorschriftzeichen 267	1,00	St	,...	,...
01.11.0003	----- Vorschriftzeichen Gr.2 D 2mm RA2, Vorschriftzeichen 220-20	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.11.				,...
01.12.	Stundenlohnarbeiten				
	Hinweis zur OZ 01.12.0001				
01.12.0001	----- Facharbeiter, Stundenlohn	10,00	h	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 25_503714 **SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz**
VE: 01 **SM Diez Parkflächen**
LV: SM 01 **Tiefbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0002	----- Baggerstunden mit Bedienung Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt	6,00	h	,...	,...
01.12.0003	----- LKW - Stunden mit Bedienung Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser	6,00	h	,...	,...
01.12.0004	----- Radlader bis 45 kW mit Bedienung	6,00	h	,...	,...
01.12.0005	----- Kompressorstunden mit Bedienung Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft	4,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 01.12.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 25_503714 **SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz**
VE: 01 **SM Diez Parkflächen**
LV: SM 01 **Tiefbau**

OZ		GB in EUR
LV	SM 01	
01.	Los 1 - Straßenbau	
01.01.	Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung	,...
01.02.	Bauvorbereitung/Dokumentation	,...
01.03.	Erd- und Aufbrucharbeiten	,...
01.04.	Tragschichten	,...
01.05.	Bordsteine und Rinnen	,...
01.06.	Deckenarbeiten	,...
01.07.	Straßenentwässerung	,...
01.08.	Straßenbeleuchtung	,...
01.09.	Angleichung	,...
01.10.	Oberbodenarbeiten	,...
01.11.	Sonstiges	,...
01.12.	Stundenlohnarbeiten	,...
	Summe 01.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 25_503714 SM Diez - Neubau Mitarbeiterparkplatz
VE: 01 SM Diez Parkflächen
LV: SM 01 Tiefbau

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV SM 01

01.	Los 1 - Straßenbau	,...
-----	--------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------
