

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	MSM BETZDORF.....	3
00.01.	Reparatur von Schutzplanken.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	7
00.03.	Sonstiges.....	8
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	10
00.	MSM BETZDORF.....	10
00.01.	Reparatur von Schutzplanken.....	10
00.02.	Verkehrssicherung.....	12
00.03.	Sonstiges.....	13
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Betzdorf
 LV: IV 55 SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	MSM BETZDORF		
00.01.	Reparatur von Schutzplanken		
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i> <i>Hinweis, es ist immer die vollständige Demontage einer SPL-konstruktionseinheit durchzuführen. Die Leistung umfaßt neben der Montage die Lieferung von fabrikneuem Material. Die Wiederverwendung von Altmateriale ist nicht zugelassen.</i>		
00.01.0001.	21.129/303.11.10.10.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	400,00	m
00.01.0002.	21.129/303.21.10.10.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke, Pfostenabstand 2,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	20,00	m
00.01.0003.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Easy-Rail 2,0' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Betzdorf
 LV: IV 55 SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0003. Forts. ...			
	Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
00.01.0004.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Eco-Safe 2.0' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	60,00	m
00.01.0005.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Zulage Radian alle Systeme' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	20,00	m
00.01.0006.	21.129/312.91.10 TA Pfosten des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile abbauen und herstellen. Konstruktion 'Sigma Pfosten' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St
00.01.0007.	21.129/312.91.10 TA Pfosten des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile abbauen und herstellen. Konstruktion 'C 100 - Posten' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0008.	21.129/317.11.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
00.01.0009.	21.129/317.21.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
00.01.0010.	21.129/327.11.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil = Pfosten Länge 2300 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
00.01.0011.	21.129/332.11.10.11.10 FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Pfostenabstand = 1,33 m. Montage auf vorhandener Verankerung. Unterlage aus wetterbeständiger dauerelastischer Dichtungsplatte.	20,00	m
00.01.0012.	21.129/337.11.10 Anker abtrennen und herstellen Beschädigten Anker abtrennen und wieder herstellen. Anker freilegen, 3 cm unter Oberkante Beton abtrennen und mit Zementmörtel/-beton mit Kunststoffzusatz	20,00	St

...Forts. 00.01.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0012. Forts. ...			
	(RM/RC) verfüllen. Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton mittels Boh- rung DU = 18 mm, herstellen nach Unterlagen des AG. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		
00.01.0013.	21.129/347.11.00 FRS ausrichten Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdich- ten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion = Einfache Schutzplanke.	20,00	m
00.01.0014.	----- Bohrung in SP-Teil herstellen Bohrung in SP - Teil als Rundloch herstellen	20,00	St
00.01.0015.	21.129/307.99.10 TA Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'Holm' Konstruktion 'alle vorgenannten Systeme' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m
00.01.0016.	21.129/167.91 TA FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter er- schwerten Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '00.00.0001 - 00.00.0017' Erschwernis = erschwertes Rammen.	10,00	St
00.01.0017.	21.129/327.91.00 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Pfostenummasntelung Sigma Pfosten' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
00.01.0018.	21.129/307.31.10 Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil = Gleitschutz für Fußgänger und Radfahrer.	20,00	m

...Forts. 00.01.0018.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0018. Forts. ...			
	Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.		
00.01.0019.	21.129/307.91.10 TA Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'Kunststoffleitprofil rot/weiß' Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	m
00.01.0020.	----- Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil SP-Reflektor weiß DN60 doppelseitig Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
00.01.0021.	----- SP-Holm in Absenkung abbauen und SP-Holm in Absenkung abbauen und herst.	4,00	St
00.01.0022.	----- Kopfstück in Absenkung abb. und Kopfstück in Absenkung abb. und herst.	2,00	St
00.01.0023.	----- Kopfstück abbauen und herstellen Kopfstück abbauen und herstellen	2,00	St
00.02.	Verkehrssicherung		
00.02.0001.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII / 1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St
00.02.0002.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	2,00	St
...Forts. 00.02.0002.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0002. Forts. ...			
	setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII / 2' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.		
00.02.0003.	21.105/135.90.30.01.00 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.		
00.02.0004.	21.105/135.90.30.01.00 TA	50,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/5' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.		
00.02.0005.	21.105/135.90.30.01.00 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CI/8' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.		
00.02.0006.	21.105/135.90.30.01.00 TA	2,00	St
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2a bzw. DIII/3b' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.		
00.03.	Sonstiges		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0001.	----- Verrechnungssatz Montagekolonne Verrechnungssatz Montagekolonne	10,00	Std

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	MSM BETZDORF				
00.01.	Reparatur von Schutzplanken				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	21.129/303.11.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ESP Pf.Abst.4,0 m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	400,00	m	,...	,...
00.01.0002.	21.129/303.21.10.10.11 FRS abbauen und herstellen EDSP Pf.Abst.2,0m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...
00.01.0003.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...
00.01.0004.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	60,00	m	,...	,...
00.01.0005.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...
00.01.0006.	21.129/312.91.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ... Freitext ...*HB 1 Verwertung AN	20,00	St	,...	,...
00.01.0007.	21.129/312.91.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ... Freitext ...*HB 1 Verwertung AN	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Betzdorf
 LV: IV 55 SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008.	21.129/317.11.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Regelabs. 12 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	10,00	St	,...	,...
00.01.0009.	21.129/317.21.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Kurzabs. 4,37 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	3,00	St	,...	,...
00.01.0010.	21.129/327.11.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Pfosten L 2,30 m*Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
00.01.0011.	21.129/332.11.10.11.10 FRS auf Bauwerk abbauen und herst. EDSP auf BW*Profil A gerade*Pf.-Abst. 1,33 m Mont.a.v.Verank.*Dauerelast.Platte	20,00	m	,...	,...
00.01.0012.	21.129/337.11.10 Anker abtrennen und herstellen Anker abtrennen*Verbundanker M 16 Verwertung AN	20,00	St	,...	,...
00.01.0013.	21.129/347.11.00 FRS ausrichten Ausricht.bis 30cm*ESP	20,00	m	,...	,...
00.01.0014.	----- Bohrung in SP-Teil herstellen	20,00	St	,...	,...
00.01.0015.	21.129/307.99.10 Teil des FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Verwertung AN	12,00	m	,...	,...
00.01.0016.	21.129/167.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	10,00	St	,...	,...
00.01.0017.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Betzdorf
 LV: IV 55 SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0018.	21.129/307.31.10 Teil des FRS abbauen und herstellen Gleitschutz*ESP Pf.Abst.4,0m Verwertung AN	20,00	m	,...	,...
00.01.0019.	21.129/307.91.10 Teil des FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*ESP Pf.Abst.4,0m Verwertung AN	4,00	m	,...	,...
00.01.0020.	----- Teil des FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*ESP Pf.Abst.4,0m Verwertung AN	10,00	St	,...	,...
00.01.0021.	----- SP-Holm in Absenkung abbauen und	4,00	St	,...	,...
00.01.0022.	----- Kopfstück in Absenkung abb. und	2,00	St	,...	,...
00.01.0023.	----- Kopfstück abbauen und herstellen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
00.02.0002.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
00.02.0004.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	50,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26-2 **Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**
LV: IV 55 **SPL-Reparatur MSM Betzdorf**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,..	,..
00.02.0006.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.02.				,..
00.03.	Sonstiges				
00.03.0001.	--- -- -- -- -- Verrechnungssatz Montagekolonne	10,00	Std	,..	,..
	Zwischensumme 00.03.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis **Zusammenstellung**

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	IV 55
-----------	--------------

00.	MSM BETZDORF
------------	---------------------

00.01.	Reparatur von Schutzplanken	,...
--------	-----------------------------	-----------

00.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

00.03.	Sonstiges	,...
--------	-----------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	IV 55
-----------	--------------

00.	MSM BETZDORF	,..
-----	--------------	----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,..
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,..
-------------------------------	-----------------

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P14YYX313-26-2	Schutzplankenreparatur MSM Betzdorf 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Betzdorf
LV:	IV 55	SPL-Reparatur MSM Betzdorf

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

00.01.0012. 21.129/337.11.10
Anker abtrennen und herstellen
(Ver21)
Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton mittels Boh-
rung DU = 18 mm, herstellen nach Unterlagen des AG.