

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
01.	MSM Hachenburg.....	3
01.01.	Reparatur von Schutzplanken.....	3
01.02.	Verkehrssicherung.....	10
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	12
01.	MSM Hachenburg.....	12
01.01.	Reparatur von Schutzplanken.....	12
01.02.	Verkehrssicherung.....	15
	Zusammenstellung.....	17

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Hachenburg
 LV: P14YYX31 SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	MSM Hachenburg		
01.01.	Reparatur von Schutzplanken		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i> <i>Hinweis, es ist immer die vollständige Demontage einer Schutzplankenkonstruktionseinheit durchzuführen. Die Leistung umfaßt neben der Montage die Lieferung von fabrikneuem Material. Die Wiederverwendung von Altmateriale ist nicht zugelassen.</i>		
01.01.0001.	21.129/303.11.10.10.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	540,00	m
01.01.0002.	21.129/303.21.10.10.11 FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke, Pfostenabstand 2,00 m. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	112,00	m
01.01.0003.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'ESP - Plus, Pfostenabstand 2,0 m' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	20,00	m

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0003. Forts. ...			
	Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
01.01.0004.	21.129/303.91.20.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'ESP - Plus, Pfostenabstand 2,0 m' Holm Profil A. Konstruktion mit Halbmesser bis 30,00 m. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	56,00	m
01.01.0005.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'ECO Safe 2.0' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	200,00	m
01.01.0006.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Easy Rail 2.0' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	20,00	m
01.01.0007.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Mega Rail 2,0'	20,00	m

...Forts. 01.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
 VE: P14YYX313 SPL-Reparatur MSM Hachenburg
 LV: P14YYX31 SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0007. Forts. ...			
	Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
01.01.0008.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen	8,00	m
	Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Mega Rail 4,0' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
01.01.0009.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen	8,00	m
	Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'SR Eco' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		
01.01.0010.	21.129/303.91.10.10.11 TA FRS abbauen und herstellen	8,00	m
	Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'SR Eco doppelt' Holm Profil A. Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0011.	----- DDSP 4,0 dem., liefern und mont. DDSP 4,0 dem., liefern und mont.	4,00	m
01.01.0012.	----- Zusatzpf. für DDSP dem., liefern Zusatzpfofen für DDSP demontieren, liefern und montieren - Zulage-	1,00	St
01.01.0013.	----- Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil Holm + Defo Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	8,00	m
01.01.0014.	21.129/312.99.10 TA Pfofen des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfofen des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab- bauen und herstellen. Konstruktion 'SR BW Eco' Pfofen 'Bauwerkspfofen' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St
01.01.0015.	21.129/312.11.10 Pfofen des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfofen des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab- bauen und herstellen. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Pfofen in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	23,00	St
01.01.0016.	21.129/312.21.10 Pfofen des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfofen des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab- bauen und herstellen. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Pfofen in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	17,00	St
01.01.0017.	----- Pfofen des FRS abbauen und herst. Zusätzlichen Pfofen des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab- bauen und herstellen.	2,00	St

...Forts. 01.01.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0017. Forts. ...			
	Zusatzpfosten C-100 / C 125 Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.		
01.01.0018.	21.129/317.11.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	16,00	St
01.01.0019.	21.129/317.21.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des Fahrzeug- Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. AEK = Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
01.01.0020.	----- Protektor M dem., liefern und mont. Protektor M demontieren, liefern und montieren	9,00	St
01.01.0021.	21.129/327.91.00 TA Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 'Kopfstück abgeflacht' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
01.01.0022.	21.129/327.11.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil = Pfosten Länge 2300 mm. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0023.	21.129/327.21.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil = Plattenpfosten. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St
01.01.0024.	----- Kopfstück Profil A dem., liefern un Kopfstück Profil A demontieren liefern und montieren Unfallschaden 42/250079	1,00	St
01.01.0025.	----- Kopfstück für Unterfahrschutz Kopfstück für Unterfahrschutz demontieren, liefern u. mont.	1,00	St
01.01.0026.	----- Dilatationsstoß EDSP/ESP bis 320mm Dilatationsstoß EDSP/ESP bis 320mm herstellen - Zulage- Unfallschaden 42/250076	1,00	St
01.01.0027.	----- Unterfahrschutz MPS / Euskirchen Unterfahrschutz MPS / Euskirchen dem., liefern und montieren	1,00	St
01.01.0028.	----- Fußgängergleitschutz dem., liefern Fußgängergleitschutz dem. liefern und montieren	8,00	m
01.01.0029.	21.129/332.11.10.01.10 FRS auf Bauwerk abbauen und herst. Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) auf Bauwerk einschl. sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil A. Konstruktion gerade. Montage auf vorhandener Verankerung. Unterlage aus wetterbeständiger dauerelastischer Dichtungsplatte.	12,00	m
01.01.0030.	21.129/337.11.10 Anker abtrennen und herstellen Beschädigten Anker abtrennen und wieder herstellen. Anker freilegen, 3 cm unter Oberkante Beton abtrennen	5,00	St

...Forts. 01.01.0030.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0030. Forts. ...			
	und mit Zementmörtel/-beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) verfüllen. Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton mittels Bohrung DU = 18 mm, herstellen nach Unterlagen des AG. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		
01.01.0031.	21.129/347.19.00 TA	12,00	m
	FRS ausrichten Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'alle vorgenannten Systeme'		
01.01.0032.	21.129/307.91.10 TA	20,00	m
	Teil des FRS abbauen und herstellen Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'Holm' Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand 4,00 m. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.		
01.01.0033.	-----	2,00	m
	Doppelrohrgel. dem., liefern und mo Doppelrohrgeländer auf ES / EDS demontieren, liefern und montieren		
01.01.0034.	21.129/167.91 TA	60,00	St
	FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '01.00.0001 - 00.00.0026' Erschwernis = erschwertes Rammen.		
01.01.0035.	21.129/167.92 TA	5,00	St
	FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '01.00.0001 - 00.00.0026' Erschwernis = Bohren.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0036.	----- Pfosten kürzen - Zulage- Pfosten aufgrund Rammhindernisse oder Versorgungsleitungen kürzen	5,00	St
01.01.0037.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen Unfallschaden 42/250105	2,00	St
01.01.0038.	----- FRS abbauen und lagern Eco Safe 2,0 demontieren und seitlich lagern SM Rennerod B 255	32,00	m
01.01.0039.	----- FRS des AG montieren Eco Safe 2,0, Material des AG montieren SM Rennerod B 255	32,00	m
01.02.	Verkehrssicherung		
01.02.0001.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	10,00	St
01.02.0002.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	10,00	St
01.02.0003.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	3,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0004.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I/5' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	45,00	St
01.02.0005.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C I/8' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St
01.02.0006.	21.105/135.90.30.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2a bzw. DIII/3b' Für bewegliche Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	MSM Hachenburg				
01.01.	Reparatur von Schutzplanken				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	21.129/303.11.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ESP Pf.Abst.4,0 m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	540,00	m	,...	,...
01.01.0002.	21.129/303.21.10.10.11 FRS abbauen und herstellen EDSP Pf.Abst.2,0m*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	112,00	m	,...	,...
01.01.0003.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...
01.01.0004.	21.129/303.91.20.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A R bis 30 m*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	56,00	m	,...	,...
01.01.0005.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	200,00	m	,...	,...
01.01.0006.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...
01.01.0007.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	20,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0008.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	8,00	m	,...	,...
01.01.0009.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	8,00	m	,...	,...
01.01.0010.	21.129/303.91.10.10.11 FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*Profil A gerade*Verwertung AN HB 1*Erdarb. ausf.	8,00	m	,...	,...
01.01.0011.	----- DDSP 4,0 dem., liefern und mont.	4,00	m	,...	,...
01.01.0012.	----- Zusatzpf. für DDSP dem., liefern	1,00	St	,...	,...
01.01.0013.	----- Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	8,00	m	,...	,...
01.01.0014.	21.129/312.99.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Verwertung AN	5,00	St	,...	,...
01.01.0015.	21.129/312.11.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. ESP*HB 1*Verwertung AN	23,00	St	,...	,...
01.01.0016.	21.129/312.21.10 Pfosten des FRS abbauen und herst. EDSP*HB 1*Verwertung AN	17,00	St	,...	,...
01.01.0017.	----- Pfosten des FRS abbauen und herst. ... Freitext ...*HB 1 Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
01.01.0018.	21.129/317.11.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Regelabs. 12 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	16,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0019.	21.129/317.21.01.11 AEK des FRS abbauen und herstellen Kurzabs. 4,37 m*ESP HB 1*Erdarb. ausf. Verwertung AN	3,00	St	,...	,...
01.01.0020.	----- Protektor M dem., liefern und mont.	9,00	St	,...	,...
01.01.0021.	21.129/327.91.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) ... Freitext ...*Verwertung AN	2,00	St	,...	,...
01.01.0022.	21.129/327.11.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Pfofen L 2,30 m*Verwertung AN	3,00	St	,...	,...
01.01.0023.	21.129/327.21.00 Teil des FRS abb. und herst. (Zul.) Plattenpfosten*Verwertung AN	5,00	St	,...	,...
01.01.0024.	----- Kopfstück Profil A dem., liefern un	1,00	St	,...	,...
01.01.0025.	----- Kopfstück für Unterfahrschutz demontieren, liefern u. mont.	1,00	St	,...	,...
01.01.0026.	----- Dilatationsstoß EDSP/ESP bis 320mm herstellen - Zulage-	1,00	St	,...	,...
01.01.0027.	----- Unterfahrschutz MPS / Euskirchen dem., liefern und montieren	1,00	St	,...	,...
01.01.0028.	----- Fußgängergleitschutz dem., liefern und montieren	8,00	m	,...	,...
01.01.0029.	21.129/332.11.10.01.10 FRS auf Bauwerk abbauen und herst. EDSP auf BW*Profil A gerade*Mont.a.v.Verank. Dauerelast.Platte	12,00	m	,...	,...
01.01.0030.	21.129/337.11.10 Anker abtrennen und herstellen Anker abtrennen*Verbundanker M 16 Verwertung AN	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P14YYX313-26 **Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026**
VE: P14YYX313 **SPL-Reparatur MSM Hachenburg**
LV: P14YYX31 **SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0031.	21.129/347.19.00 FRS ausrichten Ausricht.bis 30cm*... Freitext ...	12,00	m	,...	,...
01.01.0032.	21.129/307.91.10 Teil des FRS abbauen und herstellen ... Freitext ...*ESP Pf.Abst.4,0m Verwertung AN	20,00	m	,...	,...
01.01.0033.	----- Doppelrohrgel. dem., liefern und mo	2,00	m	,...	,...
01.01.0034.	21.129/167.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	60,00	St	,...	,...
01.01.0035.	21.129/167.92 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*bohren	5,00	St	,...	,...
01.01.0036.	----- Pfosten kürzen - Zulage-	5,00	St	,...	,...
01.01.0037.	----- Suchgraben herstellen	2,00	St	,...	,...
01.01.0038.	----- FRS abbauen und lagern	32,00	m	,...	,...
01.01.0039.	----- FRS des AG montieren	32,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	10,00	St	,...	,...
01.02.0002.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	10,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	3,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	45,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.105/135.90.30.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	P14YYX31
-----------	-----------------

01.	MSM Hachenburg
------------	-----------------------

01.01.	Reparatur von Schutzplanken	,...
--------	-----------------------------	-----------

01.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 01.		,...
------------------	--	-----------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	P14YYX31
-----------	-----------------

01.	MSM Hachenburg	,..
-----	----------------	----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,..
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,..
-------------------------------	-----------------

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P14YYX313-26	Schutzplankenreparatur MSM Hachenburg 2026
VE:	P14YYX313	SPL-Reparatur MSM Hachenburg
LV:	P14YYX31	SPL-Reparatur 2026 MSM Hachenburg

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

01.01.0030. 21.129/337.11.10
Anker abtrennen und herstellen
(Ver21)
Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton mittels Boh-
rung DU = 18 mm, herstellen nach Unterlagen des AG.