

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	3
00.03.	Baustellenschild.....	6
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung.....	7
01.	Schächte, Straßenabläufe.....	9
01.01.	Straßenabläufe.....	9
02.	Asphaltarbeiten.....	10
02.01.	Vorarbeiten.....	10
02.02.	Asphalttragschicht einbauen.....	11
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen.....	12
02.04.	Ränder und Anschlüsse.....	13
03.	Kostenanteil Land.....	15
03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung.....	15
03.02.	Vorankündigung.....	15
04.	Kostenanteil Werke.....	17
04.01.	Schächte.....	17
04.02.	Asphaltarbeiten.....	17
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen				
00.01.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.01.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Einrichtungen zur Verkehrssicherung Einrichtungen zur Verkehrssicherung und				

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	Forts. ...				
	Verkehrsregelung nach STVO als Vollsperrung aufbauen, vorhalten, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Vollsperrung berechnet. Die Einrichtung von Umleitungsstrecken ist vorgesehen. Dazu ist vom AN dem AG ein prüfbare Verkehrskonzept nach der STVO vorzulegen. Dieses Konzept wird nicht extra vergütet und ist in den EP mit einzurechnen. Verkehrssicherung mittels Absperrschranken - mit gelber Dauerbeleuchtung zur Ankündigung der Vollsperrung sowie der Umleitung. - mit roter Dauerbeleuchtung zur Absicherung und Beschilderung des unmittelbaren Arbeitsbereiches an allen Zufahrtsmöglichkeiten (auch Seitenstraßen, Zufahrtsstraßen etc.) Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen und nach Beendigung der Arbeiten wieder in Kraft setzen. Die Vollsperrung wird für die Dauer des Bestandsausbaues zugelassen. Die Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs muss gewährleistet sein. Die Einrichtung einer Umleitungsstrecke sowie Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung wird gesondert vergütet.				
00.02.0002.	----- Umleitungsstrecke beschildern Umleitungsstrecke der OZ 00.02.0001 nach Verkehrskonzept des AN, STVO und nach Anordnung der Verkehrsbehörde beschildern, ausstatten und vorhalten während der Bauzeit. Beschilderung aufbauen, ständig unterhalten und abbauen. Beschädigte oder abhanden gekommene Schilder ersetzen. 70 v.H. der Pauschale werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau der Beschilderung berechnet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG, ohne Beschädigung derselben, außer Kraft und später wieder in Kraft setzen. Die Kosten für die Ausstattung, Beschilderung und für Umleitungsschilder nach der STVO werden nicht gesondert vergütet und sind in den EP mit einzurechnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht	5,00	St	,...	,...

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0003. Forts. ...

gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild Zeichen 458. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0004.

Zusätzliche Leitbaken, die nicht in der OZ 00.02.0001 und OZ 00.02.0002 enthalten sind und nachträglich vom AG angeordnet werden.

00.02.0004.	-----	5,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2. Energieversorgung nach Wahl des AN.

Hinweis zur OZ 00.02.0005.

Zusätzliche Warnbaken, die nicht in der OZ 00.02.0001 und OZ 00.02.0002 enthalten sind und nachträglich vom AG angeordnet werden.

00.02.0005.	-----	5,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Energieversorgung nach Wahl des AN.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 00.02.0006.

Zusätzliche Verkehrsschilder, die nicht in der OZ 00.02.0001 und OZ 00.02.0002 enthalten sind und nachträglich vom AG angeordnet werden.

00.02.0006.	-----	5,00	St	,..	,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht gesondert vergütet.

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Verkehrsschild = Zeichen 454, 457.

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN.

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

Hinweis zur OZ 00.02.0007.

Zusätzliche Verkehrsschilder, die nicht in der OZ 00.02.0001 und OZ 00.02.0002 enthalten sind und nachträglich vom AG angeordnet werden.

00.02.0007.	-----	5,00	St	,..	,..
-------------	-------	------	----	----------	----------

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden nicht gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.

Zwischensumme	00.02.			,..	,..
---------------	--------	--	--	----------	----------

00.03.	Baustellenschild
--------	------------------

Hinweis zur OZ 00.03.0001.

Größe 1,60 x 1,20 m.

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>Beschriftung teilweise farbig, siehe Anlage. Schild muss mehrmals umgesetzt werden. Kosten hierfür sind in die OZ einzurechnen.</i>				
00.03.0001.	19.101/407.01	1,00	St	,...	,...
	Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell- vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be- schreiben, zur Baustelle anfahren und standsicher auf- stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern. Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.				
00.03.0002.	19.101/417.91 TA	1,00	St	,...	,...
	Baustellenschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur- sprünglichen Zustand herrichten. Größe '1,60m x 1,20m.' Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.03.			,...
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung				
00.04.0001.	----- TA	14,00	d	,...	,...
	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Umleitungsstrecke, Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'elektronisches Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG. Dokumentation ist dem AG zeitnah zu übergeben. Abgerechnet werden die durch die Dokumentation belegten Tage.'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Schächte, Straßenabläufe				
01.01.	Straßenabläufe				
01.01.0001.	24.110/509.91.02 TA Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche 'Asphalt und Rinnensteine.' Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.01.0002.	24.110/527.11.01 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Aufsatz des AG für Straßenablauf aufsetzen. Aufsatz mit Eimer. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	3,00	St	,...	,...
01.01.0003.	23.115/456.12.01 Anpassung von Rinnen herstellen Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear- beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech- nung nach Stück Einbauteil. Einbauteil = Straßenablauf. Rinnenbreite über 35 bis 50 cm. Anpassung beidseits des Einbauteils.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Asphaltarbeiten				
02.01.	Vorarbeiten				
02.01.0001.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	110,00	m	,...	,...
02.01.0002.	23.113/038.91.02 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Bereich 'zwischen Fahrbahn und Rinne.' Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	830,00	m	,...	,...
02.01.0003.	23.113/005.12.90.10.12 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,00cm. Pechfrei, RuK 65,0.' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	2.100,00	m2	,...	,...
02.01.0004.	23.113/005.12.90.90.12 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '4,00cm.' Fläche 'Seitenstraßen in mehreren Teilflächen unterschiedlicher Größenordnung.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	190,00	m2	,...	,...

Hinweis zur OZ 02.01.0005.

Ausführung erfolgt auf besondere Anordnung des AG.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005.	23.113/028.10.30.21.99 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens 25 cm. Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten. Pechfrei. '	50,00	m2	,...	,...
02.01.0006.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	2.300,00	m2	,...	,...
02.01.0007.	23.113/078.11.99 TA Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Straßenabläufe.'	25,00	St	,...	,...
02.01.0008.	23.113/083.91.99 TA Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim 'Fräsen oder Aufnehmen des Asphaltes, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen der Asphaltschicht.' Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Rinnenanlage.'	830,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...

02.02. Asphalttragschicht einbauen

Hinweis zur OZ 02.02.0001.

Ausführung erfolgt auf besondere Anordnung des AG.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	23.113/153.19.20.09 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau 'im Fahrbahnbereich im Bereich von Schadstellen.' Bindemittel = 50/70. Einbau 'von Hand.'	20,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen <i>Hinweis zur OZ 02.03.0001. Ausführung erfolgt im Fahrbahnbereich sowie den Seitenstreifen.</i>				
02.03.0001.	23.113/063.22.12.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	2.300,00	m2	,...	,...
02.03.0002.	23.113/353.19.19.99.19 TA Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und Bk0,3. Einbau 'stärke 4,0 cm inkl. Profilausgleich.' Bindemittel = 70/100. Grobe Gesteinskörnung '=Kategorie 90/1 mit einem 20% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30% igen Anteil an alpiner Möräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Kalksteinmehl und Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG. ' Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG. Einbau 'mit Beschicker. '	350,00	t	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.03.0003.

Welche Seitenstraßen erneuert werden wird von der SM im Vorfeld festgelegt.

02.03.0003.	23.113/353.91.19.99.10 TA	30,00	t	,..	,..
	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'im Bereich der Seitenstraßen.' Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 70/100. Grobe Gesteinskörnung '=Kategorie 90/1 mit einem 20% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30% igen Anteil an alpiner Möräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Kalksteinmehl und Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG. Ein großer Teil in Handarbeit ist mit einzurechnen.' Haftverbessernde Zusätze nach Unterlagen des AG.				
02.03.0004.	23.113/952.11.11	2.300,00	m2	,..	,..
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.				

Zwischensumme 02.03. ,..

02.04. Ränder und Anschlüsse

02.04.0001.	23.113/912.31.06.22.01	110,00	m	,..	,..
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002.	23.113/912.91.06.22.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'als Längsfuge zwischen Fahrbahnfläche und Rinne. Das Abstellen der Fuge durch Verlegen von herausnehmbaren Einlagen/Lehren und /oder zwangsgeführten Fugenschneider.' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	830,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Kostenanteil Land				
03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung				
03.01.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen.	2,00	h	,..	,..
03.01.0002.	19.101/712.31 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit dicht schließendem Eindruckdeckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	2,00	St	,..	,..
03.01.0003.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 03.01.				,..
03.02.	Vorankündigung				
03.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter- lagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 03.02.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Kostenanteil Werke				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01. Sollten bei den Arbeiten für die Werke Teile der Schieber, Hydranten oder Schachtabdeckungen defekt oder beschädigt werden, bitte direkt sich mit der VG-Werke Saarburg-Kell in Verbindung setzen.</i>				
04.01.	Schächte				
04.01.0001.	-----	9,00	St	,..	,..
	Schachtabdeckung anpassen Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes- tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden nicht gesondert vergütet. Fläche: Asphalt und Rinnen. Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm. Schachtabdeckung höher setzen bis 5 cm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei- chen.				
	Zwischensumme	04.01.			,..
04.02.	Asphaltarbeiten				
04.02.0001.	23.113/078.11.99 TA	20,00	St	,..	,..
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Hydranten, Schieber und Schachtabdeckungen.'				
	Zwischensumme	04.02.			,..
	Zwischensumme	04.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 01_K

00. Baustelleneinrichtung

00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen	,...
00.02.	Verkehrssicherung	,...
00.03.	Baustellenschild	,...
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung	,...

	Summe 00.	,...
--	------------------	------------------

01. Schächte, Straßenabläufe

01.01.	Straßenabläufe	,...
--------	----------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	------------------

02. Asphaltarbeiten

02.01.	Vorarbeiten	,...
02.02.	Asphalttragschicht einbauen	,...
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen	,...
02.04.	Ränder und Anschlüsse	,...

	Summe 02.	,...
--	------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

03. Kostenanteil Land

03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung	,...
--------	----------------------------------	-----------

03.02.	Vorankündigung	,...
--------	----------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. Kostenanteil Werke

04.01.	Schächte	,...
--------	----------	-----------

04.02.	Asphaltarbeiten	,...
--------	-----------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV 01_K

00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.	Schächte, Straßenabläufe	,...
02.	Asphaltarbeiten	,...
03.	Kostenanteil Land	,...
04.	Kostenanteil Werke	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20