

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008  
VE: 280-L  
LV: 1

L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
Sicherung Naturstein-Massivwand  
Teilerneuerung

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                               | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | <b>BW 5905 526 B</b>                                                                                                                                                 |       |      |           |           |
| 00.00.      | <b>BAUSTELLENEINR., TECHN. BEARB.</b>                                                                                                                                |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | 19.101/107.21<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.                                                                                        | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| 00.00.0002. | 19.101/112.02<br><b>Baustelle räumen</b><br>Dies. LV-Abschn.                                                                                                         | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| 00.00.0003. | 19.101/207.33<br><b>Bauzaun aufstellen und entfernen</b><br>Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT                                                                            | 20,00 | m    | .....,..  | .....,..  |
| 00.00.0004. | 19.101/212.33<br><b>Bauzaun umsetzen</b><br>Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT                                                                                             | 20,00 | m    | .....,..  | .....,..  |
|             | <b>Zwischensumme 00.00.</b>                                                                                                                                          |       |      |           | .....,..  |
| 00.01.      | <b>SiGe-LEISTUNGEN</b>                                                                                                                                               |       |      |           |           |
|             | <i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>                                                                                                                                    |       |      |           |           |
| 00.01.0001. | 19.101/508<br><b>Vorankündigung erstellen</b>                                                                                                                        | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| 00.01.0002. | 19.101/513<br><b>SiGe-Plan erstellen</b>                                                                                                                             | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
| 00.01.0003. | 19.101/528<br><b>SiGe-Koordinator stellen.</b>                                                                                                                       | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |
|             | <b>Zwischensumme 00.01.</b>                                                                                                                                          |       |      |           | .....,..  |
| 00.02.      | <b>VERKEHRSSICHERUNG</b>                                                                                                                                             |       |      |           |           |
| 00.02.0001. | 21.105/105.32.20.01.04<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b><br>Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG<br>auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG<br>Geb.ü.100b.200Eu. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,..  |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008 L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
 VE: 280-L Sicherung Naturstein-Massivwand  
 LV: 1 Teilerneuerung

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                  | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.02.0002. | 21.105/110.10<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b><br>wie Vorposition                                          | 26,00 | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0003. | 21.105/905.21<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b><br>zwei bzw. einmal*schrift.Dokument                         | 26,00 | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0004. | 21.105/910.21<br><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b><br>zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument                       | 26,00 | d    | .....,... | .....,... |
| 00.02.0005. | 21.105/120.22.00<br><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b><br>Verk.konzept AG*in Kraft setzen                         | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.02.</b>                                                                                             |       |      |           | .....,... |
| 00.03.      | <b>ABBRUCHARBEITEN</b>                                                                                                  |       |      |           |           |
| 00.03.0001. | -- -- -- -- --<br><b>Trennschnitte im Beton herstellen</b>                                                              | 2,50  | m    | .....,... | .....,... |
| 00.03.0002. | 22.118/013.93.30.01<br><b>Beton abbrechen</b><br>... Freitext ...*Stahlbeton<br>C20/25 bis C35/45*Verwerten             | 1,00  | m3   | .....,... | .....,... |
| 00.03.0003. | 15.119/012.92.09.01<br><b>Mauerwerk abbrechen</b><br>... Freitext ...*Naturstein<br>... Freitext ...*Aufbr.tw.entsorgen | 15,00 | m3   | .....,... | .....,... |
| 00.03.0004. | 22.118/013.93.30.01<br><b>Beton abbrechen</b><br>... Freitext ...*Stahlbeton<br>C20/25 bis C35/45*Verwerten             | 5,00  | m3   | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.03.</b>                                                                                             |       |      |           | .....,... |
| 00.04.      | <b>GERÜSTE</b>                                                                                                          |       |      |           |           |
| 00.04.0001. | 22.116/106.09.00.00<br><b>Traggerüst herstellen</b><br>... Freitext ...                                                 | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008 L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
 VE: 280-L Sicherung Naturstein-Massivwand  
 LV: 1 Teilerneuerung

| OZ                 | StL-Nr                                                                                                                      | Menge         | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
|                    | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                        | <b>00.04.</b> |      |           | .....,... |
| <b>00.05.</b>      | <b>ERD-, LANDSCHAFTSBAU, WASSERHALTUNG</b>                                                                                  |               |      |           |           |
| <b>00.05.0001.</b> | 24.106/003.11.11.00.03<br><b>Fläche abräumen</b><br>Aufwuchs*Wurzelstöcke<br>Astwerk*Steine/Mauer/Zaun<br>ges.Räumg.Verw.AN | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.05.0002.</b> | 24.106/020.11.11<br><b>Wurzelstöcke roden</b><br>DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4<br>verfüll/Boden AG*Wst.Verw. AN        | 5,00          | St   | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0003.</b> | 24.108/107.04.90.19<br><b>Baugrube herstellen</b><br>Stützwand*... Freitext ...<br>Aush.verdichten*... Freitext ...         | 10,00         | m3   | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0004.</b> | 21.109/113.90.01.90.00<br><b>Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.</b><br>... Freitext ...*Bis 15 m3/h<br>... Freitext ...    | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| <b>00.05.0005.</b> | 21.109/105.90.90<br><b>Einfache Pumpenanlage vorhalten</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                             | 26,00         | d    | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0006.</b> | 21.109/109.99.00<br><b>Einfache Pumpenanlage betreiben</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                             | 26,00         | d    | .....,... | .....,... |
|                    | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                        | <b>00.05.</b> |      |           | .....,... |
| <b>00.06.</b>      | <b>VERPRESSANKER</b>                                                                                                        |               |      |           |           |
|                    | <i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i>                                                                                           |               |      |           |           |
| <b>00.06.0001.</b> | 21.117/505.99<br><b>Geräteinsatz für Verpressanker</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...                                 | 1,00          | St   | .....,... | .....,... |
| <b>00.06.0002.</b> | 21.126/206.04.10.10.00<br><b>Bohrlochsondierung durchführen</b><br>Baugr.n.Unterl.AG*Tiefe bis 6 m<br>Bohrgut einbauen      | 32,00         | m    | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008 L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
 VE: 280-L Sicherung Naturstein-Massivwand  
 LV: 1 Teilerneuerung

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                             | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.06.0003. | 21.117/510.99.91.01<br><b>Verpressanker einbauen</b><br>... Freitext ...*... Freitext ...<br>... Freitext ...*ü. 200 bis 250 KN<br>Bohrgut einbauen                | 32,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0004. | -- -- -- -- --<br><b>Zul. zur OZ Verpressanker im Fels</b>                                                                                                         | 20,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0005. | 21.117/515.93.01<br><b>Enden für Verpressanker herstellen</b><br>... Freitext ...*Daueranker<br>ü. 200 bis 250 KN                                                  | 8,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.06.0006. | 21.117/520.02<br><b>Verpressanker nachverpressen</b><br>zweimal nachverpr                                                                                          | 8,00  | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.06.</b>                                                                                                                                        |       |    |           | .....,... |
| 00.07.      | <b>BETONARBEITEN</b>                                                                                                                                               |       |    |           |           |
| 00.07.0001. | 22.118/913.07.99.41<br><b>Bohrloch herstellen</b><br>Stützwand*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Tiefe 0,9-1,2 m<br>DU = 20 mm                                  | 25,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.07.0002. | 22.118/918.07.99.41.25<br><b>Verbundanker herstellen</b><br>Stützwand*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Länge 0,9-1,2 m<br>DU 12 mm*Ohne Bohrloch<br>Epoxidharz | 25,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.07.0003. | 21.118/618.92.50.99.02<br><b>Spritzbeton herstellen</b><br>... Freitext ...*C25/30<br>XF2, XC4, XD1*... Freitext ...<br>... Freitext ...*bewehrt                   | 4,00  | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.07.0004. | 21.118/213.19<br><b>Betonstahl einbauen</b><br>Fundament*... Freitext ...                                                                                          | 1,00  | t  | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008 L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
 VE: 280-L Sicherung Naturstein-Massivwand  
 LV: 1 Teilerneuerung

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                             | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.07.0005. | 21.118/313.91.19.90.00<br><b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b><br>... Freitext ...*Stahlbeton<br>C12/15*... Freitext ...<br>... Freitext ...                 | 6,75   | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.07.0006. | 22.118/913.07.90.22<br><b>Bohrloch herstellen</b><br>Stützwand*... Freitext ...<br>Tiefe 0,3-0,6 m*DU = 20 - 30 mm                                                 | 36,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.07.0007. | 22.118/918.07.99.31.25<br><b>Verbundanker herstellen</b><br>Stützwand*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Länge 0,6-0,9 m<br>DU 12 mm*Ohne Bohrloch<br>Epoxidharz | 36,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.07.0008. | 22.118/313.51.34.02.11<br><b>Bew. Beton einschl. Schalung herst.</b><br>Kappe*Stahlbeton*C25/30<br>XF4, XC4, XD3*Bretter ungehob.<br>Horizontal*Besenstrich        | 1,25   | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.07.0009. | 22.118/213.59<br><b>Betonstahl einbauen</b><br>Kappe*... Freitext ...                                                                                              | 0,15   | t  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.07.</b>                                                                                                                                        |        |    |           | .....,... |
| 00.08.      | <b>MAUERWERKSARBEITEN</b>                                                                                                                                          |        |    |           |           |
| 00.08.0001. | 15.119/123.19.32.09.90<br><b>Naturstein-Mauerwerk herstellen</b><br>Wand, einseitig*... Freitext ...<br>Grauwacke*Bosiert<br>... Freitext ...*... Freitext ...     | 5,00   | m3 | .....,... | .....,... |
| 00.08.0002. | .924/609.02<br><b>Reinigen von Fugen</b><br>Tiefe bis 4 cm                                                                                                         | 130,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.08.0003. | 15.119/419.19.91.99<br><b>Naturstein- Mauerwerk ausfugen</b><br>Wand*... Freitext ...<br>... Freitext ...*Grau<br>... Freitext ...                                 | 130,00 | m2 | .....,... | .....,... |

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21-26-0008  
VE: 280-L  
LV: 1

L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas  
Sicherung Naturstein-Massivwand  
Teilerneuerung

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                          | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 00.08.0004. | .924/608.12.01.21<br><b>Natursteinmauerwerk vorbereiten</b><br>Nach Zeichnung*Teilflächen<br>Strahlen,absaugen*Trock.Druckluft                  | 265,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.08.</b>                                                                                                                     |        |    |           | .....,... |
| 00.09.      | <b>ENTWÄSSERUNGSARBEITEN</b>                                                                                                                    |        |    |           |           |
| 00.09.0001. | .924/910.75.09.10.00<br><b>Bohrkern entnehmen</b><br>Bautl.n.Zeichng.*Dicke 1 - 1,5 m<br>Kern-DU 100 mm                                         | 3,00   | St | .....,... | .....,... |
| 00.09.0002. | 21.111/344.91.23.49<br><b>Rohr einbauen</b><br>... Freitext ...*Entwässerung<br>nichtrost.Stahl*DN/ID 100<br>Länge ü. 75-100cm*... Freitext ... | 3,00   | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.09.</b>                                                                                                                     |        |    |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 00.</b>                                                                                                                        |        |    |           | .....,... |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

|                 |                    |                                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A21-26-0008</b> | <b>L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>280-L</b>       | <b>Sicherung Naturstein-Massivwand</b>      |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Teilerneuerung</b>                       |

| OZ     |                                     | GB in EUR |
|--------|-------------------------------------|-----------|
| LV     | 1                                   |           |
| 00.    | <b>BW 5905 526 B</b>                |           |
| 00.00. | BAUSTELLENEINR., TECHN. BEARB.      | .....,... |
| 00.01. | SiGe-LEISTUNGEN                     | .....,... |
| 00.02. | VERKEHRSICHERUNG                    | .....,... |
| 00.03. | ABBRUCHARBEITEN                     | .....,... |
| 00.04. | GERÜSTE                             | .....,... |
| 00.05. | ERD-, LANDSCHAFTSBAU, WASSERHALTUNG | .....,... |
| 00.06. | VERPRESSANKER                       | .....,... |
| 00.07. | BETONARBEITEN                       | .....,... |
| 00.08. | MAUERWERKSARBEITEN                  | .....,... |
| 00.09. | ENTWÄSSERUNGSARBEITEN               | .....,... |
|        | <b>Summe 00.</b>                    | .....,... |



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

|                 |                    |                                             |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A21-26-0008</b> | <b>L024, Bw 5905 526, SW bei St. Thomas</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>280-L</b>       | <b>Sicherung Naturstein-Massivwand</b>      |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Teilerneuerung</b>                       |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>OZ</b> |  | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|--|------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>LV</b> | <b>1</b> |
|-----------|----------|

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 00. | BW 5905 526 B | .....,... |
|-----|---------------|-----------|

### Zusammenstellung des Angebotes

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto) | .....,... |
|------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Angebotssumme (netto) | .....,... |
|-----------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....,... |
|----------------------------------|-----------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Angebotssumme (brutto)</b> | .....,... |
|-------------------------------|-----------|