

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A32-25-5001 **L 372 Rothselberg-Eßweiler**
VE: 32-2229-L_3 **VRS, Rothselberg-Eßweiler**
LV: 3 **VRS, Rothselberg-Eßweiler**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.02.	KOORDINATION.....	3
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
02.01.	UMLEITUNG.....	5
02.02.	AN ARBEITSSTELLE.....	8
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	10
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	10
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	10
01.02.	KOORDINATION.....	10
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	11
02.01.	UMLEITUNG.....	11
02.02.	AN ARBEITSSTELLE.....	12
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
01.01.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.		
01.01.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.		
01.02.	KOORDINATION		
01.02.0001.	-----	1,00	Psch
	Koordinierung Verkehrssicherung Koordinierung Verkehrssicherung Eigenständige und rechtzeitige Koordinierung der		

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

01.02.0001. Forts. ...

Arbeiten, Termine und Abläufe aller Leistungen mit der Straßenbaufirma, dem AG, sonstigen am Bau Beteiligten und der zuständigen Verkehrsbehörde.
 Die Leistungen sind so zu optimieren, dass es keine Verzögerungen im Bauablauf gibt.
 Ständige Absprachen und Abstimmungen insbesondere mit dem AG und der Straßenbaufirma sind einzukalkulieren.
 Für Leistungen wie. z.B. SiGeKo ist dem AN des LOS 1 Zuarbeit zu leisten.
 Diese Position gilt für die gesamte Baumaßnahme und wird nur einmal vergütet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 02.</i> <i>Der Auf- und Abbau von Verkehrszeichen erfolgt unter</i> <i>Eigensicherung und wird nicht gesondert vergütet.</i>			
02.	VERKEHRSSICHERUNG		
02.01.	UMLEITUNG		
02.01.0001.	-----	14,00	d
	Vorankündigungstafeln aufstellen, Vorankündigungstafeln aufstellen, vorhalten und abbauen. Vorankündigungstafeln gem. beiliegendem Verkehrskonzept des AN betriebsfertig aufstellen, vorhalten und abbauen. In die Position sind alle Vorankündigungstafeln einzurechnen, die gem. Verkehrskonzept vorgesehen sind. Abgerechnet werden alle Tafeln je Vorankündigungstag. Der Tag an dem mit den Bauarbeiten begonnen wird gehört nicht mehr dazu.		
02.01.0002.	-----	14,00	d
	Kontrolle d. Vorankündigungstafeln Kontrolle der Vorankündigungstafeln gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist während der Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle mittels digitaler Protokollierung. Kartendarstellung mit GPS-Daten Aufzeichnung der Durchführung von Kontrollfahrten und -begehungen, auch im Offline-Modus. Die Protokollierung von Strecke, Maßnahmen und Schäden inkl. Fotodokumentation. Digitale Kontrollpunkte oder NFC Punkte.		
02.01.0003.	-----	2,00	St
	Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild 1250 x 2000 mm einschließlich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0004.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	170,00	Std
02.01.0005.	19.101/417.21 Baustellenschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Größe = 2,70/2,00 m. Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.01.0006.	----- Zul. zu OZ 02.01.0005 Zulage für den Eigentumsübergang und den Mehraufwand gegenüber der OZ 02.02.0005 Baustellenschild abbauen. Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach dem Abbau gründlich säubern, materialschonend laden. Gereinigtes Schild und die Aufstellvorrichtung zur Straßenmeisterei Wolfstein transportieren und dort ordnungsgemäß entladen. Das gesamte Material (Baustelleninformationsschild, Aufstellvorrichtung und Fertigteilfundamente) geht in das Eigentum des Auftraggebers über. Sämtliche Aufwendungen für Säuberung, Laden, Transport und Entladen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	2,00	St
02.01.0007.	21.105/105.22.10.91.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperregeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutz Einrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitte 1 bis 2 gem. Verkehrskonzept' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	Psch

...Forts. 02.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0007. Forts. ...			
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen.'		
02.01.0008.	21.105/110.19 TA	70,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitte 1 bis 2 gem. Verkehrskonzept'		
02.01.0009.	21.105/120.29.09 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen' Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitte 1 bis 2 gem. Verkehrskonzept'		
02.01.0010.	-----	70,00	d
	Kontrolle d. Verkehrssicherung Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierung, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtung gemäß ZTV-SA. Die Kontrolle ist während der Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle mittels digitaler Protokollierung. Kartendarstellung mit GPS-Daten Aufzeichnung der Durchführung von Kontrollfahrten und -begehungen, auch im Offline-Modus. Die Protokollierung von Strecke, Maßnahmen und Schäden inkl. Fotodokumentation. Digitale Kontrollpunkte oder NFC Punkte.		

...Forts. 02.01.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0010. Forts. ...

02.02. AN ARBEITSSTELLE

02.02.0001. 21.105/105.12.99.91.99 TA 1,00 Psch
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
 Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
 Nach Verkehrskonzept des AG.
 Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen'
 Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1800 m'
 Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitt 1 und 2 gem. Verkehrskonzept'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen.'

02.02.0002. 21.105/110.19 TA 70,00 d
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
 Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitt 1 und 2 gem. Verkehrskonzept'

02.02.0003. 21.105/120.29.99 TA 1,00 Psch
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

...Forts. 02.02.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.02.0003. Forts. ...

vergütet.
 Nach Verkehrskonzept des AG.
 Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen'
 Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 1800 m'
 Für Verkehrsführungsphase 'Bauabschnitt 1 gem.
 Verkehrskonzept'

02.02.0004.	-----	70,00	d
--------------------	-------	-------	---

Kontrolle d. Verkehrssicherung

Kontrolle der Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken, einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierung, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutz Einrichtung gemäß ZTV-SA. Die Kontrolle ist während der Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle mittels digitaler Protokollierung. Kartendarstellung mit GPS-Daten Aufzeichnung der Durchführung von Kontrollfahrten und -begehungen, auch im Offline-Modus. Die Protokollierung von Strecke, Maßnahmen und Schäden inkl. Fotodokumentation. Digitale Kontrollpunkte oder NFC Punkte.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	KOORDINATION				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Koordinierung Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
	Zwischensumme 01.				,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.</i>				
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.	UMLEITUNG				
02.01.0001.	--- -- -- -- -- Vorankündigungstafeln aufstellen,	14,00	d	,...	,...
02.01.0002.	--- -- -- -- -- Kontrolle d. Vorankündigungstafeln	14,00	d	,...	,...
02.01.0003.	--- -- -- -- -- Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	2,00	St	,...	,...
02.01.0004.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	170,00	Std	,...	,...
02.01.0005.	19.101/417.21 Baustellenschild abbauen Schild 2,7/2,0 m*Verwerten	2,00	St	,...	,...
02.01.0006.	--- -- -- -- -- Zul. zu OZ 02.01.0005	2,00	St	,...	,...
02.01.0007.	21.105/105.22.10.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0008.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,...	,...
02.01.0009.	21.105/120.29.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0010.	--- -- -- -- -- Kontrolle d. Verkehrssicherung	70,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-25-5001 L 372 Rothselberg-Eßweiler
 VE: 32-2229-L_3 VRS, Rothselberg-Eßweiler
 LV: 3 VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.	AN ARBEITSSTELLE				
02.02.0001.	21.105/105.12.99.91.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	70,00	d	,...	,...
02.02.0003.	21.105/120.29.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.0004.	--- -- -- -- -- Kontrolle d. Verkehrssicherung	70,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
	Zwischensumme 02.				,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ		GB in EUR
LV	3	
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
01.02.	KOORDINATION	,...
	Summe 01.	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG	
02.01.	UMLEITUNG	,...
02.02.	AN ARBEITSSTELLE	,...
	Summe 02.	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-25-5001	L 372 Rothselberg-Eßweiler
VE:	32-2229-L_3	VRS, Rothselberg-Eßweiler
LV:	3	VRS, Rothselberg-Eßweiler

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	3
-----------	----------

01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
-----	-----------------------	-----------

02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
-----	-------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------