

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
03.	PFLANZARBEITEN.....	5
03.01.	PFLANZARBEITEN.....	5
04.	GEHÖLZLIEFERUNG.....	9
04.01.	HOCHSTÄMME MIT BÄLLEN.....	9
05.	PFLEGEARBEITEN 2026.....	11
05.01.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 2026.....	11
06.	PFLEGEARBEITEN 2028 - 2031.....	14
06.01.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2 Jahr 2028.....	14
06.02.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 3 Jahr 2029.....	16
06.03.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 4 Jahr 2030.....	19
06.04.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 5 Jahr 2031.....	21
	Zusammenstellung.....	25

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AN. Für bewegliche Arbeitsstelle. Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die bauausführende Firma muss bezüglich der Kennzeichnung, Verkehrsführung und Verkehrsregelung bei Arbeitsstellen einen Beschilderungsplan (2-fach) aufstellen und der zuständigen Verkehrsbehörde bis spätestens 14 Tage vor Baubeginn zur Prüfung und Genehmigung einreichen. Die Aufwendungen hierfür sind in die Position Verkehrssicherung einrichten einzurechnen. Die Pläne müssen den Regelplänen der RSA 95 Anhang I - VII und der ZT V-SA 97 entsprechen. Abweichungen hiervon sind einzutragen. Die Verkehrssicherung ist über die Laufzeit des Vertrages incl.Pflege aufrechtzuerhalten. Evtl. Nachgenehmigungen gehen zu Lasten des AN. Und gilt als Pauschale bis zum Ende des Auftrages.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	PFLANZARBEITEN				
03.01.	PFLANZARBEITEN				
03.01.0001.	21.107/308.00 Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0002.	21.107/018.09.11 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Fläche 'Pflanzstelle Hochstamm 5,5 x 5,5m ' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	2.420,00	m2	,..	,..
03.01.0003.	21.107/302.03 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
03.01.0004.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämmen, Alleebäume und Solitärgehölze.	80,00	St	,..	,..
03.01.0005.	----- Boden des AG weiterverwenden Boden des AG aufnehmen und weiterverwenden. Nicht geeigneter Boden aus Pflanzlöchern !! Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	6,00	m3	,..	,..
03.01.0006.	----- Austauschboden liefern einb. Geeigneter humoser Austauschboden liefern und einbauen. Für Hochstämmen. Abgerechnet wird durch Aufmaß auf dem Fahrzeug.	6,00	m3	,..	,..
03.01.0007.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und	8,00	m3	,..	,..

...Forts. 03.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0007.	Forts. ...				
	streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.				
03.01.0008.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff "Organisches Copolymer auf Kaliumsalzbasis" Lieferform = Original verpackt. Für die Pflanzlöcher ausbringen und einarbeiten. 500 g pro Baum.	4,00	kg	,..	,..
03.01.0009.	----- Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Baumdünger N/P/K 6/4/5 oder gleichwertig. 1,50 kg pro Baum.	120,00	kg	,..	,..
03.01.0010.	21.107/318.69.91.81.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Alleebaum, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm. Pflanzung 'Eben ' Pflanzloch '1,25 x 1,25 x 0,80 m ' Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	65,00	St	,..	,..
03.01.0011.	21.107/318.61.91.81.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Alleebaum, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	15,00	St	,..	,..

...Forts. 03.01.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0011. Forts. ...					
	Pflanzung auf Böschung, Neigung 1:4 bis 1:3. Pflanzloch '1,25 x 1,25 x 0,80 m ' Unteren Astkranz entfernen. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
03.01.0012.	21.107/344.22.21.22.01 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Zwei Bindungen je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung am Pfahl oder Querholz annageln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.	80,00	St	,...	,...
03.01.0013.	21.107/340.92 TA Wühlmausschutz herstellen Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen. Pflanzloch '1,25 x 1,25 x 1,00 m ' Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.	80,00	St	,...	,...
03.01.0014.	21.107/464.12.01 Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	4,00	St	,...	,...
03.01.0015.	21.107/360.51.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.	80,00	St	,...	,...

...Forts. 03.01.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0015. Forts. ...					
	Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.				
03.01.0016.	21.107/352.12.01 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	80,00	St	,...	,...
03.01.0017.	----- Stammschutz aus Kunststoff Stammschutzmanschette Material: Polyethylen UV-beständig. Farbe Grau, bestehend aus 2 Einzelmanschetten für Stammdurchmesser bis 10 cm.Abmassungen 22,5 x 29,5 cm.Materialstärke 1,5 - 2,0 cm liefern, einseitig zusammenstecken und am Übergang zum Wurzelbereich un den Stamm legen.Liefernachweis:ArborGard, System Fa. Bott oder gleichwertig.	80,00	St	,...	,...
03.01.0018.	----- Begrenzungspfähle setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlage des AG standfest setzen. Pfähle aus Hartholz. Pfahllänge = 2,00 m. Zopfdurchmesser = 10 bis 15 cm. Pfähle bis zum Ende der Entwicklungspflege vorhalten und entfernen. Kopfende Rot markiert !!	12,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	GEHÖLZLIEFERUNG				
04.01.	HOCHSTÄMME MIT BALLEN				
04.01.0001.	18.104/001.99.04 TA Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Güte 'Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.' Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben.	15,00	St	,..	,..
04.01.0002.	18.104/003.09.04.00 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-umfang 18 bis 20 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben oder Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb oder Vorkommensgebiet 6, Alpen- und Al-penvorland.	10,00	St	,..	,..
04.01.0003.	18.104/105.99.04.00 TA Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Güte 'Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.' Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben oder Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb oder Vorkommensgebiet 6, Alpen- und Al-penvorland.	10,00	St	,..	,..
04.01.0004.	18.104/211.09.04.00 Fraxinus excelsior liefern Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-umfang 18 bis 20 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben.	10,00	St	,..	,..
04.01.0005.	18.104/503.12.04.00 Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-umfang 18 bis 20 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben.	10,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0006.	18.104/703.09.04.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	15,00	St	,..	,..
04.01.0007.	18.104/711.04 Tilia tomentosa liefern Tilia tomentosa (Silberlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	10,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 04.01.				,..
	Zwischensumme 04.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	PFLEGEARBEITEN 2026				
05.01.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 2026				
05.01.0001.	21.107/618.11.14.40.00 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.	80,00	St	,..	,..
05.01.0002.	21.107/618.21.14.40.00 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.	80,00	St	,..	,..
05.01.0003.	21.107/618.31.14.42.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,..	,..
05.01.0004.	21.107/606.09.11.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Erster Pflegegang.	2.420,00	m2	,..	,..

...Forts. 05.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.01.0004. Forts. ...

Während der Fertigstellungspflege.
 Mähgut bleibt liegen.
 Schnitthöhe 4 bis 6 cm.

05.01.0005.	21.107/606.09.21.11 TA	2.420,00	m2	,..	,..
Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.					

05.01.0006.	21.107/606.09.31.11 TA	2.420,00	m2	,..	,..
Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.					

05.01.0007.	-----	96,00	m3	,..	,..
Einzelgehölz wässern, 12 AG 2027 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr.					

Hinweis auf die ZTV La-STB 18: 'Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in 2-3 Gaben auszubringen'.

Gehölz: siehe Tabelle
 Anzahl der Wässerungsgänge 12 AG
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang:
 siehe Tabelle
 Während der Fertigstellungspflege.

Wasserbedarfsmenge je Gießgang 2027 (2-wöchig)

80 Hochstämme je 100 l= 8,00 m³

Arbeits- gang	Datum d. Ausführung	KW	Gesamtmenge in m³
1	29.03. - 02.04.27	14	0,50
2	12.04. - 16.04.27	16	0,50

...Forts. 05.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0007. Forts. ...					
	3 26.04. – 30.04.27	18		0,50	
	4 10.05. – 14.05.27	20		0,50	
	5 24.05. – 28.05.27	22		0,50	
	6 07.06. – 11.06.27	24		0,50	
	7 21.06. – 25.06.27	26		0,50	
	8 05.07. – 09.07.27	28		0,50	
	9 19.07. – 23.07.27	30		0,50	
	10 22.08. – 06.08.27	32		0,50	
	11 16.08. – 20.08.27	34		0,50	
	12 30.08. – 03.09.27	36		0,50	
	Gesamt- menge			6,00	
	Zwischensumme 05.01.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	PFLEGEARBEITEN 2028 - 2031				
06.01.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2 Jahr 2028				
06.01.0001.	-----	96,00	m3	,..	,..
	Einzelgehölz wässern, 12 AG 2028				
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr.				
	<i>Hinweis auf die ZTV La-STB 18: 'Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in 2-3 Gaben auszubringen'.</i>				
	Gehölz: siehe Tabelle				
	Anzahl der Wässerungsgänge 12 AG				
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang: siehe Tabelle				
	Während der Fertigstellungspflege.				
	Wasserbedarfsmenge je Gießgang 2028 (2-wöchig)				
	5	Hochstämme je	100	l=	0,50 m ³
	Arbeits- gang	Datum d. Ausführung	KW	Gesamtmenge in m ³	
	1	27.03. - 31.03.28	14	0,50	
	2	10.04. - 14.04.28	16	0,50	
	3	24.04. - 28.04.28	18	0,50	
	4	08.05. - 12.05.28	20	0,50	
	5	22.05. - 26.05.28	22	0,50	
	6	05.06. - 09.06.28	24	0,50	
	7	19.06. - 23.06.28	26	0,50	
	8	03.07. - 07.07.28	28	0,50	
	9	17.07. - 21.07.28	30	0,50	
	10	31.07. - 04.08.28	32	0,50	
	11	14.08. - 18.08.28	34	0,50	
	12	28.08. - 01.09.28	36	0,50	
	Gesamt- menge			6,00	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
 VE: 310320
 LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0002.	21.107/618.12.14.42.10 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.01.0003.	21.107/618.22.14.42.10 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.01.0004.	21.107/606.09.12.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,...	,...
06.01.0005.	21.107/606.09.22.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0006.	----- Organischen Dünger liefern Organischen Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organischer Baumdünger N/P/K 6/4/5 oder gleichwertig.	120,00	kg	,...	,...
06.01.0007.	----- TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Baumscheibe Einzelgehölz ' NPK-Dünger, 6/4/5. Ausbringmenge = 1,50 Kg/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz	120,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
06.02.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 3 Jahr 2029				
06.02.0001.	----- Einzelgehölz wässern, 12 AG 2029 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr. <i>Hinweis auf die ZTV La-STB 18: 'Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in 2-3 Gaben auszubringen'.</i> Gehölz: siehe Tabelle Anzahl der Wässerungsgänge 12 AG Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang: siehe Tabelle Während der Fertigstellungspflege. Wasserbedarfsmenge je Gießgang 2029 (2-wöchig)	96,00	m3	,...	,...
	5 Hochstämme je 100 l= 0,50 m³				
	Arbeits- Datum d. Ausführung gang	KW	Gesamtmenge in m³		
	1 02.04. - 06.04.29	14	0,50		
	2 16.04. - 20.04.29	16	0,50		
	3 30.04. - 04.05.29	18	0,50		
	4 14.05. - 18.05.29	20	0,50		

...Forts. 06.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK **Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB**
VE: 310320 **Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..**
LV: Land **Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0001. Forts. ...					
	5 28.05. - 01.06.29	22		0,50	
	6 11.05. - 15.06.29	24		0,50	
	7 25.06. - 26.06.29	26		0,50	
	8 09.07. - 13.07.29	28		0,50	
	9 23.07. - 27.07.29	30		0,50	
	10 06.08. - 10.08.29	32		0,50	
	11 20.08. - 24.08.29	34		0,50	
	12 03.09. - 07.09.29	36		0,50	
	Gesamt- menge			6,00	
06.02.0002.	21.107/618.13.14.42.10 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.02.0003.	21.107/618.23.14.42.10 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK **Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB**
VE: 310320 **Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..**
LV: Land **Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0004.	21.107/606.09.13.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.02.0005.	21.107/606.09.23.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.02.0006.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,..	,..
06.02.0007.	21.107/466.01 Greifvogelstange entfernen Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind imprägniert.	4,00	St	,..	,..
06.02.0008.	----- Organischen Dünger liefern Organischen Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organischer Baumdünger N/P/K 6/4/5 oder gleichwertig.	120,00	kg	,..	,..
06.02.0009.	----- TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Baumscheibe Einzelgehölz ' NPK-Dünger, 6/4/5. Ausbringmenge = 1,50 Kg/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz	120,00	kg	,..	,..
06.02.0010.	21.107/360.51.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	80,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0011.	21.107/728.22.32.11.01	80,00	St	,..	,..
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher ungeschnitten. Leittrieb freistellen.				
	Zwischensumme	06.02.			,..
06.03.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 4 Jahr 2030				
06.03.0001.	-----	96,00	m3	,..	,..
	Einzelgehölz wässern, 12 AG 2030 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr. <i>Hinweis auf die ZTV La-STB 18: 'Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in 2-3 Gaben auszubringen'.</i> Gehölz: siehe Tabelle Anzahl der Wässerungsgänge 12 AG Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang: siehe Tabelle Während der Fertigstellungspflege. Wasserbedarfsmenge je Gießgang 2030 (2-wöchig)				
	5	Hochstämme je	100	1= 0,50 m³	
	Arbeits- Datum d. Ausführung		KW	Gesamtmenge	
	gang			in m³	
...Forts. 06.03.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0001. Forts. ...					
	1 01.04. - 05.04.30	14		0,50	
	2 15.04. - 19.04.30	16		0,50	
	3 29.04. - 03.05.30	18		0,50	
	4 13.05. - 17.05.30	20		0,50	
	5 27.05. - 31.05.30	22		0,50	
	6 10.06. - 14.06.30	24		0,50	
	7 24.06. - 28.06.30	26		0,50	
	8 08.07. - 12.07.30	28		0,50	
	9 22.07. - 26.07.30	30		0,50	
	10 05.08. - 09.08.30	32		0,50	
	11 19.08. - 23.08.30	34		0,50	
	12 02.09. - 06.09.30	36		0,50	
	Gesamt- menge			6,00	
06.03.0002.	21.107/618.14.14.42.00 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,..	,..
06.03.0003.	21.107/618.24.14.42.00 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
 VE: 310320 Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
 LV: Land Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0004.	21.107/606.09.14.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.03.0005.	21.107/606.09.24.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.03.0006.	----- Organischen Dünger liefern Organischen Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organischer Baumdünger N/P/K 6/4/5 oder gleichwertig.	120,00	kg	,..	,..
06.03.0007.	----- TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Baumscheibe Einzelgehölz ' NPK-Dünger, 6/4/5. Ausbringmenge = 200 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz	120,00	kg	,..	,..
Zwischensumme 06.03.					,..
06.04.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 5 Jahr 2031				
06.04.0001.	----- Einzelgehölz wässern, 12 AG 2031 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr. <i>Hinweis auf die ZTV La-STB 18: 'Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsgang in der Regel in 2-3 Gaben auszubringen'.</i> Gehölz: siehe Tabelle Anzahl der Wässerungsgänge 12 AG Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang:	96,00	m3	,..	,..

...Forts. 06.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.04.0001. Forts. ...

siehe Tabelle
Während der Fertigstellungspflege.

Wasserbedarfsmenge je Gießgang 2031 (2-wöchig)

5 Hochstämmen je 100 l = 0,50 m³

Arbeits- gang	Datum d. Ausführung	KW	Gesamtmenge in m³
1	31.03. - 04.04.31	14	0,50
2	14.04. - 18.04.31	16	0,50
3	28.04. - 02.05.31	18	0,50
4	12.05. - 16.05.31	20	0,50
5	26.05. - 30.06.31	22	0,50
6	09.06. - 13.06.31	24	0,50
7	23.06. - 27.06.31	26	0,50
8	07.07. - 11.07.31	28	0,50
9	21.07. - 25.07.31	30	0,50
10	04.08. - 08.08.31	32	0,50
11	18.08. - 22.08.31	34	0,50
12	01.09. - 05.09.31	36	2,70

Gesamt-
menge 6,00

06.04.0002. 21.107/618.15.14.42.00 80,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.
Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

06.04.0003. 21.107/618.25.14.42.00 80,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in

...Forts. 06.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0003. Forts. ...					
	Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 120 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
06.04.0004.	21.107/606.09.19.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Erster Pflegegang. Während 'Entwicklungspflege 4 Jahr ' Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.04.0005.	21.107/606.09.29.11 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'um Hochstämme 5,5 x 5,5m ' Zweiter Pflegegang. Während 'Entwicklungspflege 4 Jahr ' Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	2.420,00	m2	,..	,..
06.04.0006.	----- Organischen Dünger liefern Organischen Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organischer Baumdünger N/P/K 6/4/5 oder gleichwertig.	120,00	kg	,..	,..
06.04.0007.	----- TA Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Baumscheibe Einzelgehölz ' NPK-Dünger, 6/4/5. Ausbringmenge = 200 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz	120,00	kg	,..	,..
06.04.0008.	21.107/360.51.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	80,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P3103610302-26LK
VE: 310320
LV: Land

Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0009.	21.107/728.22.32.11.01 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher ungeschnitten. Leittrieb freistellen.	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.04.			,...
	Zwischensumme	06.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV Land

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
--------	-----------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. VERKEHRSSICHERUNG

02.01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. PFLANZARBEITEN

03.01.	PFLANZARBEITEN	,...
--------	----------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. GEHÖLZLIEFERUNG

04.01.	HOCHSTÄMME MIT BALLE	,...
--------	----------------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

05. PFLEGEARBEITEN 2026

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ		GB in EUR
05.01.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE 2026	,...
	Summe 05.	,...
06.	PFLEGearbeiten 2028 - 2031	
06.01.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2 Jahr 2028	,...
06.02.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 3 Jahr 2029	,...
06.03.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 4 Jahr 2030	,...
06.04.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 5 Jahr 2031	,...
	Summe 06.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	Land	
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
03.	PFLANZARBEITEN	,...
04.	GEHÖLZLIEFERUNG	,...
05.	PFLEGEARBEITEN 2026	,...
06.	PFLEGEARBEITEN 2028 - 2031	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|-------------|--|
| 03.01.0001. | 21.107/308.00
Pflanzstellen kennzeichnen
(Ver11)
Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. |
| 03.01.0010. | 21.107/318.69.91.81.01
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
(Ver41)
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. |
| 03.01.0011. | 21.107/318.61.91.81.01
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
(Ver41)
Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. |
| 05.01.0007. | Einzelgehölz wässern, 12 AG 2027
(Ver11)
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr. |
| 06.01.0001. | Einzelgehölz wässern, 12 AG 2028
(Ver11)
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr. |

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

06.02.0001. **Einzelgehölz wässern, 12 AG 2029**
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart,
 Exposition und Standort nach Unterlagen des AG.
 Wurzelraum ausreichend durchfeuchten.
 Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr.

06.02.0011. 21.107/728.22.32.11.01
 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
 (Ver11)
 Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat-
 tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
 triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste
 (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des
 Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor-
 krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-
 bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie
 abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm-
 und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach
 Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

06.03.0001. **Einzelgehölz wässern, 12 AG 2030**
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart,
 Exposition und Standort nach Unterlagen des AG.
 Wurzelraum ausreichend durchfeuchten.
 Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr.

06.04.0001. **Einzelgehölz wässern, 12 AG 2031**
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart,
 Exposition und Standort nach Unterlagen des AG.
 Wurzelraum ausreichend durchfeuchten.
 Abgerechnet wird die Wässerung aller Gehölze pro Jahr.

06.04.0009. 21.107/728.22.32.11.01
 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
 (Ver11)
 Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat-
 tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
 triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste
 (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des
 Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor-
 krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	P3103610302-26LK	Ersatzpflanzung 2026 MSM E.Büdesheim L / K KIB
VE:	310320	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land / Krei..
LV:	Land	Ersatzpflanzung MSM E.Büdesheim 2026 Land

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.