

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A31-26-0002-06	K062 DS in der OD Stetten
VE:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten
LV:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: **A31-26-0002-06** **K062 DS in der OD Stetten**
VE: **310241_K** **K062 DS in der OD Stetten**
LV: **310241_K** **K062 DS in der OD Stetten**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN.....	4
01.00.	BAUSTELLENVERORDNUNG.....	4
01.01.	KONTROLLPÜRFUNG.....	4
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
02.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
03.	ASPHALTBAUWEISEN.....	10
03.00.	VORARBEITEN UND RÜCKBAU.....	10
03.01.	EINBAU.....	11
03.02.	NACHARBEITEN.....	12
04.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN.....	14
04.00.	STRASSENABLAUF.....	14
05.	PFLASTERARBEITEN.....	15
05.00.	AUSBAU.....	15
05.01.	RINNEN.....	16
06.	FAHRBAHNMARKIERUNG.....	17
06.00.	DEMARKIEREN.....	17
06.01.	MARKIEREN.....	17
07.	ARBEITEN ORTSGEMEINDE.....	19
07.00.	MÜLL.....	19
	Zusammenstellung.....	20

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	00.00.			,..
	Zwischensumme	00.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN				
01.00.	BAUSTELLENVERORDNUNG				
01.00.0001.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0003.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	KONTROLLPÜRFUNG				
01.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	12,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.00.0001.	21.105/105.21.90.00.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungslos mit mobiler Auskreuzvorrichtung nach Unterlage des AG außer Kraft setzen.' Anfallende Gebühren 'gemäß Unterlagen AG. '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	21,00	d	,..	,..
02.00.0003.	21.105/105.11.90.91.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungslos mit mobiler Auskreuzvorrichtung nach Unterlagen des AG außer kraft setzen. ' Für Verkehrsführungsphase 'des Baubaschnitts 1 (BA1) ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
...Forts. 02.00.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003. Forts. ...					
	lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'gemäß Unterlagen AG.'				
02.00.0004.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	4,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0005.</i> Verkehrssicherung umbauen gilt für Arbeitsstelle.				
02.00.0005.	21.105/115.99.99.19 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'des Bauabschnitts 1 (BA 1).' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'des Baubchnitts 2 (BA2).' Umbauen 'gemäß den Verkehrszeichenplänen des AG.' Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungslos mit mobiler Auskreuzvorrichtung nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen oder wieder in Kraft setzen.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'gemäß Unterlagen des AG.'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	10,00	d	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.00.0007.

Verkehrssicherung ummbauen gilt für Arbeitsstelle.

02.00.0007.	21.105/115.99.99.19 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	------------------------	------	------	-----------	----------

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Umbauen von Verkehrsführungsphase 'des Bauabschnitts 2 (BA 2). '

Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'des Bauabschnitts 3 (BA 3). '

Umbauen 'gemäß Verkehrszeichenpläne des AG.'

Vorhandene Verkehrsschilder 'berührungslos mit mobiler Auskreuzvorrichtung nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen oder wieder in Kraft setzen.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'gemäß Unterlagen des AG.'

02.00.0008.	21.105/110.10	6,00	d	,..	,..
-------------	---------------	------	---	----------	----------

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 02.00.0009.

Verkehrssicherung abbauen gilt für Arbeitsstelle und Umleitungsstelle.

02.00.0009.	21.105/120.10.00	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	------------------	------	------	-----------	----------

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

...Forts. 02.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0009. Forts. ...					
	table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG.				
02.00.0010.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	21,00	d	,...	,...
02.00.0011.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	21,00	d	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0012.</i> <i>Auf besondere Anordnung des AG.</i>				
02.00.0012.	21.105/405.99.23.11 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Größe über 1000 (H) und über 2000 (B) mm.' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0012. Forts. ...					
	Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.				
02.00.0013.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	42,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0014.</i> <i>Auf besondere Anordnung des AG.</i>				
02.00.0014.	21.105/405.99.24.11 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Größe über 1000 (H) und über 2000 (B) mm.' Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	2,00	St	,...	,...
02.00.0015.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	42,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ASPHALTBAUWEISEN				
03.00.	VORARBEITEN UND RÜCKBAU				
03.00.0001.	23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	32,00	m	,..	,..
03.00.0002.	23.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	26,00	m	,..	,..
03.00.0003.	23.113/005.10.30.16.10 Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	3.900,00	m2	,..	,..
03.00.0004.	----- Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 18 mm betragen. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 1 bis 2,5 cm. Fläche Fahrbahn, nicht zusammenhängende Teilflächen, Nachfräsen bei Schollenbildung Fräsarbeiten nach Anforderungen gemäß Unterlagen des AG ausführen. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	1.500,00	m2	,..	,..
03.00.0005.	23.113/058.30.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht.	3.900,00	m2	,..	,..

...Forts. 03.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0005. Forts. ...					
	Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
03.00.0006.	23.113/078.11.99 TA Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Schieberkappen für Wasser und Gas, Schachtabdeckungen, Straßeneinläufe'	180,00	St	,...	,...
03.00.0007.	23.113/083.11.99 TA Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Rinne aus Pflastersteinen.'	2.000,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	EINBAU				
03.01.0001.	23.113/234.91.19.00 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse 1,0.' Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 50/70. Fremdfüller 'Kalksteinmehl und einem Anteil von 1,5 M% Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Asphaltmischgut'	152,00	t	,...	,...
03.01.0002.	23.113/063.21.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.100,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003.	23.113/063.22.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	3.900,00	m2	,...	,...
03.01.0004.	23.113/353.11.19.90.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und Bk0,3. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 70/100. Grobe Gesteinskörnung '51' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 'Kalksteinmehl und einem Anteil von 1,5 M% Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Aspaltmischgut. Dicke 4,0 cm. '	470,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	NACHARBEITEN				
03.02.0001.	23.113/952.21.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	5.000,00	m2	,...	,...
03.02.0002.	23.113/937.39.62.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'Gesamte Streckenlänge entlang der Einfassungen (Rinne). '	2.050,00	m	,...	,...

...Forts. 03.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002. Forts. ...					
	Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
03.02.0003.	23.113/912.31.06.21.01	2.050,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
03.02.0004.	23.113/977.21	5.000,00	m2	,...	,...
	Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Zwischensumme	03.02.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
04.00.	STRASSENABLAUF				
04.00.0001.	24.110/509.11.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag. Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,..	,..
04.00.0002.	24.110/523.03.01.11.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. Aufsatz mit Scharnier. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form A 2. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	2,00	St	,..	,..
04.00.0003.	24.110/535.11.11 Aufsatz für Straßenabl. anpassen Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Flächenbefestigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet. Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag. Aufbruchdicke bis 10 cm. Aufsatz höher setzen bis 5 cm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	2,00	St	,..	,..
04.00.0004.	23.115/456.11.01 Anpassung von Rinnen herstellen Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bearbeiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrechnung nach Stück Einbauteil. Einbauteil = Straßenablauf. Rinnenbreite bis 35 cm. Anpassung beidseits des Einbauteils.	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 04.00.				,..
	Zwischensumme 04.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	PFLASTERARBEITEN				
05.00.	AUSBAU				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i> <i>Pflastersteine aufnehmen inklusive dem Bettungssplitt.</i> <i>Bettungssplitt ca. 4,00 cm dick.</i>				
05.00.0001.	----- Pflasterdecke aufnehmen Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Pflasterstein ca. 10 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine zum Lagerplatz der Ortsgemeinde fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver- werten. Pflastersteine säubern.	1.100,00	m2	,...	,...
05.00.0002.	----- Kleinstpflaster aufn. um Schieber Kleinstpflaster im Bereich von Schiebern, als Einfassung verlegt, Fläche ca. 30 x 30 cm, aufnehmen. Pflastersteine einschließlich Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial sowie Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen. Steine zum Lagerplatz der Ortsgemeinde fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver- werten. Pflastersteine säubern.	21,00	St	,...	,...
05.00.0003.	----- Kleinstpflaster aufn. um Schächte Kleinstpflaster im Bereich von Schächten, als Einfassung verlegt, Fläche ca. 1,10 x 1,10 m, aufnehmen. Pflastersteine einschließlich Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial sowie Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen. Steine zum Lagerplatz der Ortsgemeinde fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver- werten. Pflastersteine säubern.	6,00	St	,...	,...
05.00.0004.	----- Kleinstpflaster aufn. um Hydranten Kleinstpflaster im Bereich von Hydranten, als Einfassung verlegt, Fläche ca. 0,70 x 0,60 m, aufnehmen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 05.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0004. Forts. ...					
	Pflastersteine einschließlich Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial sowie Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial aufnehmen. Steine zum Lagerplatz der Ortsgemeinde fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver- werten. Pflastersteine säubern.				
	Zwischensumme	05.00.			,...
05.01.	RINNEN				
05.01.0001.	-----	150,00	m	,...	,...
	Rinne aus Formsteinen regulieren. Rinne aus Pflastersteinen regulieren Pflastersteinen höhen- und fluchtgerecht regulieren. Pflastersteinen liegen auf Unterbeton. Pflastersteinen mit Zementmörtel unterfüllen. Rückseite freilegen, säubern und Rückenstütze aus Beton bis 15/18 cm herstellen. Fugen säubern und verfüllen.				
05.01.0002.	-----	250,00	m	,...	,...
	Streifen/Rinnen aus Pflastersteinen Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton durch geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN halten und gegen ein seitliches Herausfallen oder ein Verschieben sichern. Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 10 cm dick. Breite der Rinne = mehrzeilig. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.				
	Zwischensumme	05.01.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	FAHRBAHNMARKIERUNG				
06.00.	DEMARKIEREN				
06.00.0001.	21.131/010.31.11.11.01	20,00	m	,...	,...
	Sonstige Markierung entfernen				
	Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich.				
	Parkmarkierung.				
	Strichbreite = 0,12 m.				
	Markierungsstoffart = Farbe.				
	Auf Asphaltdeckschicht.				
	Entfernen für Deckenerneuerung.				
	Durch Feinstfräsen.				
	Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
06.00.0002.	21.131/005.43.31.11.01	8,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung entfernen				
	Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.				
	Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).				
	Strichbreite = 0,25 m.				
	Markierungsstoffart = Plastikmasse.				
	Auf Asphaltdeckschicht.				
	Entfernen für Deckenerneuerung.				
	Durch Feinstfräsen.				
	Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	06.00.			,...
06.01.	MARKIEREN				
06.01.0001.	21.131/525.11.10.01.01	20,00	m	,...	,...
	Parkmarkierung Typ II herstellen				
	Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.				
	Markierung = Parkmarkierung.				
	Strich mit Vormarkierung.				
	Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).				
	Verkehrsklasse mindestens P 6.				
	Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
06.01.0002.	21.131/505.43.15.10.12	8,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ II herstellen				
	Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei				

...Forts. 06.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.01.0002. Forts. ...

Doppelstrichen zwei Striche.
 Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
 bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
 Strichbreite = 0,25 m.
 Strich mit Vormarkierung.
 Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
 bar (Heißspritzplastik).
 Als System mit groben Nachstreumitteln.
 Verkehrsklasse mindestens P 6.
 Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
 schicht.

Zwischensumme	06.01.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	06.				,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A31-26-0002-06 K062 DS in der OD Stetten
 VE: 310241_K K062 DS in der OD Stetten
 LV: 310241_K K062 DS in der OD Stetten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	ARBEITEN ORTSGEMEINDE				
07.00.	MÜLL				
07.00.0001.	----- Müllgefäße zur Abholung/Entleerr. Müllgefäße, gelbe/blaue Säcke usw. der Anlieger von Rand der Grundstücke an die Sammelstelle zur Abholung/Entleerung bringen, während der gesamten Bauzeit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
07.00.0002.	----- Müllgefäße Rückverbringung Leistung wie Positon vor, jedoch Rückverbringung zu den Anliegergrundstücken.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 07.00.				,..
	Zwischensumme 07.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A31-26-0002-06	K062 DS in der OD Stetten
VE:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten
LV:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **310241_K**

00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
--------	-----------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------

01. BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN

01.00.	BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
--------	----------------------	-----------

01.01.	KONTROLLPÜRFUNG	,...
--------	-----------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. VERKEHRSSICHERUNG

02.00.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. ASPHALTBAUWEISEN

03.00.	VORARBEITEN UND RÜCKBAU	,...
--------	-------------------------	-----------

03.01.	EINBAU	,...
--------	--------	-----------

03.02.	NACHARBEITEN	,...
--------	--------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A31-26-0002-06	K062 DS in der OD Stetten
VE:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten
LV:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN

04.00.	STRASSENABLAUF	,...
--------	----------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

05. PFLASTERARBEITEN

05.00.	AUSBAU	,...
--------	--------	-----------

05.01.	RINNEN	,...
--------	--------	-----------

	Summe 05.	,...
--	------------------	-----------

06. FAHRBAHNMARKIERUNG

06.00.	DEMARKIEREN	,...
--------	-------------	-----------

06.01.	MARKIEREN	,...
--------	-----------	-----------

	Summe 06.	,...
--	------------------	-----------

07. ARBEITEN ORTSGEMEINDE

07.00.	MÜLL	,...
--------	------	-----------

	Summe 07.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A31-26-0002-06	K062 DS in der OD Stetten
VE:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten
LV:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten

OZ

GB in EUR

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A31-26-0002-06	K062 DS in der OD Stetten
VE:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten
LV:	310241_K	K062 DS in der OD Stetten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	310241_K	
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
01.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
03.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
04.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	,...
05.	PFLASTERARBEITEN	,...
06.	FAHRBAHNMARKIERUNG	,...
07.	ARBEITEN ORTSGEMEINDE	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23