

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN				
00.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.01.0001.	19.101/107.12 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ				
01.01.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.</i>				
01.01.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i>				
01.02.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	4,00	St	,...	,...
01.02.0002.	19.101/712.41 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	AUSFÜHRUNGSPLANUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i>				
01.03.0001.	----- Ausführungsunterlagen herst.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.03.0002.	----- Vermessungsleistungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A13-20-0009-03	B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
VE:	01-B-Str-Br	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
LV:	01-III50	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN				
02.01.	VERKEHRSEINRICHTUNGEN				
02.01.0001.	21.105/105.32.20.01.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	28,00	d	,...	,...
02.01.0003.	21.105/120.22.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0004.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	28,00	d	,...	,...
02.01.0005.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	28,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ASPHALTBAUWEISEN				
03.01.	VORARBEITEN				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i>				
03.01.0001.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	30,00	m	,...	,...
03.01.0002.	23.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	30,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0003.</i>				
03.01.0003.	23.113/005.12.90.90.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	630,00	m2	,...	,...
03.01.0004.	23.113/005.20.90.90.10 Asphalt fräsen ABS*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	630,00	m2	,...	,...
03.01.0005.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ...	630,00	m2	,...	,...
03.01.0006.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ...	630,00	m2	,...	,...
03.01.0007.	23.113/068.19.01.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*... Freitext ... C60BP4-S*... Freitext Freitext ...	0,50	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0008.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0008.	23.113/078.15.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0009.</i>				
03.01.0009.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	115,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0010.</i>				
03.01.0010.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	18,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	ASPHALTBINDER.AUS DICHTEM ASPHALTB.				
03.02.0001.	-- -- -- -- -- Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*Bitumen 10/40-65A Kategorie C 95/1*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	125,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT				
03.03.0001.	23.113/612.99.19.10 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 20/30+vvZ*... Freitext ... ohne Asph.Granul.	110,00	t	,...	,...
03.03.0002.	23.113/667.19.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*... Freitext ... ungeb. verwert.	630,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.	SONSTIGE LEISTUNGEN				
03.04.0001.	23.113/907.23.03.04 Naht in Asphalt-schicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht Bitumen heiß*Dicke ü.7,5-9 cm	30,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0002.</i>				
03.04.0002.	23.113/912.31.06.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	30,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN				
04.01.	VORARBEITEN				
04.01.0001.	23.115/031.45.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 25*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	50,00	m	,...	,...
04.01.0002.	23.115/041.49.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.8-10 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	50,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	BORDE UND EINFASSUNGEN				
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0001.</i>				
04.02.0001.	23.115/311.14.10.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 30x25 cm*Vorsatzschicht gerader Stein*... Freitext Freitext ...	20,00	m	,...	,...
04.02.0002.	23.115/311.14.10.03.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 30x25 cm*Vorsatzschicht Halbm. ü. 2,5-5 m*... Freitext Freitext ...	30,00	m	,...	,...
04.02.0003.	23.115/311.14.10.04.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 30x25 cm*Vorsatzschicht Halbm. ü. 1-2,5 m*... Freitext Freitext ...	10,00	m	,...	,...
04.02.0004.	--- Bewehrte Rückenstütze (Zul.)	50,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
04.03.	RINNEN,MULDEN,STREIFEN AUS PFLASTER				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 04.03.0001.</i>					
04.03.0001.	23.115/441.99.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	50,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	04.03.			,...
	Zwischensumme	04.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
 VE: 01-B-Str-Br BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
 LV: 01-III50 BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
05.01.	DEMARKIERUNG				
05.01.0001.	21.131/005.11.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	120,00	m	,...	,...
05.01.0002.	21.131/005.21.31.10.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	220,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	TYP II - ENDGÜLTIGE MARKIERUNG				
05.02.0001.	21.131/505.11.19.90.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	120,00	m	,...	,...
05.02.0002.	21.131/505.21.19.90.29 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*... Freitext Freitext ...*P 7 ... Freitext ...	220,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
 VE: 01-B-Str-Br BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
 LV: 01-III50 BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	BW 6011 200				
06.01.	DICHTUNGSSCH., FUGEN, BRÜCKENBELAG				
06.01.0001.	23.113/005.51.42.10.10 Asphalt fräsen ADS zw.Kappen*Gussasphalt Tiefe ü.4,5-6 cm*Bauwerk mit Kappe Fahrbahn*Fräsasph. verw.	445,00	m2	,...	,...
06.01.0002.	-- -- -- -- -- Schadstoffbelast. Befestigung aufn.	445,00	m2	,...	,...
06.01.0003.	24.123/003.11.11.00.03 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*Schweißbahn Schutzl.+Verstär.*Gussasphalt Entsorgen	445,00	m2	,...	,...
06.01.0004.	24.124/108.08.10.10.91 Betonunterlage vorbereiten zwischen Kappen*Oberfl. waager. Vorb.nach Wahl AN*... Freitext ... entsorgen	445,00	m2	,...	,...
06.01.0005.	24.124/232.21 Betonunterlage kratzspachteln zwischen Kappen*Teilflächen	350,00	kg	,...	,...
06.01.0006.	24.124/213.20 Betonunterlage versiegeln zwischen Kappen	445,00	m2	,...	,...
06.01.0007.	24.123/123.10.90 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Zwischen Kappen*... Freitext ...	445,00	m2	,...	,...
06.01.0008.	-- -- -- -- -- Randanschluss gem. DICHT 23	104,00	m	,...	,...
06.01.0009.	-- -- -- -- -- Edelstahlkarschierte Schweißbahn	104,00	m	,...	,...
06.01.0010.	-- -- -- -- -- Reprofilierung Schrammbord	60,00	m	,...	,...
06.01.0011.	23.113/807.11.23.91.00 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 3,5 cm*Bimi 20/30+vvZ ... Freitext ...*ohne Asph.Granul.	445,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0012.	23.113/817.21.21 Oberfl. d. Asphaltzuschsch. bearb. Abstreuerung aufbr.*mit glatter Walze Menge 2-3 kg/m2*Lieferkörnung 2/5	445,00	m2	,...	,...
06.01.0013.	23.113/672.61.11.91.01 Streifen/Rinne aus MA herst. Bw Bk10+Bk3,2*Vorlegestr. 50cm MA 11 S*Bitumen 20/30+vvZ ... Freitext ...*ohne Asph.Granul. Handeinbau	104,00	m	,...	,...
06.01.0014.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	52,00	m2	,...	,...
06.01.0015.	23.113/912.63.09.43.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 20 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N1	104,00	m	,...	,...
06.01.0016.	23.113/912.31.06.11.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2	104,00	m	,...	,...
06.01.0017.	23.113/912.53.09.33.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80 mm*Breite 15 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2	18,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
06.02.	BETONINSTANDSETZUNG				
06.02.0001.	24.124/908.08 Betonoberfläche untersuchen zwischen Kappen	445,00	m2	,...	,...
06.02.0002.	24.124/108.08.11.99.81 Betonunterlage vorbereiten zwischen Kappen*Oberfl. waager. Teilflächen*... Freitext ... Abtrag ü. 3-5 cm*entsorgen	150,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0003.	24.124/118.13 Betonstahl vorbereiten DU bis 16 mm*ReinG Sa 2 1/2	450,00	m	,...	,...
06.02.0004.	24.124/118.23 Betonstahl vorbereiten DU über 16 mm*ReinG Sa 2 1/2	450,00	m	,...	,...
06.02.0005.	24.124/357.19 Betonstahl beschichten DU bis 16 mm*... Freitext ...	450,00	m	,...	,...
06.02.0006.	24.124/357.29 Betonstahl beschichten DU über 16 mm*... Freitext ...	450,00	m	,...	,...
06.02.0007.	24.124/308.08.10.01 Haftbrücke herstellen zwischen Kappen*Oberfl.waager. Teilflächen	150,00	m2	,...	,...
06.02.0008.	24.124/328.08.11.41 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen zwischen Kappen*Oberfl.waager. RM*Dicke über 4-5 cm Teilflächen	150,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...
06.03.	ENTSORGUNG				
06.03.0001.	12.102/209.61 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. sonstige Stoffe*Gebühr einrechn.	50,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 06.03.				,...
06.04.	FAHRBAHNÜBERGANG				
06.04.0001.	----- ÜKO reinigen	18,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 06.04.				,...
06.05.	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A13-20-0009-03	B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
VE:	01-B-Str-Br	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
LV:	01-III50	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.05.0001.	----- Entwässerungsleitung reinigen	60,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 06.05.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A13-20-0009-03	B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
VE:	01-B-Str-Br	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag
LV:	01-III50	BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag

OZ		GB in EUR
LV	01-III50	
00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	
00.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
	Summe 00.	,...
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ	
01.01.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
01.02.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN	,...
01.03.	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	,...
	Summe 01.	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	
02.01.	VERKEHRSEINRICHTUNGEN	,...
	Summe 02.	,...
03.	ASPHALTBAUWEISEN	
03.01.	VORARBEITEN	,...
03.02.	ASPHALTBINDER.AUS DICHTEM ASPHALTB.	,...
03.03.	ASPHALTDECKSCHICHT AUS GUSSASPHALT	,...
03.04.	SONSTIGE LEISTUNGEN	,...
	Summe 03.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ		GB in EUR
04.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	
04.01.	VORARBEITEN	,...
04.02.	BORDE UND EINFASSUNGEN	,...
04.03.	RINNEN,MULDEN,STREIFEN AUS PFLASTER	,...
	Summe 04.	,...
05.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	
05.01.	DEMARKIERUNG	,...
05.02.	TYP II - ENDGÜLTIGE MARKIERUNG	,...
	Summe 05.	,...
06.	BW 6011 200	
06.01.	DICHTUNGSSCH., FUGEN, BRÜCKENBELAG	,...
06.02.	BETONINSTANDSETZUNG	,...
06.03.	ENTSORGUNG	,...
06.04.	FAHRBAHNÜBERGANG	,...
06.05.	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN	,...
	Summe 06.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A13-20-0009-03 **B050, BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
VE: 01-B-Str-Br **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**
LV: 01-III50 **BW 6011200, Üfg K55, Inst.Belag**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	01-III50
-----------	-----------------

00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	,...
01.	LEISTUNGEN FÜR LAND RHEINLAND-PFALZ	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	,...
03.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
04.	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	,...
05.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	,...
06.	BW 6011 200	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------
