

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
24.121	LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. INGBAU	11/24
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
24.802	ENTSORGUNG	11/24
23.812	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINR., VERKEHRSSICHERUNG.....	3
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
00.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	3
01.	ERDBAU.....	7
01.00.	OBERBODEN.....	7
01.01.	MULDEN.....	8
02.	ENTWÄSSERUNG, WASSERVERSORGUNG.....	9
02.00.	SCHÄCHTE.....	9
02.01.	WASSERVERSORGUNG.....	11
03.	STRASSENBAU.....	15
03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL.....	15
03.01.	ASPHALTBAUWEISEN.....	15
03.02.	EINFASSUNGEN.....	22
04.	AUSSTATTUNG.....	24
04.00.	FAHRBAHNMARKIERUNG.....	24
04.01.	GELÄNDER.....	27
04.02.	WILDSCHUTZZAUN.....	28
05.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES.....	31
05.00.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG.....	31
05.01.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN.....	31
	Zusammenstellung.....	32

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR., VERKEHRSSICHERUNG				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	VERKEHRSSICHERUNG				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 00.01.0001.

Der Umbau der Verkehrssicherung zur Unterteilung der Deckensanierung in mehrere Unterabschnitte wird nicht gesondert vergütet und ist in die OZ einzurechnen.

00.01.0001. 21.105/125.32.00.09.94 TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Für Verkehrsführungsphase 'Deckensanierung L387 einschließlich Umleitungsstrecke.'

Einsatzzeit 'nach Disposition des AN.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

Hinweis zur OZ 00.01.0002.

Der Umbau der Verkehrssicherung zur Unterteilung der Deckensanierung in mehrere Unterabschnitte wird nicht gesondert vergütet und ist in die OZ einzurechnen.

00.01.0002. 21.105/125.32.00.09.94 TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Für Verkehrsführungsphase 'Deckensanierung Gemeindestraße einschließlich Umleitungsstrecke.'

Einsatzzeit 'nach Disposition des AN.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

...Forts. 00.01.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0002. Forts. ...

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
 über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

00.01.0003.	21.105/125.12.00.09.14 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	---------------------------	------	------	-----------	----------

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Für Verkehrsführungsphase 'Deckensanierung

Einmündungsbereich L387/Gemeindestraße einschließlich Vorinformationstafeln.'

Einsatzzeit bis 2 Tage.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

00.01.0004.	21.105/125.39.00.09.94 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
-------------	---------------------------	------	------	-----------	----------

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach RSA, Regelplan 'B I/2.'

Für Verkehrsführungsphase 'Schadstellenbeseitigung

Mühlackerweg Rockenhausen.'

Einsatzzeit 'nach Disposition des AN.'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

00.01.0005.	21.105/210.91.31 TA	13,00	St	,..	,..
-------------	---------------------	-------	----	----------	----------

Verkehrsschild verändern

Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-

...Forts. 00.01.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005. Forts. ...					
	maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Tabellenwegweiser (VZ 434-50/51), Pfeilwegweiser (VZ 415/418).' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.				
00.01.0006.	21.105/210.92.61 TA	6,00	St	,...	,...
	Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '= Vorwegweiser (VZ 438).' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos teilweise außer Kraft und wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.				
00.01.0007.	21.105/135.90.90.00.00 TA	4,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/3 (modifiziert).' Für 'Auf- und Abbau bzw. die Änderung von Verkehrszeichen auf der B48.'				
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	ERDBAU				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i> <i>Die Oberbodenarbeiten sind auf einer ehemaligen Baustelleneinrichtungsfläche der Ortsumgehung nördlich von Imsweiler auszuführen.</i>				
01.00.	OBERBODEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i> <i>Brachflächenbewuchs aus Gräsern und Stauden.</i>				
01.00.0001.	24.106/010.10.00.00 Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe bis 2,00 m.	8.200,00	m2	,..	,..
01.00.0002.	24.106/140.01 Oberbodenlager mähen Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen- den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1.500,00	m2	,..	,..
01.00.0003.	24.106/143.09.03.01 TA Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho- mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach andeckten Flächen. Andeckung 'auf benachbarter Rohbodenfläche.' Dicke der Andeckung = 15 cm. Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.	8.200,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0004.</i> <i>Der Oberboden ist aus einem Wirtschaftsweg abzutragen und auf die Rohbodenfläche zu transportieren.</i>				
01.00.0004.	24.106/110.91.29.01 TA Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer- den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei- che nach Unterlagen des AG.	10,00	m3	,..	,..

...Forts. 01.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004. Forts. ...					
	Homogenbereich '0.' Neigung der Abtragsfläche steiler als 1:4. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Oberboden 'auf der Rohbodenfläche einbauen.' Abrechnung nach Abtragsprofilen.				
	Zwischensumme	01.00.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01. Die Mulde ist im Straßendamm der B48 nördlich von Imsweiler herzustellen. Der Damm wurde aus bindemittelverbessertem Boden hergestellt. Die Zufahrt erfolgt über einen Wirtschaftsweg.</i>				
01.01.	MULDEN				
01.01.0001.	24.106/513.19.12.91.00 TA	15,00	m	,...	,...
	Mulde herstellen Mulde nach Unterlagen des AG herstellen. In eingebautem und verdichtetem Boden. Mulde 'in Dammböschung.' Muldenbreite = 1,50 m. Tiefe über 0,30 bis 0,50 m. Sohlgefälle '1:1,5.' Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.				
01.01.0002.	24.110/119.23.11.00.00	15,00	m	,...	,...
	Mulde als Raubettmulde befestigen Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs- beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd- arbeiten. Muldenbreite = 1,50 m. Sohlgefälle über 1 zu 2 bis 1 zu 1. Mittlere Steinhöhe h = 20 cm. Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10 cm. Splitt in Steinsatz einstreuen. Fugen mit Pflaster- fugenmörtel Typ A verschließen.				
	Zwischensumme	01.01.			,...
	Zwischensumme	01.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ENTWÄSSERUNG, WASSERVERSORGUNG				
02.00.	SCHÄCHTE				
02.00.0001.	-----	52,00	St	,..	,..
Schachtteil ausbauen Schachtteil ausbauen Schachtteil freilegen und ausbauen. Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 1m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Schachtabdeckung beliebiger Bauart					
02.00.0002.	-----	50,00	St	,..	,..
Schachtabdeckung D 400 einbauen Schachtabdeckung D400, rund DN605, Rahmen u. Deckel Guss, einwalzbar in Asphalt liefern und einbauen. Schachtabdeckung, Klasse D400 entsprechend DIN EN 124 und DIN 1229, gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692. Durchmesser der Schachtoöffnung 605 mm, Bauhöhe Rahmen 160 mm, Einbauhöhe 170-230 mm, Deckel rund aus Gusseisen, mit Lüftungsöffnungen, Verriegelung mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff, Deckelgewicht ca. 43 kg. Rahmen hochziehbar, rund, aus Gusseisen, mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, passend zu Deckeln DIN 19584, mit verschleißfester dämpfender PEWEPREN-Einlage, zum oberflächenbündigem Einbau in bitumenhaltige Fahrbahnbeläge mit Adapterring aus Gusseisen, höhengerecht in Belag einbauen. System Bituplan, Hersteller/Typ ACO Schachtabdeckung Multitop Plus, Artikel-Nr. 210500, gemäß dem beim Kanalwerk eingesetzten System (ohne Lüftungsöffnungen in besonderen Fällen Artikel-Nr. 210501). Rahmenausführung Höhe 140 mm (Einbauhöhe 150-190 mm) auch möglich					
02.00.0003.	-----	2,00	St	,..	,..
Schachtabdeckung ACO D 400 einbauen ACO Schachtabdeckung Multitop, mit PEWEPREN Einlage, gemäß dem bei den Werken einheitlich eingesetzten System. Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124, LW. 605, BH 160, mit Lüftungsöffnungen Schachtabdeckung Multitop Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124 mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche					
...Forts. 02.00.0003.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003.	Forts. ...				
	lichte Weite Ø 605 mm, Bauhöhe 160 mm ohne Scharnier BEGU-Rahmen, hochziehbar, rund, mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221, mit formschlüssig gesicherter PEWEPREN-Einlage, Nut für Einlage mechanisch bearbeitet, kompatibel zu Deckel DIN 19584 Deckel aus Gusseisen, Gewicht kleiner 40 kg, Auflagefläche mechanisch bearbeitet, mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff Gewicht ca. 116 kg mit Lüftungsöffnungen, Lüftungsquerschnitt 323 cm ² Artikel-Nr. 1206857				
02.00.0004.	----- Schmutzfänger einbauen Schmutzfänger DIN 1221 in schwerer Ausführung mit Kreuzstange aus verzinktem Stahl DN 625, für Schachtabdeckung liefern und einbauen.	52,00	St	,...	,...
02.00.0005.	----- Betonauflagering einbauen Betonauflagering, lichter DU 625 mm, in Moertel MG III nach DIN 1053 versetzen. Fugen mit Mörtel dicht füllen, Füllung glatt streichen. Schnellbindender hochfester Mörtel für statisch und dynamisch hochbelastete Fugen. Festigkeitswerte bei 20°C nach 1-2 Stunden mind. 10 N/mm ² ; Druckfestigkeit nach 28 Tagen mind. 50 N/mm ² , schrumpffrei und frühhochfest, frost- und tausalzbeständig, säure- und laugenresistent zwischen pH 3 -10 Die Eignung des Mörtels ist durch Nachweis der Eigenschaften des ausgehärteten Mörtels (Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Dichte, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes vor Einbau nachzuweisen. Ring entsprechend DIN 4034, Teil 1, verschiebesicher. Ringhoehe 40 mm bis 100 mm.	20,00	St	,...	,...
02.00.0006.	----- Arbeitsraum Einbauteile verfüllen Den tieferliegenden Arbeitsraum mit geeignetem Material verfüllen.	52,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zu OZ 02.00.0007. bis OZ 02.00.0010. Schacht außerhalb der OD, nördlich von Imsweiler.</i>					
02.00.0007.	24.110/409.10.13 Schachtteil ausbauen Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1,00 m. Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.00.0008.	24.110/409.30.01 Schachtteil ausbauen Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Schachthals. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.00.0009.	24.110/440.13.01 Fertigteil für Schacht einbauen Fertigteil für Schacht einbauen. Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1500 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für LM 1 nach DIN EN 1991-2 aus Stahlbeton. Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	1,00	St	,...	,...
02.00.0010.	24.110/457.11 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU 625 mm aufsetzen. Auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	1,00	St	,...	,...
Zwischensumme 02.00.					,...
02.01.	WASSERVERSORGUNG				
02.01.0001.	----- Hydrantenkappen des AG ausbauen Hydrantenkappen des AG freilegen und ausbauen Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,5m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen	19,00	St	,...	,...
					...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	Forts. ...				
	Teil = Hydrantenkappen beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Überbohren bis 900mm freilegen, ausbauen und entsorgen				
02.01.0002.	----- Hydrantenkappen des AG ausbauen Hydrantenkappen des AG freilegen und ausbauen Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,5m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Hydrantenkappen beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Stemmen freilegen, ausbauen und entsorgen	1,00	St	,...	,...
02.01.0003.	----- Streckenschieberkappen des AG ausb. Streckenschieberkappen des AG freilegen und ausbauen Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,2m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Streckenschieber beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Überbohren bis 600mm freilegen, ausbauen und entsorgen	32,00	St	,...	,...
02.01.0004.	----- Streckenschieberkappen des AG ausb. Streckenschieberkappen des AG freilegen und ausbauen Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,2m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Streckenschieber beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Stemmen freilegen, ausbauen und entsorgen	2,00	St	,...	,...
02.01.0005.	----- Hausanschlusschieber des AG ausb. Hausanschlusschieberkappen des AG freilegen und ausbauen Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,2m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Hausanschlussschieber beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Überbohren bis 500mm freilegen, ausbauen und entsorgen	96,00	St	,...	,...
02.01.0006.	----- Hausanschlusschieber des AG ausb. Hausanschlusschieber des AG freilegen und ausbauen	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006. Forts. ...					
	Erdarbeiten in Boden Klasse 3 bis 5 ausführen. Lichte Weite bis 0,2m. Sämtliche Teile und Aushub der Verwertung nach Wal des AN zuführen Teil = Hausanschlussschieber beliebiger Bauart Kappe und Unterbau durch Stemmen freilegen, ausbauen und entsorgen				
02.01.0007.	-----	20,00	St	,..	,..
	Straßenkappe Hydrant Wasser, Straßenkappe Hydrant Wasser, selbstnivellierend, liefern und nach Herstellervorgaben einbauen. Liefern und einbauen von selbstnivellierender Straßenkappe für Unterflurhydranten zum Einwalzen im asphaltierten Bereich (Fabrikat KOMPAKTUS, Fa. Heckl gemäß dem bei den Werken eingesetzten System) inkl. Trageplatte. Deckel aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Außengehäuse aus Glasfaser-Polyamid, Innengehäuse aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Gehäuse Abmessung in Anlehnung an DIN 4055, zertifiziert durch DVGW, Deckelkennzeichnung "Hydrant".				
02.01.0008.	-----	34,00	St	,..	,..
	Straßenkappe Steckenschieber Straßenkappe Steckenschieber Wasser, selbstnivellierend, liefern und nach Herstellervorgaben einbauen. Liefern und einbauen von selbstnivellierender Straßenkappe für Steckenschieber zum Einwalzen im asphaltierten Bereich (Fabrikat KOMPAKTUS, Fa. Heckl gemäß dem bei den Werken eingesetzten System) inkl. Trageplatte. Deckel aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Außengehäuse aus Glasfaser-Polyamid, Innengehäuse aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Gehäuse Abmessung in Anlehnung an DIN 4056, zertifiziert durch DVGW, Deckelkennzeichnung "W".				
02.01.0009.	-----	97,00	St	,..	,..
	Straßenkappe Hausanschlussschieber Straßenkappe Hausanschlussschieber Wasser, selbstnivellierend, liefern und nach Herstellervorgaben einbauen. Liefern und einbauen von selbstnivellierender Straßenkappe für Wasserhausanschlussschieber zum Einwalzen im asphaltierten Bereich (Fabrikat KOMPAKTUS, Fa. Heckl gemäß dem bei den Werken eingesetzten System) inkl. Trageplatte. Deckel aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Außengehäuse aus Glasfaser-Polyamid, Innengehäuse aus Sphäroguss gem. EN-GJS 400, Gehäuse Abmessung in Anlehnung an DIN 4057, zertifiziert durch DVGW, Deckelkennzeichnung "W".				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0010.	-----	151,00	St	,...	,...
	Arbeitsraum Einbauteile verfüllen Den tieferliegenden Arbeitsraum der Hydranten und Schieberkappen nach deren Einbau mit geeignetem Material verfüllen.				
	Zwischensumme	02.01.			,...
	Zwischensumme	02.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	STRAßENBAU				
03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001. Die Schottertragschicht ist in einen Wirtschaftsweg nördlich von Imsweiler einzubauen.</i>				
03.00.0001.	23.812/320.93.19.02.01 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'für Wirtschaftswege.' Baustoffgemisch 0/56. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau- stoffgemischen nach Unterlagen des AG. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 100 v.H., EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2.' Einbaudicke = 20 cm. Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil- terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein- gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung von der Sollhöhe max. 1,0cm.	50,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0002. Mühlackerweg Rockenhausen</i>				
03.00.0002.	24.112/216.60.05.19.21 TA Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau- stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 103 v.H., EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2.' Zum Profilausgleich. Abrechnung nach Wiegescheinen.	5,40	t	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	ASPHALTBAUWEISEN				
	<i>Hinweis zu OZ 03.01.0001. bis OZ 03.01.0011. L387 Imsweiler</i>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0001.	23.113/005.10.30.10.11 Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	530,00	m2	,..	,..
03.01.0002.	23.113/018.11.91.11 TA Pechhaltige Befestigung aufnehmen Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Deckschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke '= 4 cm.' Fläche = Fahrbahn. Lösen durch Fräsen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	1.870,00	m2	,..	,..
03.01.0003.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	2.400,00	m2	,..	,..
03.01.0004.	23.113/063.12.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	2.400,00	m2	,..	,..
03.01.0005.	23.113/333.29.19.99.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.	220,00	t	,..	,..

...Forts. 03.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005. Forts. ...					
	Einbau 'in L387.' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung 'der Kategorie 95/1 mit einem 20%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus alpiner Moräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG.'				
03.01.0006.	23.113/952.12.11	2.400,00	m2	,..	,..
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.				
03.01.0007.	23.113/078.11.01	21,00	St	,..	,..
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Hydranten und Schieberkappen.				
03.01.0008.	23.113/078.11.02	8,00	St	,..	,..
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Schächte.				
03.01.0009.	23.113/917.13.51.01	10,00	m	,..	,..
	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0010.	23.113/912.51.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließ- lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	15,00	m	,..	,..
03.01.0011.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	2.400,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zu OZ 03.01.0012. bis OZ 03.01.0022. Gemeindestraße Imsweiler</i>				
03.01.0012.	23.113/018.11.91.11 TA Pechhaltige Befestigung aufnehmen Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf- fenheit nach Unterlagen des AG. Deckschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke '= 4 cm.' Fläche = Fahrbahn. Lösen durch Fräsen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un- terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	5.160,00	m2	,..	,..
03.01.0013.	23.113/018.11.99.11 TA Pechhaltige Befestigung aufnehmen Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaf- fenheit nach Unterlagen des AG. Deckschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke '= 4 cm.' Fläche '= Fahrbahn auf Bauwerk mit Erschwernissen bis an Borte oder Fugen.' Lösen durch Fräsen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un- terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	140,00	m2	,..	,..
03.01.0014.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht.	5.300,00	m2	,..	,..

...Forts. 03.01.0014.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0014. Forts. ...					
	Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
03.01.0015.	23.113/063.12.01.33	5.300,00	m2	,..	,..
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
03.01.0016.	23.113/333.29.19.99.00 TA	500,00	t	,..	,..
	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau 'in Gemeindestraße.' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung 'der Kategorie 95/1 mit einem 20%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus alpiner Moräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG.'				
03.01.0017.	23.113/952.12.11	5.300,00	m2	,..	,..
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.				
03.01.0018.	23.113/078.11.01	130,00	St	,..	,..
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-				

...Forts. 03.01.0018.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0018.	Forts. ...				
	tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Hydranten und Schieberkappen.				
03.01.0019.	23.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Schächte.	44,00	St	,..	,..
03.01.0020.	23.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.	130,00	m	,..	,..
03.01.0021.	23.113/912.51.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	85,00	m	,..	,..
03.01.0022.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	5.300,00	m2	,..	,..
03.01.0023.	24.802/510.99.10.00 TA Gefährl. Abfall Abbruch beförd. Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung nach Wiegenachweisen.	660,00	t	,..	,..

...Forts. 03.01.0023.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0023. Forts. ...					
	Abfall '= teerpechhaltiges Fräsgut. Abfallschlüsselnummer = 170301*.' Gelösten Abfall an Anfallstelle laden.				
	<i>Hinweis zu OZ 03.01.0024. bis OZ 03.01.0031. Mühlackerweg Rockenhausen</i>				
03.01.0024.	23.113/038.31.04	12,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.				
03.01.0025.	23.113/033.10.04.02.03	3,00	m3	,...	,...
	Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche = Fahrbahn. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0026.	23.113/153.12.10.00	5,00	t	,...	,...
	Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 70/100.				
03.01.0027.	23.113/068.21.01.13	0,003	t	,...	,...
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
03.01.0028.	23.113/353.12.19.99.00 TA	1,40	t	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten				

...Forts. 03.01.0028.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0028. Forts. ...					
	Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und Bk0,3. Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 70/100. Grobe Gesteinskörnung 'der Kategorie 95/1 mit einem 20%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30%igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus alpiner Moräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.' Fremdfüller 'Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG.'				
03.01.0029.	23.113/952.12.11	15,00	m2	,..	,..
	Abstumpfsmaßnahme durchführen Abstumpfsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.				
03.01.0030.	23.113/917.13.51.01	12,00	m	,..	,..
	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.				
03.01.0031.	23.113/058.10.00	15,00	m2	,..	,..
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung.				
	Zwischensumme	03.01.			,..
03.02.	EINFASSUNGEN				
03.02.0001.	-----	7,00	St	,..	,..
	Palisaden aus Beton setzen Palisaden aus Beton an Kabelschacht in Böschung setzen. ...Forts. 03.02.0001.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0001. Forts. ...

Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Sauberkeitsschicht aus frostunempfindlichen Schottermaterial 0/32 herstellen, mind. 10 cm dick.
Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Rückenstütze bis 30 cm unter Oberkante Palisade.
Palisade = 12/18/40 cm.
Fundamentbeton C 20/25.

Zwischensumme	03.02.	,...
----------------------	---------------	------------------

Zwischensumme	03.	,...
----------------------	------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	AUSSTATTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00. Die Fahrbahnmarkierungen sind überwiegend in Einzellängen zu entfernen und wieder aufzubringen.</i>				
04.00.	FAHRBAHNMARKIERUNG				
04.00.0001.	21.131/005.11.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m	,..	,..
04.00.0002.	21.131/005.21.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	m	,..	,..
04.00.0003.	21.131/005.61.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	8,00	m	,..	,..
04.00.0004.	21.131/005.43.31.10.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).	44,00	m	,..	,..

...Forts. 04.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0004.	Forts. ...				
	Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0005.	21.131/010.15.31.10.01	6,00	m	,...	,...
	Sonstige Markierung entfernen Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich. Quermarkierung. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0006.	21.131/015.31.10.01	1,00	m2	,...	,...
	Markierungszeichen entfernen Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0007.	21.131/110.01	30,00	m2	,...	,...
	Markierungsfläche reinigen Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.				
04.00.0008.	21.131/105	30,00	m2	,...	,...
	Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.				
04.00.0009.	21.131/405.11.17.01.02	100,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.				

...Forts. 04.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0009. Forts. ...					
	Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.				
04.00.0010.	21.131/405.21.17.01.02	10,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.				
04.00.0011.	21.131/405.61.17.01.02	8,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit- linie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.				
04.00.0012.	21.131/405.43.17.01.02	44,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran- dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- bahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).				

...Forts. 04.00.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0012. Forts. ...					
	Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
04.00.0013.	21.131/410.11.20.02	6,00	m	,..	,..
	Quermarkierung Typ I herstellen Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
04.00.0014.	21.131/420.61.22.02	1,00	St	,..	,..
	Pfeilmarkierung Typ I herstellen Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
	Zwischensumme	04.00.			,..
04.01.	GELÄNDER				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0001.</i> <i>Das Geländer ist oberhalb einer ca. 9 m hohen Gabionenwand einzubauen. Für die Erreichbarkeit der Einbaustelle sind entsprechende Hubgeräte für Material und Baustellenpersonal einzurechnen.</i> <i>Die Zufahrt erfolgt über einen Wirtschaftsweg.</i>				
04.01.0001.	24.121/313.91.11.00.41 TA	10,00	m	,..	,..
	Stahlgeländer einbauen Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 'oberhalb der Gabionenwand.' Baustoff = Stahl Höhe des Geländers 1000 mm. Ausbildung als Holmgeländer mit einem Zwischenholm.				
	...Forts. 04.01.0001.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0001. Forts. ...

Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.
 Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
 tende Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-
 gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
 schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
 rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollsichtdicke 80
 mym.

Zwischensumme 04.01.

.....,...

Hinweis zur OZ 04.02.

*Der Wildschutzzaun ist gegenüber der Anschlussstelle
 Imsweiler Süd einzubauen.*

04.02. WILDSCHUTZZAUN

04.02.0001.	21.128/201.49.04.94.61 TA	70,00	m	,...	,...
-------------	---------------------------	-------	---	-----------	-----------

Wildschutzzaun herstellen

Wildschutzzaun nach Unterlagen des AG herstellen. Kno-
 tengeflecht auf fahrbahnabgewandter Pfostenseite an-
 bringen, mit Ausnahme der Eckpfosten. Die erforderli-
 chen Drahtverbindungen sind mit feuerverzinkten Spann-
 schlössern auszuführen. Mindestens jeder 10. Pfosten
 und alle Eckpfosten doppelseitig und die Endpfosten
 einseitig verstreben. Pfostenverstrebung wird gesondert
 vergütet. Einschließlich der erforderlichen Erdarbei-
 ten. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft
 verteilen.

Zaunhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,80 m.

Pfostenabstand '= 3,00 m.

Pfosten in Betonfundament C 20/25.'

Stahlrohrpfosten Durchmesser = 42 mm, Wanddicke = 3,25
 mm, feuerverzinkt.

Boden-/Felsklasse '= Homogenbereich B1, B2.'

Knotengeflecht aus glattem Draht 2 mm, Zink-/Aluminium-
 Langzeitschutz, Kopf- und Fußdraht 2,5 mm, Anzahl der
 waagerechten Drähte 25 Stück. In den unteren 80 cm Ab-
 stand höchstens 5 cm. Senkrechter Abstand höchstens 15
 cm. Reißfestigkeit der waagerechten Drähte mindestens
 1150 N/mm².

Erdanker aus Metall (Hering), Länge = 50 cm, feuerver-
 zinkt, mit Drahteinhängeöse, Materialstärke mind. 2,5
 mm, in Feldmitte einschlagen. Zusätzlich entlang des
 untersten Drahtes einen Stacheldraht befestigen und
 beide in Öse einhängen.

Zaun einseitig anschließen.

04.02.0002.	21.128/203.29.29 TA	6,00	St	,...	,...
-------------	---------------------	------	----	-----------	-----------

Pfostenverstrebung herstellen

Pfostenverstrebung einschließlich der erforderlichen

...Forts. 04.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 B48, OU Imsweiler, Straßenbau
 VE: 82-2213-B L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
 LV: 1 Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002. Forts. ...					
	Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Strebe für Zaunhöhe = 2,00 m. Strebe '= Stahlrohr, Durchmesser mind. 34 mm, Wanddicke mind. 1,5 mm, alle Stahteile feuerverzinkt, mit Betonfundament C 20/25, Durchmesser = 30 cm, Tiefe = 60 cm.' Länge = 2,70 m. Boden-/Felsklasse '= Homogenbereich B1, B2.'				
04.02.0003.	21.128/209	3,00	St	,...	,...
	Pfosten zusätzlich setzen (Zulage) Pfosten zusätzlich setzen.				
04.02.0004.	21.128/215.21.11.29.99 TA	1,00	St	,...	,...
	Tür für Wildschutzzaun herstellen Tür für Wildschutzzaun, einflügelig, Breite = 1,00 m, Türflügel aushängesicher, herstellen. Tür mit Einrasthebel an den Türpfosten so anschlagen, dass ein selbsttätiges Schließen der Tür gewährleistet ist. Aussparung für Vorhängeschloss. Türöffnung, wenn geländebedingt möglich, zur Fahrbahn abgewandten Seite. Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt. Rahmenhöhe = 2,00 m. Rahmen aus Stahlrohr, Durchmesser = 22 mm, mit waagerechter Verstrebung aus Flachstahl 30/5 mm. Rahmenbespannung, Viereckgeflecht, 50x50x2,2 mm, dickverzinkt. Pfosten, beidseitig, Stahlrohr mit eingeschweißtem Obergurt und erforderlichen Anschlussschienen, Durchmesser = 42 mm, Durchgangshöhe = 2,00 m. Zweiseitige Verstrebung für Türpfosten, Stahlrohr, Durchmesser mind. 25 mm, Länge = 2,50 m einschl. Befestigungsmaterial. Türpfosten 'und Verstrebung in Betonfundament C20/25, Durchmesser = 30cm, Tiefe = 60 cm, setzen. Erdarbeiten in Homogenbereich B I und B II ausführen, Überschüssiges Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen.' Boden-/Felsklasse '= Homogenbereich B1, B2.'				
04.02.0005.	-----	2,00	m	,...	,...
	Pfostenlöcher in Homogenbereich X1 Pfostenlöcher in Fels herstellen (Zul.) Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für das Einbinden bzw. Herstellen der Bohrlöcher im Homogenbereich X1. Zaunhöhe = 2,0 m. Pfostenlänge = 2,60 m. Durchmesser = 0,3 m, Tiefe = 0,6 m. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Abgerechnet wird nach Bohrm Metern.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0006.	-----	2,00	St	,..	,..
	Anschluss herstellen				
	Anschluss Wildschutzzaun an vorhandnen Wildschutzzaun herstellen. Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt.				
	Zwischensumme	04.02.			,..
	Zwischensumme	04.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0016-12 **B48, OU Imsweiler, Straßenbau**
VE: 82-2213-B **L387/Gemeindestraße OD Imsweiler**
LV: 1 **Deckensanierung und weitere Kleinleistungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES				
05.00.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG				
05.00.0001.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	05.00.			,...
05.01.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN				
05.01.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	8,00	St	,...	,...
05.01.0002.	19.101/722.22.11 Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 10 bis 15 cm. Material = Asphalt-schicht. Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.	8,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.01.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 1

00. BAUSTELLENEINR,, VERKEHRSSICHERUNG

00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------

01. ERDBAU

01.00.	OBERBODEN	,...
--------	-----------	-----------

01.01.	MULDEN	,...
--------	--------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. ENTWÄSSERUNG, WASSERVERSORGUNG

02.00.	SCHÄCHTE	,...
--------	----------	-----------

02.01.	WASSERVERSORGUNG	,...
--------	------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. STRAßENBAU

03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	,...
--------	----------------------------	-----------

03.01.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
--------	------------------	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ		GB in EUR
03.02.	EINFASSUNGEN	,...
	Summe 03.	,...
04.	AUSSTATTUNG	
04.00.	FAHRBAHNMARKIERUNG	,...
04.01.	GELÄNDER	,...
04.02.	WILDSCHUTZZAUN	,...
	Summe 04.	,...
05.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES	
05.00.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
05.01.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN	,...
	Summe 05.	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0016-12	B48, OU Imsweiler, Straßenbau
VE:	82-2213-B	L387/Gemeindestraße OD Imsweiler
LV:	1	Deckensanierung und weitere Kleinleistungen

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1		
00.		BAUSTELLENEINR., VERKEHRSSICHERUNG	
01.		ERDBAU	
02.		ENTWÄSSERUNG, WASSERVERSORGUNG	
03.		STRAßENBAU	
04.		AUSSTATTUNG	
05.		LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34