

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	1	Erd- und Straßenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINR, BAUBEGL. LEISTUNGEN.....	2
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	2
00.01.	TRANSP. STEINSCHLAGSCHUTZ.....	2
00.02.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN.....	2
01.	ERDBAU.....	4
01.00.	VORARBEITEN.....	4
01.01.	OBERBODEN.....	5
01.02.	BODENBEWEGUNG.....	5
01.03.	BÖSCHUNGSSICHERUNG.....	6
02.	ENTWÄSSERUNG.....	9
02.00.	ABBRUCH.....	9
02.01.	ROHRLEITUNGEN.....	10
02.02.	SCHÄCHTE U. ABLÄUFE.....	13
02.03.	DROSSELBAUWERK.....	15
02.04.	MULDEN.....	17
02.05.	REINIGUNG U. INSPEKTION.....	18
03.	STRASSENBAU.....	20
03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL.....	20
03.01.	ASPHALTBAUWEISEN.....	21
03.02.	PFLASTER U. EINFASSUNGEN.....	24
04.	LANDSCHAFTSBAU.....	27
04.00.	SAATARBEITEN.....	27
05.	AUSSTATTUNG.....	28
05.00.	VERKEHRSSCHILDER, LEITEINRICHTUNGEN.....	28
05.01.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN.....	29
05.02.	ZÄUNE.....	30
05.03.	AMPHIBIENSCHUTZ.....	32
06.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES.....	33
06.00.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN.....	33
06.01.	BAUBÜRO FÜR AG.....	33
	Zusammenstellung.....	34



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR, BAUBEGL. LEISTUNGEN				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0003.	19.101/901 Reifenwaschanlage einrichten	2,00	St	,...	,...
00.00.0004.	19.101/905 Reifenwaschanlage vorhalten	25,00	Mt	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	TRANSP. STEINSCHLAGSCHUTZ				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	-- -- -- -- -- Transp. Steinschl.schutzeinr. aufb.	300,00	m	,...	,...
00.01.0002.	-- -- -- -- -- Transp. Steinschl.schutzeinr. vorh.	180.000,00	md	,...	,...
00.01.0003.	-- -- -- -- -- Kontrolle d. Steinschl.schutzeinr.	650,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN				
00.02.0001.	19.101/605.90 Standortsicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	19.101/610.90 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003.	19.101/605.90 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0004.	19.101/610.90 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.02.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	ERDBAU				
01.00.	VORARBEITEN				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	24.106/003.10.11.90.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ...*ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	24.106/050.20.09.01.00 Abgeholzte Waldfläche roden Stöcke bis0,3m DU*... Freitext ... Wst.Verwert. AN	60.540,00	m2	,...	,...
01.00.0003.	24.106/020.29.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... Wst.Verw. AN	285,00	St	,...	,...
01.00.0004.	24.106/020.39.01 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*... Freitext ... Wst.Verw. AN	58,00	St	,...	,...
01.00.0005.	21.128/101.21.21.20.01 Zaun aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe bis 1,00 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton30/80*Material verwert.	280,00	m	,...	,...
01.00.0006.	21.128/101.11.92.10.01 Zaun aufnehmen Wildschutzzaun*Höhe bis 1,00 m ... Freitext ...*Abstand2,00-3,00m Pfosten in Boden*Material verwert.	230,00	m	,...	,...
01.00.0007.	-- -- -- -- -- Böschungssicherung abbrechen	1.800,00	m2	,...	,...
01.00.0008.	-- -- -- -- -- Einfallschürze abbrechen	30,00	m	,...	,...
01.00.0009.	24.106/053.21.01.01 Bauliche Anlage abbrechen Stützwand*Mauerwerk Abbruch bis 0,5 m*ges. Abbr. verw.	60,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0010.	24.106/053.21.01.01 Bauliche Anlage abbrechen Stützwand*Mauerwerk Abbruch bis 0,5 m*ges. Abbr. verw.	40,00	m3	,...	,...
01.00.0011.	24.106/053.23.00.01 Bauliche Anlage abbrechen Stützwand*Stahlbeton ges. Abbr. verw.	0,75	m3	,...	,...
01.00.0012.	24.121/303.91.19 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1000 mm*... Freitext ...	2,50	m	,...	,...
01.00.0013.	-- -- -- -- -- Ausstattungsobjekt sichern	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	OBERBODEN				
01.01.0001.	24.106/120.09.21.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Abtrag ü. 10-30cm Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag	6.080,00	m3	,...	,...
01.01.0002.	24.106/113.09.21.02.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm alle Flächen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng. Auftrag	130,00	m3	,...	,...
01.01.0003.	24.106/113.09.29.03.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Abrechng. Auftrag	1.050,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	BODENBEWEGUNG				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Boden B1 lösen und verwerten	2.250,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	----- Boden B2 lösen und verwerten	14.250,00	m3		
01.02.0003.	----- Fels X1 lösen und verwerten	28.240,00	m3		
01.02.0004.	----- Fels X2 lösen und verwerten	87.110,00	m3		
01.02.0005.	24.106/203.90.00.02.02 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Planum gesondert Abrechng. Auftrag	8.920,00	m3		
01.02.0006.	24.106/330.73.01 Baustoff für Bodenaustausch einb. Naturgest.0-200mm*Baustoff lösen Abrechng. Auftrag	2.250,00	m3		
01.02.0007.	----- Erschwernis durch Felsnägel	50,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0008.</i>				
01.02.0008.	24.802/420.02.08.11.01 Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg. St.-Bet. 17 01 01*DepV=DKI Anfallstelle*Wahl AN einr. Verbleib elektr.	24,00	t		
01.02.0009.	24.106/233.91 Abtreppung herstellen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	130,00	m3		
01.02.0010.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	19.210,60	m2		
	Zwischensumme 01.02.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i>				
01.03.	BÖSCHUNGSSICHERUNG				
01.03.0001.	----- Felshang übersteigen	4.440,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	----- Einzelblock abwerfen	5,00	St	,...	,...
01.03.0003.	----- Einzelblock abwerfen	2,00	St	,...	,...
01.03.0004.	----- Felsnagel herstellen	3.000,00	m	,...	,...
01.03.0005.	----- Felsnagel herstellen	3.700,00	m	,...	,...
01.03.0006.	----- Felsnagel herstellen	6.350,00	m	,...	,...
01.03.0007.	----- Felsnagel herstellen	3.550,00	m	,...	,...
01.03.0008.	----- Felsnagel herstellen	350,00	m	,...	,...
01.03.0009.	----- Felsnagel herstellen	400,00	m	,...	,...
01.03.0010.	----- Mehrverbrauch Zement (Zul.)	300,00	t	,...	,...
01.03.0011.	21.107/550.14.09.91.99 Erosionsschutzmatte verlegen Neigung 1:1,5-1:1*Kokos ... Freitext ...*... Freitext ... Überlappung 10 cm*... Freitext Freitext ...	3.920,00	m2	,...	,...
01.03.0012.	----- Drahtgeflecht einbauen	8.900,00	m2	,...	,...
01.03.0013.	----- Systemkrallplatten einbauen	3.000,00	St	,...	,...
01.03.0014.	----- Randseil einbauen	2.200,00	m	,...	,...
01.03.0015.	----- Drahtseilklemmen einbauen	670,00	St	,...	,...
01.03.0016.	----- Einfallsschürze herstellen	400,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0017.	----- Nagelprüfungen	90,00	St	,...	,...
01.03.0018.	----- Probenägel verpressen	90,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ENTWÄSSERUNG				
02.00.	ABBRUCH				
02.00.0001.	24.110/404.11.20.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile Tiefe 1,25-2,00 m*Ausbau verwerten	3,00	St	,...	,...
02.00.0002.	24.108/107.08.20.90 Baugrube herstellen freizul. Bauwerk*Tiefe >1,25-1,75m ... Freitext ...	4,00	m3	,...	,...
02.00.0003.	24.110/404.11.30.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile T ü. 2,00-3,00 m*Ausbau verwerten	3,00	St	,...	,...
02.00.0004.	24.108/107.08.30.90 Baugrube herstellen freizul. Bauwerk*Tiefe >1,75-3,00m ... Freitext ...	6,00	m3	,...	,...
02.00.0005.	24.106/053.95.01.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerw.Stahlbeton Abbruch bis 0,5 m*Anl. freil./verd. ges. Abbr. verw.	2,00	m3	,...	,...
02.00.0006.	24.106/053.95.01.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerw.Stahlbeton Abbruch bis 0,5 m*Anl. freil./verd. ges. Abbr. verw.	1,80	m3	,...	,...
02.00.0007.	24.106/053.93.01.11 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton Abbruch bis 0,5 m*Anl. freil./verd. ges. Abbr. verw.	5,75	m3	,...	,...
02.00.0008.	24.110/305.22.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	11,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0009.	24.110/305.22.02.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	4,00	m	,...	,...
02.00.0010.	24.110/305.22.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Stahlbeton-Rohr ... Freitext ...*Ausb. verwerten	24,00	m	,...	,...
02.00.0011.	24.110/307.31.00.00 Entwässerungsrohrleitung verfüllen. DN ü. 250 - 500*FließBn.m.Quellz.	50,00	m	,...	,...
02.00.0012.	24.110/307.91.00.00 Entwässerungsrohrleitung verfüllen. ... Freitext ...*FließBn.m.Quellz.	25,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	ROHRLEITUNGEN				
02.01.0001.	24.110/231.32.11.52.20 Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten Rohr DN 150*Teilsickerrohr PE-HD-Rohr, Typ R2*Tiefe bis 0,50 m Naturgest. 0/32*Boden Unterl. AG Aushub entfernen	1.700,00	m	,...	,...
02.01.0002.	24.110/251.99 Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.) ... Freitext ...	47,00	St	,...	,...
02.01.0003.	24.110/362.03.91.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*... Freitext ... Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	15,00	St	,...	,...
02.01.0004.	--- -- -- -- -- Auslaufstück herstellen (Zul.)	1,00	St	,...	,...
02.01.0005.	24.110/315.21.11.11.00 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m	7,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	24.110/362.03.44.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Muffe+Gelenk	13,00	St	,...	,...
02.01.0007.	24.110/362.03.41.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	13,00	St	,...	,...
02.01.0008.	24.110/354.17.11.10.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 300 Stb K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m Homogenb.,verf.	510,00	m	,...	,...
02.01.0009.	24.110/362.06.21.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	24,00	St	,...	,...
02.01.0010.	24.110/374.01.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St	,...	,...
02.01.0011.	24.110/354.18.11.13.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 Stb K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	5,00	m	,...	,...
02.01.0012.	24.110/354.18.12.23.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 Stb K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	18,00	m	,...	,...
02.01.0013.	24.110/354.18.19.23.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 400 Stb K*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	28,00	m	,...	,...
02.01.0014.	24.110/362.08.21.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0015.	24.110/354.19.11.13.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 500 Stb K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	55,00	m	,...	,...
02.01.0016.	24.110/354.19.12.23.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 500 Stb K*Bettung Typ 1 T ü. 1,50-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	3,50	m	,...	,...
02.01.0017.	24.110/354.19.19.23.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 500 Stb K*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	15,00	m	,...	,...
02.01.0018.	24.110/362.09.21.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	6,00	St	,...	,...
02.01.0019.	24.110/374.03.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 500*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	,...	,...
02.01.0020.	24.110/354.20.19.23.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 600 Stb K*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg. 1-2 m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	540,00	m	,...	,...
02.01.0021.	24.110/362.10.21.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 600*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	28,00	St	,...	,...
02.01.0022.	24.110/374.04.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 600*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	,...	,...
02.01.0023.	24.110/354.21.11.13.40 Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit. DN 700 Stb K*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,50 m*Überdeckg.0,5-1m LM 1, Statik*Homogenb.,verf.	47,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0024.	24.110/362.11.21.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 700*Stahlbeton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	,...	,...
02.01.0025.	24.110/374.05.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 700*Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St	,...	,...
02.01.0026.	24.110/362.99.11.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*Beton-Rohr Betonfertigteile*Muffe+Gelenk	2,00	St	,...	,...
02.01.0027.	24.110/549.41.04.11 Schlitzrinne einbauen Klasse D 400*AbflußQu. 500 cm2 Höhe Bord 15 cm*Betonfertigteile Aufl.+RSt Herstan	80,00	m	,...	,...
02.01.0028.	-- -- -- -- -- Fels lösen (Zul.)	800,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	SCHÄCHTE U. ABLÄUFE				
02.02.0001.	24.110/249.11.13.22.00 Kunststoffschacht mit Erdarb. herst Schacht-Du 400 mm*Höhe bis 1,00 m Aufl. konstr.Erf.*Abd. D400,geschl. Boden Unterl. AG*Aush.s.lag/verw.	11,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0002.</i>				
02.02.0002.	24.110/521.01.01.40 Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb. Schaft 200 mm*Tiefe bis 1,25 m Homogenb.,verf.	15,00	St	,...	,...
02.02.0003.	24.110/523.02.00.04.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Guss*Zinkeimer C 3 Höhe planmäßig*Mörtel M20	15,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004.	24.110/417.41.19.21.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1000 mm Tiefe bis 1,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Beton-Halbschale Homogenb.,verf.	1,00	St	,...	,...
02.02.0005.	24.110/417.41.29.21.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Beton-Halbschale Homogenb.,verf.	5,00	St	,...	,...
02.02.0006.	24.110/417.41.29.24.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb.,verf.	14,00	St	,...	,...
02.02.0007.	24.110/417.41.39.24.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb.,verf.	11,00	St	,...	,...
02.02.0008.	24.110/417.42.39.24.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1200 mm T ü. 2,00-3,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb.,verf.	1,00	St	,...	,...
02.02.0009.	24.110/417.43.29.24.40 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 19555B*DU 1500 mm T ü. 1,00-2,00 m*... Freitext ... integr.Dichtsyst.*Bet.Halbsch.gekr. Homogenb.,verf.	2,00	St	,...	,...
02.02.0010.	24.110/457.11 Schachtabdeckung des AG aufsetzen Höhe planmäßig*Mörtel M20	24,00	St	,...	,...
02.02.0011.	24.110/454.10.01.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*planmäßige Höhe Mörtel M20	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0012.	24.110/454.12.01.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*dicht/stausicher planmäßige Höhe*Mörtel M20	2,00	St	,...	,...
02.02.0013.	24.110/454.34.01.01 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*GG-Trich+EimerA4 planmäßige Höhe*Mörtel M20	6,00	St	,...	,...
02.02.0014.	24.110/463.12.90 Schachtabdeckung anpassen in Pflast./Platt.*ADicke ü.10-20 cm ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
02.02.0015.	24.110/409.40.01 Schachtteil ausbauen Schachtring*Ausbau verwerten	2,00	St	,...	,...
02.02.0016.	--- Kleintierausstiegshilfe anbringen	6,00	St	,...	,...
02.02.0017.	--- Fels lösen (Zul.)	100,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	DROSSELBAUWERK				
02.03.0001.	24.108/107.01.40.10 Baugrube herstellen Bauwerk*Tiefe >3,00-5,00m Aush.verdichten	70,00	m3	,...	,...
02.03.0002.	22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	2,00	m2	,...	,...
02.03.0003.	22.118/213.81 Betonstahl einbauen Bauwerk*BSt 500 S	2,60	t	,...	,...
02.03.0004.	24.123/205.93.00.02 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*Fug 1,Bild 3-Bit. Dicke 20-30 cm	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	22.118/313.81.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bauwerk*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	20,00	m3	,...	,...
02.03.0006.	22.118/338.69.10.10 Unbewehrten Beton herstellen Zum Ausfüllen*... Freitext ... X0*Ohne Schalung	3,00	m3	,...	,...
02.03.0007.	21.111/344.90.37.20 Rohr einbauen ... Freitext ...*nichtr.St. m. Fl. DN/ID 250*Länge ü. 25-50 cm	1,00	St	,...	,...
02.03.0008.	21.111/344.90.19.20 Rohr einbauen ... Freitext ...*PE-HD ... Freitext ...*Länge ü. 25-50 cm	1,00	St	,...	,...
02.03.0009.	--- -- -- -- -- Rohrleitung anschließen	1,00	St	,...	,...
02.03.0010.	24.121/917.09.09.00.99 Leiter einbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	4,40	m	,...	,...
02.03.0011.	24.121/623.01.19.46.01 Gitterrostabdeckung einbauen Pressrost*1,5 kN/m2 - 1 kN ... Freitext ...*Mw.50/50 mm Scharnier/Aufl.*Verz./n.rostend	1,00	St	,...	,...
02.03.0012.	24.121/628.01.91.82 Stahlblechabdeckung einbauen 1,5 kN/m2 - 1 kN*... Freitext ... Glatt*Sicherverschl. Verz./EP/PUR	1,00	St	,...	,...
02.03.0013.	21.120/117.99.00 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.03.0014.	24.121/322.02.90.09.01 Aluminiumgeländer einbauen H = 1100 mm*... Freitext Freitext ...*Elox., EO/EV1	6,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0015.	----- Wirbaldrossel DN 100	1,00	St		
02.03.0016.	----- Absperrschieber DN 250	1,00	St		
02.03.0017.	----- Kleintierausstiegshilfe anbringen	3,00	m		
	Zwischensumme 02.03.				
02.04.	MULDEN				
02.04.0001.	24.106/513.12.12.01.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*Einschnitt Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden Verwert. AN	1.720,00	m		
02.04.0002.	24.110/119.21.19.00.00 Mulde als Raubettmulde befestigen Breite 1,50 m*Gefälle 1:3 Steinhöhe 20 cm*... Freitext ...	70,00	m		
02.04.0003.	24.106/513.19.22.02.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*... Freitext ... Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden einbauen	30,00	m		
02.04.0004.	24.110/119.31.11.00.00 Mulde als Raubettmulde befestigen Breite 2,00 m*Gefälle 1:3 Steinhöhe 20 cm*in Beton	30,00	m		
02.04.0005.	24.106/513.19.91.02.00 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod.*... Freitext Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	8,50	m		
02.04.0006.	24.110/119.93.11.00.00 Mulde als Raubettmulde befestigen ... Freitext ...*Gefälle ü.1:2,5-1 Steinhöhe 20 cm*in Beton	8,50	m		
	Zwischensumme 02.04.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.	REINIGUNG U. INSPEKTION				
02.05.0001.	24.110/903.11.49.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	1.700,00	m	,...	,...
02.05.0002.	24.110/903.11.29.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300 Stahlbeton*... Freitext ... Räumg. verwerten	510,00	m	,...	,...
02.05.0003.	24.110/903.12.29.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN ü.300-600 Stahlbeton*... Freitext ... Räumg. verwerten	745,00	m	,...	,...
02.05.0004.	24.110/903.13.21.01 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Rohr DN ü.600-900 Stahlbeton*Haltung bis 30 m Räumg. verwerten	47,00	m	,...	,...
02.05.0005.	24.110/905.11.41.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN < 1,00 m Kunststoff*Tiefe bis 1,25 m Räumg. verwerten	26,00	St	,...	,...
02.05.0006.	24.110/905.12.11.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m Räumg. verwerten	1,00	St	,...	,...
02.05.0007.	24.110/905.12.12.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile*Tiefe 1,25-2,00 m Räumg. verwerten	21,00	St	,...	,...
02.05.0008.	24.110/905.12.13.00.01 Schacht reinigen Kamera/Dicht.*DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile*Tiefe 2,00-3,00 m Räumg. verwerten	12,00	St	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0009.	24.110/912.99.49.13.19 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL./Anschl.*Dokumentation ... Freitext ...	3.002,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	STRASSENBAU				
03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
03.00.0001.	24.112/010.29.10.41 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext ... Fahrbahn*Bstoff. Verw. AN Abrechng. Abtrag	1.700,00	m3	,...	,...
03.00.0002.	24.112/210.10.05.19.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	6.700,00	m3	,...	,...
03.00.0003.	24.112/210.60.05.19.11 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	260,00	m3	,...	,...
03.00.0004.	24.112/320.61.19.02.01 Schottertragschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/32 URA+Einbaudoku*... Freitext ... Dicke 20 cm*U min.13+Filterst	100,00	m2	,...	,...
03.00.0005.	24.112/702.19.11.19.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URA+Einbaudoku*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...	1.140,00	m3	,...	,...
03.00.0006.	24.112/707.19.11.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URA+Einbaudoku*Breite 1,50 m ... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer	1.360,00	m	,...	,...
03.00.0007.	24.112/707.19.19.91.10 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer	910,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.00.			,...
03.01.	ASPHALTBAUWEISEN				
03.01.0001.	23.113/038.31.06 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 24-30 cm	1.480,00	m	,...	,...
03.01.0002.	23.113/033.10.06.03.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 24-30 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw.	700,00	m3	,...	,...
03.01.0003.	23.113/005.13.30.16.11 Asphalt fräsen ADS*Splittmastixasph. Tiefe ü.2,5-4,5cm*Fahrbahn Breite über 200cm*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	8.200,00	m2	,...	,...
03.01.0004.	23.113/058.30.00 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.	8.200,00	m2	,...	,...
03.01.0005.	23.113/033.90.09.02.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw.	140,00	m3	,...	,...
03.01.0006.	23.113/033.20.06.03.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 24-30 cm Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw.	160,00	m3	,...	,...
03.01.0007.	23.113/108.14.10.30 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk100*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70 mehrschicht.unten	15.500,00	m2	,...	,...
03.01.0008.	23.113/113.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk100*... Freitext ... Bitumen 50/70	170,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0009.	23.113/063.11.01.31 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor 2. Lage ATS	20.100,00	m2	,...	,...
03.01.0010.	23.113/118.15.10.20 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk100*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70 mehrschicht.oben	15.200,00	m2	,...	,...
03.01.0011.	23.113/123.19.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk100*... Freitext ... Bitumen 50/70	140,00	t	,...	,...
03.01.0012.	23.113/063.11.01.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch.	15.800,00	m2	,...	,...
03.01.0013.	23.113/208.11.12.90.01 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk100*Dicke 8,5 cm Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 ... Freitext ...*mit Beschicker	15.000,00	m2	,...	,...
03.01.0014.	23.113/214.19.12.90.00 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk100*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*Kategorie C 95/1 ... Freitext ...	120,00	t	,...	,...
03.01.0015.	23.113/063.12.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt geätzt C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	8.270,00	m2	,...	,...
03.01.0016.	23.113/063.11.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	15.000,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A82-02-0018** **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
 VE: **82-2216-B** **Verkehrswegebau**
 LV: **1** **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0017.	23.113/418.12.19.99.01 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk100*Dicke 3,5 cm Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... mit Beschicker	23.200,00	m2	,...	,...
03.01.0018.	23.113/423.19.19.99.00 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk100*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	50,00	t	,...	,...
03.01.0019.	23.113/822.32.11.90 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ländliche Wege*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*C90/1, E CS 35 ... Freitext ...	860,00	m2	,...	,...
03.01.0020.	23.113/912.31.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	40,00	m	,...	,...
03.01.0021.	23.113/912.51.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	80,00	m	,...	,...
03.01.0022.	23.113/917.23.93.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ABS*Anschl.längs+quer ... Freitext ...*über 100 m Breite 10 mm	1.480,00	m	,...	,...
03.01.0023.	23.113/917.13.43.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 3,5 cm*über 100 m Breite 10 mm	1.480,00	m	,...	,...
03.01.0024.	23.113/922.03.18 Randabdichtung herstellen Randmasse*ein Arbeitsgang über 30-34 cm	1.360,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0025.	23.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	24.060,00	m2	,...	,...
03.01.0026.	23.113/058.10.00 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.	24.060,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	PFLASTER U. EINFASSUNGEN				
03.02.0001.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	380,00	m	,...	,...
03.02.0002.	23.115/011.31.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	140,00	m2	,...	,...
03.02.0003.	23.115/002.23.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Grauwacke ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	70,00	m2	,...	,...
03.02.0004.	23.114/006.35.10.01 Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen mit Bewehrung*Breite 100 cm Dicke ü. 20-30 cm*Ausb. Verw. zuf.	300,00	m	,...	,...
03.02.0005.	23.115/311.07.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	180,00	m	,...	,...
03.02.0006.	23.115/326.20.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt. trennen	4,00	St	,...	,...
03.02.0007.	23.115/326.20.02 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt. Gehrung tr.	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0008.	23.115/912.11.19.02.00 Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*schw.geneigte Fl. Beton 10cm dick*... Freitext ... gr. Lieferk.u.Ob.	540,00	m2	,...	,...
03.02.0009.	23.115/917.11.02 Rasensteine trennen R-Steine brechen*R-St. aus Beton Dicke ü.10-12 cm	90,00	m	,...	,...
03.02.0010.	23.115/922.11.11.01 Böschungstreppe herstellen Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*eins. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	5,00	m	,...	,...
03.02.0011.	23.115/906.99.44.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext ... rechteckig*Nst. 160/160/160 Fundamentbet. XF2*... Freitext ... Fuge Typ A	21,00	St	,...	,...
03.02.0012.	23.115/906.90.54.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*Form n.Unterl. AG Nst. 160/160/160*Fundamentbet. XF2 ... Freitext ...*Fuge Typ A	2,00	St	,...	,...
03.02.0013.	23.115/906.90.54.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*Form n.Unterl. AG Nst. 160/160/160*Fundamentbet. XF2 ... Freitext ...*Fuge Typ A	1,00	St	,...	,...
03.02.0014.	23.115/906.90.54.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*Form n.Unterl. AG Nst. 160/160/160*Fundamentbet. XF2 ... Freitext ...*Fuge Typ A	1,00	St	,...	,...
03.02.0015.	23.115/906.90.54.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*Form n.Unterl. AG Nst. 160/160/160*Fundamentbet. XF2 ... Freitext ...*Fuge Typ A	2,00	St	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	1	Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.02.			,...
	Zwischensumme	03.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	LANDSCHAFTSBAU				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.</i>				
04.00.	SAATARBEITEN				
04.00.0001.	21.107/204.09.22.09.10 Rasenansaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 5 g/m2*UG 09 Grundmischung	5.100,00	m2	,...	,...
04.00.0002.	21.107/220.99.99.20.99 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Saatgut 5 g/m2*... Freitext ...	2.900,00	m2	,...	,...
04.00.0003.	21.107/220.99.99.20.99 Nassansaat mit RSM Regio herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Saatgut 5 g/m2*... Freitext ...	6.100,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	AUSSTATTUNG				
05.00.	VERKEHRSSCHILDER, LEITEINRICHTUNGEN				
05.00.0001.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	6,00	St	,...	,...
05.00.0002.	21.130/011.20.06.11.21 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	1,00	St	,...	,...
05.00.0003.	21.130/011.20.26.11.21 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*2 Gabelständer Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	1,00	St	,...	,...
05.00.0004.	21.130/011.10.99.99.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Stoffe d.Verw.zuf	1,00	St	,...	,...
05.00.0005.	21.130/011.10.99.99.90 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
05.00.0006.	21.129/057.31.01 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	20,00	St	,...	,...
05.00.0007.	21.129/057.31.99 Leitpfosten abbauen Pfst.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
05.00.0008.	21.129/412.20.00.10 Leitpfosten des AG aufstellen Sockelleitpf.*Pfosten lagern	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.00.			,...
05.01.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
05.01.0001.	21.131/005.21.11.90.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	9.500,00	m	,...	,...
05.01.0002.	21.131/005.31.11.90.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	216,00	m	,...	,...
05.01.0003.	21.131/005.51.11.90.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	36,00	m	,...	,...
05.01.0004.	21.131/005.13.11.90.01 Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	9,00	m	,...	,...
05.01.0005.	21.131/005.43.11.90.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	19,50	m	,...	,...
05.01.0006.	21.131/010.13.11.90.01 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*Breite 0,25 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	1,00	m	,...	,...
05.01.0007.	21.131/010.25.11.90.01 Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	265,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0008.	21.131/015.11.90.01 Markierungszeichen entfernen Farbe*a.Asphaltdecksch. ... Freitext ...*Abf.d. Verw.zuf.	12,50	m2	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	ZÄUNE				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0001.</i>				
05.02.0001.	21.128/201.99.99.99.00 Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	865,00	m	,...	,...
05.02.0002.	21.128/203.99.99 Pfostenverstrebung herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	85,00	St	,...	,...
05.02.0003.	-- -- -- -- -- Überkletterungsschutz	865,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0004.</i>				
05.02.0004.	-- -- -- -- -- Untergrabungsschutz	710,00	m	,...	,...
05.02.0005.	21.128/211.90.99 Wildschutz b.Querung v.Graben herst ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	m2	,...	,...
05.02.0006.	21.128/215.21.91.29.99 Tür für Wildschutzzaun herstellen Rahmenhöhe 2,00m*Rohr D22Fl.St30/5 ... Freitext ...*Pfosten D42mmH.2m Zweis.Verstrebung*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
05.02.0007.	21.128/217.92.91.90.09 Tor für Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*Rohr D48zweifl.4m ... Freitext ...*Torpf. D89/WD4,05 ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0008.	21.128/213.01 Anschl. Wildschutzz. an Bauw.herst. BW Anschluss	1,00	St	,...	,...
05.02.0009.	--- Anschluss herstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0010.</i>				
05.02.0010.	21.128/201.49.04.94.60 Wildschutzzaun herstellen H.2,0m Pf.L.2,8m*... Freitext ... St.pf.D42,WD3,25*... Freitext ... Kn.gef.25Dr.Zi/Al*Metallanker 50 cm	375,00	m	,...	,...
05.02.0011.	21.128/203.29.29 Pfostenverstrebung herstellen Strebe f.H.2,00 m*... Freitext ... Länge 2,70 m*... Freitext ...	40,00	St	,...	,...
05.02.0012.	21.128/211.90.99 Wildschutz b.Querung v.Graben herst ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	m2	,...	,...
05.02.0013.	--- Anschluss herstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0014.</i>				
05.02.0014.	21.128/237.33.91.52.09 Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 2,00 m*St.pf.moosgr.D42 ... Freitext ...*Pfostenabst.2,00m Gefl.60x60ku.grün*Spdr.ku.3züg.grün ... Freitext ...	250,00	m	,...	,...
05.02.0015.	21.128/239.39.29 Pfostenverstr.f.Maschendrahtz.herst Zaunhöhe 2,00 m*... Freitext ... Länge mind.2,70m*... Freitext ...	25,00	St	,...	,...
05.02.0016.	--- Amphibienleit. a. Stahlblech herst.	120,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0017.	21.128/243.39.25.13.99 Tor,zweifl.f.Maschendrahtzaun herst H2,00m,Pf.L.2,60m*... Freitext ... St.ra.m.Zack.sch.*Gefl.60x60ku,grün Besch. moosgrün*Drück.dreh.Sch.AG ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
05.02.0018.	--- -- Amphibienleit. a. Stahlblech herst.	4,00	m	,...	,...
05.02.0019.	--- -- Anschluss herstellen	2,00	St	,...	,...
05.02.0020.	21.128/101.91.31.10.01 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe bis 1,00 m Pfst.Kunststoff*Abstand bis 2,00m Pfosten in Boden*Material verwert.	150,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
05.03.	AMPHIBIENSCHUTZ				
05.03.0001.	24.108/107.09.11.11 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m BM-0*Aush.verdichten Abr. senkrecht	15,50	m3	,...	,...
05.03.0002.	22.118/338.19.10.20 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*... Freitext ... X0*Mit Schalung	15,50	m3	,...	,...
05.03.0003.	21.107/404.19.20.01.02 Amphibienleiteinr. aus Beton herst. Beton*... Freitext ... Boden Unterl. AG*Hinterf. Aushubb. Boden Verwert. AN	155,00	m	,...	,...
05.03.0004.	--- -- Amphibientunnel herstellen	38,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 05.03.				,...
	Zwischensumme 05.				,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 1 **Erd- und Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES				
06.00.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN				
06.00.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	15,00	h	,...	,...
06.00.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	24,00	St	,...	,...
06.00.0003.	19.101/722.25.11 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 25 bis 30cm Asphaltschicht*Verfüll. Asphalt	24,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
06.01.	BAUBÜRO FÜR AG				
06.01.0001.	--- -- Baubüro für AG auf- und abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
06.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	25,00	Mt	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
LV: 1 Erd- und Straßenbau

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	BAUSTELLENEINR, BAUBEGL. LEISTUNGEN	
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
00.01.	TRANSP. STEINSCHLAGSCHUTZ	,...
00.02.	BAUBEGLEITENDE LEISTUNGEN	,...
	Summe 00.	,...
01.	ERDBAU	
01.00.	VORARBEITEN	,...
01.01.	OBERBODEN	,...
01.02.	BODENBEWEGUNG	,...
01.03.	BÖSCHUNGSSICHERUNG	,...
	Summe 01.	,...
02.	ENTWÄSSERUNG	
02.00.	ABBRUCH	,...
02.01.	ROHRLEITUNGEN	,...
02.02.	SCHÄCHTE U. ABLÄUFE	,...
02.03.	DROSSELBAUWERK	,...
02.04.	MULDEN	,...
02.05.	REINIGUNG U. INSPEKTION	,...
	Summe 02.	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	1	Erd- und Straßenbau

OZ		GB in EUR
03.	STRASSENBAU	
03.00.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	,...
03.01.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
03.02.	PFLASTER U. EINFASSUNGEN	,...
	Summe 03.	,...
04.	LANDSCHAFTSBAU	
04.00.	SAATARBEITEN	,...
	Summe 04.	,...
05.	AUSSTATTUNG	
05.00.	VERKEHRSSCHILDER, LEITEINRICHTUNGEN	,...
05.01.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	,...
05.02.	ZÄUNE	,...
05.03.	AMPHIBIENSCHUTZ	,...
	Summe 05.	,...
06.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES	
06.00.	HILFELEISTUNG F. KONTROLLPRÜFUNGEN	,...
06.01.	BAUBÜRO FÜR AG	,...
	Summe 06.	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	1	Erd- und Straßenbau

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00.	BAUSTELLENEINR, BAUBEGL. LEISTUNGEN	,...
01.	ERDBAU	,...
02.	ENTWÄSSERUNG	,...
03.	STRAßENBAU	,...
04.	LANDSCHAFTSBAU	,...
05.	AUSSTATTUNG	,...
06.	LEISTUNGEN AUF RECHNUNG DES LANDES	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------