

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A21Aufforstung	2026 Pflanzarbeiten Bund
VE:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund
LV:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A21Aufforstung	2026 Pflanzarbeiten Bund
VE:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund
LV:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Aufforstung Matzerath.....	29
01.01.	Bauvorbereitung.....	29
01.02.	Mulcharbeiten.....	30
01.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN.....	31
01.04.	PFLANZARBEITEN.....	32
01.05.	PFLEGEMAßNAHMEN.....	34
02.	Aufforstung Schwirzheim.....	36
02.01.	Bauvorbereitung.....	36
02.02.	Mulcharbeiten.....	38
02.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN.....	38
02.04.	PFLANZARBEITEN.....	40
02.05.	PFLEGEMAßNAHMEN.....	42
03.	Aufforstung Weinsheim-Willwerath.....	44
03.01.	Bauvorbereitung.....	44
03.02.	Mulcharbeiten.....	45
03.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN.....	46
03.04.	PFLANZARBEITEN.....	47
03.05.	PFLEGEMAßNAHMEN.....	49
04.	Aufforstung Stadtkyll.....	51
04.01.	Bauvorbereitung.....	51
04.02.	Mulcharbeiten.....	52
04.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN.....	53
04.04.	PFLANZARBEITEN.....	55
04.05.	PFLEGEMAßNAHMEN.....	57
	Zusammenstellung.....	59

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Aufforstung Matzerath				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i> <i>Die An- und Abfahrt zur Ausführungsfläche erfolgt über vorhandene asphaltierte Wirtschaftswege. Diese sind bei der Wahl der Geräte und Fahrzeuge zu berücksichtigen.</i>				
01.01.	Bauvorbereitung				
01.01.0001.	----- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	----- Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 01.01.

Hinweis zur OZ 01.02.

Mulcharbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelschutzzeiten auszuführen. Die Einhaltung der geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben ist sicherzustellen.

01.02. Mulcharbeiten

01.02.0001. - - - - - TA 3.000,00 m2

Aufforstungsfläche mulchen

Vollständiges Zerkleinern von Aufwuchs, Strauchwerk und Anfluggehölzen bis 4m Höhe (Stammdurchmesser bis 10 cm in 1 m Höhe) sowie von vorhandenem Schlagabraum bis 15 cm Astdurchmesser mittels Forstmulcher schwerer Bauart.

Ebenso beinhaltet die Position die Zerkleinerung von Wurzelstöcken bis zu einem Durchmesser von 60 cm. Das anfallende Mulchgut ist fein zu zerkleinern, homogen auf der Fläche zu verteilen. Die Flächen sind im Anschluss fachgerecht zu ebenen. Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der Witterung bodenschonend zu erfolgen; schädliche Bodenverdichtungen sind zu vermeiden.

Die vorhandene Naturverjüngung ist zu erhalten. Die zu schonenden Bereiche sind vor Ort mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Mehraufwand für den Schutz und das Umfahren der Naturverjüngung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Fläche 'gerodete Waldfläche'

Das Gelände ist überwiegend eben bis schwach geneigt. Kleinräumige Unebenheiten, Bodenwellen, Fahrspuren, Wurzelanläufe, Baumstubbe, Schlagabraum sowie örtlich auftretende Geländesteigungen und -senken sind vorhanden und bei der Kalkulation der Mulcharbeiten zu berücksichtigen.

Bestehende Zufahrtswege sind unbeschädigt zu erhalten und bei Verschmutzung oder Beschädigung durch den Auftragnehmer unverzüglich zu reinigen oder wiederherzustellen. Das schonende Freischneiden und Aufasten ggf. erforderlicher Zufahrtsschneisen ist in dieser Position mit einzurechnen.

Zwischensumme 01.02.

Hinweis zur OZ 01.03.

Alle später der Holzproduktion dienende Baumarten

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
sollten ZÜF oder Isogen zertifiziert sein. Der Nachweis über die geforderten Herkunftsgebiete ist dem AG zu dokumentieren.					
01.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN				
01.03.0001.	----	40,00	St	,...	,...
	Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, montane Stufe, 801 04.				
01.03.0002.	----	275,00	St	,...	,...
	Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 806 04.				
01.03.0003.	----	90,00	St	,...	,...
	Prunus avium liefern Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland 814 04.				
01.03.0004.	18.104/501.01.04.06	50,00	St	,...	,...
	Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben. Herkunftsgebiet Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, 818 06.				
01.03.0005.	18.104/503.01.04.06	80,00	St	,...	,...
	Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm.				

...Forts. 01.03.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0005. Forts. ...					
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, 817 06.				
	Zwischensumme	01.03.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04. Die Pflanzabstände können infolge der Baustellengegebenheiten abweichen und sind ggf. an die örtlichen Bedingungen anzupassen.</i>				
01.04.	PFLANZARBEITEN				
01.04.0001.	21.107/464.12.01	2,00	St	,...	,...
	Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Quer- holz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippstabil befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.				
01.04.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0003. Das Produkt Agrisan, sowie die Herstellung der Tauchlösung ist in die Position einzupreisen</i>				
01.04.0003.	21.107/312.91 TA	535,00	St	,...	,...
	Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tau- chen. Schutzlösung 'Agrisan ' Gehölz = Leichter Heister, Leichter Strauch und/oder Jungpflanze.				
01.04.0004.	-----	535,00	St	,...	,...
	Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern				

...Forts. 01.04.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	Forts. ...				
	der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.				
01.04.0005.	----- Gehölz pflanzen Gehölze pflanzen gemäß Pflanzplan in Trupps. Pflanzloch mit Hohlspaten, Neheimerspaten oder Fahrradlenker herstellen. Keine Verwendung von Erdbohrern. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Jungpflanze. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	535,00	St	,...	,...
01.04.0006.	----- Tonkienstab farbig 1,50 m Tonkienstab (Stärke 10 – 12 mm) Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung neben Pflanze standfest einschlagen. Spitze farbig durch ansprühen oder streichen markieren.	535,00	St	,...	,...
01.04.0007.	----- Mulchplatten liefern und einbauen Mulchplatte aus Karton Durchmesser 40 cm Dicke mind. 1,5 mm liefern und nach Pflanzung auslegen. Die Mulchplatten sind unmittelbar nach der Pflanzung spannungsfrei und vollflächig um die Pflanze herum auszulegen, sodass der Wurzelbereich zuverlässig gegen Konkurrenzvegetation geschützt ist. Hohlstellen, Faltenbildung oder Überlappungen sind zu vermeiden. Die Lage ist so zu wählen, dass ein möglichst vollständiger Bodenschluss gewährleistet wird. Der Durchmesser der Mulchplatten beträgt 50 cm. Die Abrechnung erfolgt je Stück einschließlich Lieferung, fachgerechtem Einbau sowie sämtlicher Nebenleistungen.	535,00	St	,...	,...
01.04.0008.	----- Wuchsschutzhüllen liefern Wuchshüllen aus lichtdurchlässigen und witterungsbeständigen Doppelstegplatten (Hohlkammerprofilen) Länge 150 cm liefern und nach Pflanzung aufstellen.	535,00	St	,...	,...
01.04.0009.	----- Holzpfohl 1,50 m liefern/einbauen Holzpfohl aus Hartholz, Eiche oder Robinie Breite 2 cm x 2 cm Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung zur Befestigung von Wuchshülle neben Pflanze standfest einschlagen.	535,00	St	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.04.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i> <i>Die Anfahrt und Abfahrt zur Durchführung der Pflegemaßnahmen sind in die einzelnen Pflegepositionen einzupreisen. Die Durchführung der Pflegegänge ist dem Auftraggeber mindestens drei Werktage vor Ausführung anzukündigen.</i>				
01.05.	PFLEGEMAßNAHMEN				
01.05.0001.	----- TA	3.000,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'				
01.05.0002.	----- TA	3.000,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'				
01.05.0003.	----- TA	3.000,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0004.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	3.000,00	m2	,..	,..
01.05.0005.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 5. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	3.000,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 01.05.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02. Aufforstung Schwirzheim

Hinweis zur OZ 02.01.

Die An- und Abfahrt erfolgt über vorhandene Wiesen- und Waldwege. Der schlechte Zustand der Wege sowie evtl. Schnittarbeiten an einzelnen störenden Ästen im Wegebereich zur Befahrbarkeit sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

02.01. Bauvorbereitung

02.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
-------------	---------------	------	------	-----------	----------

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

02.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003.	-----	10,00	St		
Baumstämme aufnehmen und entsorgen Bauseits gelagerte Baumstämme und Stammabschnitte mit Durchmessern bis ca. 60 cm und unregelmäßigen Längen im Schnitt 4m aufnehmen und einer Verwertung bzw. Entsorgung zuführen. Das Material ist nach Wahl des Auftragnehmers mittels Schlepper mit Rückewagen über vorhandene Wiesen- und Waldwege in Richtung Schwirzheim abzufahren oder vor Ort zu häckseln und das anfallende Häckselmaterial gleichmäßig auf den vorgesehenen Flächen zu verteilen. Überschüssiges Rundholz sowie nicht auf der Fläche verteilbares Häckselmaterial gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind durch diesen fachgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen. Sämtliche Nebenleistungen, insbesondere das Aufnehmen der Baumstämme, das Be- und Entladen, der Einsatz von Schlepper, Rückewagen bzw. Häcksler, Transport, Arbeitsaufwand sowie sämtliche Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.					
02.01.0004.	-----	15,00	m3		
Schlagraum häckseln und verteilen Bauseits punktuell auf der Fläche gesammelten Schlagabraum aus Nadelholz aufnehmen, maschinell häckseln und das anfallende Häckselmaterial gleichmäßig auf den vorgesehenen Flächen verteilen. Der Schlagabraum besteht überwiegend aus Ästen und Reisig mit Aststärken bis ca. 15 cm. Vereinzelt im Material vorhandene Holzscheiben mit Durchmessern bis ca. 60 cm und einer Stärke bis ca. 10 cm sind ebenfalls zu zerkleinern, zu häckseln und auf der Fläche zu verteilen. Die Arbeiten erfolgen unter Einsatz geeigneter Häckseltechnik. Das Häckselgut ist so auszubringen, dass keine übermäßigen Materialanhäufungen entstehen und die weitere Flächenpflege sowie die Entwicklung der Forstkultur nicht beeinträchtigt werden. Sämtliche Nebenleistungen, insbesondere das Aufnehmen und Zuführen des Materials zum Häcksler, Umsetzen der Geräte auf der Fläche, der Einsatz von Häcksler und erforderlichen Trägerfahrzeugen, Arbeitsaufwand sowie das gleichmäßige Verteilen des Häckselmaterials, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Überschüssiges Häckselgut übergeht in Eigentum AN.					
Zwischensumme 02.01.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.02.

Mulcharbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelschutzzeiten auszuführen. Die Einhaltung der geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben ist sicherzustellen.

02.02. Mulcharbeiten

02.02.0001. --- TA 4.800,00 m2

Aufforstungsfläche mulchen

Vollständiges Zerkleinern von Aufwuchs, Strauchwerk und Anfluggehölzen bis 4m Höhe (Stammdurchmesser bis 10 cm in 1 m Höhe) sowie von vorhandenem Schlagabraum bis 15 cm Astdurchmesser mittels Forstmulcher schwerer Bauart.

Ebenso beinhaltet die Position die Zerkleinerung von Wurzelstöcken bis zu einem Durchmesser von 60 cm. Das anfallende Mulchgut ist fein zu zerkleinern, homogen auf der Fläche zu verteilen. Die Flächen sind im Anschluss fachgerecht zu ebnen. Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der Witterung bodenschonend zu erfolgen; schädliche Bodenverdichtungen sind zu vermeiden.

Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
 Fläche 'gerodete Waldfläche'

Kleinräumige Unebenheiten, Bodenwellen, Fahrspuren, Wurzelanläufe, Baumstubbe, Schlagabraum sowie örtlich auftretende Geländesteigungen und -senken sind vorhanden und bei der Kalkulation der Mulcharbeiten zu berücksichtigen.

Bestehende Zufahrtswege sind unbeschädigt zu erhalten und bei Verschmutzung oder Beschädigung durch den Auftragnehmer unverzüglich zu reinigen oder wiederherzustellen. Das schonende Freischneiden und Aufasten ggf. erforderlicher Zufahrtsschneisen ist in dieser Position mit einzurechnen.

Zwischensumme 02.02.

Hinweis zur OZ 02.03.

Alle später der Holzproduktion dienende Baumarten sollten ZÜF oder Isogen zertifiziert sein.

Der Nachweis über die geforderten Herkunftsgebiete ist dem AG zu dokumentieren.

02.03. FORSTPFLANZEN LIEFERN

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	18.104/005.01.04.04 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, montane Stufe, 801 04.	39,00	St	,...	,...
02.03.0002.	----- Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 806 04.	250,00	St	,...	,...
02.03.0003.	18.104/143.14 Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	40,00	St	,...	,...
02.03.0004.	----- Malus sylvestris liefern Malus sylvestris (Wildapfel) - syn. M. communis - lie- fern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	30,00	St	,...	,...
02.03.0005.	----- Prunus avium liefern Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 814 04.	105,00	St	,...	,...
02.03.0006.	18.104/501.01.04.06 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-	40,00	St	,...	,...

...Forts. 02.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0006. Forts. ...					
	rheingraben. Herkunftsgebiet Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, 818 06.				
02.03.0007.	18.104/503.01.04.06 Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, 817 06.	70,00	St	,...	,...
02.03.0008.	18.104/517.14 Rosa canina liefern Rosa canina (Hundsrose) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	36,00	St	,...	,...
02.03.0009.	----- Salix caprea liefern Salix caprea (Salweide) liefern. Jungpflanze, 1-jährig bewurzelttes Steckholz, 0/1, 80 bis 120 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
 <i>Hinweis zur OZ 02.04. Die Pflanzabstände können infolge der Baustellengegebenheiten abweichen und sind ggf. an die örtlichen Bedingungen anzupassen.</i>					
02.04.	PFLANZARBEITEN				
02.04.0001.	----- Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
 <i>Hinweis zur OZ 02.04.0002. Das Produkt Agrisan, sowie die Herstellung der Tauchlösung ist in die Position einzupreisen</i>					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002.	21.107/312.91 TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung 'Agrisan' Gehölz = Leichter Heister, Leichter Strauch und/oder Jungpflanze.	660,00	St	,...	,...
02.04.0003.	----- Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	660,00	St	,...	,...
02.04.0004.	----- Gehölz pflanzen Gehölze pflanzen gemäß Pflanzplan in Trupps. Pflanzloch mit Hohlspaten, Neheimerspaten oder Fahrradlenker herstellen. Keine Verwendung von Erdbohrern. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Jungpflanze. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	660,00	St	,...	,...
02.04.0005.	----- Tonkienstab farbig 1,50 m Tonkienstab (Stärke 10 – 12 mm) Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung neben Pflanze standfest einschlagen. Spitze farbig durch ansprühen oder streichen markieren.	660,00	St	,...	,...
02.04.0006.	----- Mulchplatten liefern und einbauen Mulchplatte aus Karton Durchmesser 40 cm Dicke mind. 1,5 mm liefern und nach Pflanzung auslegen. Die Mulchplatten sind unmittelbar nach der Pflanzung spannungsfrei und vollflächig um die Pflanze herum auszulegen, sodass der Wurzelbereich zuverlässig gegen Konkurrenzvegetation geschützt ist. Hohlstellen, Faltenbildung oder Überlappungen sind zu vermeiden. Die Lage ist so zu wählen, dass ein möglichst vollständiger Bodenschluss gewährleistet wird. Der Durchmesser der Mulchplatten beträgt 50 cm. Die Abrechnung erfolgt je Stück einschließlich Lieferung, fachgerechtem Einbau sowie sämtlicher Nebenleistungen.	660,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0007.	----- Wuchsschutzhüllen liefern Wuchshüllen aus lichtdurchlässigen und witterungsbeständigen Doppelstegplatten (Hohlkammerprofilen) Länge 150 cm liefern und nach Pflanzung aufstellen.	660,00	St	,...	,...
02.04.0008.	----- Holzpfehl 1,50 m liefern/einbauen Holzpfehl aus Hartholz, Eiche oder Robinie Breite 2 cm x 2 cm Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung zur Befestigung von Wuchshülle neben Pflanze standfest einschlagen.	660,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
<i>Hinweis zur OZ 02.05.</i> <i>Die Anfahrt und Abfahrt zur Durchführung der Pflegemaßnahmen sind in die einzelnen Pflegepositionen einzupreisen. Die Durchführung der Pflegegänge ist dem Auftraggeber mindestens drei Werktage vor Ausführung anzukündigen.</i>					
02.05.	PFLEGEMAßNAHMEN				
02.05.0001.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	4.800,00	m2	,...	,...
02.05.0002.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	4.800,00	m2	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0003.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	4.800,00	m2	,...	,...
02.05.0004.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	4.800,00	m2	,...	,...
02.05.0005.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 5. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	4.800,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Aufforstung Weinsheim-Willwerath				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.</i> <i>Die An- und Abfahrt zur Ausführungsfläche erfolgt über vorhandene asphaltierte und geschotterte Wirtschaftswege. Diese sind bei der Wahl der Geräte und Fahrzeuge zu berücksichtigen.</i>				
03.01.	Bauvorbereitung				
03.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 03.01.

.....

Hinweis zur OZ 03.02.

Mulcharbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelschutzzeiten auszuführen. Die Einhaltung der geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben ist sicherzustellen.

03.02. Mulcharbeiten

03.02.0001.

----- TA

1.500,00

m2

.....

.....

Aufforstungsfläche mulchen

Vollständiges Zerkleinern von Aufwuchs, Strauchwerk und Anfluggehölzen bis 4m Höhe (Stammdurchmesser bis 10 cm in 1 m Höhe) sowie von vorhandenem Schlagabraum bis 15 cm Astdurchmesser mittels Forstmulcher schwerer Bauart.

Ebenso beinhaltet die Position die Zerkleinerung von Wurzelstöcken bis zu einem Durchmesser von 60 cm. Das anfallende Mulchgut ist fein zu zerkleinern, homogen auf der Fläche zu verteilen. Die Flächen sind im Anschluss fachgerecht zu ebenen. Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der Witterung bodenschonend zu erfolgen; schädliche Bodenverdichtungen sind zu vermeiden.

Neigung der Fläche 0 bis 1:4.

Fläche 'gerodete Waldfläche'

Das Gelände ist überwiegend eben bis schwach geneigt. Kleinräumige Unebenheiten, Bodenwellen, Fahrspuren, Wurzelanläufe, Baumstübe, Schlagabraum sowie örtlich auftretende Geländesteigungen und -senken sind vorhanden und bei der Kalkulation der Mulcharbeiten zu berücksichtigen.

Bestehende Zufahrtswege sind unbeschädigt zu erhalten und bei Verschmutzung oder Beschädigung durch den Auftragnehmer unverzüglich zu reinigen oder wiederherzustellen. Das schonende Freischneiden und Aufasten ggf. erforderlicher Zufahrtsschneisen ist in dieser Position mit einzurechnen.

Zwischensumme 03.02.

.....

Hinweis zur OZ 03.03.

Alle später der Holzproduktion dienende Baumarten sollten ZÜF oder Isogen zertifiziert sein.

Der Nachweis über die geforderten Herkunftgebiete ist dem AG zu dokumentieren.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21Aufforstung** **2026 Pflanzarbeiten Bund**
 VE: **A21** **2026 Pflanzarbeiten Bund**
 LV: **A21** **2026 Pflanzarbeiten Bund**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN				
03.03.0001.	18.104/005.01.04.04 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, montane Stufe, 801 04.	75,00	St	,...	,...
03.03.0002.	----- Alnus glutinosa liefern Alnus glutinosa (Roterle) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, 802 04.	90,00	St	,...	,...
03.03.0003.	----- Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 806 04.	85,00	St	,...	,...
03.03.0004.	18.104/501.01.04.06 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, 818 06.	50,00	St	,...	,...
03.03.0005.	18.104/503.01.04.06 Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, 817 06.	110,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0006.	----- Salix caprea liefern Salix caprea (Salweide) liefern. Jungpflanze, 1-jährig bewurzeltes Steckholz, 0/1, 80 bis 120 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben.	25,00	St	,xx	,xx
03.03.0007.	----- Salix fragilis liefern Salix fragilis (Bruchweide) liefern. Jungpflanze, 1-jährig bewurzeltes Steckholz, 0/1, 80 bis 120 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober-rheingraben.	100,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 03.03.				,xx
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.</i> <i>Die Pflanzabstände können infolge der Baustellengegebenheiten abweichen und sind ggf. an die örtlichen Bedingungen anzupassen.</i>				
03.04.	PFLANZARBEITEN				
03.04.0001.	----- Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0002.</i> <i>Das Produkt Agrisan, sowie die Herstellung der Tauchlösung ist in die Position einzupreisen</i>				
03.04.0002.	21.107/312.91 TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung 'Agrisan' Gehölz = Leichter Heister, Leichter Strauch und/oder Jungpflanze.	535,00	St	,xx	,xx
03.04.0003.	----- Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz	535,00	St	,xx	,xx

...Forts. 03.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: **A21Aufforstung** **2026 Pflanzarbeiten Bund**
 VE: **A21** **2026 Pflanzarbeiten Bund**
 LV: **A21** **2026 Pflanzarbeiten Bund**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0003. Forts. ...					
	herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.				
03.04.0004.	-----	535,00	St	,...	,...
	Gehölz pflanzen Gehölze pflanzen gemäß Pflanzplan in Reihen. Pflanzloch mit Hohlspaten, Neheimerspaten oder Fahrradlenker herstellen. Keine Verwendung von Erdbohrern. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Jungpflanze. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
03.04.0005.	-----	535,00	St	,...	,...
	Tonkienstab farbig 1,50 m Tonkienstab (Stärke 10 – 12 mm) Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung neben Pflanze standfest einschlagen. Spitze farbig durch ansprühen oder streichen markieren.				
03.04.0006.	-----	535,00	St	,...	,...
	Mulchplatten liefern und einbauen Mulchplatte aus Karton Durchmesser 40 cm Dicke mind. 1,5 mm liefern und nach Pflanzung auslegen. Die Mulchplatten sind unmittelbar nach der Pflanzung spannungsfrei und vollflächig um die Pflanze herum auszulegen, sodass der Wurzelbereich zuverlässig gegen Konkurrenzvegetation geschützt ist. Hohlstellen, Faltenbildung oder Überlappungen sind zu vermeiden. Die Lage ist so zu wählen, dass ein möglichst vollständiger Bodenschluss gewährleistet wird. Der Durchmesser der Mulchplatten beträgt 50 cm. Die Abrechnung erfolgt je Stück einschließlich Lieferung, fachgerechtem Einbau sowie sämtlicher Nebenleistungen.				
03.04.0007.	-----	535,00	St	,...	,...
	Wuchsschutzhüllen liefern Wuchshüllen aus lichtdurchlässigen und witterungsbeständigen Doppelstegplatten (Hohlkammerprofilen) Länge 150 cm liefern und nach Pflanzung aufstellen.				
03.04.0008.	-----	535,00	St	,...	,...
	Holzpfehl 1,50 m liefern/einbauen Holzpfehl aus Hartholz, Eiche oder Robinie Breite 2 cm x 2 cm Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung zur Befestigung von Wuchshülle neben Pflanze standfest einschlagen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.04.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.</i> <i>Die Anfahrt und Abfahrt zur Durchführung der Pflegemaßnahmen sind in die einzelnen Pflegepositionen einzupreisen. Die Durchführung der Pflegegänge ist dem Auftraggeber mindestens drei Werktage vor Ausführung anzukündigen.</i>				
03.05.	PFLEGEMAßNAHMEN				
03.05.0001.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanzreihen ca. 1,0 - 1,5m Pflanzabstand zwischen den Reihen ca. 2,0m Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	1.500,00	m2	,...	,...
03.05.0002.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanzreihen ca. 1,0 - 1,5m Pflanzabstand zwischen den Reihen ca. 2,0m Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	1.500,00	m2	,...	,...
03.05.0003.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanzreihen ca. 1,0 - 1,5m Pflanzabstand zwischen den Reihen ca. 2,0m Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	1.500,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0004.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanzreihen ca. 1,0 - 1,5m Pflanzabstand zwischen den Reihen ca. 2,0m Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	1.500,00	m2	,..	,..
03.05.0005.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanzreihen ca. 1,0 - 1,5m Pflanzabstand zwischen den Reihen ca. 2,0m Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:4 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 5. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'	1.500,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 03.05.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04. Aufforstung Stadtkyll

Hinweis zur OZ 04.01.

Die An- und Abfahrt erfolgt über vorhandene Wiesen- und Waldwege. Der schlechte Zustand der Wege sowie evtl. Schnittarbeiten an einzelnen störenden Ästen im Wegebereich zur Befahrbarkeit sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen

04.01. Bauvorbereitung

04.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
-------------	---------------	------	------	-----------	----------

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

04.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 04.01.

.....

Hinweis zur OZ 04.02.

Mulcharbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelschutzzeiten auszuführen. Die Einhaltung der geltenden naturschutzrechtlichen Vorgaben ist sicherzustellen.

04.02. Mulcharbeiten

04.02.0001.

----- TA

2.500,00

m2

.....

.....

Aufforstungsfläche mulchen

Vollständiges Zerkleinern von Aufwuchs, Strauchwerk und Anfluggehölzen bis 4m Höhe (Stammdurchmesser bis 10 cm in 1 m Höhe) sowie von vorhandenem Schlagabraum bis 15 cm Astdurchmesser mittels Forstmulcher schwerer Bauart.

Ebenso beinhaltet die Position die Zerkleinerung von Wurzelstöcken bis zu einem Durchmesser von 60 cm. Das anfallende Mulchgut ist fein zu zerkleinern, homogen auf der Fläche zu verteilen. Die Flächen sind im Anschluss fachgerecht zu ebenen. Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der Witterung bodenschonend zu erfolgen; schädliche Bodenverdichtungen sind zu vermeiden.

Neigung der Fläche 0 bis 1:3.

Fläche 'Wiesen und Feldhecken'

Das Gelände ist überwiegend eben bis schwach geneigt. Kleineräumige Unebenheiten, Bodenwellen, Fahrspuren, Wurzelanläufe, Baumstubbe, Schlagabraum sowie örtlich auftretende Geländesteigungen und -senken sind vorhanden und bei der Kalkulation der Mulcharbeiten zu berücksichtigen.

Bestehende Zufahrtswege sind unbeschädigt zu erhalten und bei Verschmutzung oder Beschädigung durch den Auftragnehmer unverzüglich zu reinigen oder wiederherzustellen. Das schonende Freischneiden und Aufasten ggf. erforderlicher Zufahrtsschneisen ist in dieser Position mit einzurechnen.

Zwischensumme 04.02.

.....

Hinweis zur OZ 04.03.

Alle später der Holzproduktion dienende Baumarten sollten ZÜF oder Isogen zertifiziert sein.

Der Nachweis über die geforderten Herkunftgebiete ist dem AG zu dokumentieren.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN				
04.03.0001.	----- Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 801 04.	25,00	St	,...	,...
04.03.0002.	----- Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 806 04.	15,00	St	,...	,...
04.03.0003.	18.104/143.14 Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	85,00	St	,...	,...
04.03.0004.	----- Castanea sativa liefern Castanea sativa (Edelkastanie) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet 808 02.	30,00	St	,...	,...
04.03.0005.	----- Malus sylvestris liefern Malus sylvestris (Wildapfel) - syn. M. communis - lie- fern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben	50,00	St	,...	,...
04.03.0006.	----- Prunus avium liefern Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50	20,00	St	,...	,...

...Forts. 04.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0006. Forts. ...					
	bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland, 814 04.				
04.03.0007.	----- Pyrus communis liefern Pyrus communis (Wildbirne) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben	80,00	St	,...	,...
04.03.0008.	18.104/501.01.04.06 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Rheinisches- und Saarpfälzer Bergland, 818 06.	30,00	St	,...	,...
04.03.0009.	18.104/637.01.04 Sorbus aucuparia liefern Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	60,00	St	,...	,...
04.03.0010.	----- Sorbus torminalis liefern Sorbus torminalis (Elsbeerbaum) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	85,00	St	,...	,...
04.03.0011.	18.104/703.01.04.04 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, 823 04.	20,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.03.			,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.</i> <i>Die Pflanzabstände können infolge der Baustellengegebenheiten abweichen und sind ggf. an die örtlichen Bedingungen anzupassen.</i>				
04.04.	PFLANZARBEITEN				
04.04.0001.	21.107/464.12.01 Greifvogelstange setzen Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	2,00	St	,xx	,xx
04.04.0002.	----- Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0003.</i> <i>Das Produkt Agrisan, sowie die Herstellung der Tauchlösung ist in die Position einzupreisen</i>				
04.04.0003.	21.107/312.91 TA Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung 'Agrisan' Gehölz = Leichter Heister, Leichter Strauch und/oder Jungpflanze.	500,00	St	,xx	,xx
04.04.0004.	----- Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	500,00	St	,xx	,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21 Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0005.	----- Gehölz pflanzen Gehölze pflanzen gemäß Pflanzplan in Trupps. Pflanzloch mit Hohlspaten, Neheimerspaten oder Fahrradlenker herstellen. Keine Verwendung von Erdbohrern. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = Jungpflanze. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	500,00	St	,...	,...
04.04.0006.	----- Tonkienstab farbig 1,50 m Tonkienstab (Stärke 10 – 12 mm) Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung neben Pflanze standfest einschlagen. Spitze farbig durch ansprühen oder streichen markieren.	500,00	St	,...	,...
04.04.0007.	----- Mulchplatten liefern und einbauen Mulchplatte aus Karton Durchmesser 40 cm Dicke mind. 1,5 mm liefern und nach Pflanzung auslegen. Die Mulchplatten sind unmittelbar nach der Pflanzung spannungsfrei und vollflächig um die Pflanze herum auszulegen, sodass der Wurzelbereich zuverlässig gegen Konkurrenzvegetation geschützt ist. Hohlstellen, Faltenbildung oder Überlappungen sind zu vermeiden. Die Lage ist so zu wählen, dass ein möglichst vollständiger Bodenschluss gewährleistet wird. Der Durchmesser der Mulchplatten beträgt 50 cm. Die Abrechnung erfolgt je Stück einschließlich Lieferung, fachgerechtem Einbau sowie sämtlicher Nebenleistungen.	500,00	St	,...	,...
04.04.0008.	----- Wuchsschutzhüllen liefern Wuchshüllen aus lichtdurchlässigen und witterungsbeständigen Doppelstegplatten (Hohlkammerprofilen) Länge 150 cm liefern und nach Pflanzung aufstellen.	500,00	St	,...	,...
04.04.0009.	----- Holzpfehl 1,50 m liefern/einbauen Holzpfehl aus Hartholz, Eiche oder Robinie Breite 2 cm x 2 cm Länge 1,50 m liefern und nach Pflanzung zur Befestigung von Wuchshülle neben Pflanze standfest einschlagen.	500,00	St	,...	,...
Zwischensumme 04.04.					,...

Hinweis zur OZ 04.05.

Die Anfahrt und Abfahrt zur Durchführung der Pflegemaßnahmen

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

sind in die einzelnen Pflegepositionen einzupreisen. Die Durchführung der Pflegegänge ist dem Auftraggeber mindestens drei Werktage vor Ausführung anzukündigen.

04.05. PFLEGEMAßNAHMEN

04.05.0001.	----- TA	2.500,00	m2	,...	,...
-------------	----------	----------	----	-----------	-----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:3 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'

04.05.0002.	----- TA	2.500,00	m2	,...	,...
-------------	----------	----------	----	-----------	-----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:3 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'

04.05.0003.	----- TA	2.500,00	m2	,...	,...
-------------	----------	----------	----	-----------	-----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:3 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'

04.05.0004.	----- TA	2.500,00	m2	,...	,...
-------------	----------	----------	----	-----------	-----------

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher, Mähraupe oder Freischneider,

...Forts. 04.05.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A21Aufforstung 2026 Pflanzarbeiten Bund
 VE: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund
 LV: A21 2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0004. Forts. ...					
	Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:3 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'				
04.05.0005.	----- TA	2.500,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen Freischneiden manuell Gassenschnitt mit Schlegelmulcher,Mähraupe oder Freischneider, Pflanzabstand innerhalb der Pflanztrupps ca. 1,0 - 1,5m Abstand zwischen den Trupps gemäß Pflanzplan Fläche ' Waldfläche' Flächen Neigung 0 bis 1:3 Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 5. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Mähgut ' verbleibt als Mulch auf der Fläche'				
	Zwischensumme	04.05.			,...
	Zwischensumme	04.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21Aufforstung	2026 Pflanzarbeiten Bund
VE:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund
LV:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV A21

01. Aufforstung Matzerath

01.01.	Bauvorbereitung	,...
01.02.	Mulcharbeiten	,...
01.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN	,...
01.04.	PFLANZARBEITEN	,...
01.05.	PFLEGEMAßNAHMEN	,...
	Summe 01.	,...

02. Aufforstung Schwirzheim

02.01.	Bauvorbereitung	,...
02.02.	Mulcharbeiten	,...
02.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN	,...
02.04.	PFLANZARBEITEN	,...
02.05.	PFLEGEMAßNAHMEN	,...
	Summe 02.	,...

03. Aufforstung Weinsheim-Willwerath

03.01.	Bauvorbereitung	,...
03.02.	Mulcharbeiten	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21 Aufforstung	2026 Pflanzarbeiten Bund
VE:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund
LV:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ		GB in EUR
03.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN	,...
03.04.	PFLANZARBEITEN	,...
03.05.	PFLEGEMAßNAHMEN	,...
	Summe 03.	,...
04.	Aufforstung Stadtkyll	
04.01.	Bauvorbereitung	,...
04.02.	Mulcharbeiten	,...
04.03.	FORSTPFLANZEN LIEFERN	,...
04.04.	PFLANZARBEITEN	,...
04.05.	PFLEGEMAßNAHMEN	,...
	Summe 04.	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A21Aufforstung	2026 Pflanzarbeiten Bund
VE:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund
LV:	A21	2026 Pflanzarbeiten Bund

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	A21	
01.	Aufforstung Matzerath	,...
02.	Aufforstung Schwirzheim	,...
03.	Aufforstung Weinsheim-Willwerath	,...
04.	Aufforstung Stadtkyll	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 27 bis 61