

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A32-08-0021 **B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen**
VE: 32-2230-B **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**
LV: 1 **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
03.	LANDSCHAFTSBAU.....	5
03.01.	VORBEREITUNG PFLANZUNG.....	5
03.02.	VORARBEITEN ANSAAT.....	6
03.03.	VORARBEITEN LÄRMS.WALL.....	7
04.	PFLANZENLIEFERUNG.....	9
04.01.	HOCHSTÄMME.....	9
04.02.	SOLITÄR.....	10
04.03.	HEISTER & STRÄUCHER.....	10
04.04.	SAATGUT.....	11
05.	BODENVERBESSERUNG.....	13
05.01.	BODENVERBESSERUNGSTOFFE.....	13
06.	PFLANZARBEITEN.....	16
06.01.	PFLANZARBEITEN.....	16
07.	PFLEGEARBEITEN.....	19
07.01.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE.....	19
07.02.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 1.JAHR.....	23
07.03.	ENTWICKLUNGSPFLEGE 2.JAHR.....	27



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
	Zwischensumme 01.				,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.0001.	21.105/920.04	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
02.01.0002.	21.105/135.91.10.21.00 TA	2,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'B IV /4, VZ 1.1 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.01.0003.	21.105/135.09.19.21.00 TA	4,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ 2.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
	Zwischensumme	02.01.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	LANDSCHAFTSBAU				
03.01.	VORBEREITUNG PFLANZUNG				
03.01.0001.	21.107/302.03 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche stellt AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0002.	21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.	113,00	St	,...	,...
03.01.0003.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	480,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0004. Flächige Strauchpflanzung</i>				
03.01.0004.	21.107/650.29.19.19.03 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstaudenfluren. Neigung '1:3 ' Ganzflächig. Durchführen 'vor Pflanzung ' Mähgerät = Freischneidegerät. Schnitthöhe 'so tief als möglich ' Mähgut nach Wahl des AN verwerten.	190,00	m2	,...	,...
03.01.0005.	21.107/308.01 Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 03.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005. Forts. ...					
	Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.				
	Zwischensumme	03.01.			,...
03.02. VORARBEITEN ANSAAT					
03.02.0001.	21.107/650.91.19.09.01 TA	2.150,00	m2	,...	,...
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Aufkommende Sukzession' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Ganzflächig. Durchführen 'vor Einsaat' Schnitthöhe 'bodennah' Mähgut bleibt liegen.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0002.</i> <i>Kreisverkehr</i>				
03.02.0002.	-----	12,50	m2	,...	,...
	Vegetationsfläche vorbereiten Vegetationsfläche mit einer Neigung ca. 1:2 vorbereiten. Boden von der Mitte aus in einem Radius von 2 m von Vegetation befreien Fläche = Kreisverkehr. Fläche mit lückiger Pflanzendecke. Boden von Pflanzendecke befreien				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0003.</i> <i>Kreisverkehr</i>				
03.02.0003.	-----	12,50	m	,...	,...
	Steine für Steinreihe liefern und Steine für Steinreihe liefern und setzen Buntsandsteine liefern, Kantenlänge ca. 20 bis 40 (50) cm. Wiederverwendung von Bruchsteinen aus Abriss möglich. Sandsteinreihe im 2 m Radius um Kreiselmittle verrutschsicher einbauen				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0004.</i> <i>Kreisverkehr</i>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0004.	21.107/106.99.01 TA Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff 'Bodenverb.stoff = Landschaftssubstrat in Anlehnung an FLL. Eruptivgesteingemisch bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit und Biotit. angereichert mit Blähton, Xylit und kompost. Blasbar Frei von Samen und Wurzelunkräutern, Langzeitstabil, druckfest. ' Körnung '= 0/4 mm' Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	20,60	m3	,...	,...
03.02.0005.	----- Mineral. Bodenverbesserungsstoff Mineral. Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Mineral. Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverb.stoff liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche nicht steiler als 1:2. Fläche = Kreisverkehr Innenfläche. Bodenverb.stoff = Landschaftssubstrat in Anlehnung an FLL. Eruptivgesteingemisch bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit und Biotit. angereichert mit Blähton, Xylit und Kompost. Blasbar Frei von Samen und Wurzelunkräutern, Langzeitstabil, druckfest. Körnung 0 bis 4 mm Ausbringmenge = Andeckung auf der Fläche im Mittel 5 cm ausgehend von anstehender Fläche. Wird pneumatisch per Silotransport eingebracht. Vegetation = Sand- Magerrasen mit Kräuteranteil	20,60	m3	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	VORARBEITEN LÄRMS.WALL				
03.03.0001.	24.106/523.91.99.99.01 TA Graben herstellen Graben profilgerecht herstellen. Homogenbereich 'zementverfestigter Bodenaushub aus Baustelle ' Graben nach Unterlagen des AG. Sohlenbreite '2 m ' Grabentiefe '0,3 m ' Böschungsneigung '= Krone = eben ' Boden bzw. Fels 'ausbauen und seitlich ca. 0,2 m hoch auftragen (siehe Skizze Baubeschreibung) ' Abrechnung nach Abtragsprofilen.	186,00	m3	,...	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.03.			,...
	Zwischensumme	03.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	PFLANZENLIEFERUNG				
04.01.	HOCHSTÄMME				
04.01.0001.	18.104/001.10.04 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	30,00	St	,..	,..
04.01.0002.	18.104/105.15.04.00 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, im Container, Inhalt 50 Liter, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben oder Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch- Fränkische Alb oder Vorkommensgebiet 6, Alpen- und Al- penvorland.	8,00	St	,..	,..
04.01.0003.	18.104/445.07 Pyrus communis liefern Pyrus communis (Wildbirne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm.	8,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0004. Auf KVP und RRB</i>				
04.01.0004.	18.104/703.99.04.00 TA Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Güte 'Stammbusch 3 x v. aus extra weitem Stand, 12/14 ' Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	1,00	St	,..	,..
04.01.0005.	18.104/703.07.04.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stamm- umfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	1,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.01.			,...
04.02.	SOLITÄR				
04.02.0001.	18.104/117.04 Cornus mas liefern Cornus mas (Kornelkirsche) liefern. Solitär, im Container, Inhalt 20 Liter, 125 bis 150 cm.	23,00	St	,...	,...
04.02.0002.	18.104/143.94 TA Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Güte '3 x v. mB 100/125 ' Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	22,00	St	,...	,...
04.02.0003.	18.104/203.54 Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Solitär, dreimal verpflanzt, mit Ballen, 125 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	04.02.			,...
04.03.	HEISTER & STRÄUCHER				
04.03.0001.	18.104/001.02.04 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	20,00	St	,...	,...
04.03.0002.	18.104/021.22 Berberis vulgaris liefern Berberis vulgaris (Sauerdorn) liefern. Verpflanzter Strauch, 5 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	50,00	St	,...	,...
04.03.0003.	18.104/105.04.04.00 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben oder Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald,	20,00	St	,...	,...

...Forts. 04.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0003. Forts. ...					
	Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb oder Vorkommensgebiet 6, Alpen- und Alpenvorland.				
04.03.0004.	18.104/119.34	78,00	St	,...	,...
	Cornus sanguinea liefern				
	Cornus sanguinea (Hartriegel) liefern.				
	Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.				
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.				
04.03.0005.	18.104/203.34	80,00	St	,...	,...
	Euonymus europaeus liefern				
	Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern.				
	Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.				
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.				
04.03.0006.	18.104/209.34	70,00	St	,...	,...
	Frangula alnus liefern				
	Frangula alnus (Faulbaum) - syn. Rhamnus frangula - liefern.				
	Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.				
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.				
04.03.0007.	18.104/303.22	82,00	St	,...	,...
	Ligustrum vulgare liefern				
	Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) liefern.				
	Verpflanzter Strauch, 6 Triebe, 60 bis 100 cm.				
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.				
04.03.0008.	18.104/517.34	80,00	St	,...	,...
	Rosa canina liefern				
	Rosa canina (Hundsrose) liefern.				
	Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.				
	Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben.				
	Zwischensumme	04.03.			,...
04.04.	SAATGUT				
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0001.</i>				
	<i>Saatgut Kreisel</i>				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0001.	----- Saatgut liefern und einsäen Saatgut liefern und einsäen Samen aus Pflanzen gebietseigener Wildblumen und Wildgräser aus gesichertem Herkunftsgebiet. UG 09, Oberrheingraben und Saarpfälzer Bergland. Mager- und Sandrasen Mischung: 50% Gräser - 50% Blumen, Ansaatstärke = 3 g/m ² und 2 g/m ² Schnellbegrüner Füllgut zum Hochmischen auf 10 g/m ² Saatgutmischung ist vor Bestellung mit AG abzustimmen.	200,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0002.</i> <i>Abfahrt B 10</i>				
04.04.0002.	21.107/204.99.11.09.21 TA Rasenansaat mit RSM Regio herst. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Neigung '1:2 und steiler ' Fläche 'Abfahrt B 10' Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge = 3 g/m2. Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 9, Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland. Standortvariante mager, sauer. Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.	2.150,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 04.04.				,..
	Zwischensumme 04.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	BODENVERBESSERUNG				
05.01.	BODENVERBESSERUNGSTOFFE				
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0001.</i>				
	<i>Böschungskrone</i>				
05.01.0001.	21.107/106.93.01 TA Miner. Bodenverb.stoff liefern Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff ' Baumgrubensubstrat nach FLL- Empfehlung für Baumstandorte nach Bauweise 1 mit einschichtigem Aufbau für nicht überbaubare Pflanzgruben' Körnung = 0/8 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	310,00	m3	,..	,..
05.01.0002.	----- Mineral. Bodenverbesserungsstoff Mineral. Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Mineral. Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverb.stoff liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche nicht steiler als 1:2. Fläche = Kreisverkehr Innenfläche. Bodenverb.stoff = Landschaftssubstrat in Anlehnung an FLL. Eruptivgesteingemisch bestehend aus Augit, Olivin, Magnetit und Biotit. angereichert mit Blähton, Xylit und Kompost. Blasbar Frei von Samen und Wurzelunkräutern, Langzeitstabil, druckfest. Körnung 0 bis 4 mm Ausbringmenge = Andeckung auf der Fläche im Mittel 5 cm ausgehend von anstehender Fläche. Wird pneumatisch per Silotransport eingebracht. Vegetation = Sand- Magerrasen mit Kräuteranteil	310,00	m3	,..	,..
05.01.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff = biologisches Hydrogel aus 100 % Holz, mindestens 3-5 Jahre lang aktiv, abhängig vom Bodentyp. Zur erhöhung des Wasserhaltevermögens des Bodens. Ausbringmenge 2,5 kg/Hochstamm 0,5 Kg /Solitär 0,2 Kg/Strauch Mit Aushub gründlich mischen, mind. 20 cm tief.	246,50	kg	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0004.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	3,20	m3	,...	,...
05.01.0005.	----- organisch - mineralischer Dünger organisch - mineralischer Dünger organisch - mineralischer Dünger liefern Dünger für Hochstämme, Solitär und Sträucher. organisch - mineralischer Dünger = Gesamtstickstoff mind. 6 v H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v H. Dünger = organ. biolog. Bodenhilfsstoff aus aufbereiteten braunalgen und Bio- Sacchariden (hochmolekulare Kohlenhydrate). Korngröße: 1,0-3,0 mm Kornart: Granulat Hochstamm: 150g/St. Solitär:50 g/St Sträucher:20 g/St.	160,00	kg	,...	,...
05.01.0006.	----- Endo- Mykorrhiza - Laub Endo- Mykorrhiza - Laub Endo- Mykorrhiza - Laub liefern	9,60	l	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0007.</i> <i>Einsaatfläche an Ausfahrt B 10</i>				
05.01.0007.	----- Organisch nicht pellitierten Organisch nicht pellitierten Naturdünger mit humusbildenden Spurenelementen gleichmäßig ausbringen und einarbeiten. Aufwandmenge= 150g/m ² Zusammensetzung: 7% N, 4% P, 0,5 % K20 ca. 75% humusbildende organische Substanz, tierischer und pflanzlicher Herkunft.	322,50	kg	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: A32-08-0021
VE: 32-2230-B
LV: 1

B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.			,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	PFLANZARBEITEN				
06.01.	PFLANZARBEITEN				
06.01.0001.	21.107/318.49.30.61.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzung 'in Grünflächen auf Parkplatz, RRB u. KVP' Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	48,00	St	,..	,..
06.01.0002.	----- Endo- Mykorrhiza `Laub` ausbringen Endo- Mykorrhiza `Laub` ausbringen Endo- Mykorrhiza `Laub` ausbringen, gem. Baubeschreibung <i>Hinweis zur OZ 06.01.0003. auf Böschungskrone</i>	9,60	I	,..	,..
06.01.0003.	21.107/318.99.10.11.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Solitärsträucher' Pflanzung 'auf Böschungskrone ' Pflanzloch 60 x 60 cm, bzw. Durchmesser = 70 cm, 40 cm tief. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 60 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	62,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 06.01.0004.</i> <i>Seitenstreifen PWC</i>					
06.01.0004.	21.107/318.95.20.51.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Solitärstrauch ' Pflanzung auf Seitentrennstreifen mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 60 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	3,00	St	,..	,..
06.01.0005.	21.107/320.91.02.11.01 TA Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'verpflanzte Sträucher, leichte Heister ' Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	480,00	St	,..	,..
06.01.0006.	21.107/360.32.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	48,00	St	,..	,..
06.01.0007.	21.107/362.09.91.90 TA Gehölzfläche mulchen Fläche gleichmäßig dick mulchen. Fläche 'Gehölzfläche ' Einbaustelle 'Böschungskrone und Pflanzbeet PWC ' Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm. Mulchschicht ' 7cm'	650,00	m2	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 **B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen**
VE: 32-2230-B **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**
LV: 1 **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0008.	21.107/352.11.01 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	48,00	St	,..	,..
06.01.0009.	21.107/344.22.11.11.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schleife auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.	48,00	St	,..	,..
06.01.0010.	----- Schröpfschnitt durchführen. Schröpfschnitt durchführen. Mähfläche = Kreiselinnenfläche und angesäte Wiesenfläche. Schröpfschnitt nach 8-10 Wochen nach der Ansaat. Schnitthöhe: 6 bis max. 10 cm	2.150,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 06.01.				,..
	Zwischensumme 06.				,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	PFLEGEARBEITEN				
07.01.	FERTIGSTELLUNGSPFLEGE				
07.01.0001.	21.105/920.04 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
07.01.0002.	21.105/135.91.10.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'B IV /4, VZ 1.0 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,..	,..
07.01.0003.	21.105/135.09.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ 2.0 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,..	,..
07.01.0004.	21.107/604.14.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	48,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0005.	21.107/604.24.41 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	65,00	St	,...	,...
07.01.0006.	21.107/604.94.31 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'verpflanzte Sträucher, leichte Heister ' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	480,00	St	,...	,...
07.01.0007.	21.107/618.11.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,...	,...
07.01.0008.	21.107/618.21.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.	48,00	St	,...	,...

...Forts. 07.01.0008.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0008.	Forts. ...				
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
07.01.0009.	21.107/618.31.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..
07.01.0010.	21.107/614.02.11.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen'	800,00	m2	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0011.	21.107/614.02.21.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen'	800,00	m2	,...	,...
07.01.0012.	21.107/614.02.31.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen'	800,00	m2	,...	,...
07.01.0013.	21.107/650.90.11.90.01 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Sand- und MAgerrasen ' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juni. Mähgerät 'Mulchmäher' Mähgut bleibt liegen.	2.150,00	m2	,...	,...
07.01.0014.	21.107/650.90.13.90.01 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Sand- und Magerrasen ' Ganzflächig.	2.150,00	m2	,...	,...

...Forts. 07.01.0014.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0014. Forts. ...					
	Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'Mulchmäher ' Mähgut bleibt liegen.				
	Zwischensumme	07.01.			,...
07.02. ENTWICKLUNGSPFLEGE 1.JAHR					
07.02.0001.	21.105/920.04	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
07.02.0002.	21.105/135.91.10.21.00 TA	10,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'B IV /4, VZ 1.0 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
07.02.0003.	21.105/135.09.19.21.00 TA	10,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ 2.0 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
07.02.0004.	21.107/604.14.62	48,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.				

...Forts. 07.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0004.	Forts. ...				
	Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.				
07.02.0005.	21.107/604.24.42 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	65,00	St	,..	,..
07.02.0006.	21.107/604.94.32 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'verpflanzte Sträucher und leichte Heister' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	480,00	St	,..	,..
07.02.0007.	21.107/618.12.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 **B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen**
VE: 32-2230-B **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**
LV: 1 **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0008.	21.107/618.22.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..
07.02.0009.	21.107/618.32.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..
07.02.0010.	21.107/614.02.12.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-	800,00	m2	,..	,..
...Forts. 07.02.0010.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0010. Forts. ...					
	fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '				
07.02.0011.	21.107/614.02.22.12.39 TA	800,00	m2	,..	,..
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '				
07.02.0012.	21.107/614.02.32.12.39 TA	800,00	m2	,..	,..
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '				
07.02.0013.	-----	80,00	kg	,..	,..
	Dünger an Gehölze ausbringen. Dünger an Gehölze ausbringen. Lieferung Dünger wird gesondert vergütet. Hochstamm:150 g/St Solitär:50g/St Verpfl.Sträucher/leichte Heister:20g/St				
07.02.0014.	21.107/650.90.11.90.01 TA	2.150,00	m2	,..	,..
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen.				

...Forts. 07.02.0014.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0014. Forts. ...					
	Biotoptyp 'Sand- und MAgerrasen ' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juni. Mähgerät 'Mulchmäher' Mähgut bleibt liegen.				
07.02.0015.	21.107/650.90.13.90.01 TA	2.150,00	m2	,..	,..
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Sand- und Magerrasen ' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'Mulchmäher ' Mähgut bleibt liegen.				
	Zwischensumme	07.02.			,..
07.03. ENTWICKLUNGSPFLEGE 2.JAHR					
07.03.0001.	21.105/920.04	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
07.03.0002.	21.105/135.91.10.21.00 TA	10,00	St	,..	,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'B IV /4, VZ 1.0 ' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
07.03.0003.	21.105/135.09.19.21.00 TA	10,00	St	,..	,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ 2.0 ' Für stationäre Arbeitsstelle.				

...Forts. 07.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0003. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches '300m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
07.03.0004.	21.107/604.14.63	48,00	St	,..	,..
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				
07.03.0005.	21.107/604.24.43	65,00	St	,..	,..
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 50 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				
07.03.0006.	21.107/604.94.33 TA	480,00	St	,..	,..
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'verpflanzte Sträucher und leichte Heister' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				
07.03.0007.	21.107/618.13.12.32.13	48,00	St	,..	,..
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe				
...Forts. 07.03.0007.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0007.	Forts. ...				
	20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
07.03.0008.	21.107/618.23.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..
07.03.0009.	21.107/618.33.12.32.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 **B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen**
VE: 32-2230-B **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**
LV: 1 **B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0010.	21.107/614.02.13.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '	800,00	m2	,...	,...
07.03.0011.	21.107/614.02.23.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '	800,00	m2	,...	,...
07.03.0012.	21.107/614.02.33.12.39 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut 'bleibt liegen '	800,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-08-0021 B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
 VE: 32-2230-B B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
 LV: 1 B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.03.0013.	----- Dünger an Gehölze ausbringen. Dünger an Gehölze ausbringen. Lieferung Dünger wird gesondert vergütet. Hochstamm:150 g/St Solitär:50g/St Verpfl.Sträucher/leichte Heister:20g/St	80,00	kg	,..	,..
07.03.0014.	21.107/650.90.11.90.01 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Sand- und MAgerrasen ' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte Juni. Mähgerät 'Mulchmäher' Mähgut bleibt liegen.	2.150,00	m2	,..	,..
07.03.0015.	21.107/650.90.13.90.01 TA Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp 'Sand- und Magerrasen ' Ganzflächig. Durchführen ab Mitte September. Mähgerät 'Mulchmäher ' Mähgut bleibt liegen.	2.150,00	m2	,..	,..
07.03.0016.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	48,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 07.03.				,..
	Zwischensumme 07.				,..

Projekt:

VE:

LV:

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

02.01.0001. 21.105/920.04
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
 (Ver11)
 Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.

02.01.0002. 21.105/135.91.10.21.00
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 (Ver22)
 Nach Verkehrszeichenplan des AG.

03.01.0005. 21.107/308.01
Pflanzstellen kennzeichnen
 (Ver11)
 Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen.

03.03.0001. 24.106/523.91.99.99.01
Graben herstellen
 (Ver22)
 Graben nach Unterlagen des AG.

06.01.0001. 21.107/318.49.30.61.01
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
 (Ver41)
 Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

06.01.0003. 21.107/318.99.10.11.01
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
 (Ver41)
 Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.

06.01.0004. 21.107/318.95.20.51.01
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
 (Ver41)
 Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.

06.01.0005. 21.107/320.91.02.11.01
Gehölz pflanzen
 (Ver41)
 Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.

07.01.0001. 21.105/920.04
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
 (Ver11)
 Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.

07.01.0002. 21.105/135.91.10.21.00
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 (Ver22)
 Nach Verkehrszeichenplan des AG.

07.01.0004. 21.107/604.14.61
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.01.0005. 21.107/604.24.41
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.01.0006. 21.107/604.94.31
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.02.0001. 21.105/920.04
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
 (Ver11)
 Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.

07.02.0002. 21.105/135.91.10.21.00
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 (Ver22)
 Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

07.02.0004. 21.107/604.14.62
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.02.0005. 21.107/604.24.42
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.02.0006. 21.107/604.94.32
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.03.0001. 21.105/920.04
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
 (Ver11)
 Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.

07.03.0002. 21.105/135.91.10.21.00
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 (Ver22)
 Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Hinweise für den Ausschreibenden

(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-08-0021	B10, Umbau AS K56 + PWC-Anlage Wilgartswiesen
VE:	32-2230-B	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau
LV:	1	B 10 Wilgartswiesen PWC und Umbau KVP, Labau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

07.03.0004. 21.107/604.14.63
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.03.0005. 21.107/604.24.43
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

07.03.0006. 21.107/604.94.33
Einzelgehölz wässern
 (Ver11)
 Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.