

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A32-26-0018
VE: 32-2234-B
LV: 1

B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
01.02.	KOORDINATION GESAMTMAßNAHME.....	3
01.03.	ENTSORGUNG.....	4
02.	STRASSENBAU.....	5
02.01.	VORARBEITEN.....	5
02.02.	SCHICHT O. BINDEMITTEL.....	7
02.03.	ASPHALTBAU.....	9
03.	LEISTUNGEN A. RECHNUNG D. LANDES.....	12
03.01.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG.....	12
03.02.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN.....	12
	Zusammenstellung.....	14



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	KOORDINATION GESAMTMAßNAHME				
01.02.0001.	----- Koordination der Gesamtmaßnahme. Koordination der Gesamtmaßnahme.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

...Forts. 01.02.0001.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 1 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	Fachlosübergreifende Koordination der Gesamtmaßnahme, bestehend aus 4 Fachlosen (Straßenbau, Verkehrssicherung, Fahrzeugrückhaltesysteme und Markierung). Koordination der Ausführungstermine und Abstimmung der durchzuführenden Arbeiten. Einbeziehen aller beteiligten AN des AG's, des SiGe- Koordinators usw. Organisation von Bau- und Verkehrsberechnungen, anfertigen und verteilen von Niederschriften (siehe Punkt 3.2.4 der Baubeschreibung)				
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03.	ENTSORGUNG				
01.03.0001.	12.102/001.91 TA Nicht gef.Siedlungsabfall aufnehmen Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aufnehmen und nach Unterlagen des AG trennen und lagern. Entsorgung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall aus 'auf Baustelle und Vegetationsfläche.' Lagerfläche nach Wahl des AN.	0,10	t	,...	,...
01.03.0002.	12.102/105.01 N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen Gelagerten nicht gefährlichen Siedlungsabfall getrennt laden, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unter- lagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	0,10	t	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 1 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	STRASSENBAU				
02.01.	VORARBEITEN				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001. bis OZ 03.00.0002 Die Erschwerniss für das Trennen an mehreren Stellen in in mehreren Teillängen etc. sind in den EP einzurechnen. Asphalt trennen bei Beginn und Ende der jeweiligen Baufelder sowie Wirtschaftswegzufahrten.</i>				
02.01.0001.	23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	195,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0002. Asphalt trennen im Bereich von Einfassungen</i>				
02.01.0002.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	650,00	m	,..	,..
02.01.0003.	23.113/005.19.30.10.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphalttschicht 'Asphaltbeton mit teilweiser DSK- Schicht.' Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	37.200,00	m2	,..	,..
02.01.0004.	23.113/008.90.30.90.11 TA Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphalt 'Asphaltbinderschicht, Asphalttragschicht' Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche 'Zwickel, Streifen, Schollenbildung.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	8,00	m2	,..	,..

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 1 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004. Forts. ...					
	Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
02.01.0005.	23.113/063.12.11.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	37.200,00	m2	,..	,..
02.01.0006.	23.113/063.12.11.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	8,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0007.</i> <i>Aufsprühen in Bereich von vorgelegter Asphaltbinderschicht.</i>				
02.01.0007.	23.113/063.11.11.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	8,00	m2	,..	,..
02.01.0008.	23.113/058.11.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.	37.200,00	m2	,..	,..

...Forts. 02.01.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 1 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0008. Forts. ...					
	Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0009.</i> <i>Die Leistung erfolgt ausschließlich bei witterungsbedingeten Laubbefall der Fahrbahnfläche, vor Einbau der Asphaltdeckschicht.</i>				
02.01.0009.	23.113/058.11.02	37.200,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
02.01.0010.	23.113/083.11.99 TA	1.170,00	m	,...	,...
	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten 'Einfassungen, Stützwand, Rasengittersteine im Innenkurvenbereich.'				
	Zwischensumme	02.01.			,...
02.02.	SCHICHT O. BINDEMITTEL				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i> <i>aus einer Länge von ca. 900 m steht unmittelbar an der Bankette aufgehende Böschung an. Die Erschwernis ist in die OZ einzurechnen.</i>				
02.02.0001.	24.112/041.22.10.10.04	8.850,00	m	,...	,...
	Bankett schälen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite über 1,00 bis 1,50 m. Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am				
	...Forts. 02.02.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 1 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001. Forts. ...					
	hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Schälen durch abschieben. Schälgut auf den Böschungen verteilen.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0002.</i> <i>Fahrzeugrückhaltesystem = ESP mit Pfostenabstand 4,00 m. Auf einer Länge von 210 m ist zusätzlich ein Motoradunterfahrschutz vorhanden. Die Erschwernis des Unterfahrschutzes ist in die OZ einzurechnen.</i>				
02.02.0002.	24.112/041.22.11.10.04 Bankett schälen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite über 1,00 bis 1,50 m. Dicke über 5 bis 10 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen des AG. Schälen durch abschieben. Schälgut auf den Böschungen verteilen.	1.060,00	m	,..	,..
02.02.0003.	24.112/702.19.19.11.01 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff '= magmatisches Hartsteinmaterial der Körnung 0/16 mm mit 20% bindigen Anteilen liefern. Einbaudicke = ca. 6 cm' Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'Breite = 1,00 bis 1,50 m' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.	800,00	m3	,..	,..
02.02.0004.	24.112/702.19.19.11.01 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff '= magmatisches Hartsteinmaterial der Körnung 0/16 mm mit 20% bindigen Anteilen liefern. Einbaudicke = ca. 6 cm' Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'Breite = 1,00 bis 1,50 m, mit Erschwernis	90,00	m3	,..	,..

...Forts. 02.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 1 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004. Forts. ...					
	durch Schutzplanken' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.				
	Zwischensumme 02.02.			,...	,...
02.03. ASPHALTBAU					
02.03.0001.	23.113/224.29.10.10.00 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbau 'in Schadstellen und Profilausgleich.' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	1,50	t	,...	,...
02.03.0002.	23.113/423.29.19.99.00 TA Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbau 'als Deckschichterneuerung Einbaustärke = 3,5 cm.' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C95/1 mit einem 20 M.-% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus Quarzit oder 30 M.-% igen Anteil an alpiner Moräne bezogen auf das gesamte Gesteinskörnungsgemisch' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51' Fremdfüller '= Kalksteinfüller und Calciumhydroxid nach Unterlagen des AG'	3.200,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003.</i> <i>Die Herstellung der Fugen in mehreren einzelnen</i> <i>Teilabschnitten, Streifen, Angleichungsflächen,</i> <i>Anschlussbereichen der Wege, Zufahrten etc. ist</i> <i>einzurechnen.</i>				
02.03.0003.	23.113/912.31.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden.	245,00	m	,...	,...

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 1 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003. Forts. ...					
	Fugenspalttiefe = 35 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
02.03.0004.	23.113/912.41.05.10.01	1.000,00	m	,..	,..
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 35 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0005.</i> <i>Im Bereich des erforderlichen Asphaltbindereinbau</i>				
02.03.0005.	23.113/907.23.03.02	500,00	m	,..	,..
	Naht in Asphalttschicht herst. Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltbinderschicht. Längs- und Quernaht. Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.				
02.03.0006.	23.113/922.11.02	1.900,00	m	,..	,..
	Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalttschichten abdichten. Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. Abdichtung mit 25/55-55 A. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis 10 cm.				
02.03.0007.	23.113/952.12.11	37.200,00	m2	,..	,..
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.03.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 1 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	LEISTUNGEN A. RECHNUNG D. LANDES				
03.01.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG				
03.01.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0002. bis einschl. OZ 06.01.0003 Die Abrechnung der Positionen erfolgt nach gesonderter Rechnungslegung.</i>				
03.01.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN				
03.02.0001.	19.101/712.10 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel.	10,00	St	,...	,...

*Hinweis zur OZ 03.02.0002.
 Bohrkernentnahme nach TP A-27 zur Kontrolle des Schichtenverbundes nach Leutner. Bohrkern ohne*

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>Gefügestörung, mit glatten, reifenfreien Mantelflächen orthogonal zur Straßenoberfläche entnehmen. Fahrtrichtung am Bohrkern kennzeichnen.</i>				
03.02.0002.	19.101/722.25.19 TA Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 25 bis 30 cm. Material = Asphalttschicht. Verfüllmaterial '= Splitt 11/16, die oberern 4 cm mit Heißasphaltnischgutmaterial. Verfüllmaterial verdichten '	3,60	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0003. Bohrkernentnahme für sonstige Kontrollprüfungen.</i>				
03.02.0003.	19.101/722.25.19 TA Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 25 bis 30 cm. Material = Asphalttschicht. Verfüllmaterial '= Splitt 11/16, die oberern 4 cm mit Heißasphaltnischgutmaterial. Verfüllmaterial verdichten '	3,60	St	,..	,..
	Zwischensumme 03.02.				,..
	Zwischensumme 03.				,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
01.02.	KOORDINATION GESAMTMAßNAHME	,...
01.03.	ENTSORGUNG	,...
	Summe 01.	,...

02. STRASSENBAU

02.01.	VORARBEITEN	,...
02.02.	SCHICHT O. BINDEMITTEL	,...
02.03.	ASPHALTBAU	,...
	Summe 02.	,...

03. LEISTUNGEN A. RECHNUNG D. LANDES

03.01.	LEISTUNGEN N. BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
03.02.	HILFSLEISTUNG.F.KONTROLLPRÜFUNGEN	,...
	Summe 03.	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1		
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG		,...
02.	STRASSENBAU		,...
03.	LEISTUNGEN A. RECHNUNG D. LANDES		,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|-------------|--|
| 01.03.0001. | 12.102/001.91
Nicht gef.Siedlungsabfall aufnehmen
(Ver11)
Nicht gefährlichen Siedlungsabfall aufnehmen und nach
Unterlagen des AG trennen und lagern. Entsorgung wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. |
| 01.03.0002. | 12.102/105.01
N. gefährl. Siedl.abfall entsorgen
(Ver11)
Gelagerten nicht gefährlichen Siedlungsabfall getrennt
laden, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unter-
lagen des AG übergeben.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. |
| 02.02.0002. | 24.112/041.22.11.10.04
Bankett schälen
(Ver31)
Bankett mit Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen
des AG. |
| 02.02.0003. | 24.112/702.19.19.11.01
Bankett profilgerecht herstellen
(Ver31)
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. |
| 02.02.0004. | 24.112/702.19.19.11.01
Bankett profilgerecht herstellen
(Ver31)
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. |

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	1	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Straßenbau

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

03.01.0003. 19.101/528
SiGe-Koordinator stellen.
(Ver11)
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.