

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
02.	SCHUTZEINRICHTUNG.....	4
02.01.	FRS.....	4
02.02.	LEITEINRICHTUNG.....	6
	Zusammenstellung.....	9



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme	01.01.			,..
	Zwischensumme	01.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 3 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	SCHUTZEINRICHTUNG				
02.01.	FRS				
02.01.0001.	21.129/003.10.11.00.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	280,00	m	,..	,..
02.01.0002.	21.129/007.01.01.01.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,..	,..
02.01.0003.	21.129/103.11.51.11.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe = N2. Wirkungsbereichsklasse maximal W5. Anprallheftigkeitsstufe = A. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile. Schutzeinrichtung mit Zusatzkonstruktion positiv geprüft zum Schutz von Motorradfahrern. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	772,00	m	,..	,..
02.01.0004.	21.129/103.11.31.13.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe = N2. Wirkungsbereichsklasse maximal W3.	280,00	m	,..	,..

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 3 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0004. Forts. ...

Anprallheftigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.
 Schutzeinrichtung mit Zusatzkonstruktion positiv geprüft zum Schutz von Motorradfahrern. Schutzeinrichtung mit Nachweis für den Einsatz bei beengten Verhältnissen (schmales Bankett) an abfallender Böschung.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0005.
Regelabsenkung 12,00 m

02.01.0005.	21.129/122.91.11.11.01 TA	10,00	St	,..	,..
-------------	---------------------------	-------	----	----------	----------

AEK für FRS herstellen
 Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
 AEK an OZ '02.03.0003 und 02.03.0004.'
 Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahinig.
 Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
 Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
 Klasse des Abprallbereiches Z1.
 Anprallheftigkeitsstufe = A.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0006.
Kurzabsenkung 4,00 m

02.01.0006.	21.129/122.91.11.11.01 TA	2,00	St	,..	,..
-------------	---------------------------	------	----	----------	----------

AEK für FRS herstellen
 Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
 AEK an OZ '02.03.0003 und 02.03.0004.'
 Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahinig.
 Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
 Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
 Klasse des Abprallbereiches Z1.
 Anprallheftigkeitsstufe = A.
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 3 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0007.	21.129/172.99 TA Pfosten des FRS herstellen Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich Konstruktions- und Befestigungsteilen herstellen. Einbau in Konstruktion der OZ '02.03.0001.'	40,00	St	,..	,..
02.01.0008.	21.129/167.91 TA FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '02.03.0003 und 02.03.0004.' Erschwernis = erschwertes Rammen.	20,00	St	,..	,..
02.01.0009.	21.129/144.91 TA SE mit Halbmesser herst. (Zul.) Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. Zulage zu OZ '02.03.0003' Konstruktion mit Halbmesser bis 5,00 m.	8,00	m	,..	,..
02.01.0010.	21.129/144.92 TA SE mit Halbmesser herst. (Zul.) Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. Zulage zu OZ '02.03.0003' Konstruktion mit Halbmesser über 5,00 m bis 10,00 m.	12,00	m	,..	,..
Zwischensumme 02.01.					,..

Hinweis zur OZ 02.02.

Die Standorte der Leitpfosten sind im Bestand lagegerecht aufzunehmen und zu dokumentieren, um eine eindeutige Wiederherstellung vor Ort sicherzustellen. Der hierfür erforderliche Mehraufwand ist in die jeweilige OZ einzurechnen.

02.02. LEITEINRICHTUNG

Hinweis zur OZ 02.02.0001.

Die innerhalb der Baustelle gelagerten Leitpfosten werden durch den Betriebsdienst aufgeladen und

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 3 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.129/057.41.02 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Sockelleitpfosten einschließlich Stahleinschlagsockel. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unterlagen des AG lagern.	400,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Aufsatzleitpfosten. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	14,00	St	,...	,...
02.02.0003.	21.129/403.62.01.20.11 Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Leitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 1,05 m. Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm. Retroreflektoren beidseitig, weiß. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2. Stahleinschlagsockel, feuerverzinkt. Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	370,00	St	,...	,...
02.02.0004.	21.129/403.62.04.20.11 Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Leitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 1,05 m. Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm. Retroreflektoren beidseitig, gelb. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2. Stahleinschlagsockel, feuerverzinkt. Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	30,00	St	,...	,...
02.02.0005.	21.129/403.82.01.20.50 Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 0,55 m. Mit Rohraussteifung, Wanddicke 3 mm. Retroreflektoren beidseitig, weiß.	14,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0005.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018

VE: 32-2234-B

LV: 3

B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE

B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE

B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0005. Forts. ...

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE 100/Sigma
100.

Zwischensumme 02.02.;..

Zwischensumme 02.;..



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 3

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
--------	--------------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. SCHUTZEINRICHTUNG

02.01.	FRS	,...
--------	-----	-----------

02.02.	LEITEINRICHTUNG	,...
--------	-----------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 3

01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
02.	SCHUTZEINRICHTUNG	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	3	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Schutzeinrichtung

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

02.02.0001. 21.129/057.41.02
Leitpfosten abbauen
(Ver31)
Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unter-
lagen des AG lagern.