

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG.....	3
02.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
03.	GROßWEGWEISER.....	5
03.01.	RÜCKBAU.....	5
03.02.	FUNDAMENTE / AUFSTELLVORRICHTUNG.....	5
03.03.	WEGWEISER.....	6
	Zusammenstellung.....	8



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG				
01.01.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.01.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	01.01.			,..
	Zwischensumme	01.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.	VERKEHRSSICHERUNG				
02.01.0001.	21.105/135.90.10.11.09 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/2 modifiziert.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren 'nach Unterlagen des AG.'	1,00	St	,..	,..
02.01.0002.	21.105/135.90.10.21.09 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'C II/4 modifiziert ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Anfallende Gebühren 'nach Unterlagen des AG.'	1,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 02.01.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 VE: 32-2234-B B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
 LV: 5 B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	GROßWEGWEISER				
03.01.	RÜCKBAU				
03.01.0001.	21.130/011.20.08.11.22 Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Rohrpfosten über 76,1 mm bis 108,0 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und verdichten.	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme	03.01.			,..
03.02.	FUNDAMENTE / AUFSTELLVORRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i> Herstellung der Fundamente in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Der überschüssigen Aushub ist innerhalb der Baustelle flächenhaft zu verteilen.				
03.02.0001.	22.118/338.19.10.21 TA Unbewehrten Beton herstellen Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton für Fundament. Druckfestigkeitsklasse 'C 30/37' Expositionsklasse X0. Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	3,50	m3	,..	,..
03.02.0002.	21.130/346.20.34.11.01 Gabelständer aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Fußplatte mit schwindfreiem, wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern.	2,00	St	,..	,..

...Forts. 03.02.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0018 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
VE: 32-2234-B **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE**
LV: 5 **B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002. Forts. ...					
	Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.				
03.02.0003.	21.130/346.20.44.11.01 Gabelständer aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Fußplatte mit schwindfreiem, wasserdichtem Reaktionsharzmörtel unterfüttern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme	03.02.			,..
03.03.	WEGWEISER				
03.03.0001.	21.130/116.01.02.04.12 Großflächigen Wegweiser anbringen Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 3 m2 bis 3,5 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St	,..	,..
03.03.0002.	21.130/116.01.02.05.12 Großflächigen Wegweiser anbringen Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an	1,00	St	,..	,..
	...Forts. 03.03.0002.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.03.0002. Forts. ...

Aufstellvorrichtung anbringen.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
 Größe über 3,5 m2 bis 4 m2.
 Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung
 aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
 ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	03.03.	,...
----------------------	---------------	-----------

Zwischensumme	03.	,...
----------------------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 5

01. BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
--------	--------------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. VERKEHRSSICHERUNG

02.01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. GROßWEGWEISER

03.01.	RÜCKBAU	,...
--------	---------	-----------

03.02.	FUNDAMENTE / AUFSTELLVORRICHTUNG	,...
--------	----------------------------------	-----------

03.03.	WEGWEISER	,...
--------	-----------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	5		
01.		BAUSTELLENEINRICHTUNG/-RÄUMUNG	,...
02.		VERKEHRSSICHERUNG	,...
03.		GROßWEGWEISER	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

Hinweise für den Ausschreibenden (- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A32-26-0018	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
VE:	32-2234-B	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - DE
LV:	5	B48 Hochspeyer-Johanniskreuz - Verkehrsschilder

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

03.02.0001. 22.118/338.19.10.21
Unbewehrten Beton herstellen
 (Ver11)
 Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

03.02.0002. 21.130/346.20.34.11.01
Gabelständer aufstellen
 (Ver11)
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.

03.02.0003. 21.130/346.20.44.11.01
Gabelständer aufstellen
 (Ver11)
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.

03.03.0001. 21.130/116.01.02.04.12
Großflächigen Wegweiser anbringen
 (Ver11)
 Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen.

03.03.0002. 21.130/116.01.02.05.12
Großflächigen Wegweiser anbringen
 (Ver11)
 Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen.