

LV Gerüstarbeiten

Bauvorhaben: Sanierung Albert-Schweitzer-Schule

Bei dem hier anstehenden Bauvorhaben handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit teilweise Unterkellerung (Albert-Schweitzer-Schule, Parkstraße 9, 69168 Wiesloch)
(Erdgeschoss + 1 Obergeschoss).

Der Ausschreibung liegen alle von Materialien und Ausführungen berührten DIN-Vorschriften in der jetzt gültigen Fassung zugrunde, insbesondere:

DIN 1055-4	Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Windlasten
DIN 4420	Arbeits- und Schutzgerüste
DIN 18451	Gerüstarbeiten (VOB/C)
TRBS 2121 Teil 1	Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten

LV Gerüstarbeiten
Technische Vorbemerkungen

Der Bieter verpflichtet sich gemeinsam mit der Bauleitung die Termine und Details vorzuplanen.
Die Reihenfolge der einzurüstenden Flächen sowie der Montageablauf erfolgt ebenfalls in Absprache mit der Bauleitung.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1	Gerüst		
1.....1	1.700,000 m2 Erstellung Arbeitsgerüst entsprechend DIN EN 12811-1 Lieferung und fachgerechte Montage eines Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1. Lastklasse : 4 Breitenklasse : SW09 klasse der lichten Höhe : H1 eischl. Etagenleitern Abstand Gerüst zu Verankerungsgrund : 200-450 mm alle Gerüstlagen (bis auf die oberste bei 10m) werden genutzt. verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar. Die Gerüsterstellung beinhaltet den Aufbau entsprechend der Bauberufsgenossenschaft, die Vorhaltung während der Montagezeit.		
1.....2	680,000 m Gerüstverbreiterung mittels Innenkonsolen 30 cm breit Gerüstverbreiterung der Arbeits- und Schutzgerüste sowie deren Rückbau entsprechend der aufzubringenden Dämmstoffdicke von 200 mm.		
1.....3	8,000 m Überbrückungsträger Haupteingang Länge bis ca. 8 m, einbauen, vorhalten, abbauen.		
1.....4	4,000 m Überbrückungsträger Eingang Ost Länge bis ca. 4 m, einbauen, vorhalten, abbauen. Einbauort: Ostfassade Eingang		
1.....5	4,000 m Überbrückungsträger Eingang West Länge bis ca. 4 m, einbauen, vorhalten, abbauen. Einbauort: Westfassade Eingang		
1.....6	680,000 m Horizontales Gerüstrohr liefern und einbauen in Gerüstlagen mit Wandverankerung.		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
1.....7	23.800,000 m ² Gerüstvorhaltung für Pos. 01.001-01.006. für jede weitere Woche, die über die Ausführungszeit hinausgeht. Berechnung in m ² /Woche	_____	_____
1.....8	20,000 m Bautreppenturm einschl. Geländer, Handlauf und Trittschutz. Die Abrechnung erfolgt nach Höhe der Treppe. Lastklasse: 4 (3 kN/m ²) Laufbreite: mind. 0,60 m Auftrittstiefe: mind. 25 cm Gerüsthöhe: bis 8 m	_____	_____
1.....9	280,000 mWo Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für den Treppenturm Gebrauchsüberlassung: ca. 14 Wochen	_____	_____
1.....10	50,000 m Witterungs-/Regenschutz nach Abruf Liefern, einbauen, vorhalten und abbauen eines obenseitigen, sturmsicher befestigten Witterungs-/Regenschutzes aus PVC-Planen für das vorbeschriebene Gerüst.	_____	_____
1.....11	500,000 m ² Abplanen des Gerüsts nach Abruf Gerüstfläche als Witterungs- und Personenschutz mit geeigneten Planen unter Berücksichtigung der DIN 1055-4, Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: "Windlasten", abhängen und wieder abbauen.	_____	_____
Summe 1 Gerüst			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2	Stundenlohnarbeiten		
2.....1	3,000 Std Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Vorarbeiterstunden	_____	_____
2.....2	3,000 Std Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiter / Monteurstunden	_____	_____
2.....3	3,000 Std Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.	_____	_____

Projekt: 2251 Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch, Datei: AVA (neu)			31.03.2026
LV: 003 Gerüstarbeiten			Seite: 5
Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Helferstunden		
Summe 2 Stundenlohnarbeiten			

ZUSAMMENFASSUNG

1 Gerüst	
2 Stundenlohnarbeiten	
GESAMTSUMME (EUR netto)	
19,00 % MEHRWERTSTEUER	
GESAMTSUMME (EUR brutto)	