
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

Auftraggeber: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz
Umweltamt, Grünflächenabteilung
Friedrich-Ebert-Straße 3, 76829 Landau in der Pfalz

Erstellt von: Umweltamt, Grünflächenabteilung

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Vorbemerkungen zu den Pflegearbeiten

1. Baubeschreibung zu Pflegebezirk Landau- Ost:

Bei den zu pflegenden und zu reinigenden Flächen handelt es sich um städtische Grünflächen in der Innenstadt sowie in den Stadtdörfern, die in der Hauptsache entlang von Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen, auf Spielplätzen und in Grün- und Parkanlagen liegen.

Bei der Ausschreibung handelt es sich im wesentlichen um folgende Arbeiten:

Unterhaltungspflege der Gehölz-, Stauden- Rasen- und wiesenähnlichen Flächen nach DIN 18320 und DIN 18919.

Die Grünflächen sind auf verschiedene Anlagen verteilt, die sich aus Teilflächen zusammensetzen.

Ein Verzeichnis der zu pflegenden Anlagen sowie deren Anfahrtsmöglichkeit ist der Anlage zum Leistungsverzeichnis (Tabelle und Übersichtspläne) zu entnehmen.

Bei Auftragsvergabe werden Detailpläne zu jeder Einzelfläche zur Verfügung gestellt.

In der Regel sind vorhandene Grünflächen durch Zäune begrenzt und Teilflächen allseitig durch Kantensteine, Bordsteine, Beläge, Rinnsteine etc. begrenzt.

Gesamtfläche der zu pflegenden Grünflächen ca. 46.825 m² (einfache Fläche ohne Multiplikation mit Pflegedurchgängen)

- davon ca. 20.494 m² Gehölz- und Staudenflächen in ca. 314 Teilflächen

- davon ca. 26.331 m² Mähflächen in ca. 91 Teilflächen

Gesamtfläche der Belagsflächen (wassergebundene Flächen und Pflaster- /Plattenbeläge) ca. 3.373 m²

- davon ca. 3.156 m² wassergebundene Flächen in 18 Teilflächen

- davon ca. 217 m² Pflaster- / Plattenbeläge in 12 Teilflächen.

Die Vergabe erfolgt zunächst für die Leistung bis 31.12.2027. Der Auftrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr bis maximal 31.12.2030, wenn der Auftraggeber nicht spätestens 8 Wochen vor Jahresende den Auftrag kündigt.

2. Angaben zur Ausführung

2.1. Eigentumsübertragung

Mit dem Beseitigen, Aufnehmen, Abtrennen, Entfernen, Schneiden und Säubern geht sämtlicher Müll, Unrat, Steine größer als 5 cm Durchmesser, Grünabfälle, Gehölzschnittgut, Unkraut, Laub, Gras, Rasenschnitt, Kehrlicht etc. in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Es kann zu Mehr- oder Mindermengen einzelner Positionen kommen. Die Mengenangaben in den Leistungspositionen führen zu keinem Ausführungsanspruch.

2.2. Entsorgung

Die ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Unrat und Schnittgut / Grünabfällen, Steinen und weiterer nicht zur Wiederverwertung geeigneten Stoffen obliegt dem Auftragnehmer. Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der Pflegepositionen mit einzukalkulieren. Die Entsorgungsnachweise sind auf Anforderung den Rechnungen beizulegen.

2.3. Verkehrssicherung, Verkehrsregelung

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschriften verpflichtet.

Bei Arbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen, die dem öffentlichen Verkehr (StVO) gewidmet sind, sind die "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA) zu beachten, wie zum Beispiel Warnwesten tragen, Warnschilder und Warnkegel aufstellen usw. Die verwendeten Kraftfahrzeuge zur Pflegedurchführung müssen mit korrekter Sicherheitskennzeichnung als Baustellenfahrzeuge erkennbar sein. Der AN ist verpflichtet, seine Arbeitsbereiche entsprechend den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen zu sichern bzw. abzusperren.

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Bei Arbeiten an Straßen sind die "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA) in der aktuellen Ausführung zu beachten.

Der Nachweis über die Schulung ist den Angebotsunterlagen beizulegen!

Der Auftragnehmer ist verpflichtet für die Ausführung der Pflegegänge rechtzeitig, mindestens jedoch 2 Wochen vor Ausführungsbeginn, eine verkehrsrechtliche Genehmigung bei der Ordnungsabteilung der Stadt Landau in der Pfalz, Klaus-von-Klitzing-Straße 2, Tel.: 06341-13 3239 und Mailadresse: strassenverkehrsbehoerde@landau.de einzuholen. Die Kosten der Verkehrssicherung und der verkehrsrechtlichen Genehmigung sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

2.4. Arbeitsschutz und Sicherungsmaßnahmen

Die Regelungen des betrieblichen Arbeitsschutzes für das ausführende Gewerk sind zu berücksichtigen. Die Verantwortung dafür trägt generell der AN. Vor Beginn der Arbeiten hat eine Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 des ArbSchG zu erfolgen.

Sollte die Nichteinhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen und die damit verbundene Fristüberschreitung zu Schädigungen Dritter führen, so haftet dafür der AN in vollem Umfang.

Alle Maschinen, Geräte und Hilfsmittel müssen den arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen entsprechen.

Mit Treib- und Schmierstoffen betriebene Maschinen müssen mit den dafür vorgeschriebenen Betriebsmitteln betrieben werden.

2.5. Bauräume

Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräume werden nicht zur Verfügung gestellt.

2.6. Reinigung Arbeitsbereiche

Durch Pflegegänge verschmutzte angrenzende Wege- und Straßenflächen sind unmittelbar nach Ausführung der Pflegearbeiten vom Auftragnehmer zu säubern. Anfallender Unrat, Schnittgut und Grünabfälle sind täglich nach Arbeitsende von der Baustelle zu entfernen.

2.7. Zeitplanung / Rapportierung

Die einzelnen Arbeitsgänge sind mit dem Auftraggeber terminlich abzustimmen. Vor Ausführungsbeginn ist dem Auftraggeber ein Pflegeplan vorzulegen und abzustimmen. Der Ausführungsbeginn ist telefonisch oder schriftlich anzukündigen. Ein angefangener Pflegedurchgang ist innerhalb von 30 Kalendertagen abzuarbeiten.

Am Tag des Abschlusses der Pflegearbeiten eines Durchganges müssen die vom Auftragnehmer geleisteten Arbeiten auf der Flächenzusammenstellung rapportiert und dem AG zur Gegenzeichnung und Anerkenntnis zugesandt werden. Angezeigte Mängel sind innerhalb von 7 Werktagen zu beseitigen.

2.8. Pflege Gehölzflächen, Baumscheiben und Mähflächen:

Titel 1.1, 1.2 und 1.3:

2.8.1. Grünflächen- und Baumscheibenränder, Mähflächenränder

Die Gesamtlänge dieser Belagsflächen beläuft sich auf ca. 9.636 m (Kanten-, Bord-, Rinnsteine, Plattenbeläge, wassergebundene Flächen etc.). Um die zu pflegenden Grünflächen sind, 3x pro Jahr, die angrenzenden Streifen auf den Belagsflächen in einer Breite von mindestens 50 cm von Unkraut zu säubern.

3 er-Flächen sind bei jedem Pflegegang zu bearbeiten,

5 er-Flächen beim 1., 3., 5. Pflegegang und

10 er-Flächen sind beim 2., 5. und letzten Mähgang zu bearbeiten.

Unkrautbeseitigung mit chemischen Mitteln sowie Thermogeräten (Abflammen) ist nicht erlaubt!

2.8.2. Laub beseitigen

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Das Laub ist mit aufzunehmen. Die Arbeiten sind jeweils bis Mitte Dezember abzuschließen.

2.8.3. Tulpen und Narzissen

Verwelkte Tulpen- und Narzissenblüten und -blätter, welche teilweise in den Gehölz- und Staudenflächen stehen, sind zusammen mit dem 2. Pflegedurchgang zu entfernen, der genaue Zeitpunkt kann sich witterungsbedingt verschieben und ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

2.8.4. Hackarbeiten

Die Hackarbeiten sind unter gärtnerisch fachlicher Aufsicht auszuführen, sodass die Kulturpflanzen im Wurzelbereich nicht geschädigt werden. Das Lockern der Pflanzflächen muss mit der Hacke, nicht mit dem Dreizahn erfolgen.

2.9. Mäharbeiten (Titel 1.3):

2.9.1. Wiesenflächen (3x, 5x mähen)

Dazu gehören Baumscheiben und schmale Seitenränder im Straßenbegleitgrün mit Grasbewuchs, die 3x bzw. 5x im Jahr gemäht werden.

Bei jedem Schnitt haben Ausmäharbeiten zu erfolgen: an Rändern, Pfosten, Bäumen, Bänken, Fahrradbügeln, Findlingen, Papierkörben, Zäunen, etc.

Diese Arbeiten werden nicht extra vergütet. Der Aufwand ist bei der Kalkulation im Einheitspreis zu berücksichtigen. Verklumpung von Mähgut, Schwadenbildung und Aufwürfe von Schnittgut auf der Fläche sind zu entfernen. Übermäßiges Schnittgut, z.B. durch verspätetes Mähen, ist ebenfalls aufzunehmen. Der möglicherweise dadurch entstehende Aufwand ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

2.9.2. Rasenflächen (10x, 16x Mähen)

Bei 10 bzw. 16 Schnitten pro Jahr kann das anfallende Mähgut, welches mittels Mulchmähens gleichmäßig zerkleinert wird und über die gesamte Fläche verteilt ist, auf der Fläche verbleiben.

Verklumpung von Mähgut, Schwadenbildung und Aufwürfe von Schnittgut auf der Fläche sind zu entfernen. Übermäßiges Schnittgut, z.B. durch verspätetes Mähen, ist ebenfalls aufzunehmen. Der möglicherweise dadurch entstehende Aufwand ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Ausmäharbeiten an Rändern, Pfosten, Bäumen, Bänken, Fahrradbügeln, Findlingen, Papierkörben, Zäunen, etc. sind gemäß bei Erreichen der in den LV-Positionen vorgegebenen Wuchshöhen auszuführen. Diese Arbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.9.3. Tulpen und Narzissenflächen in Rasenflächen

Rasenflächen mit Tulpen- und Narzissenblüten und -blätter sind erst ca. Ende Mai /Anfang Juni mit zu mähen. Diese Teilflächen werden bei der Einweisung der Arbeiten vor Ort angegeben.

3. Unfallmeldung und Schäden Dritter

Über Unfälle oder Schäden Dritter ist der AG unverzüglich schriftlich zu informieren.

4. Angaben zu Aufmaß und Abrechnung

4.1. Flächennachweis

Lage und Größe der Grünflächen in m² sind im Flächennachweis für Unterhaltungsarbeiten von Grünflächen verzeichnet, siehe Anlage zum Leistungsverzeichnis. Alle Flächen im Stadtgebiet sind vermessen und ins Grünflächeninformationssystem (GIS) eingearbeitet. Die genannten Flächengrößen ergeben die Abrechnungsgrundlage. Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit, die Richtigkeit durch eigenes Aufmaß zu prüfen.

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

Vorbemerkungen / Vertragstexte

4.2. Abrechnungsmengen

Die Mengenangaben der Pflegepositionen ergeben sich durch Multiplikation der Einzelmengen mit der Anzahl der angenommenen Pflegedurchgänge (DG).

Die Anzahl der jeweiligen Pflegedurchgänge kann witterungsbedingt unter- oder überschritten werden. Der Auftraggeber behält sich vor, den Pflegeauftrag auf neu hinzukommende Flächen auszudehnen oder auch Pflegeflächen aus dem Auftrag herauszunehmen.

4.3. Rechnungstellung

Die Rechnungsstellung hat jeweils getrennt nach Kostenstellen der Stadt Landau gemäß dem Anlagen- und Freiflächenverzeichnis in der Anlage zum LV zu erfolgen.

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Pflegebezirk Landau-Ost 2027			
1.1	Gehölzflächen- und Hecken 2027			
1.1.01	Säubern und Hacken von Kleingehölz, Rosen und Stauden 5x			
	Säubern und Hacken von Kleingehölz, Rosen und Staudenflächen nach DIN 18919 unter Schonung der Kulturpflanzen. Die Bodenbearbeitung ist der jeweiligen Pflanzart anzupassen.			
	Lockern der Pflanzflächen ca. 3 cm tief, soweit sie nicht dicht zugewachsen sind oder mit einer ausreichenden Mulchdecke versehen sind. Verhältnis von zugewachsenen Flächen zu offenen Hackflächen ca: 60:40%			
	Unerwünschten Aufwuchs abtrennen und entfernen, Dauerunkräuter einschl. Wurzeln ausstechen, abgestorbene Pflanzen und Pflanzenteile abschneiden. Entfernen von wild aufgegangenen Fremdgehölzen (einschl. Wurzel), z.B. Akazien, Ahorn, Pappeln sowie Brombeeren, Efeu, Mahonien und Wildtriebe an Rosen.			
	Beseitigung von Laub.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Auf Belägen entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben Unkraut entfernen und säubern gemäß separater Position.			
	Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen gemäß separater Position.			
	Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, Dezember Anzahl der Pflegegänge: 5 13.177 m² x 5 DG = 65.885 m²			
	65885 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.02 **Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x**

Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x
Flächen unter Baum- und Strauchflächen mit Gras- und Krautbewuchs ausmähen (ca. 70% der Fläche) oder Flächen unter Strauchflächen mit Kleingehölzen / Bodendeckern von unerwünschtem Aufwuchs befreien, Jäten (ca. 30% der Fläche)

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Anfallendes Material beseitigen.

Beläge entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben von Unkraut freihalten und säubern.

Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen, 1x beim zweiten Pflegegang.
Beseitigung von Laub, 1x beim letzten Pflegegang.

Ausführungszeit: Mai, Juli, Oktober

Anzahl der Durchgänge: 3

7.317 m² x 3 DG = 21.951 m²

21951 m²

.....

1.1.03 **Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x**

Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x
Freiwachsende Sträucher schneiden.
Die Schnittmaßnahmen sind der Gehölzart entsprechend durchzuführen.
Abgestorbene und verletzte Zweige kurz über dem Boden abschneiden.
Überalterte Sträucher durch kräftigen Rückschnitt verjüngen. Überhängende Triebe wegschneiden. Altes unproduktives Holz entfernen.

Straucharten: z.B. Liguster, Cornus, Wildrosen, Schneeball, Spireae, Forsythia, Lorbeer, Pyracantha u.a.

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser.
Schnittgut beseitigen.

Abrechnung nach Grundfläche Strauchflächen.
Ausführungszeitpunkt: Januar/Februar (spätestens bis 01. März)
Anzahl der Schnitte: 1
3.805 m² x 1 DG = 3.805 m²

3805 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.04	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x			
	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x Bodendeckende Gehölze, Rosen und Stauden schneiden; Abgestorbene Zweige kurz über dem Boden abschneiden. Gehölze, wie Liguster, Hypericum, Spiraea, Lonicera und bodendeckende Rosen auf 20 - 40 cm zurückschneiden.			
	Rückschnitt Mahonien erst nach der Blüte zum Zeitpunkt des 2. Pflegedurchgangs der Säuberungsposition.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: Februar/März, vor dem 1. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 13.177 m² x 1 DG = 13.177 m²			
	13177 m²			
1.1.05	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x			
	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x Überhängende Triebe in den Verkehrsraum zurückschneiden. Flächen in der Höhe (z.B. bei Ein- und Ausfahrten) wegen einzuhaltender Verkehrssicherheit zurückschneiden. Ausführung mit Anlauf im Bereich von Sichtdreiecken. Wuchshöhe: bis ca. 80 cm Rückschnitthöhe: ca. 40 cm			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: beim 4. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 5.649 m² x 1 DG = 5.649 m²			
	5649 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.1.06	Formhecken schneiden 1x			
	Formhecken schneiden 1x Gehölzarten: Hainbuche, Liguster, Eibe, Feldahorn, Schnittform konisch, von unten nach oben schmaler werdend, Schnitt zweiseitig und oben einschließlich Stirnseiten. Jahreszuwachs auf ca. Vorjahresgröße zurückschneiden.			
	Höhe: vor Schnitt ca. 1,70 - 2,20m Höhe nach Schnitt ca. 1,00 - 1,50m Breite: vor Schnitt ca. 0,80 - 1,30m Breite nach Schnitt ca. 0,5m - 0,80m			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Heckenlänge: 692 m			
	692 m			
1.1.07	Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x			
	Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x Überhängenden Bewuchs in das Lichtraumprofil von Rad- und Fußwegen sowie an Parkplatzflächen zurückschneiden. Rückschnitt bis 5 cm hinter Einfassung und ca. 20° schräg nach oben zurückschneiden. Schnitthöhe: bis ca. 2,80 m.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Kantenlänge: 3.389 m			
	3389 m			
1.1.08	Lieferung und Einbau von Rindenmulch			
	Lieferung und Einbau von Rindenmulch an Fehlstellen auf Baumscheiben, in Gehölz- oder Bodendeckerflächen, Rindenmulch aus Nadelholzrinde, Körnung 10/40, Ausführung nach Anforderung durch den Auftraggeber in mehreren Einzelflächen, Mittlere Einbaustärke 7-8cm (Setzmaß).			
	Ausführungszeit: Nach dem ersten Pflegedurchgang der Säuberungsposition, auf gelockerten Boden. Abrechnung nach Lieferscheinen.			
	25 m³			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 1.1	Gehölzflächen- und Hecken 2027			
1.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2027			
1.2.01	Säubern von Belagsflächen 3x			
	Säubern von Belagsflächen 3x Belag aus Pflaster, Platten, Rasengittersteinen Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien. Danach sauber kehren. Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden! Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April/ Mai, Juli/August und Oktober/ November Anzahl der Durchgänge: 3 217 m² x 3 DG = 651 m²			
	651 m²			
1.2.02	Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x			
	Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x Schotterbelägen, o.ä. unbefestigten Flächen. Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien, Unkraut jäten. Danach mit Fächerbesen säubern, glätten und verfestigen durch Walzen. Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden!			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April, Juli, November Anzahl der Durchgänge: 3 3.156 m² x 3 DG = 9.468 m²			
	9468 m²			
1.2.03	Grünflächenränder säubern 3x			
	Grünflächenränder säubern 3x Aufwuchs, Unkraut, Müll und Unrat entlang Belagsränder auf 0,5 m Breite um die Grünflächen belagseben mechanisch entfernen. Verwendung von chemischen Mitteln ist nicht zulässig.			
	Ausführungszeiten siehe 2.8.1 der Vorbemerkungen.			
	Gesamtlänge: 9.975 m verteilt auf das gesamte Pflegegebiet. Anzahl der Ausführungen: 3 DG pro Jahr (9.975 m x 3 DG = 29.925 m) Abrechnung pro Durchgang 3DG = 3St.			
	3 St			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 1.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2027			
------------------	--	--	--	-------

1.3 **Wiesen- und Rasenflächen 2027**

1.3.01 **Mähen Wiesenflächen 3x**

Mähen Wiesenflächen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

12.920 m² x 3 DG = 38.760 m²

38760 m²

.....

1.3.02 **Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x**

Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.
Mähen Wiesenflächen und Böschungen mit Baumbestand auf geneigten
Flächen mähen,
wie vorhergehende Position jedoch Neigung 1:4 bis 1:2.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

1.025 m² x 3 DG = 3.075 m²

3075 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3.03	Mähen Wiesenflächen 5x			
	Mähen Wiesenflächen 5x mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung. Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.30-40 cm. Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, November Anzahl der Durchgänge: 5 6.987 m² x 5 DG = 34.935 m²			
	34935 m²			
1.3.04	Gebrauchsrassen mähen 10x			
	Gebrauchsrassen mähen 10x nach DIN 18919. Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung. Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von 8-12 cm auf 5 cm Schnitthöhe.			
	Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.: Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 3x pro Jahr.			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV. Es werden 10 Schnitte angenommen 1.501 m² x 10 DG = 15.010 m²			
	15010 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3.05	Gebrauchsrassen mähen 16x			
	Gebrauchsrassen mähen 16x nach DIN 18919, Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.			
	Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 5x pro Jahr. Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.:			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Es werden 16 Schnitte angenommen $3.898 \text{ m}^2 \times 16 \text{ DG} = 62.368 \text{ m}^2$			
	62368 m²			
Summe 1.3	Wiesen- und Rasenflächen 2027			
1.4	Stundenlohnarbeiten 2027			
	Vorbemerkung Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung auszuführen. Beginn und Beendigung der Arbeiten sind der Bauleitung anzuzeigen. Über die Art der Arbeit, eingesetzte Personen, Baustoffverbrauch, Gerätevorhaltung usw. sind Tagesberichte anzufertigen, die spätestens im Verlauf des nächsten Arbeitstages der Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen sind. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialbeiträgen, vermögenswirksamen Leistungen usw. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Meister, Poliere und Vorarbeiter werden im Stundenlohn als Facharbeiter berechnet. Vergütung für Überwachung erfolgt nicht. Der Stundenlohnsatz enthält alle erforderlichen und gesetzlichen Zuschläge; eingeschlossen sind alle Kosten für Geräte, Betriebsstoffe, Fahrzeuge und Baustelleneinrichtung.			
1.4.01	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
	10 h			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.4.02	Helferstunden			
	Helferstunden			
	10 h			
Summe 1.4	Stundenlohnarbeiten 2027			
Summe 1	Pflegebezirk Landau-Ost 2027			
2	Pflegebezirk Landau-Ost 2028			
2.1	Gehölzflächen- und Hecken 2028			
2.1.01	Säubern und Hacken Kleingehölze, Rosen und Stauden 5x			
	Säubern und Hacken von Kleingehölz, Rosen und Staudenflächen nach DIN 18919 unter Schonung der Kulturpflanzen. Die Bodenbearbeitung ist der jeweiligen Pflanzart anzupassen.			
	Lockern der Pflanzflächen ca. 3 cm tief, soweit sie nicht dicht zugewachsen sind oder mit einer ausreichenden Mulchdecke versehen sind. Verhältnis von zugewachsenen Flächen zu offenen Hackflächen ca: 60:40%			
	Unerwünschten Aufwuchs abtrennen und entfernen, Dauerunkräuter einschl. Wurzeln ausstechen, abgestorbene Pflanzen und Pflanzenteile abschneiden. Entfernen von wild aufgegangenen Fremdgehölzen (einschl. Wurzel), z.B. Akazien, Ahorn, Pappeln sowie Brombeeren, Efeu, Mahonien und Wildtriebe an Rosen.			
	Beseitigung von Laub.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Auf Belägen entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben Unkraut entfernen und säubern gemäß separater Position.			
	Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen gemäß separater Position.			
	Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, Dezember Anzahl der Pflegegänge: 5 13.177 m² x 5 DG = 65.885 m²			
	65885 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.1.02 **Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x**

Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x
Flächen unter Baum- und Strauchflächen mit Gras- und Krautbewuchs ausmähen (ca. 70% der Fläche) oder Flächen unter Strauchflächen mit Kleingehölzen / Bodendeckern von unerwünschtem Aufwuchs befreien, Jäten (ca. 30% der Fläche)

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Anfallendes Material beseitigen.

Beläge entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben von Unkraut freihalten und säubern.

Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen, 1x beim zweiten Pflegegang.
Beseitigung von Laub, 1x beim letzten Pflegegang.

Ausführungszeit: Mai, Juli, Oktober

Anzahl der Durchgänge: 3

$7.317 \text{ m}^2 \times 3 \text{ DG} = 21.951 \text{ m}^2$

21951 m²

.....

2.1.03 **Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x**

Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x
Freiwachsende Sträucher schneiden.
Die Schnittmaßnahmen sind der Gehölzart entsprechend durchzuführen.
Abgestorbene und verletzte Zweige kurz über dem Boden abschneiden.
Überalterte Sträucher durch kräftigen Rückschnitt verjüngen. Überhängende Triebe wegschneiden. Altes unproduktives Holz entfernen.

Straucharten: z.B. Liguster, Cornus, Wildrosen, Schneeball, Spireae, Forsythia, Lorbeer, Pyracantha u.a.

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser.
Schnittgut beseitigen.

Abrechnung nach Grundfläche Strauchflächen.
Ausführungszeitpunkt: Januar/Februar (spätestens bis 01. März)
Anzahl der Schnitte: 1
 $3.805 \text{ m}^2 \times 1 \text{ DG} = 3.805 \text{ m}^2$

3805 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.04	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x			
	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x Bodendeckende Gehölze, Rosen und Stauden schneiden; Abgestorbene Zweige kurz über dem Boden abschneiden. Gehölze, wie Liguster, Hypericum, Spiraea, Lonicera und bodendeckende Rosen auf 20 - 40 cm zurückschneiden.			
	Rückschnitt Mahonien erst nach der Blüte zum Zeitpunkt des 2. Pflegedurchgangs der Säuberungsposition.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: Februar/März, vor dem 1. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 13.177 m² x 1 DG = 13.177 m²			
	13177 m²			
2.1.05	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x			
	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x Überhängende Triebe in den Verkehrsraum zurückschneiden. Flächen in der Höhe (z.B. bei Ein- und Ausfahrten) wegen einzuhaltender Verkehrssicherheit zurückschneiden. Ausführung mit Anlauf im Bereich von Sichtdreiecken. Wuchshöhe: bis ca. 80 cm Rückschnittshöhe: ca. 40 cm			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: beim 4. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 5.649 m² x 1 DG = 5.649 m²			
	5649 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.06	Formhecken schneiden 1x			
Formhecken schneiden 1x Gehölzarten: Hainbuche, Liguster, Eibe, Feldahorn, Schnittform konisch, von unten nach oben schmaler werdend, Schnitt zweiseitig und oben einschließlich Stirnseiten. Jahreszuwachs auf ca. Vorjahresgröße zurückschneiden.				
Höhe: vor Schnitt ca. 1,70 - 2,20m Höhe nach Schnitt ca. 1,00 - 1,50m Breite: vor Schnitt ca. 0,80 - 1,30m Breite nach Schnitt ca. 0,5m - 0,80m				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Heckenlänge: 692 m				
	692 m			
2.1.07	Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x			
Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x Überhängenden Bewuchs in das Lichtraumprofil von Rad- und Fußwegen sowie an Parkplatzflächen zurückschneiden. Rückschnitt bis 5 cm hinter Einfassung und ca. 20° schräg nach oben zurückschneiden. Schnitthöhe: bis ca. 2,80 m.				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Kantenlänge: 3.389 m				
	3389 m			
2.1.08	Lieferung und Einbau von Rindenmulch			
Lieferung und Einbau von Rindenmulch an Fehlstellen auf Baumscheiben, in Gehölz- oder Bodendeckerflächen, Rindenmulch aus Nadelholzrinde, Körnung 10/40, Ausführung nach Anforderung durch den Auftraggeber in mehreren Einzelflächen, Mittlere Einbaustärke 7-8cm (Setzmaß).				
Ausführungszeit: Nach dem ersten Pflegedurchgang der Säuberungsposition, auf gelockerten Boden. Abrechnung nach Lieferscheinen.				
	25 m³			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 2.1	Gehölzflächen- und Hecken 2028			
------------------	---------------------------------------	--	--	-------

2.2 **Belagsflächen und Baumscheiben 2028**

2.2.01 **Säubern von Belagsflächen 3x**

Säubern von Belagsflächen 3x
Belag aus Pflaster, Platten, Rasengittersteinen
Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien. Danach sauber kehren.
Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden! Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV
Ausführungszeit: April/ Mai, Juli/August und Oktober/ November
Anzahl der Durchgänge: 3
217 m² x 3 DG = 651 m²

651 m²		
--------------------------	-------	-------

2.2.02 **Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x**

Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x
Schotterbelägen, o.ä. unbefestigten Flächen.
Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien, Unkraut jäten.
Danach mit Fächerbesen säubern, glätten und verfestigen durch Walzen.
Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden!

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV
Ausführungszeit: April, Juli, November
Anzahl der Durchgänge: 3
3.156 m² x 3 DG = 9.468 m²

9468 m²		
---------------------------	-------	-------

2.2.03 **Grünflächenränder säubern 3x**

Grünflächenränder säubern 3x
Aufwuchs, Unkraut, Müll und Unrat entlang Belagsränder auf 0,5 m Breite um die Grünflächen belagseben mechanisch entfernen. Verwendung von chemischen Mitteln ist nicht zulässig.

Ausführungszeiten siehe 2.8.1 der Vorbemerkungen.

Gesamtlänge: 9.975 m verteilt auf das gesamte Pflegegebiet.
Anzahl der Ausführungen: 3 DG pro Jahr
(9.975 m x 3 DG = 29.925 m)
Abrechnung pro Durchgang 3DG = 3St.

3 St		
-------------	-------	-------

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 2.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2028			
------------------	--	--	--	-------

2.3 **Wiesen- und Rasenflächen 2028**

2.3.01 **Mähen Wiesenflächen 3x**

Mähen Wiesenflächen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

12.920 m² x 3 DG = 38.760 m²

38760 m²

.....

2.3.02 **Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x**

Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.
Mähen Wiesenflächen und Böschungen mit Baumbestand auf geneigten
Flächen mähen,
wie vorhergehende Position jedoch Neigung 1:4 bis 1:2.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

1.025 m² x 3 DG = 3.075 m²

3075 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2.3.03 **Mähen Wiesenflächen 5x**

Mähen Wiesenflächen 5x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm.
Unrat beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.30-40 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungszeit:

April, Mai, Juni, August, November

Anzahl der Durchgänge: 5

6.987 m² x 5 DG = 34.935 m²

34935 m²

.....

2.3.04 **Gebrauchsrassen mähen 10x**

Gebrauchsrassen mähen 10x
nach DIN 18919. Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die
Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von 8-12 cm auf 5 cm Schnitthöhe.

Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.: Mahd erforderlich
bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens
jedoch 3x pro Jahr.

Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV.

Es werden 10 Schnitte angenommen

1.501 m² x 10 DG = 15.010 m²

15010 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.3.05	Gebrauchsrassen mähen 16x			
	Gebrauchsrassen mähen 16x nach DIN 18919, Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.			
	Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 5x pro Jahr. Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.:			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Es werden 16 Schnitte angenommen $3.898 \text{ m}^2 \times 16 \text{ DG} = 62.368 \text{ m}^2$			
	62368 m²			
Summe 2.3	Wiesen- und Rasenflächen 2028			
2.4	Stundenlohnarbeiten 2028			
	Vorbemerkung Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung auszuführen. Beginn und Beendigung der Arbeiten sind der Bauleitung anzuzeigen. Über die Art der Arbeit, eingesetzte Personen, Baustoffverbrauch, Gerätevorhaltung usw. sind Tagesberichte anzufertigen, die spätestens im Verlauf des nächsten Arbeitstages der Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen sind. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialbeiträgen, vermögenswirksamen Leistungen usw. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Meister, Poliere und Vorarbeiter werden im Stundenlohn als Facharbeiter berechnet. Vergütung für Überwachung erfolgt nicht. Der Stundenlohnsatz enthält alle erforderlichen und gesetzlichen Zuschläge; eingeschlossen sind alle Kosten für Geräte, Betriebsstoffe, Fahrzeuge und Baustelleneinrichtung.			
2.4.01	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
	10 h			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.4.02	Helferstunden			
	Helferstunden			
	10 h			
Summe 2.4	Stundenlohnarbeiten 2028			
Summe 2	Pflegebezirk Landau-Ost 2028			
3	Pflegebezirk Landau-Ost 2029			
3.1	Gehölzflächen- und Hecken 2029			
3.1.01	Säubern und Hacken Kleingehölze, Rosen und Stauden 5x			
	Säubern und Hacken von Kleingehölz, Rosen und Staudenflächen nach DIN 18919 unter Schonung der Kulturpflanzen. Die Bodenbearbeitung ist der jeweiligen Pflanzart anzupassen.			
	Lockern der Pflanzflächen ca. 3 cm tief, soweit sie nicht dicht zugewachsen sind oder mit einer ausreichenden Mulchdecke versehen sind. Verhältnis von zugewachsenen Flächen zu offenen Hackflächen ca: 60:40%			
	Unerwünschten Aufwuchs abtrennen und entfernen, Dauerunkräuter einschl. Wurzeln ausstechen, abgestorbene Pflanzen und Pflanzenteile abschneiden. Entfernen von wild aufgegangenen Fremdgehölzen (einschl. Wurzel), z.B. Akazien, Ahorn, Pappeln sowie Brombeeren, Efeu, Mahonien und Wildtriebe an Rosen.			
	Beseitigung von Laub.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Auf Belägen entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben Unkraut entfernen und säubern gemäß separater Position.			
	Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen gemäß separater Position.			
	Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, Dezember Anzahl der Pflegegänge: 5 13.177 m² x 5 DG = 65.885 m²			
	65885 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

3.1.02 **Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x**

Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x
Flächen unter Baum- und Strauchflächen mit Gras- und Krautbewuchs ausmähen (ca. 70% der Fläche) oder Flächen unter Strauchflächen mit Kleingehölzen / Bodendeckern von unerwünschtem Aufwuchs befreien, Jäten (ca. 30% der Fläche)

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Anfallendes Material beseitigen.

Beläge entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben von Unkraut freihalten und säubern.

Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen, 1x beim zweiten Pflegegang.
Beseitigung von Laub, 1x beim letzten Pflegegang.

Ausführungszeit: Mai, Juli, Oktober

Anzahl der Durchgänge: 3

$7.317 \text{ m}^2 \times 3 \text{ DG} = 21.951 \text{ m}^2$

21951 m²

.....

3.1.03 **Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x**

Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x
Freiwachsende Sträucher schneiden.
Die Schnittmaßnahmen sind der Gehölzart entsprechend durchzuführen.
Abgestorbene und verletzte Zweige kurz über dem Boden abschneiden.
Überalterte Sträucher durch kräftigen Rückschnitt verjüngen. Überhängende Triebe wegschneiden. Altes unproduktives Holz entfernen.

Straucharten: z.B. Liguster, Cornus, Wildrosen, Schneeball, Spireae, Forsythia, Lorbeer, Pyracantha u.a.

Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser.
Schnittgut beseitigen.

Abrechnung nach Grundfläche Strauchflächen.
Ausführungszeitpunkt: Januar/Februar (spätestens bis 01. März)
Anzahl der Schnitte: 1
 $3.805 \text{ m}^2 \times 1 \text{ DG} = 3.805 \text{ m}^2$

3805 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.1.04	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x			
	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x Bodendeckende Gehölze, Rosen und Stauden schneiden; Abgestorbene Zweige kurz über dem Boden abschneiden. Gehölze, wie Liguster, Hypericum, Spiraea, Lonicera und bodendeckende Rosen auf 20 - 40 cm zurückschneiden.			
	Rückschnitt Mahonien erst nach der Blüte zum Zeitpunkt des 2. Pflegedurchgangs der Säuberungsposition.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: Februar/März, vor dem 1. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 13.177 m² x 1 DG = 13.177 m²			
	13177 m²			
3.1.05	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x			
	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen, Stauden 1x Überhängende Triebe in den Verkehrsraum zurückschneiden. Flächen in der Höhe (z.B. bei Ein- und Ausfahrten) wegen einzuhaltender Verkehrssicherheit zurückschneiden. Ausführung mit Anlauf im Bereich von Sichtdreiecken. Wuchshöhe: bis ca. 80 cm Rückschnitthöhe: ca. 40 cm			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: beim 4. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 5.649 m² x 1 DG = 5.649 m²			
	5649 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.1.06	Formhecken schneiden 1x			
Formhecken schneiden 1x Gehölzarten: Hainbuche, Liguster, Eibe, Feldahorn, Schnittform konisch, von unten nach oben schmaler werdend, Schnitt zweiseitig und oben einschließlich Stirnseiten. Jahreszuwachs auf ca. Vorjahresgröße zurückschneiden.				
Höhe: vor Schnitt ca. 1,70 - 2,20m Höhe nach Schnitt ca. 1,00 - 1,50m Breite: vor Schnitt ca. 0,80 - 1,30m Breite nach Schnitt ca. 0,5m - 0,80m				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Heckenlänge: 692 m				
	692 m			
3.1.07	Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x			
Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x Überhängenden Bewuchs in das Lichtraumprofil von Rad- und Fußwegen sowie an Parkplatzflächen zurückschneiden. Rückschnitt bis 5 cm hinter Einfassung und ca. 20° schräg nach oben zurückschneiden. Schnitthöhe: bis ca. 2,80 m.				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Kantenlänge: 3.389 m				
	3389 m			
3.1.08	Lieferung und Einbau von Rindenmulch			
Lieferung und Einbau von Rindenmulch an Fehlstellen auf Baumscheiben, in Gehölz- oder Bodendeckerflächen, Rindenmulch aus Nadelholzrinde, Körnung 10/40, Ausführung nach Anforderung durch den Auftraggeber in mehreren Einzelflächen, Mittlere Einbaustärke 7-8cm (Setzmaß).				
Ausführungszeit: Nach dem ersten Pflegedurchgang der Säuberungsposition, auf gelockerten Boden. Abrechnung nach Lieferscheinen.				
	25 m³			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 3.1	Gehölzflächen- und Hecken 2029			
------------------	---------------------------------------	--	--	-------

3.2 **Belagsflächen und Baumscheiben 2029**

3.2.01 **Säubern von Belagsflächen 3x**

Säubern von Belagsflächen 3x
Belag aus Pflaster, Platten, Rasengittersteinen
Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien. Danach sauber kehren.
Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden! Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV
Ausführungszeit: April/ Mai, Juli/August und Oktober/ November
Anzahl der Durchgänge: 3
217 m² x 3 DG = 651 m²

651 m²		
--------------------------	-------	-------

3.2.02 **Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x**

Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x
Schotterbelägen, o.ä. unbefestigten Flächen.
Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien, Unkraut jäten.
Danach mit Fächerbesen säubern, glätten und verfestigen durch Walzen.
Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden!

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV
Ausführungszeit: April, Juli, November
Anzahl der Durchgänge: 3
3.156 m² x 3 DG = 9.468 m²

9468 m²		
---------------------------	-------	-------

3.2.03 **Grünflächenränder säubern 3x**

Grünflächenränder säubern 3x
Aufwuchs, Unkraut, Müll und Unrat entlang Belagsränder auf 0,5 m Breite um die Grünflächen belagseben mechanisch entfernen. Verwendung von chemischen Mitteln ist nicht zulässig.

Ausführungszeiten: siehe 2.8.1 der Vorbemerkungen.

Gesamtlänge: 9.975 m verteilt auf das gesamte Pflegegebiet.
Anzahl der Ausführungen: 3 DG pro Jahr
(9.975 m x 3 DG = 29.925 m)
Abrechnung pro Durchgang 3DG = 3St.

3 St		
-------------	-------	-------

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 3.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2029			
------------------	--	--	--	-------

3.3 **Wiesen- und Rasenflächen 2029**

3.3.01 **Mähen Wiesenflächen 3x**

Mähen Wiesenflächen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

12.920 m² x 3 DG = 38.760 m²

38760 m²

.....

3.3.02 **Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x**

Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.
Mähen Wiesenflächen und Böschungen mit Baumbestand auf geneigten
Flächen mähen,
wie vorhergehende Position jedoch Neigung 1:4 bis 1:2.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

1.025 m² x 3 DG = 3.075 m²

3075 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

3.3.03 **Mähen Wiesenflächen 5x**

Mähen Wiesenflächen 5x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm.
Unrat beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.30-40 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungszeit:

April, Mai, Juni, August, November

Anzahl der Durchgänge: 5

6.987 m² x 5 DG = 34.935 m²

34935 m²

.....

3.3.04 **Gebrauchsrassen mähen 10x**

Gebrauchsrassen mähen 10x
nach DIN 18919. Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die
Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von 8-12 cm auf 5 cm Schnitthöhe.

Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.: Mahd erforderlich
bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens
jedoch 3x pro Jahr.

Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV.

Es werden 10 Schnitte angenommen

1.501 m² x 10 DG = 15.010 m²

15010 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.3.05	Gebrauchsrassen mähen 16x			
	Gebrauchsrassen mähen 16x nach DIN 18919, Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.			
	Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 5x pro Jahr. Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.:			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Es werden 16 Schnitte angenommen $3.898 \text{ m}^2 \times 16 \text{ DG} = 62.368 \text{ m}^2$			
	62368 m²			
Summe 3.3	Wiesen- und Rasenflächen 2029			
3.4	Stundenlohnarbeiten 2029			
	Vorbemerkung Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung auszuführen. Beginn und Beendigung der Arbeiten sind der Bauleitung anzuzeigen. Über die Art der Arbeit, eingesetzte Personen, Baustoffverbrauch, Gerätevorhaltung usw. sind Tagesberichte anzufertigen, die spätestens im Verlauf des nächsten Arbeitstages der Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen sind. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialbeiträgen, vermögenswirksamen Leistungen usw. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Meister, Poliere und Vorarbeiter werden im Stundenlohn als Facharbeiter berechnet. Vergütung für Überwachung erfolgt nicht. Der Stundenlohnsatz enthält alle erforderlichen und gesetzlichen Zuschläge; eingeschlossen sind alle Kosten für Geräte, Betriebsstoffe, Fahrzeuge und Baustelleneinrichtung.			
3.4.01	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
	10 h			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
3.4.02	Helferstunden			
	Helferstunden			
	10 h			
Summe 3.4	Stundenlohnarbeiten 2029			
Summe 3	Pflegebezirk Landau-Ost 2029			
4	Pflegebezirk Landau-Ost 2030			
4.1	Gehölzflächen- und Hecken 2030			
4.1.01	Säubern und Hacken Kleingehölze, Rosen und Stauden 5x			
	Säubern und Hacken von Kleingehölz, Rosen und Staudenflächen nach DIN 18919 unter Schonung der Kulturpflanzen. Die Bodenbearbeitung ist der jeweiligen Pflanzart anzupassen.			
	Lockern der Pflanzflächen ca. 3 cm tief, soweit sie nicht dicht zugewachsen sind oder mit einer ausreichenden Mulchdecke versehen sind. Verhältnis von zugewachsenen Flächen zu offenen Hackflächen ca: 60:40%			
	Unerwünschten Aufwuchs abtrennen und entfernen, Dauerunkräuter einschl. Wurzeln ausstechen, abgestorbene Pflanzen und Pflanzenteile abschneiden. Entfernen von wild aufgegangenen Fremdgehölzen (einschl. Wurzel), z.B. Akazien, Ahorn, Pappeln sowie Brombeeren, Efeu, Mahonien und Wildtriebe an Rosen.			
	Beseitigung von Laub.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Auf Belägen entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben Unkraut entfernen und säubern gemäß separater Position.			
	Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen gemäß separater Position.			
	Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, Dezember Anzahl der Pflegegänge: 5 13.177 m² x 5 DG = 65.885 m²			
	65885 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.1.02	Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x			
	Säubern und Mähen von Strauchflächen 3x Flächen unter Baum- und Strauchflächen mit Gras- und Krautbewuchs ausmähen (ca. 70% der Fläche) oder Flächen unter Strauchflächen mit Kleingehölzen / Bodendeckern von unerwünschtem Aufwuchs befreien, Jäten (ca. 30% der Fläche)			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Anfallendes Material beseitigen.			
	Beläge entlang von Grünflächen in mind. 0,5 m Breite belagseben von Unkraut freihalten und säubern.			
	Stammaustriebe und Efeu an Bäumen entfernen, 1x beim zweiten Pflegegang. Beseitigung von Laub, 1x beim letzten Pflegegang.			
	Ausführungszeit: Mai, Juli, Oktober Anzahl der Durchgänge: 3 7.317 m ² x 3 DG = 21.951 m ²			
	21951 m²			
4.1.03	Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x			
	Verjüngungsschnitt freiwachsende Sträucher 1x Freiwachsende Sträucher schneiden. Die Schnittmaßnahmen sind der Gehölzart entsprechend durchzuführen. Abgestorbene und verletzte Zweige kurz über dem Boden abschneiden. Überalterte Sträucher durch kräftigen Rückschnitt verjüngen. Überhängende Triebe wegschneiden. Altes unproduktives Holz entfernen.			
	Straucharten: z.B. Liguster, Cornus, Wildrosen, Schneeball, Spireae, Forsythia, Lorbeer, Pyracantha u.a.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Abrechnung nach Grundfläche Strauchflächen. Ausführungszeitpunkt: Januar/Februar (spätestens bis 01. März) Anzahl der Schnitte: 1 3.805 m ² x 1 DG = 3.805 m ²			
	3805 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.1.04	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x			
	Frühjahrsschnitt Kleingehölze, Rosen und Stauden 1x Bodendeckende Gehölze, Rosen und Stauden schneiden; Abgestorbene Zweige kurz über dem Boden abschneiden. Gehölze, wie Liguster, Hypericum, Spiraea, Lonicera und bodendeckende Rosen auf 20 - 40 cm zurückschneiden.			
	Rückschnitt Mahonien erst nach der Blüte zum Zeitpunkt des 2. Pflegedurchgangs der Säuberungsposition.			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: Februar/März, vor dem 1. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 13.177 m² x 1 DG = 13.177 m²			
	13177 m²			
4.1.05	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen und Stauden 1x			
	Sommerschnitt Kleingehölz, Rosen und Stauden 1x Überhängende Triebe in den Verkehrsraum zurückschneiden. Flächen in der Höhe (z.B. bei Ein- und Ausfahrten) wegen einzuhaltender Verkehrssicherheit zurückschneiden. Ausführung mit Anlauf im Bereich von Sichtdreiecken. Wuchshöhe: bis ca. 80 cm Rückschnittshöhe: ca. 40 cm			
	Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.			
	Ausführungszeit: beim 4. Pflegedurchgang der Säuberungsposition Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 5.649 m² x 1 DG = 5.649 m²			
	5649 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.1.06	Formhecken schneiden 1x			
Formhecken schneiden 1x Gehölzarten: Hainbuche, Liguster, Eibe, Feldahorn, Schnittform konisch, von unten nach oben schmaler werdend, Schnitt zweiseitig und oben einschließlich Stirnseiten. Jahreszuwachs auf ca. Vorjahresgröße zurückschneiden.				
Höhe: vor Schnitt ca. 1,70 - 2,20m Höhe nach Schnitt ca. 1,00 - 1,50m Breite: vor Schnitt ca. 0,80 - 1,30m Breite nach Schnitt ca. 0,5m - 0,80m				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Heckenlänge: 692 m				
	692 m			
4.1.07	Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x			
Heckenschnitt im Randbereich, Überwuchs 1x Überhängenden Bewuchs in das Lichtraumprofil von Rad- und Fußwegen sowie an Parkplatzflächen zurückschneiden. Rückschnitt bis 5 cm hinter Einfassung und ca. 20° schräg nach oben zurückschneiden. Schnitthöhe: bis ca. 2,80 m.				
Beseitigen von Unrat und Steinen größer als 5 cm Durchmesser. Schnittgut beseitigen.				
Abrechnung nach Kantenlänge Ausführungszeit: Juli/August Anzahl der Schnitte pro Jahr: 1 Kantenlänge: 3.389 m				
	3389 m			
4.1.08	Lieferung und Einbau von Rindenmulch			
Lieferung und Einbau von Rindenmulch an Fehlstellen auf Baumscheiben, in Gehölz- oder Bodendeckerflächen, Rindenmulch aus Nadelholzrinde, Körnung 10/40, Ausführung nach Anforderung durch den Auftraggeber in mehreren Einzelflächen, Mittlere Einbaustärke 7-8cm (Setzmaß).				
Ausführungszeit: Nach dem ersten Pflegedurchgang der Säuberungsposition, auf gelockerten Boden. Abrechnung nach Lieferscheinen.				
	25 m³			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 4.1	Gehölzflächen- und Hecken 2030			
4.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2030			
4.2.01	Säubern von Belagsflächen 3x			
	Säubern von Belagsflächen 3x Belag aus Pflaster, Platten, Rasengittersteinen Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien. Danach sauber kehren. Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden! Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April/ Mai, Juli/August und Oktober/ November Anzahl der Durchgänge: 3 217 m² x 3 DG = 651 m²			
	651 m²			
4.2.02	Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x			
	Säubern von wassergebundener Wegedecke, 3x Schotterbelägen, o.ä. unbefestigten Flächen. Flächen von Bewuchs, Unrat und Steinen befreien, Unkraut jäten. Danach mit Fächerbesen säubern, glätten und verfestigen durch Walzen. Nur mechanische Reinigung, chemische Mittel dürfen nicht verwendet werden!			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April, Juli, November Anzahl der Durchgänge: 3 3.156 m² x 3 DG = 9.468 m²			
	9468 m²			
4.2.03	Grünflächenränder säubern 3x			
	Grünflächenränder säubern 3x Aufwuchs, Unkraut, Müll und Unrat entlang Belagsränder auf 0,5 m Breite um die Grünflächen belagseben mechanisch entfernen. Verwendung von chemischen Mitteln ist nicht zulässig.			
	Ausführungszeiten siehe 2.8.1 der Vorbemerkungen.			
	Gesamtlänge: 9.975 m verteilt auf das gesamte Pflegegebiet. Anzahl der Ausführungen: 3 DG pro Jahr (9.975 m x 3 DG = 29.925 m) Abrechnung pro Durchgang 3DG = 3St.			
	3 St			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Summe 4.2	Belagsflächen und Baumscheiben 2030			
------------------	--	--	--	-------

4.3 **Wiesen- und Rasenflächen 2030**

4.3.01 **Mähen Wiesenflächen 3x**

Mähen Wiesenflächen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

12.920 m² x 3 DG = 38.760 m²

38760 m²

.....

4.3.02 **Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x**

Mähen Wiesenflächen auf Böschungen 3x
mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat
beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen.
Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung.
Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.40-50 cm.
Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu
belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.
Mähen Wiesenflächen und Böschungen mit Baumbestand auf geneigten
Flächen mähen,
wie vorhergehende Position jedoch Neigung 1:4 bis 1:2.

Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV

Ausführungzeit:

Mitte Mai, Juli, September

Anzahl der Durchgänge: 3

1.025 m² x 3 DG = 3.075 m²

3075 m²

.....

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.3.03	Mähen Wiesenflächen 5x			
	Mähen Wiesenflächen 5x mit Baumbewuchs inkl. Ausmäharbeiten, Schnitthöhe ca. 5 cm. Unrat beseitigen. Steine größer als 5 cm Durchmesser beseitigen. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Graswuchskraft und Witterung. Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von ca.30-40 cm. Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Ausführungszeit: April, Mai, Juni, August, November Anzahl der Durchgänge: 5 6.987 m² x 5 DG = 34.935 m²			
	34935 m²			
4.3.04	Gebrauchsrassen mähen 10x			
	Gebrauchsrassen mähen 10x nach DIN 18919. Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung. Mähgang erforderlich bei Wuchshöhe von 8-12 cm auf 5 cm Schnitthöhe.			
	Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.: Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 3x pro Jahr.			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV. Es werden 10 Schnitte angenommen 1.501 m² x 10 DG = 15.010 m²			
	15010 m²			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.3.05	Gebrauchsrassen mähen 16x			
	Gebrauchsrassen mähen 16x nach DIN 18919, Flächen von Müll, Unrat und Steinen säubern. Die Schnittzeitpunkte ergeben sich aus Rasenwuchskraft und Witterung.			
	Mahd erforderlich bei Wuchshöhe von 25 cm auf 5 cm Schnitthöhe. Ausführung mindestens jedoch 5x pro Jahr. Ausmäharbeiten an problematischen Randbereichen etc.:			
	Schnittgut ist zu zerkleinern und gleichmäßig verteilt auf der Fläche zu belassen, bei Verklumpung (Schwadenbildung) ist das Mähgut zu entfernen.			
	Ausführung in Teilflächen gemäß Anlage zum LV Es werden 16 Schnitte angenommen $3.898 \text{ m}^2 \times 16 \text{ DG} = 62.368 \text{ m}^2$			
	62368 m²			
Summe 4.3	Wiesen- und Rasenflächen 2030			
4.4	Stundenlohnarbeiten 2030			
	Vorbemerkung Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung auszuführen. Beginn und Beendigung der Arbeiten sind der Bauleitung anzuzeigen. Über die Art der Arbeit, eingesetzte Personen, Baustoffverbrauch, Gerätevorhaltung usw. sind Tagesberichte anzufertigen, die spätestens im Verlauf des nächsten Arbeitstages der Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen sind. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialbeiträgen, vermögenswirksamen Leistungen usw. sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Meister, Poliere und Vorarbeiter werden im Stundenlohn als Facharbeiter berechnet. Vergütung für Überwachung erfolgt nicht. Der Stundenlohnsatz enthält alle erforderlichen und gesetzlichen Zuschläge; eingeschlossen sind alle Kosten für Geräte, Betriebsstoffe, Fahrzeuge und Baustelleneinrichtung.			
4.4.01	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
	10 h			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
4.4.02	Helferstunden			
	Helferstunden			
	10 h			
Summe 4.4	Stundenlohnarbeiten 2030			
Summe 4	Pflegebezirk Landau-Ost 2030			

Projekt: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau Ost 2027-2030

LV-Bezeichnung: Grünflächenpflege Pflegebezirk Landau-Ost

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Pflegebezirk Landau-Ost 2027	
2	Pflegebezirk Landau-Ost 2028	
3	Pflegebezirk Landau-Ost 2029	
4	Pflegebezirk Landau-Ost 2030	
Summe Zusammenstellung:		
Summe netto:		
zzgl. 19% MwSt:		
Summe inkl. MwSt:		