

Inhaltsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung	2
		Technische Vertragsbedingungen	5
		Vorbemerkungen	5
01	Titel	Mensa	6
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	6
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten	7
01.03	Bereich	Innenwände	10
01.04	Bereich	Innendecken	14
01.05	Bereich	Taglohnarbeiten	15
02	Titel	WC-Kern	16
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	16
02.02	Bereich	Tapezierarbeiten	18
02.03	Bereich	Innenwände	20
02.04	Bereich	Innendecken	23
02.05	Bereich	Taglohnarbeiten	25
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26

0034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

1. Angaben zum Bauvorhaben

Neubau Mensa, Umbau WC-Kern und HLS-Ertüchtigung an der Grundschule in Leimersheim

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Ortsgemeinde Leimersheim
Am Deutschordensplatz 1
76761 Rülzheim

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die Grundschule in Leimersheim soll im Rahmen der Ganztagesbetreuung eine Mensa erhalten. Die Räume der Lehrküche werden umgebaut und erweitert. Weiterhin werden die angrenzenden Räume und der WC-Kern im Erdgeschoss im Bereich HLS vollständig saniert.

Bauherr ist die Ortsgemeinde Leimersheim
Geplante Sanierungsmaßnahme im Einzelnen:

Entkernung und Sanierung Bestands-Mensa, Erdgeschoss
Neubau Mensa-Anbau mit Terrasse, Erdgeschoss
HLS-Sanierung in diesem Bereich für die neuen Funktionen "Mensa und Mensa-Anbau" im KG, EG und Außenbereich.

Umbau und Sanierung WC-Kern, Erdgeschoss
HLS-Sanierung für WC-Kern, EG und Außenbereich
Rückbau und Neuausstattung Waschtische in den Klassenräumen

2. Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift Baustelle:
Grundschule Leimersheim "Kardinal-Wendel-Schule"
Abraham-Weil-Str. 2a
76774 Leimersheim

3. Besondere Umstände

Die Baumaßnahme wird teils im laufenden Betrieb der Schule ausgeführt. Während der gesamten Bauzeit ist besonders auf die sichere Absperrung der Baustelle zu achten und dies täglich zu überprüfen.

Uneingeschränkt sind Arbeiten in den Schulferien 2026 möglich.

Hausrecht auf dem gesamten Gelände hat die Grundschule und der Bauherr.

Die Schule mit Außenbereich ist rauchfrei. Geraucht werden kann nur außerhalb des Schulgeländes.
Die WC-Anlagen im Gebäude dürfen nicht benutzt werden. Ein Baustellen-WC, Sanitärcontainer ist bauseits vorhanden.

4. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahmen:
Ausführungsbeginn: siehe Verdingungsunterlagen, Terminplan und Vorbemerkungen

0034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

Ausführungsende: siehe Verdingungsunterlagen, und Vorbemerkungen zum LV

Angaben zur Baustelle

5. Lage und Transportwege

Die Baustelle ist von der Abraham-Weil-Straße zu erreichen. Bei der Zufahrt auf das Schulgelände ist der Bereich abzusperren, um die Kinder nicht zu gefährden. Der Außenbereich / Grasfläche vor der Mensa wird abgesperrt und Lagerflächen ausgewiesen. Der Baustellenbereich mit Lagerflächen ist mit Bauzaun bauseits abgesichert.

6. Sonstige Baustelleneinrichtung

Strom und Wasser:

Baustromkasten ist bauseits vorhanden.

Stromanschluss zur Nutzung durch Auftragnehmer (AN) ist auf der Baustelle bis max. 400 V, 16 A vorhanden.

Wasser- und Abwasseranschlüsse zur Nutzung durch AN sind auf der Baustelle vorhanden.

Arbeits- und Lagerflächen:

Die ausgewiesenen Flächen sind einzuhalten.

Freizuhaltende Flächen:

Die Feuerwehrezufahrt und Feuerwehraufstellfläche muss jederzeit frei bleiben und darf nicht zum Parken oder Lagern benutzt werden. Verkehrs- und Gewichtsbeschränkung sind zu beachten. An das Baugrundstück angrenzende Straßen, Wege und Parkplätze sind für Fußgänger -, Rad- und Kfz-Verkehr freizuhalten.

Zugang:

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die Abraham-Weil-Straße. Die arbeitenden Personen auf der Baustelle haben sich, zur Kontrolle der Anwesenheit in der Schule anzumelden.

Arbeitsbekleidung mit Angaben zu der ausführenden Firma ist wünschenswert.

Angaben zur Ausführung:

7. Allgemeines

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen AN selber dafür zu sorgen, dass keine unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Die Abfalltrennung und Entsorgung hat auf geeignete Deponien im Kreis Germersheim, RLP zu erfolgen.

Bei den Arbeiten muss das Tageswerk äußerst sauber verlassen werden, um am darauffolgenden Tag einen störungsfreien Schulbetrieb zu ermöglichen. Besenreinheit genügt. Werden Abfälle nicht fristgerecht entfernt, behält sich der Auftraggeber vor, die Abfälle auf Kosten des Verursachers entfernen zu lassen.

Bei Abbrucharbeiten ist besonders darauf zu achten, dass sich Staub nicht großflächig verteilen kann.

Entsprechende Maßnahmen sind hier zu treffen. Für vermeidbare Schäden behält sich der AG Schadenersatz vor. Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu kennzeichnen. Vorhandene Verkehrsflächen, Bauteile und Pflanzbestände sind mit geeigneten Maßnahmen zu schützen. Der AN hat sich eigenverantwortlich über das Vorhandensein und die Lage von Anlagen und Leitungen im Gelände zu informieren und gegebenenfalls zu schützen.

0034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

8. Normen und Regeln

Die Brandschutzanordnung "Baustelle" von der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Germersheim ist verbindlich einzuhalten.

Ansprechpartner:

BAR Thomas Maier, Kreisverwaltung Germersheim

Brandschutzdienststelle- Vorbeugender Brandschutz

Tel: 07274-53-356, Fax: 07274-53-15356

t.maier@kreis-germersheim.de

Grundlage für den Vertrag, Ausführung und Abrechnung ist die VOB, Teil B u. C, in der derzeit gültigen Fassung.

Insbesondere sind folgende DIN-Normen und Vorschriften zu beachten:

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Unfallverhütungsvorschrift "Schulen" (DGUV Vorschrift 81)
mit Hinweis Bau und Ausrüstung (DGUV Regel 102-002, bisher BG/GUV-SR S2)

-VOB-C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeglicher Art

Arbeiten auf Stundennachweis und Arbeiten für nicht vorgesehene Leistungen dürfen erst nach Genehmigung durch den Bauherrn und die Bauleitung ausgeführt werden; siehe hier insb. VOB B § 15. Die Tagelohnarbeiten sind werktäglich einzureichen. Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung müssen **vor** Vertragsunterzeichnung und Arbeitsbeginn geltend gemacht werden.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen umfassen die Lieferung der erforderlichen Materialien und Hilfsmittel, sowie den kompletten Einbau; gegebenfalls mit Vorhaltung und Abbau nach Fertigstellung.

Angaben zur Ausführung

9. Allgemeines

Bei funkenerezeugenden Arbeiten in der Nähe zu erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendete Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen am Bau beteiligter Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben, möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.

Späne vom Bohren und Fräsen, sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeitenden Teilen zu entfernen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer verpflichtet sich vertraglich, keine illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit einzusetzen.

0034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch-sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Eine Besichtigung der Örtlichkeiten wird empfohlen.

Bei der Benutzung von Maschinen und Geräten ist darauf zu achten, dass nur schalldämmte Geräte verwendet werden, um Lärmbelastigungen nach den gültigen Vorschriften einhalten zu können.

Vorbemerkungen

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-Merkblätter) und die Praxismerkkblätter der Herstellervorschriften zugrunde.

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:
"weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
"hell getönt" -- Farbtöne der Abtönstufe 8 und heller
"mittel getönt" -- Farbtöne im Bereich der Abtönstufen 7 bis 4
"satt getönt" -- Farbtöne der Abtönstufe 3 und bunter oder dunkler
Die Eingruppierung in die Abtönstufen ist durch visuellen Abgleich mit der zehnstufigen Farbkarte Scala Voll- und Abtönfarbe vorzunehmen.
"TSR-Formel" -- sind Spezialfarbtöne mit IR-reflektierenden Eigenschaften

Außerdem gilt:

Für Maler- und Lackierarbeiten:
DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

Für Tapezierarbeiten:
DIN 18366 Tapezierarbeiten

01 Titel Mensa

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
Übertrag:				
01.01.1	Baustelleneinrichtung Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und nach Ende der Arbeiten räumen. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen, incl. Entfernen von Verunreinigungen.	1 Psch		GP
01.01.2	Arbeitsbühne,fahrbar, LK 3,bis 3,50m Fahrgerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451, DIN 4420 und DIN EN 1004 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufgenossenschaften aufbauen, vorhalten und wieder abbauen. Inklusiv Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgangt. Höhe Belagfläche: bis 3,50 m Arbeitshöhe: bis ca. 5,50 m Länge: bis 4,00 m Breite: mind. 0,60 m Lastgruppe: 3 Gebrauchsüberlassung: bis Ende der im LV beschriebenen Leistungen	1 St	EP	GP
01.01.3	Fußboden abdecken Fußboden vollflächig mit Schutzlage aus PE-Folie rutschfest oder Malerabdeckvlies abdecken und nach Beendigung der Bauzeit wieder entfernen. Stöße überlappt, Beschädigungen nachkleben. Mindeststärke: 0,5 mm	110 m2	EP	GP
01.01.4	Angrenzende Bauteile schützen, Fenster,Türen innen Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
			Übertrag:	
	Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband			
	Stöße überlappt, Beschädigungen nachkleben. Foliendicke: mind. 0,5 mm			
		110 m2	EP	GP
01.01.5	Besondere Maßnahme zum staubdichten Schutz, innen Staubschutztür			
	Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteile, innen, Staubschutztür einschließlic Abklebearbeiten, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.			
	Abmessung Öffnung ca. bxh =2,50 m x 2,50 m Türdurchgang ca. b x h = 1,0 m x 2,0 m			
	Abdeckung bestehend aus: Staubschutztür, Folie/Plane mit Reißverschluß			
	bei Beschädigungen nachkleben. Einbauort: Mensa / Flur (Schule Bestand)			
		1 St	EP	GP
01.01.6	Schmutz und Staub entfernen			
	Schmutz und Staub an Wänden und Decken entfernen. Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen.			
		390 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.01				
		Baustelleneinrichtung, Netto:	
01.02	Bereich Tapezierarbeiten			
01.02.1	Grundbeschichtung, Tiefengrund für Glas- u. Malervlies an Wände u. Decken			
	Grundieren von saugenden, sandenden oder kreidenden Untergründen, Gi-Ka Decken u. -Wände, mit einem wasserverdünnbaren Tiefgrund als Grundbeschichtung , Untergrund Q3 Spachtelung Angebotenes Fabrikat: '.....'			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Mensa		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Raumhöhe ca. 3,5 m			
	Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		320 m²	EP	GP
01.02.2	Liefen und Tapezieren von Malervlies, Deckenflächen GK			
	Tapezieren der Decke, mit Papierwandbekleidung aus Malervlies, reißfest, dimensionsstabil, atmungsaktiv rissüberbrückend, RAL-zertifiziert, mit Kleber diffusionsoffen, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei auf Kalkputz (grundiert) und Kalkzementputz (grundiert)			
	Raumhöhe: m EG bis 3,50 m			
	Untergrund: Gipskartonplatten gespachtelt (Q3) und grundiert			
	Liefen und aufbringen, inkl. aller Kleinteile und Nebenarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat Kleber : '.....'			
	Angebotenes Fabrikat Vlies : '.....'			
	Einbauort: EG, Decke: Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		40 m²	EP	GP
01.02.3	Liefen und Tapezieren von Glasvlies unbeschichtet Wandflächen			
	Tapezieren eines dekorativen, hoch beanspruchbaren, rissüberbrückenden und schwerentflammbaren, unpigmentierten Glasvlieses mit gebrauchsfertigem, lösemittelfreien Dispersionsklebstoff, auch für den Objektbereich, auf tragfähigem Untergrund.			
	Flächengewicht: ca. 35 g/m ²			
	Produkt: '.....'			
	:			
	Einbauort: EG: Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		280 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Mensa		
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.02.4	<p>Grundbeschichtung,Tiefengrund für Glasvlies ,Fenster-u. Türleibungen,15cm</p> <p>Grundieren von saugenden, sandenden oder kreidenden Untergründen als Grundbeschichtung von Fenster-u. Türleibungen.</p> <p>Leibungstiefe: ca. 15cm Türnische Mensa, Leibungstiefe: 1,25 m</p> <p>Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC</p>	30 m²	EP	GP
01.02.5	<p>Glasvlies , Fenster- u. Türleibungen</p> <p>wie Position zuvor, nur als Zulage für Feneste- u. Türleibungen.</p>	30 m²	EP	GP
01.02.6	<p>Liefern und Tapezieren Malervlies, Wandflächen GK</p> <p>Tapezieren der Wand, mit Papierwandbekleidung aus Malervlies, reißfest, dimensionsstabil, atmungsaktiv rissüberbrückend, RAL-zertifiziert, mit Kleber diffusionsoffen, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei auf Kalkputz (grundiert) und Kalkzementputz (grundiert)</p> <p>Raumhöhe: m EG bis 3,50 m</p> <p>Untergrund: Gipskartonplatten gespachtelt (Q3) und grundiert</p> <p>Liefern und aufbringen, inkl. aller Kleinteile und Nebenarbeiten.</p> <p>Angebotenes Fabrikat Kleber: '.....'</p> <p>Angebotenes Fabrikat Vlies: '.....'</p> <p>Einbauort: EG, Wand:, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC</p>	1 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Tapezierarbeiten, Netto:	
01.03 Bereich Innenwände				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
01.03.1	Übergänge spachteln			
	Übergänge an ergänzten / erneuerten Putzflächen zu vorhandenen Wandoberflächen, sowie Schadstellen und Unebenheiten in Breiten bis ca. 50 cm spachteln mit Füllspachtel, zum Herstellen einer planen Oberfläche.			
		10 m2	EP	GP
01.03.2	Einzelriss füllen, Breite bis 30 mm			
	Riss in Wand, Rissbreite "bis 30 mm", aufweiten und mit geeignetem Spachtel verfüllen.			
		20 m	EP	GP
01.03.3	Grundanstrich schwach saugend / Haftgrund ELF, pigmentiert an Wände			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund ELF 3720. angebotenes Fabrikat:'.....' Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		280 m²	EP	GP
01.03.4	Untergrund prüfen / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 2, innen, Gi-Ka Wände			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Super Latex ELF 3000. Schlussanstrich mit Super Latex ELF 3000. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 6 m ² /l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 8 m ² /l Glanzgrad: stumpfmatt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
	Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
	Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		280 m²	EP	GP
01.03.5	Sonstige Wände, Grundierung saugfähigkeitsregulierend (Schule Bestand- Flur)			
	Liefern und Auftragen einer an der Oberfläche verfestigenden, haftvermittelnden und saugfähigkeitsregulierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis für mineralische und organische Untergründe. Besonders umweltbewusst, da lösemittel- und weichmacherfrei, sowie emissionsarm. Enthält keine fogging-aktiven Substanzen. TÜV-geprüft. Grundierung der gespachtelten Fläche mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder ähnlich, geeignet auch für anschließendes Aufbringen von Tapete/Malervlies.:			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
	angeb. Produkt: '.....'			
	Bauteil: Bestandswände, verputztes Mauerwerk, Betonwände Raumhöhe i.L.: im EG bis 3,50 m			
	Einbauort: EG, Flur (Schule Bestand)			
		40 m²	EP	GP
01.03.6	Sonstige Wände/ Dispersionsfarbe, seidengl. NAB-Klasse 1			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Schlussanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 2 bei 7 m ² /l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 7 m ² /l Glanzgrad: mittlerer Glanz			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
	Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux oder gleichwertig			
	Farbton: Weiß oder leicht getönt, nach Wahl des AG			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
	Einbauort: EG, Flur (Schule Bestand)			
		40 m2	EP	GP
01.03.7	Zulage Anstrich an Leibungen			
	Zulage zu vorangegangenen Positionen für den Anstrich an horizontalen und vertikalen Leibungs-Flächen. Laibungstiefe: 15 cm			
	Einbauort: EG, Mensa u. Anbau			
		30 m2	EP	GP
01.03.8	Zulage für mittleren Farbton			
	Zulage für zu vor beschriebene Position für Ausführung mit mittlerer Farbtönung, gemäß Farbtonklasse C 2 nach StoColor System, oder vergleichbar.			
	Einbauort: EG, Mensa u. Anbau			
		50 m2	EP	GP
01.03.9	Betonstützen / Dispersionsfarbe, seidengl. NAB-Klasse 1,			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Schlussanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 2 bei 7 m ² /l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 7 m ² /l Glanzgrad: mittlerer Glanz Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers			
	angebotenes Erzeugnis: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
01	Titel Mensa			
01.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
	Einbauort: EG, Mensa- Betonstützen			
		20 m2	EP	GP
01.03.10	Zulage für mittleren Farbton, Betonstützen Mensa			
	Zulage für zu vor beschriebene Position für Ausführung mit mittleren Farbtönung, z.B. Fenstergrau RAL 7040, (siehe Farbkonzept-Anlage)			
	Einbauort: EG, Mensa- Betonstützen			
		5 m2	EP	GP
01.03.11	Liefern und Aufbringen Dispersions-Kunstharzrollputz, Strukturputz zur Rollverarbeitung, Rollputz			
	Dispersions-Kunstharzrollputz für Innen, dekorativ, diffusionsfähig, gebrauchsfertig, stoß- und kratzfest, matt, wasserverdünnbar und weiß pigmentiert. Verbrauch: 1000-2000 g/m ²			
	Produkt: '.....'			
		10 m²	EP	GP
01.03.12	Zulage für mittleren Farbton, Rollputz			
	Zulage für zu vor beschriebene Position für Ausführung mit mittleren Farbtönung, z.B. Fenstergrau RAL 7040, (siehe Farbkonzept-Anlage)			
		10 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Mensa		
01.03	Bereich	Innenwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.13	<p>Acrylfugen</p> <p>Herstellen einer dauerelastischen Acryl-Anschlussfuge, Dichtungsfase u.ä. mit 1-komponentigem, überstreichbarem Dichtstoff gem. Herstellerangaben.</p> <p>Farbe: weiß</p>	400 m	EP	GP
Summe Bereich 01.03			Innenwände, Netto:
01.04 Bereich Innendecken				
01.04.1	<p>Grundanstrich schwach saugend / Haftgrund ELF, pigmentiert an Decken, GiKa</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund ELF 3720.</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....'</p> <p>Einbauort: Putzraum, Anbau Vorraum u. Personal-WC</p>	40 m²	EP	GP
01.04.2	<p>Untergrund prüfen / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 2, innen, Gi-Ka Decken</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.</p> <p>Zwischenanstrich mit Super Latex ELF 3000.</p> <p>Schlussanstrich mit Super Latex ELF 3000.</p> <p>Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei</p> <p>TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft"</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2</p> <p>Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 6 m²/l</p> <p>Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 8 m²/l</p> <p>Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Mensa		
01.04	Bereich	Innendecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat:'.....'			
	Einbauort: Putzraum, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		40 m²	EP	GP
01.04.3	Zulage für hell getönte Ausführung Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.			
		20 m²	EP	GP
01.04.4	Zulage für Randfries mittel getönte Ausführung Deckenrandfries aus Gipskarton farblich absetzen mit mittel-getönter Farbe			
		20 m²	EP	GP
01.04.5	Acrylfugen Herstellen einer dauerelastischen Acryl-Anschlussfuge, Dichtungsfase u.ä. mit 1-komponentigem, überstreichbarem Dichtstoff gem. Herstellerangaben. Farbe: weiß			
		30 m	EP	GP
Summe Bereich 01.04				Innendecken, Netto:
01.05	Bereich Taglohnarbeiten			
01.05.1	Vorarbeiter Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
01	Titel	Mensa		
01.05	Bereich	Taglohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.2	Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
01.05.3	Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
Summe Bereich 01.05			Taglohnarbeiten, Netto:
Summe Titel 01			Mensa, Netto:
02	Titel WC-Kern			
02.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
02.01.1	Baustelleneinrichtung Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und nach Ende der Arbeiten räumen. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen, incl. Entfernen von Verunreinigungen.			
		1 Psch		GP
02.01.2	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, bis 3,50m Fahrgerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451, DIN 4420 und DIN EN 1004 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen, vorhalten und wieder abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgangt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	WC-Kern		
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe Belagfläche: bis 3,50 m Arbeitshöhe: bis ca. 5,50 m Länge: bis 4,00 m Breite: mind. 0,60 m Lastgruppe: 3 Gebrauchsüberlassung: bis Ende der im LV beschriebenen Leistungen			
		1 St	EP	GP
02.01.3	Fußboden abdecken Fußboden vollflächig mit Schutzlage aus PE-Folie oder Malervlies rutschfest abdecken und nach Beendigung der Bauzeit wieder entfernen. Stöße überlappt, Beschädigungen nachkleben. Mindeststärke: 0,5 mm			
		35 m2	EP	GP
02.01.4	Angrenzende Bauteile schützen, Fenster, Türen innen Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Abdeckfolie PE-HD 1564 und Klebeband Stöße überlappt, Beschädigungen nachkleben. Foliendicke: mind. 0,5 mm			
		20 m2	EP	GP
02.01.5	Schmutz und Staub entfernen Schmutz und Staub an Wänden und Decken entfernen. Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen.			
		30 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Baustelleneinrichtung, Netto:
02.02 Bereich Tapezierarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.02	Bereich Tapezierarbeiten			
Übertrag:				
02.02.1	<p>Grundbeschichtung, Tiefgrund für Glas- u. Malervlies an Wände u. Decken</p> <p>Grundieren von saugenden, sandenden oder kreidenden Untergründen, Gi-Ka Decken u. -Wände, mit einem wasserverdünnbaren Tiefgrund als Grundbeschichtung, Untergrund Q3 Spachtelung Angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>Raumhöhe ca. 3,5 m</p> <p>Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC</p>	110 m²	EP	GP
02.02.2	<p>Liefern und Tapezieren von Malervlies, Deckenflächen GK</p> <p>Tapezieren der Decke, mit Papierwandbekleidung aus Malervlies, reißfest, dimensionsstabil, atmungsaktiv rissüberbrückend, RAL-zertifiziert, mit Kleber diffusionsoffen, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei auf Kalkputz (grundiert) und Kalkzementputz (grundiert)</p> <p>Raumhöhe: m EG bis 3,50 m</p> <p>Untergrund: Gipskartonplatten gespachtelt (Q3) und grundiert</p> <p>Liefern und aufbringen, inkl. aller Kleinteile und Nebenarbeiten.</p> <p>Angebotenes Fabrikat Kleber: '.....'</p> <p>Angebotenes Fabrikat Vlies: '.....'</p> <p>Einbauort: EG, Decke: Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC</p>	25 m²	EP	GP
02.02.3	<p>Liefern und Tapezieren von Glasvlies unbeschichtet Wandflächen</p> <p>Tapezieren eines dekorativen, hoch beanspruchbaren, rissüberbrückenden und schwerentflammbaren, unpigmentierten Glasvlieses mit gebrauchsfertigem, lösemittelfreien Dispersionsklebstoff, auch für den Objektbereich, auf tragfähigem Untergrund.</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.02	Bereich Tapezierarbeiten			
	Übertrag:			
	Flächengewicht: ca. 35 g/m ²			
	Produkt: '.....'			
	:			
	Einbauort: EG, Wand: Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		85 m²	EP	GP
02.02.4	Grundbeschichtung,Tiefengrund für Glasvlies ,Fenster-u. Türleibungen,15cm			
	Grundieren von saugenden, sandenden oder kreidenden Untergründen als Grundbeschichtung von Fenster-u. Türleibungen.			
	Leibungstiefe: ca. 15cm			
	Türnische Mensa, Leibungstiefe: 1,25 m			
	Einbauort: EG, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		5 m²	EP	GP
02.02.5	Glasvlies , Fenster- u. Türleibungen			
	wie Position zuvor, nur als Zulage für Fenste- u. Türleibungen.			
		5 m²	EP	GP
02.02.6	Liefern und Tapezieren Malervlies, Wandflächen GK			
	Tapezieren der Wand, mit Papierwandbekleidung aus Malervlies, reißfest, dimensionsstabil, atmungsaktiv rissüberbrückend, RAL-zertifiziert, mit Kleber diffusionsoffen, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei auf Kalkputz (grundiert) und Kalkzementputz (grundiert)			
	Raumhöhe: m EG bis 3,50 m			
	Untergrund: Gipskartonplatten gespachtelt (Q3) und grundiert			
	Liefern und aufbringen, inkl. aller Kleinteile und Nebenarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat Kleber : '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	WC-Kern		
02.02	Bereich	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat Vlies : '.....'			
	Einbauort: EG, Wand:, Putzraum, Lehrküche, Anbau Vorraum u. Personal-WC			
		1 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Tapezierarbeiten, Netto:
02.03 Bereich Innenwände				
02.03.1	Übergänge spachteln			
	Übergänge an ergänzten / erneuerten Putzflächen zu vorhandenen Wandoberflächen, sowie Schadstellen und Unebenheiten in Breiten bis ca. 50 cm spachteln mit Füllspachtel, zum Herstellen einer planen Oberfläche.			
		5 m²	EP	GP
02.03.2	Einzelriss füllen, Breite bis 30 mm			
	Riss in Wand, Rissbreite "bis 30 mm", aufweiten und mit geeignetem Spachtel verfüllen.			
		20 m	EP	GP
02.03.3	Grundanstrich schwach saugend / Haftgrund ELF, pigmentiert an Wände			
	Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund ELF 3720.			
	angebotenes Fabrikat:'.....'			
	Einbauort: EG, WC-Kern, Garderobe, Raum 0.12,0.13,0.14			
		130 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.03	Bereich Innenwände			
				Übertrag:
02.03.4	<p>Untergrund prüfen / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 2, innen, Gi-Ka Wände</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Super Latex ELF 3000. Schlussanstrich mit Super Latex ELF 3000. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 6 m²/l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 8 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p> <p>Einbauort: EG, WC-Kern u. Garderobe Raum 0.12,0.13,0.14</p>	130 m²	EP	GP
02.03.5	<p>Sonstige Wände, Grundierung saugfähigkeitsregulierend (Schule Bestand- Klassenräume)</p> <p>Liefern und Auftragen einer an der Oberfläche verfestigenden, haftvermittelnden und saugfähigkeitsregulierenden Universalgrundierung auf Acrylatbasis für mineralische und organische Untergründe. Besonders umweltbewusst, da lösemittel- und weichmacherfrei, sowie emissionsarm. Enthält keine fogging-aktiven Substanzen. TÜV-geprüft. Grundierung der gespachtelten Fläche mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder ähnlich, geeignet auch für anschließendes Aufbringen von Tapete/Malervlies.:</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>angeb. Produkt: '.....'</p> <p>Bauteil: Bestandswände, verputztes Mauerwerk, Betonwände Raumhöhe i.L.: im EG bis 3,50 m</p> <p>Einbauort: EG, Klassenräume (Schule Bestand)</p>	20 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
02.03.6	Sonstige Wände/ Dispersionsfarbe, seidengl. NAB-Klasse 1			
	<p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Schlussanstrich mit Latexfarbe ELF 992. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 2 bei 7 m²/l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 7 m²/l Glanzgrad: mittlerer Glanz Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux oder gleichwertig</p> <p>Farbton: Weiß oder leicht getönt, nach Wahl des AG</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p> <p>Einbauort: EG, Klassenräume (Schule Bestand)</p>	20 m2	EP	GP
02.03.7	Zulage Anstrich an Leibungen			
	<p>Zulage zu vorangegangenen Positionen für den Anstrich an horizontalen und vertikalen Leibungs-Flächen. Leibungstiefe: 15 cm</p> <p>Einbauort: EG, Mensa u. Anbau</p>	10 m2	EP	GP
02.03.8	Zulage für mittleren Farbton			
	<p>Zulage für zu vor beschriebene Position für Ausführung mit mittlerer Farbtonung, gemäß Farbtonklasse C 2 nach StoColor System, oder vergleichbar.</p> <p>Einbauort: EG, Mensa u. Anbau</p>	1 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.03	Bereich Innenwände			
			Übertrag:	
02.03.9	Liefern und Aufbringen Dispersions-Kunstharzrollputz, Strukturputz zur Rollverarbeitung, Rollputz Dispersions-Kunstharzrollputz für Innen, dekorativ, diffusionsfähig, gebrauchsfertig, stoß- und kratzfest, matt, wasserverdünnbar und weiß pigmentiert. Verbrauch: 1000-2000 g/m ² Produkt: '.....'	10 m²	EP	GP
02.03.10	Zulage für mittleren Farbton, Rollputz Zulage für zu vor beschriebene Position für Ausführung mit mittleren Farbtonung, z.B. Fenstergrau RAL 7040, (siehe Farbkonzept-Anlage)	10 m²	EP	GP
02.03.11	Acrylfugen Herstellen einer dauerelastischen Acryl-Anschlussfuge, Dichtungsfuge u.ä. mit 1-komponentigem, überstreichbarem Dichtstoff gem. Herstellerangaben. Farbe: weiß	225 m	EP	GP
Summe Bereich 02.03			Innenwände, Netto:
02.04	Bereich Innendecken			
02.04.1	Grundanstrich schwach saugend / Haftgrund ELF, pigmentiert an Decken GiKa Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Grundanstrich schwach bzw. nicht saugfähiger Flächen mit Haftgrund ELF 3720. angebotenes Fabrikat:'.....' Einbauort: WC-Kern u. Garderobe	25 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0034	LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen			
02	Titel WC-Kern			
02.04	Bereich Innendecken			
			Übertrag:	
02.04.2	<p>Untergrund prüfen / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 2, innen, Gi-Ka Decken</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Zwischenanstrich mit Super Latex ELF 3000. Schlussanstrich mit Super Latex ELF 3000. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft" Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 6 m²/l Kontrastverhältnis (altweiß): Klasse 1 bei 8 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt Standardfarbton: weiß oder altweiß nach Angabe des Auftraggebers</p> <p>Angeb. Fabrikat:'.....'</p> <p>Einbauort: WC-Kern u. Garderobe</p>	25 m²	EP	GP
02.04.3	<p>Zulage für hell getönte Ausführung</p> <p>Zulagepreis für die Ausführung im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p>	10 m²	EP	GP
02.04.4	<p>Zulage für mittel getönte Ausführung</p> <p>Zulagepreis für die Ausführung im mittel getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.</p>	20 m²	EP	GP
02.04.5	<p>Acrylfugen</p> <p>Herstellen einer dauerelastischen Acryl-Anschlussfuge, Dichtungsfase u.ä. mit 1-komponentigem, überstreichbarem Dichtstoff gem. Herstellerangaben.</p> <p>Farbe: weiß</p>	40 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0034	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
02	Titel	WC-Kern		
02.04	Bereich	Innendecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 02.04				
			Innendecken, Netto:
02.05 Bereich Tagelohnarbeiten				
02.05.1	Vorarbeiter			
	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
02.05.2	Facharbeiter			
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
02.05.3	Helfer			
	Stundenlohnarbeiten Helfer für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.			
		10 Std	EP	GP
Summe Bereich 02.05				
			Tagelohnarbeiten, Netto:
Summe Titel 02				
			WC-Kern, Netto:

LV-Zusammenfassung

Mensa der GSL (2023-032)

0034 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Mensa	6
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	6
01.02	Bereich	Tapezierarbeiten	7
01.03	Bereich	Innenwände	10
01.04	Bereich	Innendecken	14
01.05	Bereich	Taglohnarbeiten	15
02	Titel	WC-Kern	16
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	16
02.02	Bereich	Tapezierarbeiten	18
02.03	Bereich	Innenwände	20
02.04	Bereich	Innendecken	23
02.05	Bereich	Taglohnarbeiten	25
Summe LV 0034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				