

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

Projekt-Nr.: 2322

LV 039A Trockenbauarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
039A	LV	Trockenbauarb...	
0001	Bereich	Trockenbauarbeiten	2
0001.01		Vorbereitende Arbeiten	8
0001.02		Trockenbauarbeiten Wand	9
0001.03		Trockenbauarbeiten Decke Innen	39

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines aktuell im Bau befindlichen Neubaugebietes auf dem Grundstück 14942, sowie 14941 in der Müller Thurgau Straße in Haßloch.

Zufahrten und Anlieferungen sind über die Müller Thurgau Straße möglich. Einschränkungen (z. B. Höhen- oder Gewichtsbeschränkungen) sind zu beachten.

Ebenfalls ist durch ebenfalls umliegenden Baustellenbetrieb ggf. mit kurzfristigen Einschränkungen zu rechnen.

Dem Bieter wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Die Parkfläche für Handwerker ist auf den Parkplätzen angrenzend an die Müller Thurgau Straße vorgesehen.

Transportwege auf der öffentlichen Verkehrsflächen sind ständig freizuhalten und bei Bedarf (bei Verunreinigung durch den AN) mit einer Kehrmaschine zu reinigen. Kosten gehen zu Lasten des AN. Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung mind. einmal je Woche für die Dauer der Erdarbeiten gekehrt werden muss.

Ausbesserungen von Transportbeschädigungen im Straßenbereich gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Keine

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Gebäudedaten:
Gesamtbaumaßnahme
2 Geschosse

Kita
Länge: ca. 60 m
Breite: ca. 20 m
Höhe: ca. 7-9 m

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Siehe Punkt 0.1.1

Für die Versorgung und Belieferung der Baustelle, Material an- und Abtransporte, gem. beigefügtem Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Die Ein- und Ausgänge, Verkehrswege für Zu- und Abfahrten, sowie brandschutzrelevante Flächen (z.B. Feuerwehraufstellflächen, Flucht- und Rettungswege, Sammelpunkte, etc.) angrenzender Gebäude müssen ständig freigehalten werden. Die Zu- und Abfahrten zur öffentlichen Straße müssen ständig freigehalten werden.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von

Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Transporteinrichtungen, insbesondere Förderanlagen stehen seitens des AG nicht zur Verfügung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Baustrom und Bauwasser werden vom AG zur Verfügung gestellt.
Der Bauwasseranschluss befindet sich im Südlichen Grundstücksbereich. Die Entnahmestelle wurde bereits hergestellt.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume.

Siehe beigefügter Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.
Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.
Lagerflächen für Baumaterialien, Baustoffe usw. werden im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung benannt.

Die örtliche Bauleitung kann jederzeit ein Um- und Abräumen der Aufenthaltsräume und Materiallager verlangen. Dieser Aufforderung ist unverzüglich und ohne besondere Vergütung nachzukommen. Kommt der AN der mündlichen Aufforderung nicht nach, so ist die örtliche Bauleitung befugt, zu Lasten des säumigen AN diese Arbeiten durchführen zu lassen.
Die Bewachung und Verwahrung der Baucontainer, Arbeitsgeräte usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist ausschließlich Sache des AN.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen, in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung.

Von seiten des AG werden Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Von seiten des AG werden keine Lagerräume und Aufenthaltscontainer zur Verfügung gestellt. Dies ist durch den AN eigenständig zu erbringen.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Keine

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässer.

Keine

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Immissions- und Umweltschutz

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen. Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten.

Verpackungs-, Restmaterialien und Baustellenabfälle sind gemäß der gesetzmäßig vorgeschriebenen Entsorgung zu beseitigen und sind Eigentum des AN.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial hat von jedem Auftragnehmer arbeitstäglich zu erfolgen. Die Möglichkeit der Containerstellung sowie deren Standorte sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Lagerung von Abfällen und Schutt auf der Baustelle ist unzulässig. Bei der Schuttbeseitigung sind die geltenden Vorschriften des Landes bzw. der Kommune zu beachten. Grundsätzlich sind Verpackungen und Transportpaletten kostenlos gemäß Abfallbeseitigungsgesetz vom AN von der Baustelle zu entfernen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Keine

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Zu erhaltende Bäume dürfen während der Bauzeit weder beschädigt, oder durch Erdarbeiten ausgetrocknet werden. Nicht unmittelbar vom Umbau betroffene, angrenzende und zu erhaltende Bauteile, wie Straßenbeläge und technische Anlagen etc. sind während der Ausführungen in ausreichendem Maße vor Beschädigungen zu schützen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Verunreinigungen oder Beschädigungen öffentlicher Verkehrsanlagen, müssen durch den Verursacher sofort gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden. Kosten gehen zu Lasten des AN.

Besonders verkehrsbehindernde Maßnahmen, sind vorher mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzusprechen und zu koordinieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Keine

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

Baumbestand bei Baustellenzufahrt im Bereich der Parkplätze.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Das Baugrundstück wurde bereits sondiert und wird Kampfmittelfrei an den AN übergeben.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Der Auftraggeber hat zur Wahrnehmung seiner Pflichten aus der Baustellenverordnung einen Sicherheits- und

Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt.

Der SiGeKo stellt eine Baustellenordnung auf, deren

Forderungen einzuhalten sind. Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil.

Der SiGeKo nimmt jederzeit Einfluss auf die sicherheits- und gesundheitstechnisch korrekte Abwicklung der Baustelle und führt unangekündigte Kontrollen vor Ort durch. Die Mängel werden der Bauleitung mittels Bericht angezeigt und sind umgehend durch den AN zu beseitigen.

Der AN, einschließlich seiner etwaigen Nachunternehmer, werden darauf hingewiesen, dass sie die für die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nötigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen haben.

Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefährdungsanalyse nachweislich zu unterweisen.

Erforderliche Sicherheitseinrichtungen, die auch zum Schutz anderer auf der Baustelle verkehrender Personen

zu dienen haben, darf der AN während oder nach Beendigung der eigenen Arbeiten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der örtlichen Bauleitung entfernen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Das Baugelände wurde bereits auf Veranlassung durch den AG eingezäunt. Die Zufahrt erfolgt über verschließbare Tore.

Die Tore werden von jedem AN nach Beendigung der Arbeitszeit verschlossen, ebenso an Wochenenden und Feiertagen.

Unabhängig davon bleibt jeder AN für die Sicherung seiner Leistung und seiner Geräte etc. alleine verantwortlich, der Bauherr trifft keine eigenen Sicherungsmaßnahmen. Aus dem Aufstellen des Zaunes und dem Verschließen der Tore können keine Ansprüche gegen den AG bzw. seine Weisungsberechtigten abgeleitet werden.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Keine

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Bereits ausgeführte Leistungen zum Ausführungsbeginn:

- Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, Rohbau, Gerüst, Holzbau

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Der AN ist verpflichtet Koordinationstätigkeiten mit anderen Baufirmen vor Ort und der örtlichen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Bauüberwachung, die zur fachgerechten Ausführung sämtlicher Bauleistungen des Bauvorhabens beitragen, unentgeltlich zu erbringen. Ebenso sind die Bauteile anderer Gewerke unentgeltlich aufzumessen, die im direkten Zusammenhang mit den in Leistungsverzeichnis aufgeführten Fassadenkonstruktionen stehen.

0.2 Angaben zur Ausführung

Ausführungszeiten siehe weitere bes. Vertragsbedingungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Keine

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Keine

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Sämtliche Arbeitsbühnen, Kleingerüste und Hebezeuge, die zur Durchführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten nötig sind, sind in die Einheitspreise der Trockenbauarbeiten einzurechnen. Arbeiten in einer Höhe von >3,50m können zusätzlich über die hierzu beschriebene Position abgerechnet werden.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Keine

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Siehe Baugrund- und Gründungsgutachten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Keine

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

Keine

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A LV Trockenbauarbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.01.10 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung

Position

Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen, Untergrund mit Besen grob abfegen und anschließend mit Industriestaubsauger staubfrei absaugen. Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Die Kosten für die Entsorgung, inkl. aller Gebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.

200,00 **m²** EP GP

0001.01.20 Rollgerüst für Flächen >3,50m ü. RFB

Position

Aufstellung, Vorhalten und Abbau eines Rollgerüsts für Arbeiten an Flächen >3,50m (nach DIN 4420-3 und DIN EN 12810) für den gesamten Zeitraum der Trockenbauarbeiten. Gerüstlagen mit allseitigem Seitenschutz.

Arbeitsbereich über der Standfläche des erforderlichen Gerüsts: über 3,5m bis 5m
Arbeitshöhe Gerüst: bis 3,60m
Standhöhe Gerüst: ca. 1,60m

In dieser Position ist das Vorhalten und alle erforderlichen Gerüst-Umbauarbeiten, die im Ermessen des Bieters unter Beachtung der Arbeitsschutzrichtlinien für die Montage der Wände >3,50m erforderlich sind.

Gerüste für Arbeiten <3,50m über der Standfläche des erforderlichen Gerüsts werden nicht gesondert vergütet und sind nicht in die Position mit einzukalkulieren.

2,00 **Stk** EP GP

Bereich 0001.01 Vorbereitende Arbeiten

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Gerüste

Text

Die notwendige Gerüststellung / Rollgerüste, Hebebühnen u.ä. für die in den Positionen beschriebenen Trockenbauarbeiten sind in die EP mit einzukalkulieren und werden, außer im Bereich >3,50m, nicht gesondert vergütet.

Montage- und Installationswände mit GKFI- Bekleidung, Wandtypen 1.1, 2.1-2.6.

Text

0001.02.10 Ausbauplatte GKFI, 1-lagig, Montage auf vorhandene Holzrahmenwand, Wandtyp 1.1

Position

Liefern und fachgerechte Montage einer einlagigen Beplankung aus imprägnierter Gipskarton- Feuerschutzplatte (GKFI) auf eine vorhandene, tragfähige OSB- Beplankung einer bestehenden Holzrahmenwand.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, einlagig, Plattendicke 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181

Einbauort: Wandtyp 1.1, siehe Übersichtsplan
innenseitig alle Holzrahmen- Außenwände

480,00 **m²** EP GP

0001.02.20 GK- Schachtwand 100mm, CW 75 (625mm), GKFI 2x12,5mm, h =ca. 3,60m, Wandtyp 2.1

Position

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 30$ dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 32,0$ dB

Wandhöhe: ca. 3,60m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,00m)

Einbauort: Wandtyp 2.1, siehe Übersichtsplan,
Technikschächte EG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.20 -

Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Hinterlegung des Randprofilsteges mit Plattenstreifen aus Gipsplatten DIN 18180: GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden Bauteil mit Trennwandkitt versehen.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

41,00 **m²** EP GP

0001.02.30 **GK- Schachtwand 100mm, CW- Doppelprofil 75 (312mm), GKFI 2x12,5mm, h = max. 5,30 m, Wandtyp 2.2**

Position

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 38$ dB.
Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 40,0$ dB

Wandhöhe: max. ca. 5,30m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 6,45m)

Einbauort: Wandtyp 2.2, siehe Übersichtsplan
Technikschächte OG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz
Dach: BSH- Sparrendach + OSB- Platte

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75 als Doppelprofile, Achsabstand 312,5 mm, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.30 -

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Hinterlegung des Randprofilsteges mit Plattenstreifen aus Gipsplatten DIN 18180: GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden Bauteil mit Trennwandkitt versehen.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

62,00 **m²** EP GP

0001.02.40 **Freistehende Vorsatzschale 230mm, CW 75 (625mm), GKF 2x12,5mm, h= ca. 3,60m, Wandtyp 2.3**

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1

Wandhöhe: max. ca. 3,60m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 4,00m)
Wanddicke: 230 mm
Hohlraumtiefe: 130 mm

Einbauort: Wandtyp 2.3, siehe Übersichtsplan
Teeküche Nebenräume EG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.40 -

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN
520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, zweilagig, Plattendicke
2x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m3),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181

27,00 **m²** EP GP

0001.02.50 **Freistehende Vorsatzschale 230mm, CW- Doppelprofil 75 (625mm), GKFI 2x12,5mm, h= max. 4,95m , Wandtyp 2.4**

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1

Wandhöhe: max. ca. 4,95m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 4,95m)
Wanddicke: 230mm
Hohlraumtiefe: 130mm

Einbauort: Wandtyp 2.4, siehe Übersichtsplan
Teeküche Nebenraum, Funktionsraum OG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz
Dach: BSH- Sparrendach + OSB- Platte

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW- Doppelprofil
75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 75,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.50 -

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

49,00 **m²** EP GP

0001.02.60 **Vorsatzschale direktbefestigt, KVH- Lattung 60/60mm auf Justierschwingbügel CD 60 (625mm), GKFI 1x12,5mm, h= max. 5,00m, Wandtyp 2.5**

Position

Wandbekleidung innen

Wandhöhe: max. ca. 5,00m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 10,00m)
Wanddicke: 82,5 mm

vorhandener Befestigungsuntergrund:
Brettsperrholzwand 12cm

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblechprofilen DIN 18182-1 CD 60/27, Achsabstand 625mm, mit Direktschwingabhängern an der bestehenden Wand befestigt, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Holzlattung aus Konstruktionsvollholz 60/60mm

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m*K),

Beplankung aus Gipsplatte DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, einlagig, Plattendicke 1x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³)
Verschraubung/Befestigungsmittel mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Einbauort: Wandtyp 2.5, siehe Übersichtsplan

770,00 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.70 Freistehende Vorsatzschale 150mm, CW100 (417mm), GKFI 1x12,5mm, h= max. 4,80m, Wandtyp 2.6

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1.
Vorgesehen für Schiebetür- Unterkonstruktion

Wandhöhe: max. ca. 4,80m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 4,95m)
Wanddicke: 150 mm

Einbauort: Wandtyp 2.6, siehe Übersichtsplan
Gruppenraum EG/OG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz
Dach: BSH- Sparrendach

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 100, Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF Imprägniert, einlagig, Plattendicke 1x 12,5 mm (Rohdichte min. 800 kg/m³),

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standarderspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181

150,00 m² EP GP

0001.02.80 Schiebetür- Unterkonstruktion CW 100

Position

Schiebetür- Unterkonstruktion für Metallständerwand,
Unterkonstruktion CW100 inklusive Befestigungsmaterial
vorgerichtet für Holztürblatt inkl. Standardlaufwagen für
Holztürblatt, bis 80kg bei Türblatbreite max. 1250mm,
Türblattdicke bis max. 65mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.80 -			
	Türblatthöhe: 2100mm Türblatbreite: 2x1250mm (2-flügelig)		
	Einbauort: Wandtyp 2.6, siehe Übersichtsplan Schiebetüren zw. Gruppen- und Nebenraum		
	6,00 Stk	EP	GP

Montage- und Installationswände mit GKBI- Bekleidung, Wandtypen 1.2-1.3, 3.1-3.5

Text

0001.02.90	Ausbauplatte GKBI, 1- lagig, Montage auf zuvor angebrachte GKFI- Platte, Wandtyp 1.2		
Position	Liefern und fachgerechte Montage einer einlagigen Beplankung aus imprägnierten Gipskartonplatten (GKBI) auf eine zuvor angebrachte GKFI- Platte.		
	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: GKBI Bauplatte, GKBI 1x12,5mm		
	Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181		
	Einbauort: Wandtyp 1.2, siehe Übersichtsplan Außenwände von Sanitärräumen		
	86,00	m²	EP GP

0001.02.100	Ausbauplatte GKBI, 2- lagig, Montage auf vorhandene Brettsperrholzwand, Wandtyp 1.3		
Position	Liefen und fachgerechte Montage einer zweilagigen Beplankung aus imprägnierten Gipskartonplatten (GKBI) auf eine vorhandene tragfähige Brettsperrholzwand.		
	Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520: GKBI Bauplatte, GKBI 2x12,5mm		
	Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181		
	Einbauort: Wandtyp 1.3, siehe Übersichtsplan Sanitärräume, siehe Übersichtsplan		
	18,00	m²	EP GP

0001.02.110	GK- Schachtwand 100mm, CW 75 (625mm), GKBI 2x12,5mm, h= max. 3,90m, Wandtyp 3.1
Position	Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1 Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes $R_{w,R} = 36$ dB. Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 38,0$ dB

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.110 -

Wandhöhe: ca. 3,90m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,00m)

Einbauort: Wandtyp 3.1, siehe Übersichtsplan
HWR OG

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz
Dach: BSH- Sparrendach + OSB- Platte

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Hinterlegung des Randprofilsteiges mit Plattenstreifen aus
Gipsplatten DIN 18180: GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden
Bauteil mit Trennwandkitt versehen.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatte DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520:
GKBI Bauplatte, GKBI 1x12,5mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

3,50 **m²** EP GP

0001.02.120 Metallständerwand 125mm, CW 75 (417mm), GKBI 2x12,5mm, h = max. 5,20m, Wandtyp 3.2

Position

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 55,9$ dB

Wandhöhe: max. ca. 5,20m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 5,95m)
Wanddicke: 125mm

Einbauort: Wandtyp 3.2, siehe Übersichtspläne

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.120 -

(teilweise Wassereinwirkungsklasse: W1-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75,
Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 75/40
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2
EN 520: GKBI Bauplatte, GKBI 2x12,5mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

95,00 **m²** EP GP

0001.02.130 **Freistehende Vorsatzschale 250mm, CW- Doppelprofil 50 (625mm), GKBI 2x12,5mm, h = max. 3,60m, Wandtyp 3.3**

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1

Wandhöhe: max. ca. 3,60m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 4,00m)
Wanddicke: bis 250 mm
Hohlraumtiefe: bis 175mm

Einbauort: Wandtyp 3.3, siehe Übersichtsplan
Sanitärräume EG, Lager EG
(Wassereinwirkungsklasse: W1-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Brettsperholz
Wände: Brettsperholz

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW- Doppelprofil
50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.130 -

Randprofilen UW 50,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520:
GKBI Bauplatte, GKBI 2x12,5mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

98,00 **m²** EP GP

0001.02.140 **Freistehende Vorsatzschale bis 275mm, CW- Doppelprofil 100 (625mm), GKBI 2x12,5mm, h = max. 5,20m, Wandtyp 3.4**

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand nach DIN 4103-1, Einbaubereich 1

Wandhöhe: max. ca. 5,20m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe
6,15m)
Wanddicke: bis 275mm
Hohlraumtiefe: bis 150mm

Einbauort: Wandtyp 3.4, siehe Übersichtsplan
Sanitärräume OG (Wassereinwirkungsklasse: W1-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Decke: Brettsper Holz
Wände: Brettsper Holz
Dach: BSH- Sparrendach + OSB- Platte

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW- Doppelprofil
100, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 100,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.140 -

GKBI Bauplatte, GKBI 2x12,5mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

142,00 **m²** EP GP

0001.02.150 **Metall- Installationswand bis 400mm, CW50 (625mm), GKBI 2x12,5mm, h = max. 3,60m, Wandtyp 3.5**

Position

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w = 54,0$ dB

Wandhöhe: max. ca. 3,60m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 5,05m)
Wanddicke: bis 400mm

Einbauort: Wandtyp 3.5, siehe Übersichtsplan
Außen WCs EG, Wickeraum/ Bar. WC EG,
siehe Übersichtspläne
(Wassereinwirkungsklasse: W1-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50,
Achsabstand 625mm, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 50/40
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 2x40 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK),
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ H2
EN 520: GKBI Bauplatte, GKBI 2x12,5mm
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2,
Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

41,00 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.160	Verkleidung Leitungen Küchenbereich, Mitarbeiteraum		
Position	Herstellen einer Verkleidung von vorhandenen Sanitärleitungen mit den hierzu notwendigen Profilen und einer einlagigen Beplankung mit GKBI- Platten.		
	Höhe Verkleidung: ca. 100cm Tiefe Verkleidung: ca. 15cm Breite Verkleidung: ca. 45cm		
	1,00 Stk	EP	GP

Zulagen für Montage- und Installationswände mit GKFI/GKBI

Text

0001.02.170	Holzverstärkung in Installationswand		
Position	Verstärkungsplatten als Befestigungsuntergrund für Sanitäröbekte, Armaturen, Spiegelschränke, Nischen, Küchenoberschränke u.ä., aus OSB- Platte, d= ca. 19mm, zuschneiden, liefern und in die Tragkonstruktion nach Angabe Installateur einbauen.		
	Einbauort: Vorsatzschale Küchennische Nebenraum EG: raumhoch (3,60m) OG: min. 2,90 ü RFB		
	45,00 m²	EP	GP

0001.02.180	Zulage für Herstellung einer Türöffnung bis 1,15x2,70m, Metallständerwand		
Position	Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich. Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt. Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswehlungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen. Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten. Öffnungsmaß : bis 1,15x2,70m Laibungsprofil : UA 75		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.220	Zulage für Herstellung eckige Wanddurchführung, bis 0,50m²		
Position	Herstellung eckige Durchführung inkl. Laibungsverkleidung. Ausführung durch vorbeschriebene nichttragende innere Trennwand oder durch Vorsatzschale. Öffnungsgröße: bis 0,50 m²		
5,00	Stk	EP	GP

0001.02.230	Zulage für Herstellung runde Wanddurchführung, bis d=0,20m		
Position	Herstellung runder Durchführung, Ausführung durch vorbeschriebene nichttragende innere Trennwand oder durch Vorsatzschale. Öffnungsgröße: bis 0,20m Durchmesser		
210,00	Stk	EP	GP

0001.02.240	Zulage für Wandabschluss/freies Wandende, direktbefestigte Vorsatzschale		
Position	Ausbildung eines Wandabschlusses/freies Wandendes an vorbeschriebener direktbefestigter Vorsatzschale. Unterkonstruktion aus Konstruktionsvollholz ausbilden und mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln an den Befestigungsuntergrund verankern. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplatten (GKFI/GKBI) aus der Grundposition verkleiden. Wandhöhe: max. 4,90m		
36,00	Stk	EP	GP

0001.02.250	Zulage für Ausbildung einer Außenecke 90°, CW75		
Position	Ausbildung einer Außenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden Vorsatzschale. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 75 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.250 -

Außenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: bis 5,20m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

15,00 Stk EP GP

0001.02.260 Zulage für Ausbildung einer Außenecke 90°, direktbefestigte Vorsatzschale

Position

Ausbildung einer Außenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden direktbefestigten Vorsatzschale.

Unterkonstruktion raumhoch aus verzinktem Stahlblechprofilen

DIN 18182-1 CD 60/27

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln.

Holzlattung aus Konstruktionsvollholz 60/60mm

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.

Außenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: bis 5,20m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

18,00 Stk EP GP

0001.02.270 Zulage für Ausbildung einer Innenecke 90°, CW75

Position

Ausbildung einer Innenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden Vorsatzschale.

Unterkonstruktion raumhoch aus CW 75 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.270 -

Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: bis 5,20m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

3,00 **Stk** EP GP

0001.02.280 **Zulage für Ausbildung einer Innenecke 90°, direktbefestigte Vorsatzschale**

Position

Ausbildung einer Innenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden direktbefestigten Vorsatzschale.

Unterkonstruktion raumhoch aus verzinktem Stahlblechprofilen

DIN 18182-1 CD 60/27

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln.

Holzlattung aus Konstruktionsvollholz 60/60mm

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.

Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: bis 5,20m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

26,00 **Stk** EP GP

0001.02.290 **Zulage für Herstellung einer T- Verbindung, CW75**

Position

Herstellung einer T- Verbindung in bestehender Montagewand mit CW- Profilen.

Um eine Entkopplung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Trennwandkitt von der Montagewand zu trennen.

Unterkonstruktion der anschließenden Vorsatzschale mit

bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs-/

Verbindungselementen an den Profilen der Montagewand montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.290 -

Die Beplankung ist dicht an die Montagewand anzuschließen.
Trennfuge ist Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben nach
Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Profil: CW75

2,00 **Stk** EP GP

0001.02.300 **Zulage für Anschluss an Massivwand, Einfachständerwerk GKFI/GKBI**

Position

Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand
mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine
bestehende Massivwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten,
sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der
Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und
dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben nach
Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

9,00 **Stk** EP GP

0001.02.310 **Zulage für Anschluss an Holzrahmenwand, Einfachständerwerk GKFI/GKBI**

Position

Anschluss an Holzrahmenwand, Einfachständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand
mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine
bestehende Holzrahmenwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten,
sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der
Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und
dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben nach
Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

26,00 **Stk** EP GP

0001.02.320 **Zulage für Anschluss an Holzrahmenwand, Doppelständerwerk GKFI/GKBI**

Position

Anschluss an Holzrahmenwand, Doppelständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Doppelständerwand
mit mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine
bestehende Holzrahmenwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.320 -

sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen. Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

1,00 Stk EP GP

0001.02.330 Zulage für Anschluss an Brettsperrholzwand, Einfachständerwerk GKFI/GKBI

Position

Anschluss an Brettsperrholzwand, Einfachständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine bestehende Brettsperrholzwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

65,00 Stk EP GP

0001.02.340 Zulage für Anschluss an Brettsperrholzwand, Doppelständerwerk GKFI/GKBI

Position

Anschluss an Brettsperrholzwand, Doppelständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Doppelständerwand mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine bestehende Brettsperrholzwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

3,00 Stk EP GP

0001.02.350 Zulage für Anschluss an Montagewand, Einfachständerwerk GKFI/GKBI

Position

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Anschluss an Montagewand, Einfachständerwerk

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen oder CD- Direktschwingabhängern an eine bestehende Montagewand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren. Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

49,00 **Stk** EP GP

0001.02.360 **Zulage für Anschluss an Dachschräge 10°, Montagewand, Installationswand, Vorsatzschale**

Position

Anpassung der Montagewand, Installationswand oder Vorsatzschale an vorhandene Dachschräge (10°), inkl. aller erforderlicher Arbeiten.

115,00 **m** EP GP

0001.02.370 **Zulage für Anschluss an Sparren und Sparrenfelder, Montagewand, Installationswand, Vorsatzschale**

Position

Anpassung der Montagewand, Installationswand oder Vorsatzschale an vorhandene Sparren und Sparrenfelder, inkl. aller erforderlicher Arbeiten.

95,00 **m** EP GP

0001.02.380 **Zulage für Anschluss an Dachschräge 10°, Beplankung Ausbauplatte**

Position

Anpassung der Beplankung aus Ausbauplatte an vorhandene Dachschräge (10°), inkl. aller erforderlicher Arbeiten.

25,00 **m** EP GP

0001.02.390 **Zulage für Anschluss an Sparren und Sparrenfelder, Beplankung Ausbauplatte**

Position

Anpassung der Beplankung aus Ausbauplatte an vorhandene Sparren und Sparrenfelder, inkl. aller erforderlicher Arbeiten.

5,00 **m** EP GP

Montage- und Installationswände mit Zementbauplatten

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.400 Metallständerwand 125mm, CW 75 C3 (625mm), Zementbauplatte 2x12,5mm, h= ca. 3,70m, Wandtyp 4.1

Position

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Wandhöhe: ca. 3,70m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,65m)
Wanddicke: 125mm

Einbauort: Wandtyp 4.1, siehe Übersichtsplan
Küchenbereich EG (Wassereinwirkungsklasse W3-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Stahlbeton
Wände: KS- Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, zweilagig, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, Kraftschlüssige Fugenverklebung

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung,

40,00 m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.410 Freistehende Vorsatzschale bis 200mm, CW 50 C3 (417mm), Zementbauplatte 2x12,5mm, h = ca. 3,70m, Wandtyp 4.2

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 41031-1, für Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Wandhöhe: max. ca. 3,70m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,00m)

Wanddicke: bis 200mm

Hohlraumtiefe: bis 125mm

Einbauort: Wandtyp 4.2, siehe Übersichtsplan
Küchenbereich EG, (Wassereinwirkungsklasse: W3-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton

Decke: Stahlbeton

Wände: Stahlbeton/ KS- Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsschutzten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3, Ständerachsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, zweilagig, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, Kraftschlüssige Fugenverklebung

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung,

41,00

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.420 Freistehende Vorsatzschale bis 275mm, CW 75 C3 (625mm), Zementbauplatte 2x12,5mm, h = ca. 3,70m, Wandtyp 4.3

Position

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand nach DIN 41031-1, für Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Wandhöhe: max. ca. 3,70m über OK RFB
(max. zul. Wandhöhe 4,00m)
Wanddicke: bis 275mm
Hohlraumtiefe: bis 175mm

Einbauort: Wandtyp 4.3,
Küchenbereich EG, (Wassereinwirkungsklasse: W3-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton
Decke: Stahlbeton
Wände: Stahlbeton/ KS- Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(mK), einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten,zweilagig, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, Kraftschlüssige Fugenverklebung

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung.

7,00 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.430 Metall- Installationswand bis 350mm, CW50 C3 (625mm), Zementbauplatte 2x12,5mm, h = ca. 3,70m, Wandtyp 4.4

Position

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand gemäß DIN 18534-1 für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Wandhöhe: max. ca. 3,70m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,65m)

Wanddicke: bis 350mm

Hohlraumtiefe: bis 200mm

Einbauort: Wandtyp 4.4, siehe Übersichtsplan
Küchenbereich EG (Wassereinwirkungsklasse: W3-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton

Decke: Stahlbeton

Wände: Trockenbau

Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile CW 50 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, zweilagig, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, Kraftschlüssige Fugenverklebung

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
erspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standarderspachtelung,

12,00

m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.440 Metall- Installationswand bis 275mm, einseitig CW 75 C3, einseitig CW50 C3 (625mm), Zementbauplatte 2x12,5mm, h = ca.3,70m, Wandtyp 4.5

Position

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand gemäß DIN 18534-1 für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Wandhöhe: max. ca. 3,70m über OK RFB (max. zul. Wandhöhe 4,65m)

Wanddicke: bis 275mm

Hohlraumtiefe: bis 100mm

Einbauort: Wandtyp 4.5, siehe Übersichtsplan
Küchenbereich EG (Wassereinwirkungsklasse: W3-I)

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund:

Bodenplatte: Stahlbeton

Decke: Stahlbeton

Wände: Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile CW 50 C3 und CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, als Doppelständerwerk, Metallständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3 und UW 75/40/06. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, zweilagig, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, Kraftschlüssige Fugenverklebung

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
Verspachtelung der Gipsplatten in Qualitätsstufe Q2, Standardverspachtelung,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	24,00 m²	EP	GP

Zulagen für Montage- und Installationswände mit Zementbauplatten

Text

0001.02.450 Zulage für Herstellung einer Türöffnung bis 1,01x2,135m, Zementbauplatte, Metallständerwand

Position

Herstellung einer Türöffnung in nichttragender inneren Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich.
Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Raumhoch aus UA-Profilen, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt.
Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an Profilen zubefestigen.
Horizontal- / Längsfugen nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen, dazu Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.
Öffnungsmaß : bis 1,01x2,135m
Laibungsprofil : UA 75
Sturzprofil : UW 75
Wandhöhe : ca. 3,80
Befestigungsuntergrund : Bodenplatte + Decke Stahlbeton
Verschraubung : bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel.

4,00 Stk EP GP

0001.02.460 Zulage für Herstellung einer T- Verbindung, CW75 C3

Position

Herstellen einer T-Verbindung der Metallständerwand C3 125m in bestehender Montagewand mit Anschluss in CW-Profil.
Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Trennwandkitt von der Montagewand zu trennen.

Unterkonstruktion mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs- / Verbindungselementen an den Profilen der Montagewand montieren. Die Beplankung ist dicht an die Montagewand anzuschließen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben nach

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.460 -

Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Auf die Anforderung der Schallübertragung über die Flanken ist zu achten.

Profil: CW 75

2,00 **Stk** EP GP

0001.02.470 **Zulage für Wandabschluss / freies Wandende, CW 75 C3**

Position

Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand. Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 75 C3 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigen. Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Zementbauplatten aus der Grundposition verkleiden.

1,00 **Stk** EP GP

0001.02.480 **Zulage für Ausbildung einer Außenecke 90°, CW50 C3**

Position

Ausbildung einer Außenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden Vorsatzschale. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 50 C3 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.

Außenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: 3,80m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

1,00 **Stk** EP GP

0001.02.490 **Zulage für Ausbildung einer Innenecke 90°, CW50 C3**

Position

Ausbildung einer Innenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden Vorsatzschale. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 50 C3 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.02.490 -

Eckschutzschiene mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben einspachteln.

Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Höhe Vorsatzschale: 3,80m

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

1,00 Stk EP GP

0001.02.500 **Zulage für Herstellung einer T- Verbindung, CW50 C3**

Position

Herstellung einer T- Verbindung in bestehender Montagewand mit CW- Profilen C3.

Um eine Entkopplung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Trennwandkitt von der Montagewand zu trennen.

Unterkonstruktion der anschließenden Vorsatzschale mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs-/ Verbindungselementen an den Profilen der Montagewand montieren.

Die Beplanung ist dicht an die Montagewand anzuschließen. Trennfuge ist Spachtelmaterial nach DIN EN 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gem. Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Profil: CW50 C3

7,00 Stk EP GP

0001.02.510 **Zulage für Herstellung eckige Wanddurchführung, 0,25m², Zementbauplatte**

Position

Herstellen eckiger Durchführungen inkl. Laibungsverkleidung. Ausführung durch vorbeschriebene nichttragende innere Trennwand.

Öffnungsgröße : bis 0,25 m²

7,00 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.520 **Zulage für Herstellung runde Wanddurchführung, bis d=0,20m**

Position

Herstellung runder Durchführung, Ausführung durch
vorbeschriebene nichttragende innere Trennwand oder durch
Vorsatzschale Zementbauplatte

Öffnungsgröße: bis 0,20m Durchmesser

40,00 **Stk** EP GP

0001.02.530 **Zulage für Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand Zementbauplatte**

Position

Anschluss an Massivwand, Einzelständerwand Zementbauplatte

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand
mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten,
sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der
Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und
dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach
Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

7,00 **Stk** EP GP

0001.02.540 **Zulage für Anschluss an Massivwand, Doppelständerwand Zementbauplatte**

Position

Anschluss an Massivwand, Doppelständerwand
Zementbauplatte

Herstellung eines Wandanschlusses einer Doppelständerwand
mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten,
sind die Profile mit einer Plastoelastischen Masse von der
Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und
dabei eine Trennebene mit Trennstreifen herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial nach DIN EH 13963 eben nach
Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes
der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

2,00 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.02	Bereich	Trockenbauarbeiten Wand	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.02.550	Herstellung Verstärkung CW50 C3 an Stahlbetonwand		
Position	Zusätzliche Verstärkung der freistehenden CW50 C3-Vorsatzschale durch Rückverankerung, Verstärkungsprofile oä. um Lastannahme von 150kg/m ² im Bereich von 1,20 bis 2,10 ü. FFB EG zu gewährleisten. Feuchtraumtraverse wird in gesonderter Position abgerechnet.		

41,00 **m²** EP GP

0001.02.560	Feuchtraumtraverse C3		
Position	Feuchtraumtraverse aus 1,0 mm verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Korrosionsschutzbeschichtung gemäß Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944. Zur Aufnahme ruhender Lasten bis 1,5 kN/m. Geeignet für CW- und UA-Profile gemäß DIN 18182-1, Reihenmontage möglich. Bei CW-Profilen mittels Stanzzange vercrimpen, bei UA-Profilen mit doppelseitigem Klebeband fixieren und dann im Zuge der Beplankung mittels passenden und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln verschrauben. Unterkonstruktion: Metall- Installationswand CW75 C3 (625), Metallständerwand CW75 C3 (625), Vorsatzschale CW50C3 (625mm)		

21,00 **Stk** EP GP

Zulagen allgemein

Text

0001.02.570	Glattanstrich (raumhoch)		
Position	Im Anschlussbereich von Trockenbauwänden an die Außenwand ist vor Montage ein raumhoher Glattstrich auf dem Außenmauerwerk aufzubringen. Breite: bis 0,40m Höhe: bis 5,00m		

45,00 **m** EP GP

0001.02.580	Zulage für nachträgliches Schließen der Trockenbauwände		
Position	Zulage für nachträgliches Schließen der Trockenbauwände mit doppelter Beplankung und spachteln Q2, sofern kontinuierliches Weiterarbeiten an der Baustelle (durch Installationsarbeiten Haustechnik) nicht gewährleistet werden kann.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

In den Einheitspreis ist einzukalkulieren, dass das nachträgliche Schließen nach Baufortschritt der Gewerke TGA erfolgt.

Es ist damit zu rechnen, dass die Leistung durch die Bauleitung abgerufen wird, sobald das Geschoss (mind. zur Hälfte) von den Gewerken TGA freigegeben ist.

Diese Unterbrechungen bis Freigabe der Gewerke TGA sind in den EP einzukalkulieren, und können, ebenso wie mehrmalig erforderliche An- und Abfahrten, nicht separat/ besonders vergütet werden.

0001.02.590 Zulage für Kleinflächen GK- Montagewand

Position

Zulage zu den Wandflächen für die Montage in Kleinflächen
unter 5,00m²

50,00 Stk

EP GP

Bereich 0001.02 Trockenbauarbeiten Wand

14.04.2026 - Seite 38 von 54

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Gerüste

Text

Die notwendige Gerüststellung / Rollgerüste, Hebebühnen u.ä. für die in den Positionen beschriebenen Trockenbauarbeiten sind in die EP mit einzukalkulieren und werden, außer im Bereich >3,50m, nicht gesondert vergütet.

Brandschutzbekleidung

Text

Brandschutzbekleidung

0001.03.10 Herstellung einer brandschutztechnisch notwendigen Dachverkleidung F30

Position

Liefern und montieren einer Unterkonstruktion mit Direktabhängern zur Befestigung an einem vorhandenen BSH-Sparrendach (Neigung 10°) zur Erfüllung der brandschutztechnischen Anforderung an ein F30- Dach nach DIN 4102-4.

Neigung der Dachverkleidung parallel zur Dachneigung 10°

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen (CD- Profile) gemäß Systemzulassung und Herstellervorschriften.
Befestigungsmittel nach DIN 18182-2.
Zulässige Spannweite der UK: max. 500mm (DIN 4102-4)

Beplankung der Unterkonstruktion mit 2-lagigen GKF-Gipskartonplatten (Feuerschutzplatten), versetzt gestoßen nach Anforderung der DIN 4102-4.

Einbauort: Treppenraum OG
Einbauhöhe max. 4,90m ü. FFB OG

45,00 **m²** EP GP

0001.03.20 Herstellung Höhenversprung der Dachverkleidung/ Anschluss Bereich Dachfenster

Position

Lieferung und fachgerechte Herstellung des vertikalen Anschlusses an die bauseits vorhandene Unterkonstruktion der Dachfenster der zuvor beschriebenen brandschutztechnisch notwendigen Dachverkleidung.

Brandschutztechnische Anforderung:
F30- Dach nach DIN 4102-4.

Einbauhöhe: ca. 4,50m ü. FFB OG
Versprunghöhe: ca. 0,90m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.20 -

Befestigungsuntergrund:
Auswechselsparren: BSH
Unterkonstruktion Dachfenster: Konstruktionsvollholz

Einbauort: Treppenraum, Anschluss an Dachfenster

16,00 **m** EP GP

0001.03.30 Feuerschutzplatte GKF, 1-lagig, Montage auf vorhandene Trennwand, Bereich Dachfenster, Verspachtelung Q2

Position

Liefern und fachgerechte Montage einer einlagigen Beplankung Gipskarton- Feuerschutzplatte (GKF) auf eine vorhandene, tragfähige hochfeuerhemmende Trennwand im Anschlussbereich an vorhandenes Dachfenster.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand, Holzrahmenwand, Verblockung/KVH in Sparrenfelder

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm (Brandverhalten: nicht brennbar / A2-s1, d0)

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q2 zu verspachteln.

Einbauort: Treppenraum, Anschluss Trennwand an Dachfenster

Einbauhöhe: ca. 4,50m ü. FFB OG
Höhe: ca. 1,60m
Breite: ca. 8,60m

14,00 **m²** EP GP

0001.03.40 Feuerschutzplatte GKF, 1-lagig, Montage auf vorhandene Trennwand, Anschlussbereich Sparren/ Sparrenfelder an Dach

Position

Liefern und fachgerechte Montage einer einlagigen Beplankung Gipskarton- Feuerschutzplatte (GKF) auf eine vorhandene, tragfähige hochfeuerhemmende Trennwand im Anschlussbereich an vorhandene Sparren und in Sparrenfelder Anschluss an vorhandenes Dach (OSB- Platte)

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand, Holzrahmenwand, Verblockung/KVH in Sparrenfelder

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN 520: Feuerschutzplatte GKF, einlagig, Plattendicke 12,5 mm (Brandverhalten: nicht brennbar / A2-s1, d0)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.40 -

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q2 zu verspachteln.

Einbauort: Anschluss Trennwand an Sparrendach, beidseitig

Einbauhöhe: max. ca. 4,50m ü. FFB OG

Höhe: ca. 0,60m

45,00 **m** EP GP

Akustikdecke

Text

Akustikdecke

0001.03.50

Position

Gelochte GKB - Akustik- Decke, TRP Erdgeschoss

Liefern und Montieren einer gelochten GKB- Akustik- Decke, Oberseite mit schwarzem Vlies kaschiert als abgehängte Unterdecke.

d=12,5mm, Baustoffklasse A; Fugen bewehren und verspachteln.

Einbauhöhe: ca. 3,10m ü. FFB EG

Einbauort: Treppenraum EG

Lochung: Rundlochung 10/23R

inkl. Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlprofilen, als Grund- und Verbindungsprofil, CD 60/27 und Abhängern an der Rohdecke.

ca. 40cm von der Rohdecke abgehängt.

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q3 zu verspachteln.

Rasterlochung darf ausschließlich im Rasterschnitt verlegt werden.

Malerfertige Oberfläche

44,00 **m²** EP GP

0001.03.60

Position

Gelochte GKB - Akustik- Decke, 10° geneigt, TPR Obergeschoss

Liefern und Montieren einer gelochten GKB- Akustik- Decke, Oberseite mit schwarzem Vlies kaschiert als abgehängte Unterdecke im Sparrendachbereich,

Dachneigung Befestigungsuntergrund: 10°

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.60 -

Neigung Akustikdecke: 10°

d=12,5mm, Baustoffklasse A; Fugen bewehren und verpachteln.

Einbauhöhe: bis ca. 4,20m ü. FFB OG

Einbauort: Treppenraum OG

Lochung: Rundlochung 10/23R

inkl. Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlprofilen, als Grund- und Verbindungsprofil, CD 60/27 und Abhängern an der zuvor angebrachten brandschutztechnisch notwendigen Dachverkleidung F30.

ca. 80cm von der Rohdecke abgehängt.

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q3 zu verspachteln.

Rasterlochung darf ausschließlich im Rasterschnitt verlegt werden.

Malerfertige Oberfläche

45,00	m²	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

0001.03.70 Ausbildung Fries um GKB- Lochdecke

Position

Herstellung eines Fries um die GK Lochdecke mittels Verspachtelung der Löcher in Qualitätsstufe Q3.
Breite des Fries ca. 30cm

Malerfertige Oberfläche

86,00	m	EP	GP
--------------	----------	----------	----------

0001.03.80 Einbau Glaswolle 2cm, akustisch wirksam

Position

Einbau einer akustisch wirksamen Glaswolle-Dämmung auf der vorgenannten abgehängten Lochdecke.

Dicke ca. 20mm, WLS 035,

Schallabsorptionsklasse: D nach DIN EN ISO 11654

90,00	m²	EP	GP
--------------	-----------	----------	----------

0001.03.90 Herstellung Höhenversprung der GKB Bereich Treppenaue EG

Position

Höhenversprung der GKB- Akustik- Decke im Bereich des Treppenauges, Anschluss an Stahlbetondecke, mit Metall-Unterkonstruktion und Bekleidung mit GKB - Platten.

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q3 zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.90 -

verspachteln.

Malerfertige Oberfläche

Versprunghöhe: ca. 400mm
Raumhöhe: ca. 3,10m auf 3,50m

Einbauort: Treppenraum EG

13,00 **m** EP GP

0001.03.100 Herstellung Höhenversprung der GKB Bereich Dachfenster OG

Position

Höhenversprung der GKB- Akustik- Decke im Bereich der Dachfenster, Anschluss UK der Dachfenster, mit Metall-Unterkonstruktion und Bekleidung mit GKB - Platten.

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q3 zu verspachteln.

Malerfertige Oberfläche

Versprunghöhe: ca. 1700mm
Raumhöhe: max. ca. 3,70m auf ca. 5,30m

Einbauort: Treppenraum OG

13,00 **m** EP GP

0001.03.110 Herstellung Verkleidung Dachfläche Zwischenbereich Dachfenster

Position

Liefern und Herstellung einer Unterdecke aus GK- Platten einschließlich Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen als Direktabhängung an Dachfläche im Zwischenbereich der Dachfenster, 10° geneigt.

Inklusive Höhenversprung/ Anschluss an Dachfenster

Befestigungsuntergrund: Zuvor angebrachte brandschutztechnisch notwendige Dachverkleidung F30

Ausführung:
Unterdecke 10° geneigt parallel verlaufend zu Dachfläche ca. 30cm/200cm
Höhenverprung: ca.80cm zweiseitig

Anschluss/Einbindung an Höhenversprung der tiefer liegenden GKB- Akustik- Decke und an Feuerschutzplatte GKF als Bekleidung der anschließenden Trennwand

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q3 zu verspachteln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.110 -

Malerfertige Oberfläche

Einbauort: Treppenraum OG

1,00 Stk EP GP

0001.03.120 Aussparung Einbauleuchte bis d=400mm

Position

Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten in Deckenbekleidungen herstellen.
Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.
Durchmesser : bis 400 mm

14,00 Stk EP GP

0001.03.130 Revisionsklappe 500x500mm bis 12,5mm

Position

Einbau einer Revisionsklappe 500x500mm für Deckensystem ohne bauphysikalische Anforderung.
Unterkonstruktion mit CD 60/27- Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 anordnen.

Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden.
Dicke der Beplankung bis 12,5 mm.
Verschraubung des Außenrahmens mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/-streifen unterlegen.
Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben.
Revisionsklappen-Außenrahmen nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

2,00 Stk EP GP

Rasterdecke Hygienebereich und Lagerräume

Text

Rasterdecke Hygienebereich

0001.03.140 MW-Unterd.,nicht sichtb.UK,sch.abs,625/625,20, Hygienebereich

Position

Mineralwolle-Unterdecke, schallabsorbierend, in Einlegemontage, mit einer T- Profil Unterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet.
Decke revisionierbar, einzelne Platten herausnehmbar.

Abhängehöhe : bis 220 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.140 -

Decklage : Mineralwolle-Deckenplatten
Brandverhalten : A1
Farbe : weiß
Sichtseite: Mikrostrukturierte und hygienische Oberfläche
Rückseite: abriebminderndes Vlies
Kanten: umlaufende versiegelte Farbbeschichtung

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0-4ß°C
Reinraumklassifizierung: ISO Klasse 4 nach ISO 14644-1
Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder
Staubsauger und mit feuchtem Tuch oder Schwamm

Achsraster : 625/625 mm
Plattendicke : 20 mm

Unterkonstruktion:
Profilbreite: 15mm
Profilfarbe: Weiß, ähnlich RAL 9003
Korrosionsklasse: B, nach DIN EN 13964

Einbauort: Sanitärräume und Lagerräume EG/OG,
siehe Übersichtsplan

214,00 m² EP GP

0001.03.150 Rasteranpassung, MW- Unterdecke, Hygienebereich

Position

Rasteranpassung der Mineralwolle- Unterdecke, durch
Plattenzuschnitt, Kanten fasen und in Oberflächenfarbe
beschichten.

Art der Unterdecke: MW Unterdecke
Plattengröße: 625/625mm

249,00 m EP GP

0001.03.160 Wandanschluss Rasterdecke, Hygienebereich

Position

Randausbildung der Rasterdecke, systemgerecht, mit
Randprofil L- Wandwinkel 24x24mm

Profilfarbe: Weiß, ähnlich RAL 9003

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.160 -

Korrosionsklasse: B nach DIN EN 13964
Deckensystem: MW Unterdecke, nach Beschreibung
Vorposition

Befestigung mittels zugelassenen Befestigungsmitteln,
Verarbeitung nach Herstellerangaben

249,00 **m** EP GP

0001.03.170 **Zulage für Kleinflächen MW- Unterdecke, Hygienebereich**

Position

Kleinflächen aus MW-Unterdecke (erhöhte Schneidekosten für
Zuschnitte und Verschnitt, Mehrverbrauch von
Zubehörmaterialien, erhöhter Zeitaufwand bei der Montage,
höherer Fugenanteil)
als Zulageposition. Kleinflächen unter 5,0 m²

6,00 **Stk** EP GP

0001.03.180 **Aussparung, Einbauleuchten/Drallauslässe bis 125mm, Hygienebereich**

Position

Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten/TV
in MW-Unterdecke herstellen.
Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion
entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits
abgedeckt.

Durchmesser : bis 125 mm

32,00 **Stk** EP GP

0001.03.190 **Aussparung, Einbauleuchten/Drallauslässe bis 200mm, Hygienebereich**

Position

Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten/TV
in MW-Unterdecke herstellen.
Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion
entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits
abgedeckt.

Durchmesser : bis 200 mm

2,00 **Stk** EP GP

Rasterdecke Küche

Text

Rasterdecke Küche

0001.03.200 **MW-Unterd.,nicht sichtb.UK,sch.abs,625/625,20, Nassbereich Küche**

Position

Mineralwolle-Unterdecke, schallabsorbierend, in
Einlegemontage, mit einer T- Profil Unterkonstruktion
aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger
bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene
Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.200 -

Decke revisionierbar, einzelne Platten herausnehmbar

Abhängenhöhe : ca. 760 mm

Decklage : Mineralwolle-Deckenplatten

Brandverhalten : A1

Farbe : weiß

Sichtseite: Mikrostukturierte, glatte Oberfläche

Rückseite: abriebminderndes Vlies

Kanten: umlaufende versiegelte Farbbeschichtung

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0-4ß°C

Reinraumklassifizierung: ISO Klasse 3 nach ISO 14644-1 und

Bakteriologische Reinheitsklasse: M1

Hygiene: Erfüllt es die Voraussetzungen nach NF S 90-351 für Zone 4: Methicillin-resistenter Staphylococcus Aureus (MRSA), Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E.Coli und Bazillus cereus

Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger, mit feuchten Tuch oder Schwamm und mit Trockendampf

Chemisch Resistent: monatlich gegenüber verdünnten

Lösungen von Aktivchlor 2,6 %, quartäre Ammoniakverbindung 0,25 %, Wasserstoffperoxid 5 %, Ethanol 70 % und Isopropanol 70 %

Nassabriebsbeständigkeit: Klasse 5

Kantentyp : A24

Achsraster : 625/625 mm

Plattendicke : 20 mm

Einbauort: Küchenbereich EG

Abhängenhöhe : bis 220 cm

Decklage : Mineralwolle-Deckenplatten

Brandverhalten : A1

Farbe : weiß

Sichtseite: Mikrostukturierte und hygienische Oberfläche

Rückseite: abriebminderndes Vlies

Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100% RH, bei 0-4ß°C

Reinraumklassifizierung: ISO Klasse 4 nach ISO 14644-1

Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger und mit feuchtem Tuch oder Schwamm

Achsraster : 625/625 mm

Plattendicke : 20 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.200 -

Unterkonstruktion:
Korrosionsklasse: D nach DIN EN 13964
Profilbreite: 15mm
Profilfarbe: Weiß, ähnlich RAL 9003

95,00 **m²** EP GP

0001.03.210 **Rasteranpassung, MW-Unterdecke Nassbereich**

Position

Rasteranpassung der Mineralwolle-Unterdecke Nassbereich, durch Plattenzuschnitt, Kanten fassen und in Oberflächenfarbe beschichten.

Art der Unterdecke : MW Unterdecke
Plattengrößen : 625/625 mm

124,00 **m** EP GP

0001.03.220 **Wandanschluss Rasterdecke Nassbereich**

Position

Randausbildung der Rasterdecke Nassbereich Küche, systemgerecht, mit Randprofil L- Wandwinkel 24x24mm

Profilfarbe: Weiß, ähnlich RAL 9003
Korrosionsklasse: D nach DIN EN 13964
Deckensystem: MW Unterdecke, nach Beschreibung
Vorposition

Befestigung mittels zugelassenen Befestigungsmitteln, Verarbeitung nach Herstellerangaben

124,00 **m** EP GP

0001.03.230 **Fugenabdichtung Dichtstoff, Nassbereich**

Position

Fugenabdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff, Fugenbreite 5 mm.

124,00 **m** EP GP

0001.03.240 **Aussparung, Einbauleuchten/Drallauslässe bis 125mm, Nassbereich**

Position

Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten/TV in MW-Unterdecke herstellen.
Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.

Durchmesser : bis 125 mm

3,00 **Stk** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.03.250 **Aussparung, Einbauleuchten/Drallauslässe bis 200mm, Nassbereich**

Position

Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten/TV in MW-Unterdecke herstellen.
Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.

Durchmesser : bis 200 mm

1,00 Stk EP GP

0001.03.260 **Aussparungen Drallauslässe Lüftung 40/40cm, Nassbereich**

Position

Aussparung für den späteren Einbau von eckigen TV in MW-Unterdecke herstellen.
Die Abhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.

Aussparung : bis 400 mm

1,00 Stk EP GP

Rasterdecke Aufenthaltsbereich

Text

Rasterdecke Aufenthaltsbereich

0001.03.270 **MW-Unterd.,nicht sichtb.UK,sch.abs,625/625,20, Aufenthaltsbereiche**

Position

Mineralwolle-Unterdecke, schallabsorbierend, in Einlegemontage, mit einer nicht sichtbaren, niveaugleichen Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet.
Decke revisionierbar, einzelne Platten herausnehmbar

Abhängehöhe : bis 500mm

Decklage : Mineralwolle-Deckenplatten

Brandverhalten : A1

Farbe : weiß

Sichtseite: Richtungsungebundene, akustisch transparente Oberfläche

Rückseite: Abriebminderndes Vlies

Achsraster : 625/625 mm

Plattendicke : 22 mm

Einbauort: Leitungsbüro EG, Funktionsräume OG, Aufenthaltsraum OG

96,00 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.03.280 Rasteranpassung, MW-Unterdecke, Aufenthaltsbereiche

Position

Rasteranpassung der Mineralwolle-Unterdecke, durch Plattenzuschnitt, Kanten fassen und in Oberflächenfarbe beschichten.

Art der Unterdecke : MW Unterdecke
Plattengrößen : 625/625 mm

83,00 m EP GP

0001.03.290 Wandanschluss Rasterdecke, Aufenthaltsbereiche

Position

Randausbildung der Rasterdecke Aufenthaltsbereiche, systemgerecht, mit Stufenwandwinkel 10x15,

Profilfarbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Korrosionsklase: D nach DIN EN 13964

Befestigung mittels zugelassenen Befestigungsmitteln, Verarbeitung nach Herstellerangaben

83,00 m EP GP

0001.03.300 Herstellung Höhenversprung an Rasterdecke, Bereich Dachausstieg

Position

Vierseitiger Höhenversprung zwischen Rasterdecke/Fries im Bereich des Dachausstiegsfenster/Dachfenster im Aufenthaltsraum OG, Anschluss an Sparrendach/Dachfenster, mit Metall- Unterkonstruktion und Bekleidung mit GKB - Platten.

Die Platten sind stumpf zu stoßen und in Qualitätstufe Q2 zu verspachteln.

Malerfertige Oberfläche

Versprunghöhe: ca. 1,50m
Raumhöhe: ca. 2,70m auf 4,30m

Einbauort: Aufenthaltsraum OG

5,00 m EP GP

0001.03.310 Ausbildung Fries in Rasterdecke, Aufenthaltsbereiche

Position

Herstellung eines Fries zwischen Rasterdecke und Höhenversprung Dachausstieg/Dachfenster.
Gipsplatte-Deckenfries, abgehängt, bestehend aus: Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhängung vom bestehenden Sparrendach.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 0001.03.310 -			
	Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Ränder mit L Profil Höhe wie umliegende Rasterdecke.		
	Oberflächenausbildung in Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2		
	Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB, ungelocht Breite des Friesstreifens : ca. 470mm Abhängenhöhe : niveaugleich zur abgehängten Decke		
	8,00 m	EP	GP
0001.03.320	Ausbildung Fries Bereich Fenster, Aufenthaltsbereiche		
Position	Herstellung eines Fries als horizontalen Abschluss in der Fensterleibung, Beplankung aus Gipsbauplatten. Oberflächenausbildung in Verspachtelung, Qualitätsstufe Q2		
	Tiefe Fensterleibung: ca. 10cm Auszugleichen Höhe: ca. 14cm		
	6,00 m	EP	GP
0001.03.330	Aussparung, Einbauleuchten/Drallauslässe bis 125mm, Aufenthaltsbereiche		
Position	Aussparung für den späteren Einbau von runden Leuchten/TV in MW-Unterdecke herstellen. Die Leuchtenabhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.		
	Durchmesser : bis 125 mm		
	6,00 Stk	EP	GP
0001.03.340	Aussparung Drallauslässe Lüftung 40/40mm, Aufenthaltsbereiche		
Position	Aussparung für den späteren Einbau von eckigen TV in MW-Unterdecke herstellen. Die Abhängung erfolgt separat, die Unterkonstruktion entsprechend verstärken. Der Ausschnitt wird bauseits abgedeckt.		
	Aussparung : bis 400 mm		
	8,00 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.03.350 Verstärkung, Unterkonstruktion, Rasterdecke

Position

Unterkonstruktion der abgehängten Rasterdecke zur Aufnahme von Lasten von abgependelten Sicherheitsbeleuchtungen/ Fluchtwegmarkierungen verstärken. OSB- Platte 20mm

10,00 Stk EP GP

Freitragende Decke

Text

Freitragende Decke

0001.03.360 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Türbereich NR EG

Position

Liefern und Herstellen einer Unterdecke nach DIN 18168-1 als freitragende Decke inklusive Höhenverprung/Ausbildung Abkofferung.

Einbauhöhe: ca. 2,75m
Raumbreite: ca. 2,30m
Raumtiefe: ca. 1,20m
Höhenversprung: ca. 0,65m

Befestigungsuntergrund:
dreiseitig zuvor angebrachte Vorsatzschalen
Anschluss Höhenversprung: Brettsper Holzdecke

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW 50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand nach Erfordernis.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung,

3,00 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.03.370 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Türbereich NR OG

Position

wie zuvor beschriebene Position mit abweichenden Höhenversprung/Abkofferung:

Höhenversprung: ca. 1,85m

Anschluss Höhenversprung: Sparrendach/Sparrenfelder

3,00 Stk EP GP

0001.03.380 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Nische Teeküche NR EG

Position

Liefern und Herstellen einer Unterdecke nach DIN 18168-1 als freitragende Decke inklusive Höhenversprung/Ausbildung Abkofferung.

Einbauhöhe: ca. 2,70m

Raumbreite: ca. 2,30m

Raumtiefe: ca. 0,60m

Höhenversprung: ca. 0,70m

Befestigungsuntergrund:

dreiseitig zuvor angebrachte Vorsatzschalen

Anschluss Höhenversprung: Brettsper Holzdecke

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Tragprofile als Einfachprofile CW 50, Randbefestigung mit UW

50, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem

Befestigungsmittel, Befestigungsabstand nach Erfordernis.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ

A EN 520: GKB einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des

Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2

Standarderspachtelung,

3,00 Stk EP GP

0001.03.390 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Nische Teeküche NR OG

Position

wie zuvor beschriebene Position mit abweichenden Höhenversprung/Abkofferung:

Höhenversprung: ca. 1,90m

Anschluss Höhenversprung: Sparrendach/Sparrenfelder

3,00 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

039A	LV	Trockenbauarbeiten	Projekt-Nr.: 2322
0001	Titel	Trockenbauarbeiten	
0001.03	Bereich	Trockenbauarbeiten Decke Innen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

0001.03.400 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Schranknische GR EG

Position

Liefern und Herstellen einer Unterdecke nach DIN 18168-1 als freitragende Decke inklusive Höhenversprung/Ausbildung Abkofferung.

Einbauhöhe: ca. 2,70m
Raumbreite: ca. 3,40m
Raumtiefe: ca. 0,70m
Höhenversprung: ca. 0,70m

Befestigungsuntergrund:
dreiseitig zuvor angebrachte Vorsatzschalen
Anschluss Höhenversprung: Brettsper Holzdecke

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Tragprofile als Einfachprofile CW 100, Randbefestigung mit UW 100, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel, Befestigungsabstand nach Erfordernis.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung,

3,00 Stk EP GP

0001.03.410 Abkofferung/ Freitragende Decke mit Höhenversprung, Schranknische GR OG

Position

wie zuvor beschriebene Position mit abweichenden Höhenversprung/Abkofferung:

Höhenversprung: ca. 1,90m
Anschluss Höhenversprung: Sparrendach/Sparrenfelder

3,00 Stk EP GP

Bereich 0001.03 Trockenbauarbeiten Decke Innen

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 0001 Trockenbauarbeiten