

Inhaltsverzeichnis

01	Jahres LV 2026 - 2029 Straßenbau	11
01.01	Baustelleneinricht., Kennzeichn usw. STR	11
01.02	Erdarbeiten	15
01.03	Aufbrucharbeiten	26
01.04	Straßenentwässerungsarbeiten	33
01.05	Straßendeckenarbeiten	39
01.06	Pflasterarbeiten	61
01.07	Beleuchtung und Verlegung von Kabel bzw. Kabelschutzrohren	70
01.08	Betonarbeiten	73
01.09	Stundenlohnarbeiten	74

HINWEISTEXT JAHRES-LV

stellt eine unverbindliche Schätzzahl dar und begründet keine Abnahmeverpflichtung.

nur im Bedarfsfall auszuführen.

Das Jahres-LV wird auf 3 Jahre vergeben.

Beginn des Vertrages ist der 01.08.2026.

Ende des Vertrages ist der 31.07.2029.

Das LV ist somit gültig für 3 Jahre.

Dieser Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragszeit eine Partei erklärt, dass sie den Vertrag nicht fortsetzen will.

Die maximale Gesamtlaufzeit beträgt 4 Jahre. Siehe auch VHB 614 BVB

Die angebotenen Preise vom AN sind für 2 Jahre gültig.

Der AG legt eine prozentuale Erhöhung aller angebotenen Einheitspreise von 2,5 % nach dem 2. Jahr fest.

Diese Erhöhung ist dann gültig für das dritte Jahr und das eventuelle vierte Jahr.

Die Jahresgenehmigung der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist vom AN selbstständig bei der Verkehrsbehörde Weinheim einzuholen.

Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle Maßnahmen sind rechtzeitig im Vorfeld mit der Verkehrsbehörde abzustimmen und zeitlich zu planen.

Ebenso sind bei größeren Baumaßnahmen auch die Anwohner mittels Infoschreiben rechtzeitig zu informieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG eine Liste mit Subunternehmern zu übergeben, welche auf der jeweiligen Baustelle tätig sind.

Der AG kann kein Zwischenlager für Erdaushub zur Verfügung stellen.
Ein Zwischenlager ist vom AN zu organisieren.

Im Falle von Straßeneinbrüchen wird erwartet, dass eine Erstreaktion nach 2 h nach Benachrichtigung erfolgt, und eine Arbeitsaufnahme am selben Tag, damit im Notfall schnell gehandelt werden kann.

WEITERE HINWEISE

1. Allgemeine Hinweise

Enthalten die Vergabeunterlagen Unklarheiten, so ist der AG vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen.

Die Beauftragung der Einzelmaßnahmen erfolgt durch schriftliche Einzelabrufe (E-Mail genügt) unter Bezugnahme auf den Jahresvertrag und das Leistungsverzeichnis.

Der AN hat vor Beginn jeder Maßnahme einen voraussichtlichen Terminplan und die geplante Verkehrsführung zu übermitteln.

Für jede Maßnahme sind dem AG folgende Unterlagen vorzulegen:

- Bautagesberichte,
- zeichnerische Darstellung/Lageskizze der Maßnahme,
- aussagekräftige Fotos vor und nach Ausführung (digital, format PDF/JPEG).

Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um Leistungen, welche im Rahmen von Straßenunterhaltungsarbeiten als kleinere Einzelmaßnahmen im Stadtgebiet anfallen.

Art und Umfang der Leistungen sowie Ausführungszeitpunkt-

u. Fristen werden jeweils im Einzelfall vom AG festgelegt.

Geschätzter Preisrahmen von ca. 750.000 Euro (Brutto) pro Jahr.

Bei der Preisbildung ist zu berücksichtigen, dass eine Einzelmaßnahme aus einer Vielzahl von Klein- u. Kleinstreparaturflächen bestehen kann.

Alle Bauabfälle sind ordnungsgemäß nach den rechtlichen Vorschriften und schadlos ohne Beeinträchtigung des Allgemeinwohls und insbesondere ohne Schadstoffanreicherungen im Wertstoffkreislauf zu verwerten, oder wenn eine Verwertung nicht möglich ist allgemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Erforderliche Tagelohnarbeiten sind dem AG vor Ausführung anzuzeigen und bedürfen einer gesonderten Anordnung.

Der Abrechnung sind nachvollziehbare Aufmäße mit Ortsbezug beizufügen, wobei die Leistungen gemeinsam mit dem AG aufzumessen sind. Zusätzlich zu den rechnungsspezifischen Mengenermittlungen hat der AN, beginnend mit der zweiten Einzelrechnung, jeweils eine kumulierte Mengenermittlung mit Darstellung der bisher angefallenen Gesamtmengen zu liefern.

Die Gewährleistung ist gemäß VOB und beginnt mit der Abnahme der jeweiligen Einzelmaßnahme.

Über die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen hat sich der AN vor Arbeitsbeginn bei den jeweiligen VSU zu informieren.

Die Vegetationsschutzrichtlinien des Grünflächen- und Umweltamtes der Stadt sind zu beachten.
Die Anforderungen an Lärmschutz und Arbeitszeiten sind einzuhalten.

2. Grundlagen für Angebot, Auftrag, Ausführung und Abrechnung

- a) das anliegende Leistungsverzeichnis einschließlich Vorbemerkungen
- b) die zusätzlichen Vertragsbedingungen
- c) die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen, die einschlägigen DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, alle bau- und verkehrspolizeilichen Vorschriften sowie die Landesbauordnung in der jeweils neuesten Fassung.
- d) die VOB, Teil A, B, und C in der aktuellen Fassung
- e) die Besonderen Vertragsbedingungen
- f) Formblätter der Vertragsbedingungen.

3. Außervertragliche Leistungen

Werden Leistungen erforderlich, welche nicht Bestandteil des Angebotes sind, müssen diese dem AG unverzüglich angezeigt werden. Sie sind in Form eines Nachtragsangebotes einzureichen und bedürfen vor Ausführung einer gesonderten Beauftragung. Hierbei sind die Formblätter nach dem KVHB zu verwenden.

4. Lieferung von Baustoffen und Bauteilen

Sämtliche (sonst Hinweis unter der Pos.) Baustoffe und Bauteile, die zur Durchführung der Bauleistung notwendig sind, hat der AN zu liefern. Ihre Sicherung auf der Baustelle obliegt ihm ebenfalls.

5. Standardaufbau

Fahrbahn Hauptverkehrsstraße (Bk 3,2, Tafel 1, RStO 12/24)

10 cm Asphaltdecke
12 cm Asphalttragschicht
43 cm Frostschutzschicht

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 120 \text{ MN/m}^2$ gefordert.
Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Fahrbahn Sammelstraße (Bk 1,8, Tafel 1, RStO 12/24)

4 cm Asphaltbeton
16 cm Asphalttragschicht
35 cm Frostschutzschicht

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 120 \text{ MN/m}^2$ gefordert.
Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Fahrbahn Anliegerstraße (Bk 1,0, Tafel 1, RStO 12/24)

4 cm Asphaltbeton (0/8)
14 cm Asphalttragschicht
27 cm Frostschutzschicht

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 120 \text{ MN/m}^2$ gefordert.
Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

*Fahrbahn mit hydraulisch gebundener Tragschicht HGT
(Bk10, Tafel 1, RStO 12/24)*

12 cm Asphaltdecke
8 cm Asphalttragschicht
15 cm HGT
40 cm Frostschutzschicht

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 120 \text{ MN/m}^2$ gefordert.
Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Fahrbahn mit vollgebundenem Oberbau (Bk 3,2, Tafel 4, RStO 12/24)

10 cm Asphaltdecke
26 cm Asphalttragschicht
10 cm Frostschutzschicht
(Sauberkeitsschicht)

Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Fahrbahn mit Pflasterdecke (Bk 1,8, Tafel 3, RStO 12/24)

10 cm Pflasterdecke
4 cm Brechsand-Splittgemisch
20 cm DrAlnbetontragschicht
41 cm Frostschutzschicht

Auf der Frostschutzschicht wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 120 \text{ MN/ m}^2$ gefordert.

Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Gehweg Asphalt (Tafel 6, RStO 12/24)

10 cm Asphaltbeton (TDS oder Decke und TS)
15 cm Schottertragschicht
15 cm Frostschutzschicht

Auf der Schotter-oder Kiestragschicht wird ein
Verformungsmodul von $Ev_2 = 100 \text{ MN/ m}^2$ gefordert.

Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Gehweg Pflaster (Tafel 6, RStO 12/24)

8 cm Betonsteinpflaster
4 cm Splitt
15 cm Schottertragschicht
13 cm Frostschutzschicht

Auf der Schotter-oder Kiestragschicht wird ein
Verformungsmodul von $Ev_2 = 100 \text{ MN/ m}^2$ gefordert.

Auf dem Planum wird ein Verformungsmodul
von $Ev_2 = 45 \text{ MN/m}^2$ gefordert.

Zusätzliche Technische Vorschriften

Für die Ausführung der Arbeiten sind grundsätzlich alle die zu diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in der jeweils neuesten Fassung zu beachten u.a. DIN-Vorschriften, DVGW-Vorschriften, KTW-Vorschriften, UVV-Vorschriften etc.

Der AN führt alle nach den einschlägigen technischen Regelwerken erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen (z.B. Dichteprüfungen, Verdichtungsnachweise, Kontrollprüfungen Asphalt) auf eigene Kosten durch und dokumentiert diese.

Die Prüfprotokolle sind dem AG unaufgefordert mit der Schlussrechnung der jeweiligen Einzelmaßnahme vorzulegen.

Ergibt eine Prüfung die Nichteinhaltung der geforderten Eigenschaften, trägt der AN sämtliche Kosten der Nacharbeiten sowie der Wiederholungsprüfungen.

1. Straßenverkehrsordnung - StVO mit allgemeinen Verwaltungsvorschriften (aktuelle Fassung)
2. Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) und zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA-97) in den aktuellen Fassungen.
ZTV-SA 97
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen,
Ausgabe 1997 (ZTV-SA 97), Bezugsquelle: FGSV
- ARS BMV Nr.34/1997 vom 12.08.1997 (VkB1. 1997, S. 794)
- VwV des UVM vom 12.08.1998, Az. 62-3962.3/25 (GABl. 1998, S. 598)
Änderungen und Ergänzungen:
- VwV d. UVM vom 30.06.2000, Az. 62-3962.3/25 (GABl. 2000, S. 167)
3. ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
4. Merkblatt für die Bodenverdichtung im Straßenbau
5. Merkblatt für die Durchführung von Probeverdichtungen
6. ZTVA-StB - Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen

7. ZTV Asphalt-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt
ZTV Asphalt-StB 07/13
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigung aus Asphalt,
Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13), Bezugsquelle: FGSV
- ARS BMVI Nr. 14/2013 vom 19.12.2013
- Einführungsschreiben des MVI vom 18.03.2014, Az. 23-3945.40/90
8. ZTV SoB-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel
9. ZTV Ew-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau
10. ZTV M 13
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen, Ausgabe 2013 (ZTV-M 13), Bezugsquelle: FGSV
- ARS BMVI Nr. 24/2013 vom 18.11.2013 (VkB. 2013, S. 1197),
- VwV des UVM vom 11.03.2003, Az. 62-3963/37, (GABl 2003, S. 182)
11. ZTV Fug-StB 01
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen. Ausgabe 2001 (ZTV Fug-StB 01), Bezugsquelle: FGSV
- ARS BMVBW Nr. 29/2001 vom 31.07.2001 (VkB. 2002, S. 842),
- VwV des UVM vom 08.07.2003, Az. 66-3945.40/101, (GABl. 2003, S. 495)
12. ZTV BEA-StB 09/13
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
(ZTV BEA-StB 09/13), Bezugsquelle: FGSV
- ARS des BMVI Nr. 05/2014 vom 18.03.2014 (VkB. 2014, S. 532),
- MVI-Schreiben vom 31.07.2014, Az. 2-3945.40/92
13. ZTV-FRS 13
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme Ausgabe 2013, (ZTV-FRS 13) Bezugsquelle: FGSV
- ARS des BMVI Nr. 04/2014 vom 03.02.2014 (VkB. 2014, S. 350)
- Einführungsschreiben des MVI vom 12.03.2015, Az. 2-3964.2/82

- ## 21. Merkblatt für das Zufüllen von Leitungsgräben

22.	DIN EN 206 und DIN 1045	Beton, Stahl- und Spannbeton
23.	DIN EN 1917	Einsteig- und Kontrollschächte
24.	DIN 1054 in Verbindung mit DIN EN 1997-1	Baugrund, zulässige Belastung des Baugrundes
25.	DIN 4123	Geländesicherung im Bereich von Ausschachtungen
26.	DIN EN 295	Steinzeugrohre und -formstücke für Abwasserkanäle
27.	DIN 18196	Erdbau - Bodenklassifikation für technische Zwecke
28.	DIN 4030	Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase
29.	DIN EN 1610	Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
30.	DWA-A 139	Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
31.	Kabelschutzanweisung	
32.	DVGW GW 310/1	Hinweise und Tabellen für die Bemessung von Betonwiderlagern an Bögen und Abzweigen mit nicht längskraftschlüssigen Verbindungen
33.	DVGW W 307	Richtlinie für das Verpressen des Ringraumes zwischen Druckrohr und Mantelrohr bei Wasserleitungskreuzungen
34.	DVGW W 331	Hydranten
35.	DIN EN 14339	Unterflurhydranten PN 16
36.	DIN EN 14384	Überflurhydranten PN 16
37.	DIN 3352	Schieber
38.	DIN 4055	Straßenkappen für Unterflurhydranten

- | | | |
|-----|--|--|
| 39. | DIN 4056 | Straßenkappen für Absperrarmaturen |
| 40. | DIN 4067 | Hinweisschilder, Orts-, Wasserverteilungs- und Wasserfernleitungen |
| 41. | DIN EN 805 | Richtlinien für den Bau von Wasserrohrleitungen;
Technische Regeln des DVGW |
| 42. | DIN EN 545 und
DIN EN 969 | Druckrohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen |
| 43. | DIN 30674,
DIN EN 14628 und
DIN EN 15542 | Umhüllung von Rohren aus duktilem Gusseisen |
| 44. | DIN 30675 | Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen |
| 45. | DIN 2425 und GW 120 | Vermessung, Netzdokumentation |
| 46. | G 472 | Gasleitung bis 10 bar aus Polyethylen - Errichtung |

Bei der Kalkulation bzw. Bauausführung ist zu beachten, dass Leistungen anderer Unternehmer teilweise zeitgleich ausgeführt werden müssen.

Ein reibungsloser Bauablauf bzw. Koordination der Baustelle ist zu gewährleisten (Baustelleneinrichtung, Lagerplätze usw.).

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 11 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Jahres LV 2026 - 2029 Straßenbau				
01.01	Baustelleneinrichtung, Kennzeichnung usw. Straßenbau				
	Baustelleneinrichtung				
	Einrichten und Räumen der Baustelle, Aufstellen, Vorhalten und Abbauen sowie An- und Abfuhr der gesamten für den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle erforderlichen Geräte, Werkstätten, Bauhütten und Arbeitsplätze, Vorhaltestoffe usw. Ebenso einzurechnen ist die laufende Reinigung der Baustelle, die Unterhaltung, das Aufräumen sowie Wiederherstellen des ehemaligen Zustandes der in Anspruch genommenen Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten, Herrichten und Vor- bzw. Unterhalten aller Zugänge und Zufahrten usw. Auszahlung erfolgt nach erfolgter vollständiger Räumung und Wiederinstandsetzung der in Anspruch genommenen Flächen mit Vorlage bzw. Prüfung der (Einzel-)Abrechnung. Für das Gelände der Baustelleneinrichtung hat der Auftragnehmer (AN) in Absprache mit dem Auftraggeber (AG) selbst zu sorgen. Die Baustelleneinrichtung wird entsprechend der Netto-Abrechnungssumme vergütet.				
01.01.0001	Baustelleneinrichtung - Abrechnungssumme netto (ohne BE) bis 5000,00 €	2	St		
01.01.0002	Baustelleneinrichtung - Abrechnungssumme netto (ohne BE) > 5000,00 €	8	St		
01.01.0003	Baustelleneinrichtung - Abrechnungssumme netto (ohne BE) > 25000,00 €	4	St		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 12 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Verkehrssicherung / Baustellenkennzeichnung

Baustellenkennzeichnung Kanalisation, Wasserversorgung, Straßenbau
gem. StVO, RSA, ZTV-SA.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO, RSA, ZTV-SA
mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen,
Umleitungen, Absperrungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
für die Ausführung aller Arbeiten des Leistungsverzeichnisses,
soweit die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen Leistungen
nicht in die Einheits- bzw. Gesamtpreise einzurechnen sind,
einschl. Vorhalten, Beleuchten und Bedienen der Geräte
während der Bauzeit bei Tag und Nacht,
einschl. der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Beleuchtungseinrichtungen usw.
Die für die Baustellenkennzeichnung usw. erforderlichen Genehmigungen und
Bedingungen sind bei den zuständigen Dienststellen einzuholen, einzuhalten und
der Bauleitung vor Beginn vorzulegen.

Evtl. mehrfaches Umsetzen usw. entsprechend dem abschnittswisen Baufortschritt
ist in die Positionen einzurechnen.

Vom Bieter wird folgender Verantwortlicher des Unternehmens für die Aufrechterhaltung
der Verkehrssicherung mit einer Qualifikation gemäß ZTV-SA benannt.
Der Qualifikationsnachweis ist beizulegen.

Vom Bieter hier einzutragen:

Name: '.....'

Telefon beruflich '.....'

Funktelefon '.....'

Auf eine gut sichtbare und standsichere Aufstellung aller verkehrstechnischen
Einrichtungen ist zu achten.

Für alle Verkehrszeichen sind mindestens Folien der Bauart Typ RA 2 nach
DIN 67520, Teil 2 zu verwenden.

Die Verkehrszeichen sind aus Hartaluminium 2 mm randprofilverstärkt oder
3 mm dick nicht randprofiliert herzustellen.

Für die Verkehrszeichen gelten die "Gütebedingungen der Gütegemeinschaft
Verkehrszeichen".

Die Farben müssen den Bestimmungen und Abgrenzungen des Normblattes
"Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen Farben und Farbgrenzen" (DIN 6171,
Bl. 1) entsprechen. Für die unbeschriftete Rückseite der Verkehrstafeln darf nur
Farbton "grau 7003" nach dem Farbbregister RAL 840 R verwendet werden.

Außerdem müssen auf der Rückseite folgende Merkmale aufgetragen sein:

- RAL Gütezeichen
- Herstellungsdatum

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 13 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Für die Beschriftung aller Verkehrszeichen gilt:
 - DIN 1451, Teil 2 "Schrift für den Straßenverkehr"
 - Vkl.-Verlautbarung Nr. 238 im Vkl. Heft 23/1981
 - Vkl.-Verlautbarung Nr. 150 im Vkl. Heft 15/1982

Alle Aufwendungen hierfür sind in die folgenden Positionen einzukalkulieren.

01.01.0004

Baustellenkennzeichnung
 pro Einsatzstelle

Einsatzstellen bis ca. 150 m Abstand
 gelten als 1 Einsatzstelle.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO,
 RSA, ZTV-SA und RUB mit den erforderlichen
 Verkehrs- und Hinweiszeichen, Abschränkungen,
 Umleitungen, Absperrungen, Schutz- und
 Sicherheitseinrichtungen für die
 Ausführung aller Arbeiten des Leistungs-
 verzeichnisses einschl. Vorhalten, Beleuchten und
 Bedienen der Geräte während der Bauzeit
 bei Tag und Nacht, einschl. der Betriebs-
 und Unterhaltungskosten der Beleuchtungs-
 einrichtungen usw.
 Die für die Baustellenkennzeichnung usw.
 erforderlichen Genehmigungen und Bedingungen
 sind bei den zuständigen Dienststellen
 einzuholen und einzuhalten.
 Evtl. mehrfaches Umsetzen usw. entsprechend
 dem abschnittweisen Baufortschritt ist einzurechnen.
 Die Pauschale wird nur 1 Mal für den
 Teil Straßenbau vergütet.

Vom Bieter wird folgender Verantwortlicher des
 Unternehmens für die Aufrechterhaltung der
 Verkehrssicherung mit einer Qualifikation gemäß
 ZTV-SA benannt.

Der Qualifikationsnachweis ist beizulegen.

Angabe Bieter:

Name: '.....'

Telefon beruflich: '.....'

Mobil-Telefon: '.....'

26 St

.....

20.04.2026
 Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029
 Straßenbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 14 von 78

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.01.0005	Überfahrbare Stahlplatten, SLW 60 t Liefern und während der Bauzeit Vorhalten und Unterhalten von überfahrbaren Stahlplatten für die Herstellung von Überfahrten über Rohrgräben usw. Wegen der verwendeten Plattenstärke ist auf Verlangen ein statischer Nachweis für die Radlasten eines SLW 60 nach DIN 1072 vorzulegen. Die Platten sind nach Bedarf ein- und auszubauen und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen.	18	m²		
01.01.0006	Fußgängerbrücken Liefern und während der gesamten Bauzeit Vorhalten, Unterhalten, einfaches Umsetzen von Fußgängerstegen mit Handlauf aus Aluminium zur Herstellung von Überwegen für Fußgänger über Rohrgräben usw.	10	St		
01.01 Baustelleneinricht., Kennzeichn usw. STR					

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 15 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02	Erdarbeiten				
01.02.0001	Oberboden abtragen und entsorgen				
	Oberboden abtragen. Das Material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	15	m ³		
01.02.0002	Oberboden abtragen, seitlich lagern				
	Abtrag von Oberboden nach DIN 18300 Klasse 1. Das Material ist für den späteren Wiedereinbau fachgerecht seitlich zu lagern und mit entsprechenden Folien gegen Niederschlag usw. zu schützen. Die Folien müssen während der Bauzeit unterhalten werden; beschädigte Folien sind umgehend zu erneuern. Entsprechender Schutz gegen Sturm, Wind etc. ist einzukalkulieren.	27	m ³		
01.02.0003	Oberboden liefern				
	Liefern, anfahren und fachgerecht lagern von Oberboden, ehemals Klasse 1 gemäß DIN 18300.	15	m ³		
01.02.0004	Oberboden wiederandecken				
	Seitlich lagerndes Oberbodenmaterial andecken. Evtl. Längstransport ist einzurechnen.	27	m ³		
01.02.0005	Baufeldräumung bzw. Gelände abräumen				
	Räumen des Baufeldes von Sträuchern, Wurzelwerk und Baumstubben mit einem Stammdurchmesser kleiner 10 cm, gemessen 1 m über dem Erdboden. Das Material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	110	m ²		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 16 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Erdarbeiten für Leitungsgräben und Punktaufgrabungen

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Ausführung der Erdarbeiten und aller damit verbundenen Nebenleistungen.

Soweit keine Sondervereinbarungen getroffen werden, sind die Arbeiten gemäß DIN 18 300 für die Bodenklassen 2-7 auszuführen.

Die Einheitspreise müssen enthalten:

Einholen aller Genehmigungen sowie Erhebung aller Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabelnetze.

Baustelleneinrichtungs-, Vorhalte-, Räumungs- und Umzugskosten sowie deren Ladekosten. Kosten für Beleuchtung, feste Absperrung (Absperrschranken, Leitbaken gem. RSA) und Beschilderung.

Sicherung der Baustellen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Einhaltung der StVO und der Auflage der öffentlichen Ämter.

Die notwendigen Aufwendungen für die kontinuierliche Reinigung der Baustelle, auch mittels Kehrmaschine auf Anweisung des Auftraggebers (AG) sind einzurechnen.

Darüber hinausgehende Beschädigungen der Straßen- und Gehwegbefestigung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Gräben sind nach Profilvergaben des AG bzw. der Baultg. auszuführen.

Die Profilvergaben sind flexibel auf die Baustelle angepaßt, jedoch mindestens Größe b 0,30 x t 0,60 m (Kleinstmaß).

Mit dem Abbruch und der Beseitigung von Leitungen, bei Neuverlegung der Parallellauf von Kabeln und Leitungen ist zu rechnen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Des weiteren die Herstellung von Behelfsbrücken über Leitungsgräben bei Eingängen, Einfahrten und Straßenübergängen

für Fußgänger mit Handlauf,

für PKW oder LKW (bis SLW 60) mit Stahlplatten.

Die Behelfsbrücken sind während der Bauzeit vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten abzubauen.

Die Standsicherheit ist vom Auftragnehmer nachzuweisen.

Freigelegte Leitungen sind in Verbindung mit dem Betreiber zu sichern.

Kellerfenster und Lichtschächte sind abzudecken.

Haus- und Regenentwässerungsleitungen sind entsprechend zu schützen.

Schäden an Leitungsgräben, die zweifelsfrei auf Fehler des Auftragnehmers (AN) zurückzuführen sind, wie mangelhafter Verbau, schlechte Sicherung gegen Tagwasser etc., werden nicht vergütet.

Unbrauchbarer Aushub wird abgefahren, Vergütung nach separater Position.

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 17 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
			senkrechte Grabenwand einschl. Verbau	geböschte Grabenwand	
	Rohre DN 100 bis 200 mm	=	0,90 m	0,60 m	
	Rohre DN 250 bis 300 mm	=	1,10 m	0,80 m	
	Rohre DN 400 mm	=	1,40 m	0,90 m	
01.02.0006	Aushub senkrechte Grabenwand, Bodenklasse 3-5, Aushubtiefe bis 1,50 m	40	m ³		
	Aushub für Leitungsgräben der Kabelversorger und Kabelverlegung B = Breite; H (Lage der zu verlegenden Leitung) = Tiefe ab UK Pflaster / UK Asphalttragschicht				
01.02.0007	Aushub Kabelgraben B 40 / H 60 cm				
	Herstellen eines Kabelgrabens zur Aufnahme versch. Versorgungsträger. Brauchbares Aushubmaterial ist zum späteren Wiedereinbau seitlich zu lagern, Längstransport ist einzurechnen.	40	m		
01.02.0008	Aushub Kabelgraben B 30 / H 60 cm				
	Herstellen eines Kabelgrabens zur Aufnahme versch. Versorgungsträger. Brauchbares Aushubmaterial ist zum späteren Wiedereinbau seitlich zu lagern, Längstransport ist einzurechnen.	30	m		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 18 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02.0009	Bodenabtrag - Auskoffnung - Straßenaufbau Bodenabtrag bzw. Auskoffnung im Bereich von unbefestigten Flächen, mit Herstellung des neuen Planums auf eine Sollhöhe von +/- 2 cm einschl. Verdichtung. Böschungen sind nach Angabe anzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach Profilen bzw. nach Aufmaß. Brauchbarer Boden ist seitlich bzw. im Baustellenbereich zum späteren Einbau zu lagern. Unbrauchbarer Boden ist abzufahren. Der Mehraufwand für die Trennung von belastetem und unbelastetem Material ist einzurechnen, ohne gesonderte Vergütung. Tiefe bis ca 0,65 m	60	m³		
01.02.0010	Zulage für Erdarbeiten Fels, ehemals Klasse 6 Ausheben von leicht lösbarem Fels nach DIN 18300, ehemals Klasse 6, gemessen in der Baugrube.	8	m³		
01.02.0011	Zulage für Erdarbeiten Fels, ehemals Klasse 7 Ausheben von schwerem Fels gemäß DIN 18300, ehemals Klasse 7, gemessen in der Baugrube. Ist eine Messung in der Baugrube nicht möglich, so wird außerhalb aufgemessen und mit 80 % abgerechnet.	8	m³		
01.02.0012	Unbewehrter Beton einschl. Entsorgung Fachgerecht abbrechen und entsorgen von unbewehrtem Beton aller Güteklassen ähnlich DIN 18300 für Bodenklasse 7 gemessen in der Baugrube. Ist eine Messung in der Baugrube nicht möglich, so wird außerhalb aufgemessen und mit 80 % abgerechnet.	3	m³		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 19 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02.0013	Bewehrter Beton einschl. Entsorgung Fachgerecht abbrechen und entsorgen von bewehrtem Beton aller Güteklassen ähnlich DIN 18300 für Bodenklasse 7 gemessen in der Baugrube. Ist eine Messung in der Baugrube nicht möglich, so wird außerhalb aufgemessen und mit 80 % abgerechnet. Erschwernisse durch Betonstahl BSt 500 S+M, Schnitte durch Stahl bis Durchmesser 20 mm, Trennen und Entsorgen des Stahls etc. sind einzurechnen.	3	m³		
01.02.0014	Aushub Bauschutt einschl. Entsorgung Ausheben von Bauschutt, Mauerresten etc., gemessen in der Baugrube oder Rohrgraben. Ist eine Messung in der Baugrube nicht möglich, so wird außerhalb aufgemessen und mit 80 % abgerechnet. Das Material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.	330	m³		
01.02.0015	Zulage für Handschachtung Erdarbeiten für Handschachtung bzw. Handarbeit bei unvorhersehbaren Erfordernissen und wenn Maschineneinsatz nicht möglich ist (Leitungskreuzungen usw., sofern keine gesonderte Pos. vorhanden). Die Handschachtung ist mit der Bauleitung abzusprechen und aufzumessen.	18	m³		
01.02.0016	Suchschlitze Herstellen von Suchschlitzen zur Lokalisierung von vorhandenen, lagemäßig unbekannten Leitungen. Für die aufgemessenen Massen wird die Zulage Handschachtung nicht vergütet. Verfüllung und Verdichtung werden in den entsprechenden Positionen vergütet. Alle weiteren Aufwendungen wie Maschinen etc. sind einzurechnen.	30	m³		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 20 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Zulage zu den Erdarbeiten für Erschwernisse durch den Ausbau von vorhandenen Kanälen bei Punktaufgrabungen und Haltungsauswechslungen				
	Zulage zu den Erdarbeiten für Erschwernisse durch den Ausbau von vorhandenen Kanälen in kurzen Längen einschl. evtl. Handarbeit. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. In den Einheits- bzw. Gesamtpreis einzurechnen ist das provisorische Um- bzw. Überleiten des ankommenden Abwassers sowie das Abwasser aus den Hausanschluß- und Sinkkastenleitungen bis die Anschlüsse an die neu verlegte Kanalleitung hergestellt sind, inkl. erforderliche Schnitte. Evtl. erforderliche Rohre, Formstücke usw. sind einzurechnen und nach Beendigung der Umbauarbeiten zu entfernen. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen bei auftretenden Schlagregen und Rückstau im Kanalsystem sind einzurechnen. Schmutzwasser darf nicht in den Untergrund versickern. Bei Ausbau von AZ-Rohren sind die Sondermülldeponiegebühren, Entsorgungsnachweise etc. vorzulegen bzw. die Kosten in die Pos. einzurechnen.				
01.02.0017	Zulage Ausbau Stzg-, SB-, PVC-, B-Rohre bis DN 150 mm	8 m			
01.02.0018	Zulage Ausbau Stz, SB, B -Rohre bis DN 250 mm	8 m			
01.02.0019	Zulage Ausbau PVC, PP, PE-Rohre bis DN 250 mm	8 m			
01.02.0020	Probeentnahme nach ErsatzbaustoffV				
	Probeentnahme und Probenahmeprotokoll angelehnt an ErsatzbaustoffV je Haufwerk entnehmen	6 St			
01.02.0021	Chemische Analyse				
	Chemische Analyse auf den kombinierten Parameterumfang nach VwV (BW) bzw. nach Ersatzbaustoffverordnung für die "Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial" und Deponieverordnung je Haufwerk vorlegen.	6 St			

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 21 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02.0022	Entsorgung usw. Boden mit asbesthaltigen FZ-Bruchstücken Bodenabtrag bzw. Auskoffnung von Boden mit asbesthaltigen Faserzementbruchstücken (Eternitplatten). Einzurechnen sind die Kosten für das Laden in extra hierfür vom AG bereitgestellte Container, der Längstransport sowie das Abdecken des Bodens. Abfuhr und Entsorgung durch AG.	10	m ³		
01.02.0023	Zulage zu den Erdarbeiten für Sicherung Kanalltg., Wasserltg., Gasltg. Dimensionen Gas / Wasser bis DN 200 mm, Kanal bis DN 300 mm Zulage zu den Erdarbeiten für das Freilegen von Ver- bzw. Entsorgungsleitungen, wie Kanal-, Wasserversorgungs- und Gasversorgungsleitungen, bei Haltungswechselungen, entlang von Punktaufgrabungen bzw. bei Parallelverlegung usw. Die Leitungen sind durch Schutzmaßnahmen (Abstützungen, Aufhängen usw.) zu sichern. Einzurechnen ist das Einsanden bei der Rohrgrabenverfüllung ohne Beschädigung der Leitungen. Die Forderungen der Betreiber sind einzuhalten. Notwendige Handschachtung ist einzurechnen; eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Die Position wird bei Parallelverlegung nur vergütet, wenn die in Betrieb befindliche Ver- bzw. Entsorgungsltg. im Graben sichtbar ist/sind oder ein Mindestabstand zum Verbau von 30 cm liches Maß unterschritten wird.	10	m		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 22 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02.0024	Zulage zu den Erdarbeiten für Sicherung Kabel Zulage zu den Erdarbeiten für das Freilegen von Kabeln bzw. Kabelbündeln, d.h. mehrere Kabel mit einem lichten Abstand von 10 bis 15 cm in Höhe und Lage und nicht mehr als 5 Stück; bei mehr als 5 Stück wird die Strecke entsprechend Anzahl mehrfach vergütet, d.h. 10 Stück 2x; bei Haltungsauswechslungen, entlang von Punktaufgrabungen bzw. bei Parallelverlegung usw. Die Kabel sind durch Schutzmaßnahmen (Abstützungen, Aufhängen usw.) zu sichern. Einzurechnen ist das Wiederverlegen und das Einsanden bei der Rohrgrabenverfüllung ohne Beschädigung der Kabel. Die Forderungen der/s Betreiber/s sind einzuhalten. Notwendige Handschachtung ist einzurechnen; eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Die Sicherung von 20 KV-Kabel wird nach gesonderter Pos. vergütet.	30	m		
01.02.0025	Zulage zu den Erdarbeiten für Sicherung Mittelspannungskabel Zulage zu den Erdarbeiten für das Freilegen von Mittelspannungskabeln in Rohrgräben und Baugruben. Die Kabel sind durch Schutzmaßnahmen (Leerrohrhalbschalen, Abstützungen, Aufhängungen, ggf. Kabelbrücken) nach Angaben des Leitungsbetreibers zu sichern. Einzurechnen ist das Wiederverlegen und das Einsanden bei der Rohrgrabenverfüllung ohne Beschädigung der Kabel. Die Leitungen sind durch den Betreiber freischalten zu lassen und vor der Verfüllung auf Beschädigungen zu prüfen. Die Forderungen der/des Betreiber/s sind einzuhalten. Notwendige Handschachtung ist einzurechnen; eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.	20	m		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 23 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Rohrgrabenverfüllung				
	Zu beachten ist im vollen Umfang das von der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen herausgebrachte "Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben".				
01.02.0026	Seitl. lagerndes brauchbares Aushubmaterial einbauen				
	Seitlich lagerndes brauchbares Aushubmaterial in Lagen einbauen und verdichten. Längstransport ist einzurechnen. Auf eine sorgfältige Verdichtung auf => 97 % der einfachen Proctordichte ist zu achten. Rohrverdrängung wird abgezogen ab DN 300 mm und größer.	40	m³		
01.02.0027	Kies, Feinkies, Sand zur Verfüllung der Punktaufgrabungen und der Rohrgräben bzw. Ummantelung der Rohrleitungen, Körnung 0/32 mm				
	Liefern, lageweise einbauen und verdichten von Kies, Feinkies und/oder Sand zur Verfüllung der Rohrgräben bzw. Ummantelung der Rohrleitungen nach Angabe. Für die Abrechnung gilt: Rohrverdrängung wird abgezogen ab DN 300 mm und größer. Auf eine sorgfältige Verdichtung auf => 97 % der einfachen Proctordichte ist zu achten. Wiegescheine sind vorzulegen, sonst keine Vergütung.	100	m³		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 24 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Planie Rohrgräben und Rohrlager				
	Planieherstellung im Rohrgraben und für Punktaufgrabungen für das Rohrlager vor der Rohrverlegung einschl. Verdichten des eingebauten bzw. vorhandenen kies-/sandigen Verfüllmaterials. Grobes Kiesmaterial ist aus dem Rohrauflagerbereich zu entfernen und an den Grabenwänden einzubauen. Das evtl. erforderliche Rohrauflager ist nach DIN EN 1610 mit einer Stärke von 10 cm bzw. nach Angabe der Bauleitung herzustellen. Das evtl. erforderliche Sandmaterial wird mit der Pos. Kies, Feinkies, Sand abgerechnet.				
01.02.0028	Planie Rohrgräben bis DN 200 mm und Rohrlager	40	m		
01.02.0029	Rohrauflager, Rohrummantelung Sand Kabelschutzrohre bzw. Erdkabel				
	Liefern und Herstellen von Rohrauflager (h = 10 cm) und Rohrummantelung (bis 15 cm über Rohr/Kabel) für Verlegung Kabelschutzrohre bzw. Erdkabel. Material: Sand	40	m		
01.02.0030	Trennvlies nach GRK 3				
	Liefern und fachgerechter Einbau eines Geotextils mind. 300 g/m ² als Trennlage zwischen Bodenverbesserung, Rohrgrabenverfüllung und Rohr. Das Geotextil ist seitlich ca. 10 - 20 cm über den Rohrscheitel zu ziehen und über dem Rohr überlappt zu schließen.	22	m ²		
01.02.0031	Bodenverbesserung / Bodenaustausch, Körnung 0/45 mm bzw. 0/56 mm				
	Liefern und einbauen von Schottergemisch als Tragschicht unter dem Rohrauflager einschl. Aushub und Beseitigung des überschüssigen Materials. Bei Durchführung von Bodenaustausch erfolgt keine Änderung der zu vergütenden Rohrgrabentiefe bei den Pos. Aushub. Dies gilt sinngemäß auch für die Positionen Baugrubenverbau und Rohrgrabenverbau. Die hierfür notwendigen Mehraufwendungen sind einzurechnen.	15	m ³		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 25 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02.0032	Wasserhaltung				
	Wasserhaltung in den Rohrgräben bzw. in den Baugruben während der Bauarbeiten an der Straßenentwässerung. Einzurechnen ist die Vorhaltung und Unterhaltung der erforderlichen Pumpe(n), des Schlauchmaterials, die Stromkosten sowie Sicherungsmaßnahmen für Überfahung der Leitungen durch den Durchgangsverkehr usw. Diese Pos. wird pro Einsatz abgerechnet.	2	St		
01.02.0033	Herstellen von Pumpensämpfen				
	Fachgerechtes Herstellen von Pumpensämpfen gemäß den örtlichen Erfordernissen mindestens 50 x 50 x 50 cm in Baugruben, im Rohrgrabenbereich ist der Pumpensumpf mittels geeignetem Rohr nach oben zu führen, zur schadlosen Ableitung des Oberflächen- bzw. Schichtenwassers. Notwendiges Material ist einzurechnen.	2	St		
				01.02 Erdarbeiten	

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 26 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.03	Aufbrucharbeiten				
01.03.0001	Betonsteinpflaster ausbauen und entsorgen				
	Betonsteinpflaster ausbauen. Das Material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	450	m²		
01.03.0002	Betonsteinpflaster aufnehmen und seitlich lagern				
	Betonsteinpflaster aufnehmen. Das Material ist zum späteren Wiedereinbau seitlich zu lagern.	300	m²		
01.03.0003	Natursteinpflaster ausbauen und entsorgen				
	Natursteinpflaster ausbauen. Das Material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	5	m²		
01.03.0004	Natursteinpflaster aufnehmen und seitlich lagern				
	Natursteinpflaster aufnehmen. Das Material ist zum späteren Wiedereinbau seitlich zu lagern.	15	m²		
01.03.0005	Rinnensteine ausbauen und entsorgen				
	Rinnensteine 16/16/8 bzw. 10/20/8 mit Fundamenten abbrechen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Erschwernisse für Einzelstücke sind einzurechnen.	15	m²		
01.03.0006	Rinnensteine aufnehmen und seitlich lagern				
	Rinnensteine 16/16/8 bzw. 10/20/8 vorsichtig herausnehmen und das Fundament abbrechen Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Erschwernisse für Einzelstücke sind einzurechnen.				
	Das Material ist zum späteren Wiedereinbau seitlich zu lagern.	45	m²		

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 27 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Ausbau Bordsteine und Rinnenplatten				
	Bordsteine und Rinnenplatten mit Fundamenten abbrechen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Erschwernisse für Einzelstücke sind einzurechnen.				
01.03.0007	Ausbau Rinnenplatten 15/30 cm				
	Rinnenplatten einschl. Fundamente abbrechen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	75	m		
01.03.0008	Ausbau Rinnenplatten 30/30 cm				
	Rinnenplatten einschl. Fundamente abbrechen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	75	m		
01.03.0009	Ausbau Bordsteine mit Rinnenplatten, Fundamentbreite 41 cm	30	m		
01.03.0010	Ausbau Bordsteine mit Rinnenplatten, Fundamentbreite 56 cm	45	m		
01.03.0011	Ausbau Bordsteine ohne Rinnenplatten				
	Bordsteine einschl. Fundamente ohne Rinnenplatten abbrechen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	300	m		
01.03.0012	Ausbau Straßenabläufe				
	Vorhandene Straßenabläufe ausbauen. Einzurechnen sind die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Handarbeit und Verfüllung der Gruben mit Mineralgemisch. Die Abflußleitung ist mit Verschlußdeckel zu schließen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	2	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 28 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.03.0013	Straßenabläufe ausbauen und wiedereinbauen Vorh. Straßenabläufe 300/500 und 500/500 aufnehmen einschl. Unterteil etc., ausbauen und wiedereinbauen. Einzurechnen ist der Abbruch der Fundamente, die Entsorgung des Abbruchmaterials sowie der Wiedereinbau mit Fundament, Verlängerung Anschluß bis 2 m einschl. Materialien, Erdarbeiten etc. Vergütung Rohre und Bögen gesondert.	5	St		
01.03.0014	Straßenablaufabdeckungen aus- u. wiedereinbauen Ausbauen und Wiedereinbauen von Straßenablaufabdeckungen 300/500 und 500/500 . Einzurechnen ist das Freilegen, Asphaltaufbruch, Ausbauen, Entsorgung des Aufbruchmaterials sowie der spätere Wiedereinbau einschl. aller Materialien, Erdarbeiten etc.	15	St		
01.03.0015	Schilder ausbauen Vorhandene Straßenschilder einschl. Fundamente abbrechen. Die Schilder sind auf den Bauhof der Stadt abzufahren und abzuladen.	3	St		
01.03.0016	Schilder ausbauen, seitlich lagern und später wieder einbauen Schildgröße bis 1 m². Schild ohne Beleuchtung. Schild mit Rohrpfeilen, Durchmesser max. 80 mm und Befestigungsmaterial einschl. Erdarbeiten und Fundamente, einschl. aller Materialien und Nebenkosten.	15	St		
01.03.0017	Leuchten ausbauen Vorhandene Straßen- und Gehwegleuchten einschl. Fundamente abbrechen. Die Leuchten sind auf den Bauhof der Stadt abzufahren und abzuladen.	2	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 29 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.03.0018	Straßenbeleuchtung demontieren und seitlich lagern Vorhandene Straßenbeleuchtung (bis 5,50 m Höhe) in Absprache mit dem örtlichen Betreiber vom Netz trennen, demontieren und seitlich lagern. Inklusive Rückbau der Fundamente. Sämtliches Abbruchmaterial (Fundamentreste) werden Eigentum des AN und sind restlos zu entsorgen.	2	St		
01.03.0019	Abbruch von Straßenkappen Abbrechen von Straßenkappen einschl. evtl. Handarbeit. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Brauchbare Teile sind nach Angabe aufzuladen, auf den Bauhof der Stadt abzufahren, abzuladen und zu stapeln. Brauchbare Teile bleiben danach im Eigentum des AG.	2	St		
01.03.0020	Schieber- und Hydrantenkappen aus- u. wiedereinbauen Ausbauen und Wiedereinbauen von Schieber- und Hydrantenkappen. Einzurechnen ist das Freilegen, Asphaltaufbruch, Ausbauen, Entsorgung des Aufbruchmaterials sowie der spätere Wiedereinbau einschl. aller Materialien, Erdarbeiten etc.	10	St		
01.03.0021	Schachtabdeckungen aus- u. wiedereinbauen Ausbauen und Wiedereinbauen von Schachtabdeckungen. Einzurechnen ist das Freilegen, Asphaltaufbruch, Ausbauen, Entsorgung des Aufbruchmaterials sowie der spätere Wiedereinbau einschl. aller Materialien, Erdarbeiten etc.	5	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.03.0022	Abbruch von Kabelschächten Abbrechen von Kabelschächten ca. 80/50 cm einschl. evtl. Handarbeit. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Brauchbare Teile sind nach Angabe aufzuladen, auf den Bauhof der Stadt abzufahren, abzuladen und zu stapeln. Brauchbare Teile bleiben danach im Eigentum des AG.	2	St		
01.03.0023	Anschneiden von Schwarzdecken bis 15 cm Stärke Vorhandene Verschleißdecken einschl. bituminöser Tragschichten schneiden.	225	m		
01.03.0024	Anschneiden von Schwarzdecken bis 20 cm Stärke Vorhandene Verschleißdecken einschl. bituminöser Tragschichten schneiden.	450	m		
01.03.0025	Anschneiden von Schwarzdecken bis 25 cm Stärke Vorhandene Verschleißdecken einschl. bituminöser Tragschichten schneiden.	60	m		
01.03.0026	Anschneiden von Schwarzdecken bis 30 cm Stärke Vorhandene Verschleißdecken einschl. bituminöser Tragschichten schneiden.	45	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 31 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.03.0027	Straßen- und Gehwegaufbruch - Straßenaufbruch bzw. Schwarzdecken u. Straßenunterbau bis ca. 0,30 m Straßen- und Gehwegbefestigungen aus Schwarz- material (Verschleißdecken, bituminöse Trag- schichten usw.) aufbrechen. Das Aufbruch- material wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	300	m³		
01.03.0028	Straßen- und Gehwegaufbruch - Pechhaltiger Straßenaufbruch bzw.kontaminierte Schwarzdecken u. Straßenunterbau bis ca. 0,30 m Straßen- und Gehwegbefestigungen aus Schwarz- material (Verschleißdecken, bituminöse Trag- schichten, Schottertragschicht usw.) aufbrechen, laden, transportieren und entsorgen. Die belastete Schwarzdecke muss sauber vom unbelastetem Ausbauasphalt getrennt werden. Das Material ist ohne Zwischenlagerung unmittelbar zu verladen, zu transportieren und auf einer Sondermülldeponie zu entsorgen Nachweise sind vorzulegen. Kantenlänge < 30 cm	55	m³		
01.03.0029	Aufbruch Betonflächen mit Bewehrung bis 25 cm Vorhandene Betonflächen mit Bewehrung aufbrechen. Einzukalkulieren sind hierzu die erforderlichen Trennschnitte. Ein Zertrümmern auf der Baustelle wird seitens des AG nicht geduldet. Schäden aufgrund Zuwiderhandlung gehen voll zu Lasten des AN. Schnitte durch Bewehrungsstähle in Längs- und Querrichtung ohne gesonderte Vergütung. Das Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	6	m³		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 32 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.03.0030	Aufbruch Betonflächen ohne Bewehrung bis 25 cm Vorhandene Betonflächen ohne Bewehrung aufbrechen. Einzukalkulieren sind hierzu die erforderlichen Trennschnitte. Ein Zertrümmern auf der Baustelle wird seitens des AG nicht geduldet. Schäden aufgrund Zuwiderhandlung gehen voll zu Lasten des AN. Das Aufbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	6	m³		
01.03.0031	Probenahme und Analyse von Asphaltaufbruch bei Teerverdacht Fachgerechte Entnahme v. Proben. Die Proben sind entsprechend der zu untersuchenden Parameter in dafür geeigneten, luftdicht verschließbaren Probenahmebehältern zu verwahren und bis zur Übergabe ins Labor kühl zu lagern. Die Proben sind von einem anerkannten Institut auf eine mögliche Belastung zu untersuchen. Die Protokolle sind eindeutig zu bezeichnen.	8	St		
01.03 Aufbrucharbeiten					

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 33 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

01.04 Straßenentwässerungsarbeiten

Sattelstücke aus Polyvinylchlorid (PVC)

Liefern und einbauen von Sattelstücken für
 Kanalrohrleitungen
 gemäß DIN 19534 sowie für Stahlbetonrohrleitungen
 Elastomerdichtungen nach DIN 4060 oder DIN EN 681-1.
 Die Rohrleitungen sind mittels Kernbohrung zu öffnen;
 das Reinigen und Entgraten des unteren Endes der
 Bohröffnung im 90 Grad-Winkel ist einzurechnen.
 Das Sattelstück ist mittels Gleitmittel in die
 Bohröffnung
 einzusetzen und wasserdicht zu verschrauben.
 Die Einbauvorschriften der Herstellerfirma
 sind einzuhalten.
 Fa. Fabekun
 oder gleichwertig

Angabe Bieter: '.....'

01.04.0001	PVC-Sattelstücke DN 150 mm für Rohre DN 300 bis 500 mm	1	St		
------------	---	---	----	-------	-------

01.04.0002	CONNEX-Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/200 Hauptrohrnennweite DN 300 mm				
	CONNEX-Anschluss mit Kugelgelenk, System Funke oder gleichwertig (www.funkegruppe.de), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit integriertem Kugelgelenk abwinkelbar von 0° bis 11° (gemäß ATV A 139), mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-376, zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren aus PVC-U nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 an HS-, CONNEX- und alle glattwandige Kanalrohre der o.g. Nennweiten Hauptrohrltg. bis zu einer maximalen Rohrwanddicke von 31,8 mm, einschließlich aller Materialien frei Baustelle liefern und einbauen. Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz (Bohrung Ø 200 +/- 1 mm) am Hauptkanal einzurechnen. Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.				
	Angabe Bieter: '.....'				
		1	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 34 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Kanalrohre aus PVC-U (HS-S-Rohre)

Liefern und fachgerecht Verlegen von HS-S-Rohren aus Polyvinylchlorid (PVC-U) mit E-Modul (Langzeit = 1500 N/mm² bzw. Kurzzeit = 3000 N/mm²) in Anlehnung an DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit entsprechend ISO 9969 mindestens 12 kN/m², mit DIBt-Zulassungsnummer Z-42.1-309.

Einzurechnen ist die erforderlichen Doppelmuffe mit innen liegendem Steg und zwei fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen.

Rohre ab DN/OD 400 sind mit angeformter Muffe zu liefern.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Baulänge: 0,5 und 3,0 m

Farbe: braun

Überdeckung: 1,0 bis 2,0 m; SLW 60

Fabrikat: HS-S Kanalrohre

Firma: Funke Gruppe

oder gleichwertig

Die entsprechenden Nachweise sind vor Baubeginn vorzulegen.

Notwendige Schnitte, Verschnitt, Anfasen der Enden etc. sind einzurechnen, ohne gesonderte Vergütung.

Angabe Bieter: '.....'

01.04.0003	Muffenlose Vollwand-Kunststoffrohre HS-S DN/OD 160 mm (160 x 5,5 mm)	1	m		
01.04.0004	Zulage zu den HS-S-Rohren für Bögen 15 Grad, DN/OD 160 mm	1	St		
01.04.0005	Zulage zu den HS-S-Rohren für Bögen 30 Grad, DN/OD 160 mm	1	St		
01.04.0006	Zulage zu den HS-S-Rohren für Bögen 45 Grad, DN/OD 160 mm	1	St		
01.04.0007	Zulage zu den HS-S-Rohren für Überschiebmuffen, DN/OD 160 mm	1	St		
01.04.0008	Zulage zu den HS-S-Rohren für Einfachabzweige, DN/OD 160/160 bis 45°	1	St		
01.04.0009	Zulage zu den HS-S-Rohren für HS-VARIO-Muffe DN/OD 160 mm (Muffe/Spitz bzw. Muffe/Muffe)	1	St		

Übertrag:

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029
Straßenbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 35 von 78

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.04.0010	Liefern und Einbauen von HS-S-Muffenstopfen DN/OD 160 mm	1	St		
01.04.0011	VPC-Rohrkupplung DN 150 mm Liefern und fachgerecht Einbauen von stufenlosen VPC-Rohrkupplungen, Spannbereich 160 - 192 mm zur Verbindung von Abwasserrohren mit unterschiedlichen Werkstoffen. Die VPC-Rohrkupplung besteht aus Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb aus bruchstabilem, hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungs kanal sowie vier Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System. Fabrikat / Firma: Funke Gruppe, DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450 oder gleichwertig Angabe Bieter: '.....'	1	St		
01.04.0012	Um-/Anschlüsse bestehende Sinkkastenanschlüsse Bestehende Anschlüsse an die neuen Rohrleitungen anschließen. Einzurechnen sind: Prov. Um- bzw. Überleiten während der Verlegung des Hauptkanals und der Grundstücks- bzw. Sinkkasten- anschlüsse. Freilegen des Rohrgrabens der vorhandenen Leitungen, Säubern und zum Neuanschließen vorbereiten, einschl. Erschwernisse und notwendige Handschachtung. Sandumhüllung, Verfüllung der Rohrgräben gemäß den entspr. Pos. Um- bzw. Anschließen der bestehenden Leitungen an die neuen Leitungen. Die Rohrmaterialien werden nach den entspr. Pos. vergütet.	1	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 36 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.04.0013 Straßenentwässerungsabläufe Klasse D,
 Kennmaß 300 x 500 mm, lange Version
 Pult-, Rinnenform

Liefern und fachgerecht Versetzen von
 kompletten Straßenentwässerungsabläufen
 aus Betonfertigteilen, Fa. Buderus oder
 gleichwertig, mit folgenden Einzelteilen:
 Bodenteil 1a - DN 150 mm mit Steckmuffe L,
 Zwischenteil 6a, Schaftkonus 11, Auflagering 10b,

Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel
 zu setzen und zu verfugen. Die erforder-
 lichen Erdarbeiten werden mit den Pos.
 Rohrgrabenaushub und Rohrgrabenverfüllung
 vergütet. Unter den Straßenabläufen ist
 eine Ortbetonplatte in C 12/15, mindestens
 60 x 60 cm von 15 cm Stärke einzubauen.
 oder gleichwertig

Angabe Bieter: '.....'

1 St

.....

01.04.0014 Straßenentwässerungsabläufe Klasse D,
 Kennmaß 300 x 500 mm, kurze Version
 Pult-, Rinnenform

Liefern und fachgerecht Versetzen von
 kompletten Straßenentwässerungsabläufen
 aus Betonfertigteilen, Fa. Buderus oder
 gleichwertig, mit folgenden Einzelteilen:
 Bodenteil 1a - DN 150 mm mit Steckmuffe L,
 Schaftkonus 11, Auflagering 10b,

Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel
 zu setzen und zu verfugen. Die erforder-
 lichen Erdarbeiten werden mit den Pos.
 Rohrgrabenaushub und Rohrgrabenverfüllung
 vergütet. Unter den Straßenabläufen ist
 eine Ortbetonplatte in C 12/15, mindestens
 60 x 60 cm von 15 cm Stärke einzubauen.
 oder gleichwertig

Angabe Bieter: '.....'

1 St

.....

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 37 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.04.0015 Straßenentwässerungsabläufe Klasse D,
 Kennmaß 500 x 500 mm, lange Version
 Pult-, Rinnenform

Liefern und fachgerecht Versetzen von
 kompletten Straßenentwässerungsabläufen
 aus Betonfertigteilen, Fa. Buderus oder
 gleichwertig, mit folgenden Einzelteilen:
 Bodenteil DN 150 mm mit Steckmuffe L
 bzw. für Anschluß von PVC-Rohren,
 Schaft 5d, Auflagering 10a,

Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel
 zu setzen und zu verfugen. Die erforder-
 lichen Erdarbeiten werden mit den Pos.
 Rohrgrabenaushub und Rohrgrabenverfüllung
 vergütet. Unter den Straßenabläufen ist
 eine Ortbetonplatte in C 12/15 mindestens
 60 x 60 cm von 15 cm Stärke einzubauen.
 Oder glw.

Angabe Bieter: '.....'

1 St

.....

01.04.0016 Straßenentwässerungsabläufe Klasse D,
 Kennmaß 500 x 500 mm, kurzeVersion
 Pult-, Rinnenform

Liefern und fachgerecht Versetzen von
 kompletten Straßenentwässerungsabläufen
 aus Betonfertigteilen, Fa. Buderus oder
 gleichwertig, mit folgenden Einzelteilen:
 Bodenteil DN 150 mm mit Steckmuffe L
 bzw. für Anschluß von PVC-Rohren, Auflagering 10a,

Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel
 zu setzen und zu verfugen. Die erforder-
 lichen Erdarbeiten werden mit den Pos.
 Rohrgrabenaushub und Rohrgrabenverfüllung
 vergütet. Unter den Straßenabläufen ist
 eine Ortbetonplatte in C 12/15 mindestens
 60 x 60 cm von 15 cm Stärke einzubauen.
 Oder glw.

Angabe Bieter: '.....'

1 St

.....

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 38 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.04.0017	Entwässerungsrinne DN 150 mm				
	Entwässerungsrinnen mit und ohne Innengefälle, z.B. System Birco, mit Sicherheitsfalz und Massivstahlzarge, feuerverzinkt, SLW 60 liefern und auf Betonfundament C 25/30, d = 20 cm versetzen. Die Seitenteile der Rinne werden mit Beton C 25/30 auf 2/3 der Rinnenhöhe angekeilt, Schenkellänge 15 bis 35 cm. Erforderliche Erd-, Aufbruch-, Rohrverlege- und Straßenwiederherstellungsarbeiten werden nach separaten Positionen abgerechnet.	1	m		
01.04.0018	Ausgleichsringe DN 625 mm				
	Liefern und fachgerecht Einbauen von Ausgleichsrinnen, 4 bis 10 cm stark, max. 2 Stücke zulässig, zwischen Schachtkonen und Schachtabdeckungen. Die Ringe sind mittels mindestens 2 cm starkem, wasser-dichtem Zementmörtelbett aufzusetzen. Ausgleichsringe nach DIN EN 1917 / DIN 4034-1, Teil 2 Innennennweite DN 625 mm Material Beton	1	St		
01.04.0019	Ausgleichsringe DN 625 mm				
	Liefern und fachgerecht Einbauen von Ausgleichsrinnen, 4 bis 10 cm stark, max. 2 Stücke zulässig, zwischen Schachtkonen und Schachtabdeckungen. Die Ringe sind mittels mindestens 2 cm starkem, wasser-dichtem Zementmörtelbett aufzusetzen. Ausgleichsringe nach DIN EN 1917 / DIN 4034-1, Teil 2 Innennennweite DN 800 mm Material Beton	1	St		
01.04 Straßenentwässerungsarbeiten					

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 39 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.05	Straßendeckenarbeiten				
	Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine DIN EN 1340				
	Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine liefern und auf einem durchgehenden Betonfundament, h = 20 cm, in Beton C 25/30, XF2 mit engen Fugen, ca. 5 mm, versetzen. Das Fundament ist mit einer Q 188A Baustahlgewebematte im unteren Drittel zu bewehren. Vor dem Versetzen der Bordsteine ist für das Fundament und die Stützungen eine beidseitige Schalung zu stellen. Die Betonierarbeiten (Fundament und Stützungen) sind in einem Guß herzustellen. Die hintere Stützung ist 15 cm breit in Schalung und bis max. 12 cm unter Oberkante Bordstein hochzubetonieren. Die vordere Stützung (15 cm breit) in Schalung ist auf den anschließenden Belag bzw. die Rinnenplatten abzustimmen. Die Steine sind nicht auszufugen. Planieherstellung einschl. Auf-, Abtrag bis 10 cm und Ausgleich sowie Verdichtung ist einzurechnen. Ebenso sind Schnitte für den Längenausgleich und Einpassungen einzurechnen. Die nachfolgenden Positionen gelten für kurze Abschnitte.				
01.05.0001	Tiefbordsteine 8/25/100 cm, gefast oder vollkantig, Fundamentbreite 38 cm	45	m		
01.05.0002	Tiefbordsteine 10/30/100 cm, gefast oder vollkantig, Fundamentbreite 40 cm	60	m		
01.05.0003	Hochbordsteine 12/15/30 cm, Fundamentbreite 45 cm	8	m		
01.05.0004	Hochbordsteine 15/18/30 cm, Fundamentbreite 48 cm	45	m		
01.05.0005	Rundbordsteine 15/22 cm, Fundamentbreite	45 75	m		
01.05.0006	Rollstuhlüberfahrsteine 15/22 cm, Fundamentbreite 45 cm	15	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 40 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0007	Bewegungsfugen bei Bordsteinanlagen mit Fundamenten, Fundamentbreite 35 bis 50 cm Herstellen von Bewegungsfugen bei Bordstein- anlagen mittels einer durchgehenden 10 mm starken Kunststoffhartschaumplatte. Die Bewegungsfugen sind am Anschluss an bestehende Bordsteinanlagen, sonst mindestens alle 12 m einzubauen. Zusätzlich sind die Fugen mit elastischer Fugenmasse oder gleichwertig nach Vorschrift der Lieferfirma zu schließen.	15	St		
01.05.0008	Zulage zu den Rundbordsteinen und Rollstuhlüberfahrtsteinen 15/22 cm für Kurvensteine bzw. halbe Steine Zulage zu den Rundbordsteinen und Rollstuhlüberfahrtsteinen für Kurvensteine, Radius von 0,25 m bis 12,00 m. Für Radien größer 12 m erfolgt keine Vergütung.	15	m		
01.05.0009	Zulage zu den Tiefbordsteinen 8/25/100 cm für Kurvensteine bzw. halbe Steine Zulage zu den Tiefbordsteinen für Kurvensteine, Radius von 0,25 m bis 12,00 m. Für Radien größer 12 m erfolgt keine Vergütung.	12	m		
01.05.0010	Zulage zu den Tiefbordsteinen 10/30/100 cm für Kurvensteine bzw. halbe Steine Zulage zu den Tiefbordsteinen für Kurvensteine, Radius von 0,25 m bis 12,00 m. Für Radien größer 12 m erfolgt keine Vergütung.	6	m		
01.05.0011	Zulage zu den Hochbordsteine 12/15/30 cm für Kurvensteine bzw. halbe Steine Zulage zu den Hochbordsteinen für Kurvensteine, Radius von 0,25 m bis 12,00 m. Für Radien größer 12 m erfolgt keine Vergütung.	5	m		
01.05.0012	Zulage zu den Hochbordsteine 15/18/30 cm für Kurvensteine bzw. halbe Steine Zulage zu den Hochbordsteinen für Kurvensteine, Radius von 0,25 m bis 12,00 m. Für Radien größer 12 m erfolgt keine Vergütung.	7,5	m		

Übertrag:

20.04.2026
Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029
Straßenbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 41 von 78

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0013	Zulage zu den Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteinen für Gehrungsschnitte				
	Zulage zu den Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteinen für Naßschnitte auf Gehrung.	15	St		
01.05.0014	Übergangssteine von Rundbord auf Hochbord Anläufer links				
	Liefern und fachgerecht Einbauen von Übergangssteinen, Anläufer links, einteilig.	15	St		
01.05.0015	Übergangssteine von Rundbord auf Hochbord Anläufer rechts				
	Liefern und fachgerecht Einbauen von Übergangssteinen, Anläufer rechts, einteilig.	6	St		
01.05.0016	Übergangssteine 15/22 cm, RB links, F = 45 cm				
	Übergangssteine von Rollstuhl-Überfahrtsstein auf Rundbord links, Fundamentbreite 45 cm.	3	St		
01.05.0017	Übergangssteine 15/22 cm, RB rechts, F = 45 cm				
	Übergangssteine von Rollstuhl-Überfahrtsstein auf Rundbord rechts, Fundamentbreite 45 cm.	3	St		
01.05.0018	Blindenleitstreifen 30/30 cm, Rippe 38 mm				
	Liefern und fachgerecht einbauen eines Blindenleitstreifens aus Beton einschl. Paßplatten, Schnitte etc. Dicke 80 mm. Struktur u. Farbe: z.B. Typ Rippe 38 mm, schwarz, PROFILBETON GmbH				
	takilem Leitstreifen mit abgeflachter Rippe gemäß den Bestimmungen nach DIN 32984. Bettung Mörtelbett aus Zementmörtel oder gleichwertig				
	Angabe Bieter: '.....'	8	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 42 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0019	Noppenplatten 30/30 cm, 36 Noppen				
	Liefern und fachgerecht einbauen von Noppenplatten aus Beton einschl. Paßplatten, Schnitte etc. Dicke 80 mm. Struktur u. Farbe: z.B. Typ 36 Noppen, schwarz, PROFILBETON GmbH				
	Aufmerksamkeitsfeld mit Noppen gemäß den Bestimmungen nach DIN 32984. Bettung Mörtelbett aus Zementmörtel oder gleichwertig				
		8	St		
01.05.0020	Ausbauen und Wiederversetzen von Bordsteinen ohne Rinnenplatten, F=45 cm				
	Hochbord- bzw. Rundbordsteine in Kurven und in Geraden vorsichtig herausnehmen und das Fundament abbrechen. Die Fundamentsohle ist durch Auskoffern tiefer zu legen, bzw. seitliche Auskofferung bei Verschiebungen. Einzurechnen ist das vorangehende Säubern und Wiederversetzen auf einem durchgehenden Betonfundament sowie seitliche Stützungen in Beton C 25/30, XF2.				
	Das Fundament ist mit einer Q 188 A-Matte im unteren Drittel zu bewehren. Die Steine sind nicht auszufugen. Das Auskofferungs- bzw. Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Hochbord- bzw. Rundbordsteine, Fundamentbreite 45 cm.				
		225	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 43 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0021	Ausbauen und Wiederversetzen von Bordsteinen mit Rinnenplatten, F=45 cm Hochbord- bzw. Rundbordsteine in Kurven und in Geraden mit Rinnenplatten vorsichtig herausnehmen und das Fundament abbrechen. Die Fundamentsohle ist durch Auskoffern tiefer zu legen, bzw. seitliche Auskoffern bei Verschiebungen. Einzurechnen ist das vorangehende Säubern und Wiederversetzen auf einem durchgehenden Betonfundament sowie seitliche Stützungen in Beton C 25/30, XF2. Das Fundament ist mit einer Q 188 A-Matte im unteren Drittel zu bewehren. Die Steine sind nicht auszufugen. Das Auskofferungs- bzw. Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Hochbord- bzw. Rundbordsteine, Fundamentbreite 45 cm.	15	m		
------------	---	----	---	-------	-------

01.05.0022	Ausbauen und Wiederversetzen von Rinnenplatten 15/30/8 cm Rinnenplatten in Kurven und in Geraden vorsichtig herausnehmen, säubern und auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-,Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm verlegen. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten. Die Verlegung der Rinnenplatten 15/30/8 cm im Bereich von engen Kurven ist einzurechnen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.	150	m		
------------	---	-----	---	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 44 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0023	Ausbauen und Wiederversetzen von Rinnenplatten 30/30/8 cm				
	Rinnenplatten in Kurven und in Geraden vorsichtig herausnehmen, säubern und auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm verlegen. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten. Die Verlegung der Rinnenplatten 30/30/8 cm im Bereich von engen Kurven ist einzurechnen. Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen.				
		30	m		
01.05.0024	Rinnensteine 16/16/14 cm				
	Liefern und Verlegen von Pflastersteinen auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm als Rinnenstein. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten.				
		30	m		
01.05.0025	Rinnenplatten 15/30/8 cm				
	Liefern und Verlegen von Rinnenplatten auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten. Die Verlegung der Rinnenplatten 15/30/8 cm im Bereich von engen Kurven ist einzurechnen.				
		75	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 45 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0026	Rinnenplatten 30/30/8 cm				
	Liefern und Verlegen von Rinnenplatten auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten. Die Verlegung der Rinnenplatten 30/30/8 cm im Bereich von engen Kurven ist einzurechnen.				
		15	m		
01.05.0027	seitlich gelagerte Rinnensteine 16/16/14 cm verlegen				
	seitlich gelagerte Rinnensteine 16/16/14 cm verlegen auf den vorhandenen Unterbeton der Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteine bzw. Betonfundamente in Zementmörtel 1:3 aus feinkörniger Natursand 0/2 mm als Rinnenstein. Die Fugen sind sofort nach dem Verlegen einzuschlämmen und zu säubern. Die Dehnungsfugen der Bordsteinanlagen sind einzuhalten.				
		45	m		
01.05.0028	Zulage zu den Rinnenplatten für Gehrungsschnitte				
	Zulage zu den Tiefbord-, Rundbord- und Hochbordsteinen für Naßschnitte auf Gehrung.				
		5	St		
01.05.0029	Trennvlies				
	Liefern und fachgerechter Einbau eines Geotextils mind. 300 g/m² als Trennlage zwischen Planum und Bodenverbesserung. Das Geotextil ist seitlich ca. 30 - 40 cm über das Planum zu ziehen; Überlappung an Strößen min. 50 cm; Überlappung, Verschnitt usw. ist einzurechnen; keine gesonderte Vergütung. Abrechnungsfläche = Fläche Bodenverbesserung				
		75	m²		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 46 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0030	Bodenaustausch mit Grobschlag, Körnung 0 - 90 mm, Einbaustärke 20 - 30 cm Liefern, einbauen und verdichten von Grobschlag- schicht mit einer Genauigkeit von +2 cm auf Sollhöhe. Aufmaß in verdichtetem Zustand. Materialnachweise sind vorzulegen.	30	m ³		
01.05.0031	Planieherstellung - Feinplanie Feinplanieherstellung nach dem Einbau des Schüttmaterials und vor dem Einbau der Tragschichten aus Mineralgemisch. Einzurechnen ist die Feinplanie auf +/- 2 cm sowie die einwandfreie Verdichtung.	1500	m ²		
01.05.0032	Frostschutzschichten - Einbaustärke 20 - 30 cm, Bereich Fahrbahn Liefern, einbauen und verdichten einer Frostschutzschicht 0/56 (Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen) mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Aufmaß in verdichtetem Zustand. Materialnachweise sind vorzulegen.	500	t		
01.05.0033	Frostschutzschichten - Einbaustärke 20 - 30 cm, Bereich Geh- Radwege Liefern, einbauen und verdichten einer Frostschutzschicht 0/56 (Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen) mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Aufmaß in verdichtetem Zustand. Materialnachweise sind vorzulegen.	150	t		

Übertrag:

20.04.2026
 Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029
 Straßenbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 47 von 78

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0034	Schottertragschicht, Einbaustärke 15 - 30 cm, Bereich Fahrbahn Liefen, einbauen und verdichten von Schotter 0/45 (Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen) aus Sand, Splitt und Schotter, mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Aufmaß in verdichtetem Zustand. Mehreinbau wird nicht vergütet; Mindereinbau wird abgezogen. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen.	500	t		
01.05.0035	Schottertragschicht, Einbaustärke 15 - 20 cm, Geh- Radwege Liefen, einbauen und verdichten von Schotter 0/45 (Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen) aus Sand, Splitt und Schotter, mit einer Genauigkeit von +/- 2 cm auf Sollhöhe. Aufmaß in verdichtetem Zustand. Mehreinbau wird nicht vergütet; Mindereinbau wird abgezogen. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen.	150	t		
01.05.0036	HGT, Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 Liefen und Einbauen einer hydraulisch gebundenen Tragschicht 0/32 mm Zemente nach DIN EN 197 oder DIN 1164 Druckfestigkeit gem. ZTV Beton StB Einbaustärken zwischen 15 und 30 cm.	15	t		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 48 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0037

Drainbeton

Liefern und fachgerecht einbauen und verdichten von Drainbeton gemäß DIN1045 und ZTVT-StB 95, Zementmerkleblatt Straßenbau S 5 (9.2002) etc. auf waagerechte und geneigte Flächen mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe als Tragschicht unter Pflasterflächen einbauen. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw. ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Mehreinbau wird nicht vergütet; Mindereinbau wird abgezogen. Stärke ca. 15-20 cm. Vergütet wird die verdichtete Masse.

15 m³

.....

.....

01.05.0038

Lastplattendruckversuche

Lastplattendruckversuche von einem staatlich anerkannten Institut ausführen zur Prüfung der vorgeschriebenen Verdichtung des Rohrgrabens bzw. Straßenplanums nach der ZTV E StB 17 bzw. ZTV Asphalt-StB 07. Bei Nichterreichen der vorgeschriebenen Verdichtung ist der Boden auf Kosten des Auftragnehmers nachzuverdichten, bis die Werte der o.g. Vorschriften erreicht sind. Erforderliche Nebenarbeiten sind in diese Pos. einzurechnen.

8 St

.....

.....

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 49 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0039	Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Fertigereinbau Liefern, einbauen und verdichten von Asphalttragdeckschichtmischgut (bituminöse Tragschichten gemäß ZTVT-Asphalt StB 07/13), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe Notwendige Unterhaltung, Ausbesserungsarbeiten etc. während der gesamten Baumaßnahme bzw. Vorhaltung ist einzurechnen. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Mehreinbau wird nicht vergütet; Mindereinbau wird abgezogen. Beim Einbau des Asphaltes am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	25	t		
------------	---	----	---	-------	-------

01.05.0040	Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Handeinbau Liefern, einbauen und verdichten von Asphalttragdeckschichtmischgut (bituminöse Tragschichten gemäß ZTVT-Asphalt StB 07/13), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe Notwendige Unterhaltung, Ausbesserungsarbeiten etc. während der gesamten Baumaßnahme bzw. Vorhaltung ist einzurechnen. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Mehreinbau wird nicht vergütet; Mindereinbau wird abgezogen. Beim Einbau des Asphaltes am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	25	t		
------------	---	----	---	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 50 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.05.0041	Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70, Fertigereinbau > 300 m² Liefern, einbauen und verdichten von Asphalttragschichtmischgut (bituminöse Tragschichten gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltes am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern. Diese Position kommt nur bei Großflächen zum Einsatz.	190 t			
01.05.0042	Asphalttragschicht, AC 32 TS 50/70, Fertigereinbau <300 m² Liefern, einbauen und verdichten von Asphalttragschichtmischgut (bituminöse Tragschichten gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltes am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	45 t			
01.05.0043	Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70, Handeinbau Liefern, einbauen und verdichten von Asphalttragschichtmischgut (bituminöse Tragschichten gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltes am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	330 t			

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 51 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.05.0044	Asphaltbinder AC 16 BS, 25/55-55, Fertigereinbau > 300 m² Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten. (Asphaltbinder gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltbinders am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern. Diese Position kommt nur bei Großflächen zum Einsatz.	75	t		
01.05.0045	Asphaltbinder AC 16 BS, 25/55-55, Fertigereinbau <300 m² Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten. (Asphaltbinder gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltbinders am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	20	t		
01.05.0046	Asphaltbinder AC 16 BS, 25/55-55, Handeinbau Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten. (Asphaltbinder gemäß ZTV Asphalt-StB 07), heiß, in einer gleichmäßigen Lage, mit einer Genauigkeit von +/- 1 cm auf Sollhöhe. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Materialnachweise sind vorzulegen. Beim Einbau des Asphaltbinders am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten, Mauern usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	10	t		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 52 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0047	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS 25/55-55, Fertigereinbau Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 11 DS aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	35 t			
------------	---	------	--	-------	-------

01.05.0048	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS 25/55-55, Handeinbau Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 11 DS aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	20 t			
------------	---	------	--	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 53 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0049	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN 50/70, Fertigereinbau > 300 m² Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 11 DN aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern. Diese Position kommt nur bei Großflächen zum Einsatz.	55	t		
------------	--	----	---	-------	-------

01.05.0050	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN 50/70, Fertigereinbau <300 m² Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 11 DN aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	15	t		
------------	---	----	---	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 54 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.05.0051	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN 50/70, Handeinbau Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 11 DN aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	15 t			
------------	--	------	--	-------	-------

01.05.0052	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN, Fertigereinbau Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 8 DN aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Mit einzurechnen ist das Aufbringen von Abstreumaterial, Bitumensand - Edelbrechsand 0/2 mm auf die noch warme Oberfläche einschl. Einwalzen. Abstreumenge 1,0 kg/m². Nicht gebundenes Abstreu- material bleibt/wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	40 t			
------------	---	------	--	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 55 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0053	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN, Handeinbau Liefern, einbauen und verdichten von normen- gemäßem Asphaltbeton AC 8 DN aus Basalt- oder Dioritmaterial (Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand und Füller), kein Verschnitt, Bindemittel aus Bitumen, gemäß ZTV-Asphalt - StB 07. Handeinbau und Verdichtung um Einbauten, wie Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Straßenabläufe usw., ist einzurechnen. Die Einbaumenge ist durch Lieferscheine nachzuweisen. Mit einzurechnen ist das Aufbringen von Abstreumaterial, Bitumensand - Edelbrechsand 0/2 mm auf die noch warme Oberfläche einschl. Einwalzen. Abstreumenge 1,0 kg/m². Nicht gebundenes Abstreu- material bleibt/wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen. Beim Einbauen des AB am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	150	t		
01.05.0054	Splittmastixasphalt 0/11 S, Fertigereinbau Splittmastixasphalt für besondere Beanspruchung liefern, einbauen und verdichten in Fläche nach Zeichnung Splittmastixasphalt 0/11 S, Bindemittel und stabilisierende Zusätze Bitumen 50/70, Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller, Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe. Mit einzurechnen ist das Aufbringen von Abstreumaterial, Bitumensand - Edelbrechsand 0/2 mm auf die noch warme Oberfläche einschl. Einwalzen. Abstreumenge 0,6 kg/m². Nicht gebundenes Abstreu- material bleibt/wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen. Beim Einbau am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	15	t		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 56 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0055	Splittmastixasphalt 0/11 S, Handeinbau Splittmastixasphalt für besondere Beanspruchung liefern, einbauen und verdichten in Fläche nach Zeichnung Splittmastixasphalt 0/11 S, Bindemittel und stabilisierende Zusätze Bitumen 50/70, Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller, Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe. Mit einzurechnen ist das Aufbringen von Abstreumaterial, Bitumensand - Edelbrechsand 0/2 mm auf die noch warme Oberfläche einschl. Einwalzen. Abstreumenge 0,6 kg/m². Nicht gebundenes Abstreumaterial bleibt/wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen. Beim Einbau am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	15	t		
01.05.0056	Asphalttrag- bzw. tragdeckschicht abstumpfen, 0,5 bis 1,0 kg/m² Asphalttrag- bzw. tragdeckschicht gemäß ZTV Asphalt-StB abstumpfen mit Baustoffgemisch für Oberflächenbehandlung, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinkörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) Abstreumenge 0,5 bis 1,0 kg/m², mit glatter Walze einwalzen, erkaltete Decke abkehren. Nicht gebundenes Abstreumaterial bleibt/wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen.	450	m ²		
01.05.0057	Decken fräsen Abfräsen von Asphaltdecken in einer Tiefe von 4 cm Die Abfräsfläche ist zu reinigen. Das Abfräsmaterial wird Eigentum des AN und ist restlos zu beseitigen bzw. zu entsorgen. Das Freilegen von allen Einbauten (Schächte, Straßenabläufe, Schieber- und Hydrantenkappen) ist einzurechnen.	450	m ²		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 57 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0058	Haftkleber Bereich Fahrbahnen und Gehwege Reinigen und anspritzen von Fahrbahnen und Gehwegen mit Haftkleber 0,3 kg/m ² . Beim Aufbringen von Haftkleber am Rande von Pflasterflächen, Bordsteinen, Rinnenplatten usw. sind Maßnahmen zu treffen, welche die Verschmutzung dieser Flächen verhindern.	450	m ²		
01.05.0059	Fugenbänder bei Verschleißdecken - TOK-Band, Profil 45 x 15 mm Liefern und fachgerecht nach Liefervorschrift Einbauen von TOK-Band, schmelzbares Bitumen-Fugenband der Fa. Denso oder gleichwertig. Einzurechnen ist das Schneiden der Kanten vor dem Einbau, Ecken im Kreuzschnitt sowie evtl. erforderliche Fräsarbeiten, das Säubern, TOK-Band anschmelzen und an die Kanten andrücken.	450	m		
01.05.0060	Naht in Asphaltschicht herstellen Naht in Asphaltschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 3,5 bis 4,5 cm.	75	m		
01.05.0061	Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten Bereiche Anschluss an Bestand, Rinne Vorderkante Fahrbahnrand bzw. Bordstein sowie Straßeneinläufe Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Quer- und Längsnaht, Quer- und Längsanschluss. Einzellängen bis 20 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Aufweiten durch Schneiden.	300	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 58 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0062	Fugenfüllung herstellen Bereiche Anschluss an Bestand, Rinnen Vorderkante Fahrbahnrand bzw. Bordstein sowie Straßeneinläufe Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugen- masse Typ N 1.	300	m		
01.05.0063	Schachtabdeckung Klasse D 400 zum Einbau in Asphalt Liefern und Einbauen einer Schachtabdeckung Klasse D400 MEILEVEL-A oder gleichwertig Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den UVV-Vorschriften KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 Lichte Weite 600mm, selbstnivellierend, mit Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden Einlagen Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 600mm, rund, Rahmenhöhe 160mm, mit Verstellbereich 180mm-230mm Im Rahmen integrierte unlösbar verbundene Aufnahmebuchse für eine runde Haltestange (Einstiegshilfe) mit einem Durchmesser von 38mm, mit austauschbarer dämpfender Einlage Beton-Guss-Kleeblatt-Deckel, rund Fabrikat MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400 Typ MEILEVEL-, ohne Gelenk, mit integriertem Aufnah- mebuchsen oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....' Schachtabdeckung entsprechend der Herstellerrichtlinie liefern und einbauen.	3	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 59 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0064	Schachtabdeckungen / Begu-Abdeckungen DN 600 mm, Klasse D 400, mit Entlüftung				
	Schachtabdeckungen / Begu-Abdeckungen (Buderus Nr. 148300 oder gleichwertig), Klasse D (400 KN), liefern und fach- gerecht versetzen, mit Entlüftung. Die Abdeckungen sind mit zu lieferndem, wasserdichtem Zementmörtelbett mindestens 2 cm stark vollfugig aufzusetzen.	2	St		
01.05.0065	Schachtabdeckungen anpassen				
	Schachtabdeckungen mittels Ausgleichsringe bis +/- 20 cm an die endgültigen Straßenhöhen anpassen. Die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Hand- schachtung und die Lieferung der Ausgleichsringe einschl. Zementmörtelbett sind einzurechnen.	6	St		
01.05.0066	Einwalzbare Straßenkappen für Unterflurhydranten				
	Einbauen von durch die Stadtwerke Weinheim beigestellten einwalzbaren Straßenkappen aus Gußeisen gemäß DIN 4056 für Unterflurhydranten.	3	St		
01.05.0067	Einwalzbare Straßenkappen für Absperrarmaturen				
	Einbauen von durch die Stadtwerke Weinheim beigestellten einwalzbaren Straßenkappen aus Gußeisen gemäß DIN 4056 für Absperrarmaturen.	3	St		
01.05.0068	Schieber- und Hydrantenkappen anpassen				
	Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und auf die neuen Höhen bis +/- 20 cm setzen. Die Kappen sind in Magerbeton zu fassen und über den Beton sind mindestens 4 cm Asphaltbinder oder Asphaltbeton bis zum Bitu- bzw. Pflasterniveau einzubauen. Einzurechnen sind die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Handschachtung sowie die erforderlichen Materiallieferungen.	30	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 60 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.05.0069	Aufsatz Klasse D, 300 x 500 mm, Pult-, Rinnenform Liefern und fachgerecht Versetzen von Aufsatz Klasse D400, Elcord DIN EN 124 / DIN 1229 300 x 500 mm. Rinnenform, Pultform, SW 34,5 Eimer verzinkt Typ C3 Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel zu setzen und zu verfugen. Die erforder- lichen Erdarbeiten werden separat vergütet	2	St		
01.05.0070	Aufsatz Klasse D, 500 x 500 mm, Pult-, Rinnenform Liefern und fachgerecht Versetzen von Aufsatz Klasse D400, Elcord DIN EN 124 / DIN 1229 500 x 500 mm. Rinnenform, Pultform, SW 34,5 Eimer verzinkt Typ B1 Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel zu setzen und zu verfugen. Die erforder- lichen Erdarbeiten werden separat vergütet	6	St		
01.05.0071	Straßenabläufe anpassen Straßenabläufe an geänderte Straßenhöhen anpassen bis +/- 20 cm. Die erforderlichen Erdarbeiten einschl. Hand- schachtung und die Lieferung der Ausgleichsringe einschl. Zementmörtelbett sind einzurechnen.	15	St		
01.05.0072	Anpassen vorhandene Betonlichtschächte Anpassen von Lichtschächten an die neue GOK +/- 20 cm mit allen Nebenarbeiten. Einzurechnen sind Lichtschachtroste einschl. Befestigungsmaterial, Betonarbeiten, Schalung, Armierung etc. Die neuen Quer- und Längsgefälle sind zu beachten.	2	St		
01.05 Straßendeckenarbeiten					

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 61 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

01.06 Pflasterarbeiten

Betonpflaster

Liefern und fachgerecht Verlegen von quadratischen und rechteckigen Betonpflastersteinen mit abgerundeten Kanten und Abstandsnocken, Oberfläche in sandgestrahltem Edelsplittbeton bzw. eingefärbte Betonpflastersteine mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit, Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. Die Steine sind auf ein bis auf 3 - 5 cm zu verdichtendes Sandbett aus Brechsand oder Brechsandsplittgemisch (aus Hartgestein, z.B. Granit), Körnung 0-5 bzw. 0-8 mm, entsprechend der im Ausführungsplan angegebenen Verlegemuster und Gefälle zu verlegen, einzusanden und mit einer geeigneten Rüttelplatte abzurütteln. Danach sind die Fugen mit Flußsand, Körnung 0-2 mm, abzukehren, damit die Fugen vollständig geschlossen werden. Die Einbauempfehlungen des Herstellers sowie Abschnitt 3.3 der DIN 18318 sind dabei besonders zu beachten. Das Verlegen der Anfangs-, Schluß- und Randsteine ist in den Einheits- bzw. Gesamtpreis einzurechnen.

01.06.0001 Rechteckpflaster, 8 cm stark

Rechteckpflaster in den Formaten
 20 x 10 cm u. 10 x 10 cm
 Steinstärke = 8 cm
 Verlegemuster = Läuferverband
 Oberfläche grau

200 m²

.....

.....

01.06.0002 Rechteckpflaster, 8 cm stark

Rechteckpflaster in den Formaten
 20 x 10 cm u. 10 x 10 cm
 Steinstärke = 8 cm
 Verlegemuster = Ellbogenverband
 Oberfläche grau

100 m²

.....

.....

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 62 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0003	Rechteckpflaster, 10 cm stark				
	Rechteckpflaster in den Formaten 20 x 10 cm u. 10 x 10 cm Steinstärke = 10 cm Verlegemuster = Läuferverband Oberfläche grau	700	m²		
01.06.0004	Rechteckpflaster, 10 cm stark				
	Rechteckpflaster in den Formaten 20 x 10 cm u. 10 x 10 cm Steinstärke = 10 cm Verlegemuster = Ellbogenverband Oberfläche grau	500	m²		
01.06.0005	Pflasterschnitte (Naßschnitte)				
	Pflasterschnitte für vor beschriebene Pflasterflächen als Nass-Schnitt t = 8 cm, einschließlich Entsorgung anfallender Reststoffe.	90	m		
01.06.0006	Pflasterschnitte (Naßschnitte)				
	Pflasterschnitte für vor beschriebene Pflasterflächen als Nass-Schnitt t = 10 cm, einschließlich Entsorgung anfallender Reststoffe.	150	m		
01.06.0007	Betonfundamente für Rinnen und Bänder				
	Herstellen von Betonfundamenten, 20 cm stark, in Beton C 25/30, XF2, 50 bis 60 cm breit, muldenförmig mit Stich ca. 2 cm, als Unterbau für Rinnen usw. Das Fundament ist mit einer Q 188 A-Matte im unteren Drittel zu bewehren.	300	m²		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 63 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0008	Herstellen Entwässerungsrinne aus 3 Reihen Pflastersteine				
	Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Längsrinne aus 3 Reihen Pflastersteine 10/20/8 cm Farbe grau Die Steine sind in ein 3 - 5 cm starkes Mörtelbett aus Epoxidharzmörtel (C100) einzubauen, einzurechnen sind die evtl. notwendigen Schnitte (Naßschnitte), ebenso die Nachbehandlung, einschlänmen ohne gesonderte Vergütung.				
	Material Mörtel: '.....'	15	m		
01.06.0009	Herstellen Entwässerungsrinne aus 2 Reihen Pflastersteine				
	Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Längsrinne aus 2 Reihen Pflastersteine 16/16/8 cm Farbe grau Die Steine sind in ein 3 - 5 cm starkes Mörtelbett aus Epoxidharzmörtel (C100) einzubauen, einzurechnen sind die evtl. notwendigen Schnitte (Naßschnitte), ebenso die Nachbehandlung, einschlänmen ohne gesonderte Vergütung.				
	Material Mörtel: '.....'	15	m		
01.06.0010	Fundament Stützwand für Lastfall 1				
	Unterbau für Mauerscheiben bestehend aus:				
	a) Frostschutzschicht aus Mineralgemisch, Korngröße 0/32 - 0/45 mm, Einbaudicke d = 55 cm, Breite = Fußlänge				
	b) Betonfundament aus C12/15 X0, Einbaudicke d = 0,10 m, Breite = Fußlänge, Überstand vor der Mauerscheibe Ü = 0 m				
	c) Mörtelschicht MGR IIa, Einbaudicke d = 3 cm	15	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 64 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.06.0011

Mauerscheiben H = 0,80 m

Mauerscheiben, Lastfall 1, H = 0,80 m,
 Baulängen 49 bzw. 99 cm. Liefern von armierten
 Stahlbetonfertigteilelementen in L-Form.
 Die Fertigteile sind auf vor beschriebenen Unterbau zu
 versetzen. Die Fugen sind mit Bitumenband zu dichten.
 Vor Hinterfüllung sind die Elemente mittels Rundstahlstäben
 an den rückseitigen Ösen zu verbinden. Der statische Nachweis
 der Herstellerfirma ist zu erbringen.
 Sichtseite und Oberfläche in Sichtbeton, sichtbare Kanten gefast.

Lieferfirma, z.B. Kronimus
 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

8 m

.....

.....

01.06.0012

Mauerscheiben H = 1,05 m

Mauerscheiben, Lastfall 1, H = 1,05 m,
 Baulängen 49 bzw. 99 cm. Liefern von armierten
 Stahlbetonfertigteilelementen in L-Form.
 Die Fertigteile sind auf vor beschriebenen Unterbau zu
 versetzen. Die Fugen sind mit Bitumenband zu dichten.
 Vor Hinterfüllung sind die Elemente mittels Rundstahlstäben
 an den rückseitigen Ösen zu verbinden. Der statische Nachweis
 der Herstellerfirma ist zu erbringen.
 Sichtseite und Oberfläche in Sichtbeton, sichtbare Kanten gefast.

Lieferfirma, z.B. Kronimus
 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat: '.....'

8 m

.....

.....

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 65 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Natursteinpflaster

Liefern und Versetzen von Natursteinpflaster nach Angabe im Verband, in Segmentbögen oder in Reihen gemäß DIN 18318. Die Steine sind in ein 3 bis 5 cm starkes Splittbett, Körnung 0-4 mm, 0-5 mm, 0-8 mm bzw. 0-11 mm zu versetzen und mit einer geeigneten Rüttelplatte festzurütteln, damit eine planebene Oberfläche entsteht. Anschließend ist die Pflasterung mit Sand abzustreuen, abzukehren, zu säubern und der Sand zu beseitigen. Es gelten die im "Merkblatt für den Bau von Fahrbahndecken aus Naturstein" festgelegten Bedingungen. Das Schneiden (Naßschnitte) von Steinen für Anpassungen usw. ist einzurechnen. Splittbett aus Hartgestein, d.h. Granit bzw. Basalt.

01.06.0013	Natursteinpflaster Granit, grau Kleinpflaster 9/11 cm für Anpassung an Bestand	15	m ²		
------------	--	----	----------------	-------	-------

01.06.0014	Natursteinpflaster Granit grau, Mosaikpflaster 4/6 cm, Randbereiche und Anpassung an Bestand; Abrechnungsregeln nach DIN 18318 (VOB/C) verwenden.	45	m ²		
------------	---	----	----------------	-------	-------

01.06.0015	Verfugung Natursteinpflaster Liefern und fachgerecht Verfugen von Natursteinpflaster mit Natursteinmörtel, frost- und tausalzbeständig, z.B. Epoxidharzmörtel für Natursteine, einschl. der notwendigen Nachbehandlung etc. Die Einbaurichtlinien der/s Hersteller/s sind zwingend einzuhalten. Material Naturstein Granit, Farbe grau, Steingröße siehe vor Material Mörtel: '.....'	10	m ²		
------------	---	----	----------------	-------	-------

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 66 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0016	Zulage zu den Natursteinpflastern für Verlegung in Mörtel				
	Zulage zu den Natursteinpflasterflächen für die Verlegung und Verfugung mit Bettungsmörtel der Fa. Stein Tec, Mörtelgruppe 3, C 20/25 oder gleichwertig und verbinden mit hydraulisch bindenden 2-Komponenten-Fugenmörtel z.B. "HD 02 der Fa. Stein Tec" oder gleichwertig. Materiallieferungen sind einzurechnen.				
	Hersteller/Fabrikat:				
	Angabe Bieter: '.....'				
		15	m²		
	Zulage für quadratische bzw. rechteckige Umpflasterungen von Einbauten in Naturstein				
	Zulage zu den Natursteinpflasterflächen für das Liefern und in Zementmörtel, M 35 bzw. M 45, Versetzen von Naturstein- pflaster, Gesteinsart Granit oder Porphy, als Mosaikpflaster, Größe 1 bis 3, bzw. Kleinpflaster, Größe 3, nach DIN EN 1342, für Umpflasterungen von Abdeckungen, Kappen usw.				
01.06.0017	Zulage für Umpflasterungen Hydrantenkappen				
	Außenmaße ca. 50 x 40 cm, nach Angabe Mosaikpflaster, Granit, grau	5	St		
01.06.0018	Zulage für Umpflasterungen Schieberkappen				
	Außenmaße ca. 30 x 30 cm, nach Angabe Mosaikpflaster, Granit, grau	35	St		
01.06.0019	Zulage für Um- und Auspflasterungen Schachtabdeckungen				
	Durchmesser ca. 62 cm, nach Angabe Mosaikpflaster, Granit, grau	5	St		

Übertrag:

20.04.2026
Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029
Straßenbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 67 von 78

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0020	Zulage für Um- und Auspflasterungen an Kabelschächten Größe Schachtabdeckungen ca. 40 x 80 cm, nach Angabe Mosaikpflaster, Granit, grau	4	St		
01.06.0021	Zulage für Um- und Auspflasterungen an Lichtschächten Mosaikpflaster, Granit, grau	4	St		
01.06.0022	Zementestrich zur Anpassung an Bestand Liefern und einbauen eines Streifens aus Zementestrich, breite bis 10 cm, Stärke wie Pflaster 8 bis 10 cm.	8	m ²		
01.06.0023	Seitl. lagerndes Betonsteinpflaster und Universalverbundpflaster verlegen Seitlich lagerndes Betonsteinpflaster und Universal- verbundpflaster aufnehmen, säubern, in ein 3 cm starkes Splittbett verlegen und mit Brechsand, Körnung 0-3 mm, verfugen.	300	m ²		
01.06.0024	Seitlich lagerndes Natursteinpflaster verlegen Seitlich lagerndes Natursteinpflaster aufnehmen in ein 3 cm starkes Splittbett verlegen und mit Brechsand, Körnung 0/3 mm, verfugen.	8	m ²		
01.06.0025	Bestandspflaster einsanden Bestandspflaster verschiedener Abmessungen und unterschiedlicher Verlegemuster einsanden. Reinigen der Pflasterfugen von Rückständen Danach sind die Fugen mit Flußsand, Körnung 0-2 mm, abzukehren, damit die Fugen vollständig geschlossen werden. Das Reinigungsgut wird Eigentum des AN und ist restlos zu entsorgen.	150	m ²		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 68 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0026	Bestandspflaster neu verfugen Bestandspflaster verschiedener Abmessungen und unterschiedlicher Verlegemuster neu verfugen. Reinigen der Pflasterfugen von Rückständen Danach sind die Fugen mit einem geeigneten Epoxidharzmörtel neu zu verfugen. Das Reinigungsgut wird Eigentum des AN und ist restlos zu entsorgen.	150	m²		
01.06.0027	Seitl. lagerndes Natursteinpflaster in Mörtel verlegen Seitlich lagerndes Natursteinpflaster aufnehmen, in ein 3 bis 5 cm starkes Mörtelbett mit Traßzement verlegen und danach mit Epoxidharzmörtel verfugen. Abrechnungsregeln nach DIN 18318 (VOB/C) verwenden	3	m²		
01.06.0028	Herstellen Entwässerungsrinne 3 Reihen seitl. gelagerte Pflastersteine Seitlich lagerndes Pflaster zum herstellen einer Längsrinne aufnehmen. aus 3 Reihen Pflastersteine 10/20/8 Die Steine sind in ein 3 - 5 cm starkes Mörtelbett aus Epoxidharzmörtel (C100) einzubauen, einzurechnen sind die evtl. notwendigen Schnitte (Naßschnitte), ebenso die Nachbehandlung, einschlänmen ohne gesonderte Vergütung. Material Mörtel: '.....'	15	m		
01.06.0029	Herstellen Entwässerungsrinne 2 Reihen seitl. gelagerte Pflastersteine Seitlich lagerndes Pflaster zum herstellen einer Längsrinne aufnehmen. aus 2 Reihen Pflastersteine 16/16/8 cm Die Steine sind in ein 3 - 5 cm starkes Mörtelbett aus Epoxidharzmörtel (C100) einzubauen, einzurechnen sind die evtl. notwendigen Schnitte (Naßschnitte), ebenso die Nachbehandlung, einschlänmen ohne gesonderte Vergütung. Material Mörtel: '.....'	15	m		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 69 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.06.0030	Bodenhülse für Verkehrsschild des AG einbauen				
	Bodenhülse des AG für Verkehrsschild einbauen einschl. anfallendes Aushubmaterial. Rohrdurchmesser bis 76 mm. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Fundament Typ B nach IVZ-Norm Bodenhülsen liefert der AG	6	St		
01.06.0031	Bauseits gestellte Poller einbauen				
	Montieren von bauseits gestellten Pollern zum Einbetonieren. Die erforderlichen Erdarbeiten wie Aushub, das Herstellen der erforderlichen Beton- fundamente in C 12/15 Außenmaß: Länge 0,30 m Breite 0,30 m Höhe 0,38 - 0,40 m sowie die Entsorgung des Aushubmaterials usw. ist einzurechnen. Einbringen und Verdichten des Betons oberhalb der Geländeoberkante glatt geschalt, Oberseite stahlgeglättet und eben.	6	St		
				01.06 Pflasterarbeiten	

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 70 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07	Beleuchtung und Verlegung von Kabel bzw. Kabelschutzrohren				
01.07.0001	Verlegen von beige gestelltem Beleuchtungskabel				
	Verlegen von beige gestelltem Beleuchtungskabel in die verschiedenen Rohrgräben unter Einhaltung der Vorgaben bzw. Verlegerichtlinien der einzelnen Betreiber einschl. einsenden und einlegen des Trassenwarnbandes (wird beige gestellt) sowie Schleifen verlegen für Anschlüsse Leuchten				
		30	m		
01.07.0002	Setzen von Hülse für Leuchten				
	Setzen von Hülse für Bauseitige Leuchten gemäß Herstellerangabe einschl. Fundamente. Das Einziehen der vorhandenen Kabel ist einzurechnen.				
		4	St		
01.07.0003	Bauseits gestellte Leuchten einbauen				
	Bauseits gestellte Leuchten gemäß Herstellerangabe einschl. Fundamente einbauen. Das Einziehen der vorhandenen Kabel ist einzurechnen.				
		4	St		
01.07.0004	Seitlich lagernde Straßenbeleuchtung wieder einbauen				
	Seitlich lagernde Straßenbeleuchtung bis 5,50 m Höhe aufstellen, inkl. herstellen der Fundamente und in Absprache mit dem örtlichen Betreiber anschließen (Betreiber schließt an). Alle erforderlichen Materialien sind einzukalkulieren.				
		2	St		
	Kabelschutzrohr ltg. bzw. Leerrohre				
	Es sind Kabelschutzrohre zum eventuell späteren Einbau von Kabelleitungen zu verlegen. Ebenso ist ein entspr. Trassenwarnband (ca. 10 - 15 cm über Rohrscheitel), wird beige gestellt, mit zu verlegen. Die Rohrenden sind mittels passender Kunststoff-Abdeckkappe wasserdicht zu verschließen und einzumessen. Notwendige Schnitte, Verschnitt, Anfasen der Enden etc. sind einzurechnen, ohne gesonderte Vergütung. Abrechnung Arbeiten Aushub erfolgt nach der entspr. Pos. Rohrgrabenaushub Leerrohre.				

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 71 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07.0005	Kabelschutzrohr ltg. DN 110 mm PE Liefern und verlegen von Kabelschutzrohren mit wasserdichter Verbindung nach Angabe der Bauleitung, einschl. Sandbett 10 cm und Sandummantelung bis 10 cm über Rohrscheitel. Das Einziehen eines Zugbandes zum Einziehen eines Zugdrahtes ist einzurechnen. Rohrverbindungen mit Doppelmuffenstück sind einzurechnen. Ebenso ist ein entsprechendes Trassenwarnband ca. 10 - 15 cm, wird beige gestellt, über Rohrscheitel bzw. auf der Sandummantelung mit zu verlegen. Die Öffnungen bzw. Rohrenden sind mittels passender Verschlusskappe (Kunststoff) wasserdicht zu verschließen. jeweilige Rohrlänge ca. 10 bis 15 m. Druckfestigkeit nach DIN EN 61386-24: Typ 450 Abgerechnet wird nach m.	30	m		
01.07.0006	Zulage zu den Kabelschutzrohren für Bögen aller Grade PE Zulage zu den Kabelschutzrohren für das Liefern und fachgerechte Einbauen von Bögen, passend zu den Leerrohren. Verbindung und Ausführung wie in Pos. Kabelschutzrohre beschrieben.	8	St		

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 72 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.07.0007

Bauseits gestellte Kabelschutzrohr ltg. verlegen

Verlegen von bauseits gestellten Kabelschutzrohren inkl. Bögen mit wasserdichter Verbindung nach Angabe der Bauleitung, einschl. Sandbett 10 cm und Sandummantelung bis 10 cm über Rohrscheitel. Das Einziehen eines Zugbandes zum Einziehen eines Zugdrahtes ist einzurechnen. Das Einbauen von bauseits gestellten Bögen ist mit einzurechnen

Ebenso ist ein entsprechendes Trassenwarnband ca. 10 - 15 cm über Rohrscheitel bzw. auf der Sandummantelung mit zu verlegen. Die Öffnungen bzw. Rohrenden sind mittels passender Verschlusskappe (Kunststoff) wasserdicht zu verschließen. jeweilige Rohrlänge ca. 10 bis 15 m. Bis DN 110 mm Abgerechnet wird nach m.

30 m

.....

01.07 Beleuchtung und Verlegung von Kabel bzw. Kabelschutzrohren

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 73 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.08 Betonarbeiten

01.08.0001

Einzelfundamente für Mauern etc.

Liefern, Einbauen und Verdichten von Fundamentbeton
 in Schalung zur Herstellung von Fundamenten für
 Mauern, Einfriedungen etc.
 DIN 1045 Teil 1 bis 3,
 Expositionsklasse XC2, XF1
 Betongüte C 25/30
 incl. erforderlicher Schalung und Nachbehandlung.
 Bewehrung wird gesondert vergütet.
 alle Kanten gefast (2 cm x 2 cm).

2 m³

.....

01.08.0002

Betonstahl B 500 S (A)

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von
 Betonstahl B 500 S (A) nach Zeichnung
 und Angabe. Abrechnung nach Stahllisten und
 Aufmaß. Verschnitt wird nicht vergütet.
 Lieferscheine sind unaufgefordert vorzulegen.

75 kg

.....

01.08.0003

Betonstahl B 500 M (A)

Liefern, schneiden, biegen und verlegen von
 Betonstahl B 500 M (A) -Baustahlgewebematten-
 nach Zeichnung und Angabe. Abrechnung nach
 Mattenlisten und Aufmaß. Verschnitt wird nicht
 vergütet. Lieferscheine sind unaufgefordert
 vorzulegen.

75 kg

.....

01.08 Betonarbeiten

Übertrag:

20.04.2026

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 74 von 78

Stadt Weinheim - Jahresvertrag 2026 bis 2029

Straßenbau

Pr. 75.043

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

01.09 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausführen.

- Verrechnungssatz für Arbeitskräfte
- Vorbemerkungen
Anzubieten sind (gemittelte) Stundenlohnverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:
- Meister, Poliere und Gleichgestellte (z.B. Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).
 - Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (z.B. Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte).
 - Werker, Helfer und Gleichgestellte (z.B. Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).
 - Evtl. Auszubildende (unabhängig vom Ausbildungsjahr)
- Mit den Stundenverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegezeitenentschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.
- In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden anzugeben, nicht aber die Wegezeiten.
- Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.
- Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400,00 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachfolgend aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind (§ 2 Nr. 10 VOB/B).					
01.09.0001	Meister, Poliere und Gleichgestellte	1	h		
01.09.0002	Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte	1	h		
01.09.0003	Werker, Helfer und Gleichgestellte	1	h		
01.09 Stundenlohnarbeiten					
01 Jahres LV 2026 - 2029 Straßenbau					

Zusammenstellung

01.01	Baustelleneinricht., Kennzeichn usw. STR	
01.02	Erdarbeiten	
01.03	Aufbrucharbeiten	
01.04	Straßenentwässerungsarbeiten	
01.05	Straßendeckenarbeiten	
01.06	Pflasterarbeiten	
01.07	Beleuchtung und Verlegung von Kabel bzw. Kabelschutz- rohren	
01.08	Betonarbeiten	
01.09	Stundenlohnarbeiten	
01	Jahres LV 2026 - 2029 Straßenbau	
Summe		
zzgl. MwSt		%
Gesamtsumme		

Bieterangabenverzeichnis

Verkehrssicherung / Baustellenkennzeichnung

Name:

.....

Telefon beruflich

.....

Funktelefon

.....

01.01.0004 Baustellenkennzeichnung pro Einsatzstelle

Name:

.....

Telefon beruflich:

.....

Mobil-Telefon:

.....

Sattelstücke aus Polyvinylchlorid (PVC)

Angabe Bieter:

.....

01.04.0002 CONNEX-Anschluss mit Kugelgelenk DN/OD 160/200 Hauptrohrnennweite
DN 300 mm

Angabe Bieter:

.....

Kanalrohre aus PVC-U (HS-S-Rohre)

Angabe Bieter:

.....

01.04.0011 VPC-Rohrkupplung DN 150 mm

Angabe Bieter:

.....

01.04.0013 Straßenentwässerungsabläufe Kl. D, Kennmaß 300 x 500 mm, lange Versi-
on Pult-, Rinnenform

Angabe Bieter:

.....

01.04.0014 Straßenentwässerungsabläufe Kl. D, Kennmaß 300 x 500 mm, kurze Versi-
on Pult-, Rinnenform

Angabe Bieter:

.....

01.04.0015 Straßenentwässerungsabläufe Kl. D, Kennmaß 500 x 500 mm, lange Versi-
on Pult-, Rinnenform

Angabe Bieter:

.....

01.04.0016	Straßenentwässerungsabläufe Kl. D, Kennmaß 500 x 500 mm, kurze Version auf Pult-, Rinnenform Angabe Bieter:
01.05.0018	Blindenleitstreifen 30/30 cm, Dicke 80 mm Angabe Bieter:
01.05.0063	Schachtabdeckung Klasse D 400 zum Einbau in Asphalt angebotenes Fabrikat:
01.06.0008	Herstellen Entwässerungsrinne aus 3 Reihen Pflastersteine Material Mörtel:
01.06.0009	Herstellen Entwässerungsrinne aus 2 Reihen Pflastersteine Material Mörtel:
01.06.0011	Mauerscheiben H = 0,80 m angebotenes Fabrikat:
01.06.0012	Mauerscheiben H = 1,05 m angebotenes Fabrikat:
01.06.0015	Verfugung Natursteinpflaster Material Mörtel:
01.06.0016	Zul. Natursteinpflaster für Verlegung in Mörtel Angabe Bieter:
01.06.0028	Herstellen Entwässerungsrinne 3 Reihen seitl. gelagerte Pflastersteine Material Mörtel:
01.06.0029	Herstellen Entwässerungsrinne 2 Reihen seitl. gelagerte Pflastersteine Material Mörtel: