Vermaßung der Luftauslässe Machinery durch HKH im zugestellten Planstand Includi vom 30.1.23 für die Richtigkeit der Auslässe in Bezug auf die Möbilierung übernimmt HKH keine Verantwortung. Die Maße sind vor Ort zu prüfen gez. I.K. 01.12.2023

Grundriss Ebene über Familien WC



LEGENDE

- Stahlbeton-Bestand
- Wand Bestand
- Trockenbauwand / -Bauteil neu
- Mauerwerkwand HLZ neu
- Mauerwerkwand KS neu
- Bauteil neu allg.
- Stahlbeton neu
- Stahl-Stütze
- Putz neu
- Holzkonstruktion neu
- Holzmöbel;Einbauten
- Holzständerwand
- Lüftungsauslass
- Fenster/Glaskonstr. neu
- Abhangdecke glatt denkm.
- Abhangdecke glatt
- Abhangdecke akustik
- Messingbeschichtung
- Holzkasettendecke
- Raumabschluss feuerbeständig F90-AB
- Raumabschluss hochfeuerhemmend F60-AB
- Raumabschluss feuerhemmend F30-AB
- BD Bodendurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- Änderung

BRH	BRÜSTUNGSHOEHE ab FFB
FFB	FERTIGFUSSBODEN
REV	REVISION
RR	REGENFALLROHR
RÖ	REINIGUNGSOEFFNUNG
VK	VORDERKANTE
UV	UNTERVERTEILER ELT
ELT	ELEKTRO-INSTALLATION
DA	DECKENAUSSPARUNG
RFB	ROHFUSSBODEN
ST	STURZ
OKD	OBERKANTE DECKE
UKD	UNTERKANTE DECKE
UZ	UNTERZUG
WA	WANDAUSSPARUNG
HZK	HEIZKÖRPER
RWA	RAUCH-UND WÄRMEABZUG
T-30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHSCHUTZTÜR
DT	TÜR DICHTSCHLIESSEND
▽	OK Oberkante
△	UK Unterkante
▽	OK Fertig
▼	OK Roh

- in pink: Änderung
- in türkis: noch in Abstimmung / Bearbeitung
- allgemein gilt: Putz neu an Putzdicke Bestand angleichen!

Index	Datum	Bauf.U.	Menzinis.	Ballet	E.Pan.	Bürmeist.Str.	Bandscheib.	Includi	Stahlbeton	Zimmermann	Ingenieure	Schnee	Gerste	Rohbau	Betonsan.	Zimmermann	Mauerbau	Fenster	Fensterbau	Metallbau	Schlosser	Trockenbau	Estrich	Schreiner	Bodenbelag	Fliesen	Maler
F00	20.12.23	X	X	X	X	X					X																
F01	15.12.23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
F02	30.04.24	X									X																
	02.05.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X					

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN UND FACHPLANER.ALLE MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENTVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER SCHLITZE UND DRUCHBRUCHE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HAUPTUNERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTANTEN ZU PRÜFEN.

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
	02.05.24	! F60 Wand 015 Batterie-Raum! ; KB R015 in Abstimmung mit IBH; Aktualisierung Türeigenschaften Neu+Bestand	AS
F02	25.04.24 30.04.24	zur Freigabe an Bauherr, Freigabe erteilt SLU + DS	AS
F02	20.12.23 - 25.04.24	Fluchttreppe, R015 Lüftung, Geschwungene Wand, Eingänge, Vouten, Podeste, Bühne, Anpassung auf Grundlage BSK, Einarbeitung Plan Includi, Einmaßung Lüftungsauslässe, Holzwand Fam WC, Spiegelung Hubtiff/TR, Anpassung Betonrahmen, Ergänzung Steckdosen, Einarbeitung Fassade, Schacht Rotunde kem BS-Anforderung, Aktualisierung Türen, Ergänzung provisorische TB-Wand UG19, Einblendung TWL, Ansaugturm, Überarbeitung Turmst, Cocoons, Erkern	AS BB IK
		Änderungen Bereich Turm, Brandschutzvorhang+Schiebetür, Anpassen Möbilierung an Fluchtwege Kinderbib; Änderung Zugang Filmrolle+Lüftungskanal, WC Wände/gis ; Türen Neu + Bestand nummeriert, Fenster Machinery, Trafostation, Anpassung Fluchttür- und Treppe Machinery, Ansaugturm Lüftung, Thekensituation Rotunde, ELT Schrank hinter geschv Wand	IK, AS

BAUHERR
STADT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
DEZERNAT 4
GEBÄUDEMANAGEMENT

PLANVERFASSER (EXTERN)
Humpert & Kösel-Humpert
Architekten und Stadtplaner GmbH
Stephanienstraße 30
76133 Karlsruhe

UNTERSCHRIFT BAUHERR

UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER

A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

BEREICH 4-13
Bismarckstraße 25
67059 Ludwigshafen
Tel: 0621 - 504 4600
Fax:0621 - 504 4605

Ludwigshafen Stadt am Rhein — Gebäudewirtschaft

OBJEKTNR.	OBJEKT / LIEGENSCHAFT Bismarkstrasse 44-48 67059 Ludwigshafen	PROJEKT / MASSNAHME Bürgerm. Ludwig-Reichert-Haus Umbau und Modernisierung	GEZEICHNET IK/AS/BB
PROJEKTNR.	BAUTEIL	GESCHOSS Erdgeschoss	MSTB 1:50 INDEX F02 PLOTDATUM
SL 4-13 PE 4-131 PM 4-132 HT/EL 4-133	PLANINHALT / DARSTELLUNG Grundriss M1:50		PLANSTAND 20.12.2022
	ARCHIV	PLANNUMMER 05.01.01	PLANGRÖSSE DIN A0
	DATEIPFAD		LAYOUT PLOTSTIL



Schlüsseldepot Aufzug? Angaben E-Plan fehlen

DD 2x geschottet für Entwässerung aus OG zu UG Lage?

ELT UV 310x110mm Angabe E-Plan 22.12.23