

1 Südweststadion, Sportpark, BSA Süd

Leistungsverzeichnis

1. Allgemeines

Die Stadt Ludwigshafen beabsichtigt, Rasenpflegearbeiten an diversen Sportrasenflächen der Sportanlagen Südweststadion, BSA Süd, Sportpark und den Bezirkssportanlagen in Ludwigshafen-Stadtgebiet ausführen zu lassen.

Das Leistungsverzeichnis umfasst Rasenpflegeleistungen an 11 Sportstätten:
Folgende ca.-Leistungen sind vorgesehen als Gesamtmenge aller Standorte:

Tiefenlockern, vertidränieren der Rasentragschicht
mit Hohl-, bzw. Vollspoons
69.360,00 m²

Brechsand aufbringen auf Rasentragschicht von 3,0 bis 7,0 ltr/ m²
687,00 to

2. Lage der Baustellen

Die Baustellen liegen in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen am Rhein im Stadtgebiet verteilt.

Alle Plätze sind über öffentliche Straßen erreichbar und mit den üblichen Rasenpflegemaschinen- u. Geräten anfahrbar.

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Standorte und Sportrasenflächen:

- Rasenspielfeld Südweststadion Erich-Reimann-Straße 100, 67061 Ludwigshafen	8.100 m ²
- Rasenspielfeld Bezirkssportanlage Süd Mundenheimer Str./ E.-Reimann-Straße, 67061 Ludwigshafen	7.850 m ²
- Rasenspielfeld Sportpark Erich-Reimann-Straße 100, 67061 Ludwigshafen	7.100 m ²
- Bezirkssportanlage Mundenheim - Rasenspielfeld Ebernbuurgstraße, 67065 Ludwigshafen	7.100 m ²
- Bezirkssportanlage Oggersheim - Rasenspielfeld	7.800 m ²

In den Neugärten, 67071 Ludwigshafen

- Bezirkssportanlage Oggersheim - Faustballfeld In den Neugärten, 67071 Ludwigshafen	4.850 m ²
- Bezirkssportanlage West – Hauptspielfeld Bayreuther Straße 25, 67059 Ludwigshafen	8.000 m ²
- Bezirkssportanlage West – Kleines Rasenfeld Bayreuther Straße 25, 67059 Ludwigshafen	2.200 m ²
- Bezirkssportanlage Gartenstadt - Rasenspielfeld Niederfeldstraße 2, 67065 Ludwigshafen	7.380 m ²
- Bezirkssportanlage Edigheim - Rasenspielfeld Mühlaustr. 51, 67069 Ludwigshafen	7.780 m ²
- Bezirkssportanlage Edigheim- Kleines Rasenfeld Mühlaustr. 51, 67069 Ludwigshafen	1.200 m ²

3. Ausführungsfristen:

Südweststadion: Beginn ab 29.06.2026

Bezirkssportanlage Süd: Beginn ab 25.05.2026

Sportpark: Beginn ab 29.06.2026

Bezirkssportanlage Mundenheim: Beginn ab 03.05.2026

Bezirkssportanlage Oggersheim: Beginn ab 01.06.2026

Bezirkssportanlage West: Beginn ab 14.05.2026

Bezirkssportanlage Gartenstadt: Beginn ab 08.06.2026

Bezirkssportanlage Edigheim: Beginn ab 22.06.2026

Achtung:

Diese Termine der Abarbeitung sind zwingend einzuhalten, da außerhalb dieser Fristen die Felder für die Pflegearbeiten nicht freigegeben werden können!

4. Weitere Hinweise zur Ausführung

Zufahrten dürfen unter Berücksichtigung der örtl. Verhältnisse durch die Bauausführung nicht in unzumutbarer Dauer u. Weise gesperrt werden.

Fahr-, Park-, u. Fußgängerverkehr darf nicht beeinträchtigt u. nicht gefährdet werden.

Es gilt Verkehrssicherungspflicht während der gesamten Arbeitszeit.

Sollten Verkehrssicherungsmaßnahmen im Straßenraum erforderlich sein, sind sie

nach Absprache mit den zuständigen Fachdiensten der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Bereich Straßenverkehr (E-Mail:

Verkehrsangelegenheiten@ludwigshafen.de),

eigenverantwortlich zu veranlassen u. durchzuführen.

Das Säubern von benutzten Arbeitsflächen ist ohne bes. Aufforderung nach Bedarf eigenverantwortlich durchzuführen. Straßen u. Wege sind ständig sauber zu halten.

Evtl. nötige Sicherungs-/Abspermaßnahmen zum Schutz vorhand. oder neuer

Anlagenteile sind nach Bedarf eigenverantwortlich durchzuführen, Schäden gehen

zu Lasten des AN.

5. Rechnungsstellung

Hinweis zur Abrechnung:

Aus haushalterischen Gründen ist für jede Sportanlage (jeden LV-Titel) eine separate Rechnung zu erstellen!

6. In die Leistungspositionen ist einzurechnen:

- Baustelleneinrichtung, Kosten u. Aufwand für Baustrom u. Bauwasser
Baustellen-WC

- Kosten und Aufwand für evtl. nötige Verkehrssicherungsmaßnahmen entsprechend den Vorschriften.

- Kosten und Aufwand für Säubern von Fahrbahnen u. benutzten Arbeitsflächen.

- Kosten und Aufwand für Absperrung / Sicherung von Gegenständen / Materialien,

die auf der Baustelle gelagert werden.

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.2 Sportpark Hauptrrasenfeld

1.2.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 7.100 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

1.2.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 7 ltr/m²** liefern,
 gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

80,000 t

1.2 Summe Titel
Sportpark Hauptrrasenfeld

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2 **Bezirkssportanlagen**

2.1 **BSA Mundenheim**

2.1.10 **Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons**

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 7.100 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.1.20 **Brechsand liefern und einbauen**

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 5 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genaue Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

58,000 t

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
				<hr/>
2.1		Summe Titel		<hr/>
		BSA Mundenheim	
				<hr/>

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.2 BSA Oggersheim Hauptrasenfeld

2.2.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 7.800 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.2.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 7 ltr/m²** liefern,
 gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

88,000 t

2.2 Summe Titel
BSA Oggersheim Hauptrasenfeld

.....

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.3 BSA Oggersheim Faustballfeld

2.3.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung und Aerifizierung mit **Hohlspoons**, Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen), ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm), Auswurf wieder einschleppen, Grasbüschel abkehren, aufnehmen, auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 4.850 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.3.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 5 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen, gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genaue Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

40,000 t

2.3 **Summe Titel**
BSA Oggersheim Faustballfeld

.....

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.4 BSA West Hauptrassenfeld

2.4.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 8.000 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.4.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 7 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genaue Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

90,000 t

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.5 BSA West Kleines Rasenfeld

2.5.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 2.200 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.5.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 7 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

25,000 t

2.5 Summe Titel
BSA West Kleines Rasenfeld

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.6 BSA Gartenstadt

2.6.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 7.380 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.6.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 7 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

83,000 t

2.6 **Summe Titel**
BSA Gartenstadt

--

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.7 BSA Edigheim

2.7.10 Tiefenlockerung, vertidrainieren mit Hohlspoons

Sportrasenfläche vertidrainieren für Bodenlockerung
 und Aerifizierung mit **Hohlspoons**,
 Durchmesser 2 cm
 Bearbeitungstiefe 20 cm (genaue Tiefe örtl. festlegen),
 ca. 150 Löcher / m² (Lochabstand ca. 8 cm),
 Auswurf wieder einschleppen,
 Grasbüschel abkehren, aufnehmen,
 auf AN-Kippe abfahren und entsorgen

Flächengröße ca. 7.780 m²,
 Fläche ist fix u. wird nicht nachgemessen.

1 psch

2.7.20 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 5 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
 gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

63,000 t

2.7
Summe Titel
BSA Edigheim

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

2.8 BSA Edigheim Kleines Rasenfeld

2.8.10 Brechsand liefern und einbauen

Brechsand, Körnung 0/2mm **ca. 3 ltr/m²** liefern,

gleichmäßig auf den Flächen der Pos. vor aufbringen,
gleichmäßig verteilen durch kreuz und quer Abschleppen

Abrechnung nach Lieferscheinen.

Genauere Einbaumengen örtl. mit AG abstimmen!

6,000	t		
-------	---	--	--

2.8	Summe Titel BSA Edigheim Kleines Rasenfeld	
------------	-------------------------------------------------------	--

Stadtverwaltung Ludwigshafen

Bereich Bauverwaltung

Projekt: 2026 / 138 Sportrasenpflege

VE : Südweststadion, Sportpark, BSA Süd

Seite 20
08.04.2026

Zusammenstellung Gewerk 1 Südweststadion, Sportpark, BSA Süd

Titel 1.0	Südweststdion Hauptrasenfeld	EUR.....
Titel 1.1	BSA Süd	EUR.....
Titel 1.2	Sportpark Hauptrasenfeld	EUR.....
		<hr/>
Netto Summe		EUR
		<hr/>

Zusammenstellung Gewerk 2 Bezirkssportanlagen

Titel 2.1	BSA Mundenheim	EUR.....
Titel 2.2	BSA Oggersheim Hauptrasenfeld	EUR.....
Titel 2.3	BSA Oggersheim Faustballfeld	EUR.....
Titel 2.4	BSA West Hauptrasenfeld	EUR.....
Titel 2.5	BSA West Kleines Rasenfeld	EUR.....
Titel 2.6	BSA Gartenstadt	EUR.....
Titel 2.7	BSA Edigheim	EUR.....
Titel 2.8	BSA Edigheim Kleines Rasenfeld	EUR.....

Netto Summe **EUR**

Gesamtzusammenstellung

Gewerk	1 Südweststadion, Sportpark, BSA Süd	EUR
Gewerk	2 Bezirkssportanlagen	EUR

Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR

Gesamtsumme		EUR
