



**LANDES  
GARTEN  
SCHAU  
2027**

NEUSTADT AN  
DER WEINSTRASSE

## **Leistungsverzeichnis**

### **Lieferleistung gebietsheimische Gehölze Panoramaberg**

**VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben**

**für das Landesgartenschau Gelände in Neustadt / Weinstraße**

Version 02 (27.04.2026)

Auftraggeber:

Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH

Marktplatz 1

67433 Neustadt an der Weinstraße

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>
Projektbeschreibung		
<p><b>Einführung</b>  Die Stadt Neustadt an der Weinstraße wird die nächste Landesgartenschau 2027 in Rheinland-Pfalz ausrichten. Unter dem Gartenschau-Motto "Sprung ins Grüne" wird der zukünftige Park Teil der Verbindung von der historischen Altstadt Neustadts zur offenen Landschaft. Gleichzeitig sollen dringend benötigte Erholungsbereiche und eine bessere Anbindung für die Stadtteile Böbig und Branchweiler geschaffen werden. Das Bearbeitungsgebiet wird zu einem Landschaftspark mit unterschiedlichen Nutzungsintensitäten umgestaltet. Das Projekt bietet die Möglichkeit, das städtische Umfeld aufzuwerten, lebenswerte Grünflächen zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung der Umwelt und Naturräume zu leisten. Der freiraumplanerische Wettbewerb für die Daueranlagen fand 2022 statt. Das Siegerbüro gewann mit einem Entwurf, der die Neubachwiesen und den Panoramapark zu einer abwechslungsreichen Parklandschaft kombiniert.</p> <p><b>Lage</b>  Das Projekt umfasst ca. 24,88 ha im Nordosten Neustadts, zwischen Speyerbach und Rehbach. Das sich trichterförmig nach Osten öffnende Gebiet ist im Westen von der Landwehrstraße, im Osten von der Branchweilerhofstraße begrenzt. Die Flächen sind größtenteils städtischen Eigentums, mit einigen privaten Grundstücken, die für das Projekt angepasst werden.</p> <p><b>Entwurf der Freianlagen</b>  Der Stadtberg (ehemalige Deponie Haidmühle) und die Neubachwiesen bilden ein reizvolles Ensemble, das kontrastreiche Erlebnisräume für Erholung und Sport bietet. Der Plan sieht naturnahe Gestaltung vor, mit intensiv genutzten Bereichen an ausgewählten Orten und einem durchdachten Wegenetz. Besondere Wegeführungen im Wäldchen werden minimiert, um bestehende Strukturen zu erhalten. Die Renaturierung des Speyerbachs schafft zusätzliche Erholungsorte. Eine zentrale Halle dient während der Gartenschau als Blumenhalle und bindet verschiedene Parkbereiche zusammen. Ein modellierter Hügel bietet abwechslungsreiche Erholungs-, Spiel- und Sportmöglichkeiten.  Landschaftsräume und Naturerlebnis  Die Neubachwiesen bieten einen Mix aus Wald und Wiesen, mit Naturspielflächen und Erholungsorten. Der Deponieberg bleibt als Landmarke erhalten. Uferböschungen entlang der Bäche werden renaturiert und bepflanzt.</p> <p><b>Wegenetz</b>  Ein gut vernetztes Wegenetz erschließt das Gelände. Hauptwege verbinden die Altstadt und andere Naherholungsziele. Schmalere Parkwege führen durch Wälder und Wiesen. Sitzbänke bieten Ruhepunkte entlang der Wege. Der Bergweg ermöglicht einen barrierefreien Aufstieg auf den Hügel.</p> <p><b>Barrierefreiheit</b>  Die Gestaltung folgt der DIN 10480-3 für Barrierefreiheit. Haupt- und Parkwege sind gut begehbar. Es gibt keine Treppen oder Schwellen im Entwurf. Mobiliar wie Parkbänke sind rollstuhlgerecht gestaltet.</p> <p><b>Nachhaltigkeit &amp; Cradle-to-Cradle</b>  Das Projekt minimiert Bauabfälle und Treibhausgasemissionen, indem es natürliche Prozesse integriert und vorhandene Materialien wiederverwendet. Die Renaturierung der Bäche schafft neue Habitate und fördert die Biodiversität. Soziale Nachhaltigkeit wird durch die Erschließung stadtnaher Erholungsräume gefördert.</p> <p><b>Natur- und Artenschutzrechtliche Anforderungen</b>  Die Planung berücksichtigt Biotop- und Faunavorschriften, um den Artenreichtum zu maximieren. Heimische Pflanzen und Saatgut werden in ausgewiesenen Bereichen verwendet.</p> <p><b>Trinkwasserschutzgebiet</b>  Das Projektgebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet IIIB. Negative Einflüsse durch den Umbau sind zu vermeiden.</p>		

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>
Projektbeschreibung		
<p><b>Teilbereiche des Entwurfs</b>  Das Bearbeitungsgebiet für die Daueranlagen gliedert sich in die folgend aufgeführten Teilbereiche und Freiräume. Trotz ihres einzigartigen Charakters, ihrer besonderen Atmosphäre, spezifischen Lage und Funktionen stehen sie in Beziehung zueinander und gehen ineinander über.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parkentrée</li> <li>2. Bachlauf Speyerbach</li> <li>3. Neubachwiesen</li> <li>4. Adolf-Kolping-Straße &amp; Blumenhalle</li> <li>5. Panoramapark inkl. Panoramabar</li> <li>6. Sportlandschaft</li> <li>7. Radweg</li> <li>8. Bachlauf Rehbach</li> </ol> <p>Lieferbeschreibung LV Großgehölze</p> <p>Im Rahmen der Landesgartenschau 2027 soll ein Grünzug westlich und östlich des Bahndamms entwickelt werden.</p> <p>Die Herstellung des Grünzugs erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden Gehölze, Sträucher und Rosen gepflanzt, die über diese Lieferausschreibung durch die Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH eingekauft werden.  Die Lieferung der Pflanzung erfolgt für folgende Bauabschnitte:  - Panoramapark</p> <p>Die Pflanzung und der Pflanzenabruf erfolgt durch die in dem jeweiligen Bauabschnitt tätige Baufirma.</p> <p><b>Abrechnung</b>  siehe Beiblatt zu Besonderen Vertragsbedingungen - Blatt Nr. 634</p> <p><b>Lieferleistung Gehölze</b>  Die Lieferung der Rosen, Sträucher und -gehölze für den Panoramapark erfolgt nach Abstimmung mit der Bauüberwachung entsprechend des Bauablaufs der unterschiedlichen Bauabschnitte in Teillieferungen. Die Stückzahlen und Teillieferungen werden entsprechend dem Baufortschritt und in Abstimmung mit der ausführenden Firma mitgeteilt.</p> <p>Panoramapark:  &gt; Herbst/Winter 2026</p> <p>Kalkulationshinweise Lieferung von Gehölze (VgV)</p> <p><b>Qualitätsvorgaben:</b>  Sämtliche Pflanzenlieferungen haben den zum Angebotszeitpunkt geltenden einschlägigen DIN-Normen, FLL-Richtlinien zu entsprechen.  Als Ausnahme wird die FLL "TL-Baumschulpflanzen - Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (Gütebestimmungen), Ausgabe 2020" vertraglich vereinbart und ersetzt die "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen", Ausgabe 2004.  Die Leistungen haben nach dem neuesten Stand sowie den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Weiterhin sind die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.</p> <p><b>Es gelten die nachfolgenden, allgemeinen Bedingungen:</b></p> <p>- Entfall: Herkunft BdB - Markenbaumschulen</p>		

## Leistungsverzeichnis

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

002	LV	LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze
Kalkulationshinweise Lieferung von Gehölze		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ware muss zum Zeitpunkt des Angebotes in Quartieren stehen und von dem Beauftragten des AG innerhalb der Zuschlagsfrist besichtigt und ausgebunden werden können.</li> <li>- Die Pflanzen einer Gattung müssen aus einem Quartier bzw. von einem Standort stammen.</li> <li>- Nur ausgebundene Ware wird akzeptiert.</li> <li>- Gehölze aus Einschlägen werden nicht akzeptiert.</li> <li>- Die Bäume müssen bis zum Abruf im Quartier verbleiben und gepflegt werden.</li> <li>- Erforderliches Verschulen ist durchzuführen</li> <li>- Entfall: Angaben zur Winterhärtezone</li> <li>- Alle Pflanzen müssen unbeschädigt, robust, kräftig, gesund, frei von Pilz- und Schädlingsbefall sein.</li> <li>- Der Ballen muss gleichmäßig sein, gut durchwurzelt, ohne geschnittene Starkwurzeln, mehrfach verschult.</li> <li>- Alle Pflanzen müssen in Ihrer Krone/Leittrieb gut ausgebildet sein.</li> <li>- Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Boden gemessen.</li> </ul> <p><b>Die jeweiligen Größen der Pflanzen sind Mindestanforderungen und müssen zum Angebotszeitpunkt erfüllt sein! Die ausgeschriebenen Sortierungen können bei Nichtverfügbarkeit durch größere Qualitäten substituiert werden! Bei Größenabweichungen ist der Bauherr sowie der Unternehmer im Vorfeld zu informieren, um hier geeignete Maschinen zum Entladen vorzuhalten.</b></p> <p>Es darf nur einwandfreies, gesundes und wüchsiges Pflanzenmaterial erster Qualität verwendet werden. Der AG behält sich die Vorlage des Quartierbuchs oder anderweitiger Nachweise über Standort, Pflanztermin und Verpflanzstatus vor. Der Auftraggeber behält sich vor, die Pflanzenlieferung durch einen Baumsachverständigen prüfen zu lassen.</p> <p><b>Die Herkunft der Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 'VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben' ist durch Vorlage eines Zertifikates nach ZERT Bau, das die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze (Quelle) erfüllt, nachzuweisen. Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die Pflanzfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden. Die Herkunfts- und Rückverfolgbarkeit gebietseigener Gehölze wird heute über eine Zertifizierung nach dem Fachmodul „Gebietseigene Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sichergestellt. Das Fachmodul basiert auf dem Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, 2012) und konkretisiert die Anforderungen an Gewinnung, Vermehrung und Vertrieb.</b></p> <p><b>Die Zertifizierung der teilnehmenden Betriebe erfolgt durch eine nach DAkKS akkreditierte Zertifizierungsstelle, derzeit die Zertifizierung Bau GmbH. Sie überprüft die Einhaltung der Vorgaben des Fachmoduls und stellt die entsprechenden Zertifikate aus.</b></p> <p><b>Zur Gewährleistung einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit sind auf Lieferscheinen und Pflanzenetiketten die jeweilige Vorkommensgebietsnummer sowie die Zertifikats- bzw. Referenznummer der akkreditierten Zertifizierungsstelle anzugeben. Nur so kann die gebietseigene Herkunft der Gehölze nachvollziehbar und prüfbar dokumentiert werden.</b></p>		

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>
Kalkulationshinweise Lieferung von Gehölze		
<p>Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Kontrollprüfungen die Pflanzenlieferung anhand der Kenndaten bis zum Erntebestand zu überprüfen. Die Nachverfolgung ist durch ein entsprechendes Audit durch einen unabhängigen Auditor möglich, die Kosten trägt im Streitfall die unterliegende Partei.</p> <p><b>Qualitätskontrolle vor Auftragsvergabe:</b>  Der Auftraggeber behält sich vor, die vorgesehenen Gehölze an dem vom Bieter bzw. vom Lieferanten angegebenen Ort zu besichtigen und nach Auftragsvergabe zu kennzeichnen bzw. zu versiegeln/verplomben. In Zweifelsfällen werden bereits vor der Vergabe Prüfungen durchgeführt, die über die Inaugenscheinnahme hinausgehen (z. B. Jahresringanalyse, genetischer Fingerabdruck. Prüfungen auf Schaderreger, welche die Tauglichkeit für den vorgesehen Gebrauch mindern). Die Kosten für die Prüfungen und beschädigte oder zerstörte Pflanzen trägt der unterliegende Teil. Bei unzureichender Pflanzenqualität wird der Bieter bei der Wertung der Angebote ausgeschlossen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Kosten der Baumbesichtigung als Schadenersatz geltend zu machen. Auf Anforderung sind vor der Vergabe Abbildungen/Fotodokumentation von der angebotenen Pflanzenware zuzusenden.</p> <p><b>Kalkulation:</b>  <b>Eine Titel- getrennte Vergabe ist ausgeschlossen. Die angebotenen Titel müssen vollständig sein. Bietergemeinschaften sind zulässig. Nebenangebote sind unzulässig.</b></p> <p><b>Verkehr:</b>  Die Verkehrssicherungs- und Schutzmaßnahmen erfassen die Gesamtbaumaßnahme und obliegen dem Auftragnehmer. Der Bieter hat sich vor Ort über den Zustand des Baufeldes, des Baumfeldes und die Verkehrsverbindungen zu unterrichten. Die detaillierte Verkehrssicherung und Verkehrsführung hat der AN rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Straßenverkehrsamt / Ordnungsamt abzustimmen und von diesem genehmigen zu lassen. Die genehmigten Verkehrszeichenpläne hat der AN dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen.  Werden beim Transport der Pflanzen öffentliche Verkehrsflächen verschmutzt, so hat der AN für die sofortige Reinigung mit selbstaufnehmenden Kehrbesen zu sorgen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG nach einer Mahnung mit einer Fristsetzung von 12 Stunden die Ersatzmaßnahme auf Kosten des AN veranlassen.</p> <p><b>Zufahrt:</b>  Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt über 3 Zufahrtsstraßen:</p> <p><b>Baufeld West</b> (Für Radweg)  - Wohngebiet und Schulzentrum, Zufahrtsbreiten bis 4,00m, Höhenbeschränkung durch übliche Lichtsignalanlagen  - Adresse: Landwehrstraße 20, 67433 Neustadt a.d. Weinstraße</p> <p><b>Baufeld Mitte</b> (Für AKS und Radweg)  - Wohngebiet, Zufahrtsbreiten bis 4,00m, Höhenbeschränkung durch übliche Lichtsignalanlagen, Adolf-Kolping-Brücke mit Gewichtsbeschränkung 30to  - Adolf-Kolping-Straße ist eine Sackgasse bzw. die Tierheimbrücke mit Gewichtsbeschränkung 16to.  - Sanierung Adolf-Kolping-Straße ab September 2026, keine Sattelaufleger und keine Sattelzüge da wenden nicht möglich ist.  - Adresse: Adolf-Kolping-Straße 41, 67433 Neustadt a.d. Weinstraße</p> <p><b>Baufeld Ost</b> (Für Radweg)  - Zufahrtsstraße Industriegebiet, Zufahrtsbreiten bis 4,00m</p>		

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>
Kalkulationshinweise Lieferung von Gehölze		
<p>- Adresse: Branchweilerhofstraße 125, 67433 Neustadt a.d. Weinstraße</p> <p>Der AN hat sich über etwaige temporäre Zufahrtbeschränkungen (Höhen- und Breitenbegrenzungen, Gewichtsbegrenzungen), aktuelle Umleitungen der Zufahrtswege selbst zu informieren. Aufgrund der Lage der Baufelder innerhalb einer bestehenden Parkanlage sind die Baustellenzufahrt mit maximal 3-Achsern zugelassen. Größere Transporte sind ggf. durch den Auftragnehmer zu organisieren und umzuladen. Transporte innerhalb der Baufelder sind nur nach vorheriger Absprache des AN mit der Bauüberwachung auf abgestimmten Fahrtstrecken durchzuführen. Für durch die Anlieferung entstandene Schäden im Baugelände haftet der AN.</p> <p><b>Lieferung:</b> Der EP beinhaltet die Lieferung frei Baustelle! Der AN hat den genauen Anlieferort auf dem LGS Gelände im Vorfeld mit der BL abzustimmen. Die Lieferung ist so zu sortieren und zusammenzustellen, dass ein einfaches Entladen (seitlich oder von oben) und entsprechend der Bereiche möglich ist. Der Auftragnehmer hat für den sachgemäßen Transport der Pflanzen Sorge zu tragen. Entsprechende Schutzmaßnahmen (Verladung, Abdeckung, Transport) sind rechtzeitig zu treffen. Diese Maßnahmen zählen zu den Nebenarbeiten. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist auf die Vermeidung von Müll/Verpackungsmaterialien bzw. die Verwendung von nachhaltig produzierten Verpackungsmaterialien zu achten. Rechtzeitig (4 Wochen) vor Anlieferung ist vom Auftraggeber eine Bestätigung der Liefermengen und des Zeitpunktes schriftlich einzuholen. Mit einzukalkulieren ist, dass die Pflanzzeitpunkte nicht verbindlich festgelegt werden können, die Bäume, Solitäre und Gehölze müssen vom Tag der Auftragserteilung bis zur Ablieferung in Neustadt an der Weinstraße in der Baumschule gepflegt werden. Die nachfolgend aufgeführten Pflanzen sind zu liefern, das Abladen erfolgt auf der Baustelle durch die in den einzelnen Bereichen beauftragten Baubetriebe. Der Termin für die Pflanzenlieferung wird eigenständig durch die einzelnen Baubetriebe koordiniert und ist zwecks Protokollierung bei der Abnahme der Pflanzen auf der Baustelle schriftlich beim AG und der örtlichen Bauüberwachung 3 Tage vorher anzumelden. Bei Lieferung erfolgt gemeinsam mit dem Auftragnehmer, dem ausführenden Bauunternehmen und dem Auftraggeber eine Kontrolle und Übergabe der Lieferware an das ausführende Bauunternehmen, das mit der Pflanzung beauftragt ist.</p> <p>Die Anlieferung muss Montag bis Freitag bis Mittags 12:00 Uhr erfolgen. Hiervon abweichende Lieferzeiten sind abzustimmen.</p> <p>Die Lieferware wird vor Abladen auf Transportschäden kontrolliert und nach dem Abladen und Ausbinden nochmals begutachtet. Mangelhafte Bäume müssen vom Auftragnehmer innerhalb von 14 Tagen kostenfrei ersetzt werden. Über die Beanstandungen und Mängel der Bäume wird vor Ort ein Protokoll angefertigt (Abnahmeprotokoll VOL), das vom Auftraggeber, Auftragnehmer und dem ausführenden Unternehmen unterschrieben wird.</p> <p>Die Gewährleistungsfrist beträgt drei Jahre ab Ablieferung der Liefersache.</p> <p><b>Qualitätskontrolle nach Auftragserteilung:</b> Es ist durch Auftraggeber und Landschaftsarchitekten beabsichtigt im Quartier des AN in der Baumschule, die Pflanzen zu sichten und auszubinden. Die bei der Besichtigung präsentierten Waren haben den geforderten Eigenschaften der Verdingungsunterlagen zu entsprechen. Auf Abweichungen hinsichtlich höherer Qualitäten gegenüber den Mindestanforderungen hat der AN vor Besichtigung schriftlich hinzuweisen. Bei unzureichender Pflanzenqualität behält sich der AG vor, die Kosten der Baumbesichtigung als Schadenersatz geltend zu machen.</p> <p>Die letzten Verpflanzintervalle sind auf Anfrage vom AN nachzuweisen.</p> <p>Auf Verlangen des AG ist zu diesem Zweck eine Jahresringanalyse seitens des AN und auf Kosten des AN durchzuführen. Die letzte Verpflanzung darf nicht länger als drei Jahre vom Zeitpunkt der Lieferung</p>		

## Leistungsverzeichnis

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

002 LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze

Kalkulationshinweise Lieferung von Gehölze

zurückliegen. Bei Streit über die Qualität der Ware vor oder bei der Abnahme ist der Sachverhalt durch einen vereidigten Sachverständigen klären zu lassen. Die Kosten des Sachverständigen trägt die unterliegende Partei.

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Bereich)

**01**

**Panoramapark**

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Titel)

**01.01**

**Pflanzenlieferung**

Leistungsverzeichnis

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

002	LV	LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze		
01	Bereich	Panoramapark		
01.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<b>MODUL 5.2/NH - GEHÖLZGRUPPE NORDHANG</b>			
	<b>+++ GEHÖLZE +++</b>			
<b>A0001</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
Ausführungsbeschr.	<p>Bei der Pflanzenlieferung und Ausführung der Pflanzarbeiten sind folgende Werke zu berücksichtigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten</li> <li>- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und Teil 2 - Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen</li> </ul> <p>Alle Pflanzen müssen DIN 18 916 sowie den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden (FLL) entsprechen.</p> <p>Es gelten die nachfolgenden, allgemeinen Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Pflanzen einer Gattung müssen aus einem Quartier bzw. von einem Standort stammen.</li> <li>• <b>Alle Pflanzen müssen gebietsheimisch sein und aus dem Herkunftsgebiet VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben stammen</b></li> <li>• Nur ausgebundene Ware wird akzeptiert.</li> <li>• Gehölze aus Einschlügen werden nicht akzeptiert.</li> <li>• Die Pflanzen müssen durchgehend in der Winterhärtezone 6-7 aufgezogen sein.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen unbeschädigt, robust, kräftig, gesund, frei von Pilz- und Schädlingsbefall sein.</li> <li>• Der Ballen muss gleichmäßig sein, gut durchwurzelt, ohne geschnittene Starkwurzeln, mehrfach verschult.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen in Ihrer Krone/Leittrieb gut ausgebildet sein.</li> </ul> <p><b>Die Herkunft der Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 'VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben' ist durch Vorlage eines Zertifikates nach ZERT Bau, das die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze (Quelle) erfüllt, nachzuweisen. Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die Pflanzfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden. Die Herkunfts- und Rückverfolgbarkeit gebietseigener Gehölze wird heute über eine Zertifizierung nach dem Fachmodul „Gebietseigene Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sichergestellt. Das Fachmodul basiert auf dem Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, 2012) und konkretisiert die Anforderungen an Gewinnung, Vermehrung und Vertrieb.</b></p> <p><b>Die Zertifizierung der teilnehmenden Betriebe erfolgt durch eine nach DAkkS akkreditierte Zertifizierungsstelle, derzeit</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
01	Bereich	Panoramapark		
01.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>die Zertifizierung Bau GmbH. Sie überprüft die Einhaltung der Vorgaben des Fachmoduls und stellt die entsprechenden Zertifikate aus.</b></p> <p>Zur Gewährleistung einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit sind auf Lieferscheinen und Pflanzenetiketten die jeweilige Vorkommensgebietsnummer sowie die Zertifikats- bzw. Referenznummer der akkreditierten Zertifizierungsstelle anzugeben. Nur so kann die gebietseigene Herkunft der Gehölze nachvollziehbar und prüfbar dokumentiert werden.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Kontrollprüfungen die Pflanzenlieferung anhand der Kenndaten bis zum Erntebestand zu überprüfen. Die Nachverfolgung ist durch ein entsprechendes Audit durch einen unabhängigen Auditor möglich, die Kosten trägt im Streitfall die unterliegende Partei.</p>			
<b>01.01.0001</b>	<p><b>Acer campestre</b>                  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9)                  Acer campestre liefern                  Feld-Ahorn                  vHei ab StU 6 h=200-250</p>	<b>467 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0002</b>	<p><b>Populus tremula</b>                  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9)                  Populus tremula liefern                  Zitterpappel                  vHei ab StU 6 h=200-250</p>	<b>233 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0003</b>	<p><b>Sorbus aria</b>                  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9)                  Sorbus aria liefern                  Echte Mehlbeere                  3 jährig verpflanz, h=80-120</p>	<b>233 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<b>+++ STRÄUCHER +++</b>			
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

002	LV	LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze		
01	Bereich	Panoramapark		
01.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.01.0004</b>	<b>Cornus mas</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Cornus mas liefern Kornelkirsche Sol 3xv mDb 125-150	<b>233 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0005</b>	<b>Cornus sanguinea</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Cornus sanguinea liefern Roter-Hartriegel Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>78 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0006</b>	<b>Corylus avellana</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Corylus avellana liefern Gemeine Hasel Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>78 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0007</b>	<b>Crataegus monogyna</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Crataegus monogyna liefern Eingrifflicher Weiß-Dorn Sol 3xv mDb 125-150	<b>78 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0008</b>	<b>Ligustrum vulgare</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Ligustrum vulgare liefern Gemeiner Liguster Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>157 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>			
01	Bereich Panoramapark			
01.01	Titel Pflanzenlieferung			
Übertrag: .....				
<b>01.01.0009</b>	<b>Sambucus nigra</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Sambucus nigra liefern Schwarzer Holunder Sol 3xv mDb 125-150	<b>78 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0010</b>	<b>Viburnum lantana</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Viburnum lantana liefern Wolliger Schneeball Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>78 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<b>+++ ROSEN +++</b>			
<b>01.01.0011</b>	<b>Rosa arvensis</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa arvensis liefern Feld-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>350 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0012</b>	<b>Rosa canina</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa arvensis liefern Feld-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>350 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0013</b>	<b>Rosa corymbifera</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa corymbifera liefern Heckenrose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: vStr, 3 Triebe. 60 - 100	<b>350 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
01	Bereich	Panoramapark		
01.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.0014</b>	<b>Rosa gallica</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa gallica liefern Essig-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>525 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0015</b>	<b>Rosa glauca</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa glauca liefern Hecht-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>525 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0016</b>	<b>Rosa majalis</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa majalis liefern Zimtrose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>175 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0017</b>	<b>Rosa rubiginosa</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa rubiginosa liefern Weinrose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: vStr, 3 Triebe 60 - 100	<b>525 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<b>MODUL 5.2/OWH - GEHÖLZGRUPPE OST-/WESTHANG</b>			
	<b>+++ GEHÖLZE +++</b>			
				Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>			
01	Bereich Panoramapark			
01.01	Titel Pflanzenlieferung			
Übertrag: .....				
<b>01.01.0018</b>	<b>Acer campestre</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Acer campestre liefern Feld-Ahorn vHei ab StU 6 h=200-250	<b>456 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0019</b>	<b>Populus tremula</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Populus tremula liefern Zitterpappel vHei ab StU 6 h=200-250	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0020</b>	<b>Sorbus aria</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Sorbus aria liefern Echte Mehlbeere 3 jährig verpflanz, h=80-120	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<b>+++ STRÄUCHER +++</b>			
<b>01.01.0021</b>	<b>Amelanchier ovalis</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Amelanchier ovalis liefern Gewöhnlicher Felsenbirne Sol 3xv mDb 125-150	<b>456 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0022</b>	<b>Berberis vulgaris</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Berberis vulgaris liefern Gewöhnliche Berberitze Sol 3xv mDb 125-150	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>			
01	Bereich Panoramapark			
01.01	Titel Pflanzenlieferung			
Übertrag: .....				
<b>01.01.0023</b>	<b>Cornus mas</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Cornus mas liefern Kornelkirsche Sol 3xv mDb 125-150	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0024</b>	<b>Crataegus monogyna</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Crataegus monogyna liefern Eingrifflicher Weiß-Dorn Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>456 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0025</b>	<b>Ligustrum vulgare</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Ligustrum vulgare liefern Gemeiner Liguster Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0026</b>	<b>Viburnum lantana</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Viburnum lantana liefern Wolliger Schneeball Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>228 Stk</b>	EP .....	GP .....
	<b>+++ ROSEN +++</b>			
<b>01.01.0027</b>	<b>Rosa arvensis</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa arvensis liefern Feld-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>342 Stk</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>002</b>	<b>LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>			
01	Bereich Panoramapark			
01.01	Titel Pflanzenlieferung			
				Übertrag: .....
<b>01.01.0028</b>	<b>Rosa canina</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa arvensis liefern Feld-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>342 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0029</b>	<b>Rosa corymbifera</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa corymbifera liefern Heckenrose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 60 - 100	<b>342 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0030</b>	<b>Rosa gallica</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa gallica liefern Essig-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>512 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0031</b>	<b>Rosa glauca</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa glauca liefern Hecht-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>512 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0032</b>	<b>Rosa majalis</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa majalis liefern Zimtrose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>171 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
01	Bereich	Panoramapark		
01.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.0033</b>	<b>Rosa rubiginosa</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 9) Rosa rubiginosa liefern Wein-Rose 1,5 St./m <sup>2</sup> Qualität: Co 40 - 60	<b>512 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01.01</b>			<b>Pflanzenlieferung, Netto:</b>	.....
<b>Summe Bereich 01</b>			<b>Panoramapark, Netto:</b>	.....

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Bereich)

**02**

**Spiellandschaft**

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Titel)

**02.01**

**Pflanzenlieferung**

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
02	Bereich	Spiellandschaft		
02.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<b>+++ STRÄUCHER +++</b>			
<b>A0002</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
Ausführungsbeschr.	<p>Bei der Pflanzenlieferung und Ausführung der Pflanzarbeiten sind folgende Werke zu berücksichtigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten</li> <li>- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und Teil 2 - Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen</li> </ul> <p>Alle Pflanzen müssen DIN 18 916 sowie den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden (FLL) entsprechen.</p> <p>Es gelten die nachfolgenden, allgemeinen Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Pflanzen einer Gattung müssen aus einem Quartier bzw. von einem Standort stammen.</li> <li>• <b>Alle Pflanzen müssen gebietsheimisch sein und aus dem Herkunftsgebiet VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben stammen</b></li> <li>• Nur ausgebundene Ware wird akzeptiert.</li> <li>• Gehölze aus Einschlägen werden nicht akzeptiert.</li> <li>• Die Pflanzen müssen durchgehend in der Winterhärtezone 6-7 aufgezogen sein.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen unbeschädigt, robust, kräftig, gesund, frei von Pilz- und Schädlingsbefall sein.</li> <li>• Der Ballen muss gleichmäßig sein, gut durchwurzelt, ohne geschnittene Starkwurzeln, mehrfach verschult.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen in Ihrer Krone/Leittrieb gut ausgebildet sein.</li> </ul> <p><b>Die Herkunft der Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 'VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben' ist durch Vorlage eines Zertifikates nach ZERT Bau, das die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze (Quelle) erfüllt, nachzuweisen. Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die Pflanzfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden. Die Herkunfts- und Rückverfolgbarkeit gebietseigener Gehölze wird heute über eine Zertifizierung nach dem Fachmodul „Gebietseigene Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sichergestellt. Das Fachmodul basiert auf dem Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, 2012) und konkretisiert die Anforderungen an Gewinnung, Vermehrung und Vertrieb.</b></p> <p><b>Die Zertifizierung der teilnehmenden Betriebe erfolgt durch eine nach DAkkS akkreditierte Zertifizierungsstelle, derzeit die Zertifizierung Bau GmbH. Sie überprüft die Einhaltung der Vorgaben des Fachmoduls und stellt die</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
02	Bereich	Spiellandschaft		
02.01	Titel	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>entsprechenden Zertifikate aus.</b></p> <p>Zur Gewährleistung einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit sind auf Lieferscheinen und Pflanzenetiketten die jeweilige Vorkommensgebietsnummer sowie die Zertifikats- bzw. Referenznummer der akkreditierten Zertifizierungsstelle anzugeben. Nur so kann die gebietseigene Herkunft der Gehölze nachvollziehbar und prüfbar dokumentiert werden.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Kontrollprüfungen die Pflanzenlieferung anhand der Kenndaten bis zum Erntebestand zu überprüfen. Die Nachverfolgung ist durch ein entsprechendes Audit durch einen unabhängigen Auditor möglich, die Kosten trägt im Streitfall die unterliegende Partei.</p>			
<b>02.01.0001</b>	<p><b>Cornus mas Sol 3xV, mDb, h=125-150 liefern</b>                  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 20)                  Cornus mas liefern                  Kornelkirsche                  Sol 3xV, mDb,                  h=125-150</p>	<b>20 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02.01</b>			<b>Pflanzenlieferung, Netto:</b>	.....
<b>Summe Bereich 02</b>			<b>Spiellandschaft, Netto:</b>	.....

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Bereich)

**03**

**Ausgleichsmaßnahme Deponie  
Haidmühle**

### **Leistungsverzeichnis**

Leistung (Titel)

**03.01**

**Maßnahme M4**

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
03	Bereich	Ausgleichsmaßnahme Deponie Haidmühle		
03.01	Titel	Maßnahme M4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<b>+++ STRÄUCHER +++</b>			
<b>A0003</b>	<b>Vorbemerkung</b>			
Ausführungsbeschr.	<p>Bei der Pflanzenlieferung und Ausführung der Pflanzarbeiten sind folgende Werke zu berücksichtigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten</li> <li>- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und Teil 2 - Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen</li> </ul> <p>Alle Pflanzen müssen DIN 18 916 sowie den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden (FLL) entsprechen.</p> <p>Es gelten die nachfolgenden, allgemeinen Bedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Pflanzen einer Gattung müssen aus einem Quartier bzw. von einem Standort stammen.</li> <li>• <b>Alle Pflanzen müssen gebietsheimisch sein und aus dem Herkunftsgebiet VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben stammen</b></li> <li>• Nur ausgebundene Ware wird akzeptiert.</li> <li>• Gehölze aus Einschlägen werden nicht akzeptiert.</li> <li>• Die Pflanzen müssen durchgehend in der Winterhärtezone 6-7 aufgezogen sein.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen unbeschädigt, robust, kräftig, gesund, frei von Pilz- und Schädlingsbefall sein.</li> <li>• Der Ballen muss gleichmäßig sein, gut durchwurzelt, ohne geschnittene Starkwurzeln, mehrfach verschult.</li> <li>• Alle Pflanzen müssen in Ihrer Krone/Leittrieb gut ausgebildet sein.</li> </ul> <p><b>Die Herkunft der Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet 'VKG 4 Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben' ist durch Vorlage eines Zertifikates nach ZERT Bau, das die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze (Quelle) erfüllt, nachzuweisen. Das Zertifikat ist bei Anlieferung der Pflanzen vorzulegen. Die Pflanzfreigabe kann bis zur Vorlage des Zertifikates verweigert werden. Die Herkunfts- und Rückverfolgbarkeit gebietseigener Gehölze wird heute über eine Zertifizierung nach dem Fachmodul „Gebietseigene Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sichergestellt. Das Fachmodul basiert auf dem Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, 2012) und konkretisiert die Anforderungen an Gewinnung, Vermehrung und Vertrieb.</b></p> <p><b>Die Zertifizierung der teilnehmenden Betriebe erfolgt durch eine nach DAkkS akkreditierte Zertifizierungsstelle, derzeit die Zertifizierung Bau GmbH. Sie überprüft die Einhaltung der Vorgaben des Fachmoduls und stellt die</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
03	Bereich	Ausgleichsmaßnahme Deponie Haidmühle		
03.01	Titel	Maßnahme M4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<p><b>entsprechenden Zertifikate aus.</b></p> <p>Zur Gewährleistung einer eindeutigen Rückverfolgbarkeit sind auf Lieferscheinen und Pflanzenetiketten die jeweilige Vorkommensgebietsnummer sowie die Zertifikats- bzw. Referenznummer der akkreditierten Zertifizierungsstelle anzugeben. Nur so kann die gebietseigene Herkunft der Gehölze nachvollziehbar und prüfbar dokumentiert werden.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, im Rahmen von Kontrollprüfungen die Pflanzenlieferung anhand der Kenndaten bis zum Erntebestand zu überprüfen. Die Nachverfolgung ist durch ein entsprechendes Audit durch einen unabhängigen Auditor möglich, die Kosten trägt im Streitfall die unterliegende Partei.</p>			
<b>03.01.0001</b>	<p><b>Cornus sanguinea</b>                      Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24)                      Cornus sanguinea liefern                      Roter-Hartriegel                      Sol 3xv mB/Co 125-150</p>	<b>155 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.0002</b>	<p><b>Corylus avellana</b>                      Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24)                      Corylus avellana liefern                      Gemeine Hasel                      Sol 3xv mB/Co 125-150</p>	<b>155 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.0003</b>	<p><b>Crataegus monogyna</b>                      Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24)                      Crataegus monogyna liefern                      Eingrifflicher Weiß-Dorn                      Sol 3xv mDb 125-150</p>	<b>155 Stk</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

<b>002</b>	<b>LV</b>	<b>LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze</b>		
03	Bereich	Ausgleichsmaßnahme Deponie Haidmühle		
03.01	Titel	Maßnahme M4		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.01.0004</b>	<b>Ligustrum vulgare</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24) Ligustrum vulgare liefern Gemeiner Liguster Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>310 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.0005</b>	<b>Sambucus nigra</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24) Sambucus nigra liefern Schwarzer Holunder Sol 3xv mDb/Co 125-150	<b>155 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>03.01.0006</b>	<b>Viburnum lantana</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 24) Viburnum lantana liefern Wolliger Schneeball Sol 3xv mB/Co 125-150	<b>155 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03.01</b>			<b>Maßnahme M4, Netto:</b>	.....
<b>Summe Bereich 03</b>			<b>Ausgleichsmaßnahme Deponie Haidmühle, Netto:</b>	.....

**LV-Zusammenfassung**

\_LGS\_Neustadt PP Lieferleistung Gehölze (23-06\_6\_A)

002 LV LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Gehölze				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Bereich</b>	<b>Panoramapark</b>	7	.....
01.01	Titel	Pflanzenlieferung	8	.....
<b>02</b>	<b>Bereich</b>	<b>Spiellandschaft</b>	18	.....
02.01	Titel	Pflanzenlieferung	19	.....
<b>03</b>	<b>Bereich</b>	<b>Ausgleichsmaßnahme Deponie Haidmühle</b>	22	.....
03.01	Titel	Maßnahme M4	23	.....
<b>Summe LV 002 LGS 2027 Neustadt Weinstraße - Lieferleistung Geh...</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
			<b>zzgl. Mehrwertsteuer: .....</b>	EUR .....
			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
<p><b>Angebotswertung</b>  <b>Kriterien für die Wertung der Hauptangebote:</b>  <b>* Zuschlagskriterium: Netto-Angebotspreis</b></p> <p><b>Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.</b>  <b>Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten</b>  <b>Netto-Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung</b>  <b>von Nachlässen.</b></p>				