

Projekt: GE-2026-20
LV: GE-2026-21

BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

Der Fußweg befindet sich seitlich neben dem Leibnizgymnasium und weist eine Steigung von ca. 25% - 30% auf. Die Länge beträgt ca. 230m und eine Breite von 2,50m auf.

In Bereich des Fußweges befinden sich 2 Treppenanlagen. Bei Arbeiten mit Baumaschinen müssen diese überschüttet werden um diese zu schützen. Ebenfalls ist ein seitliches Andienen der Baustelle schlecht möglich, da hier eine max. Durchfahrtsbreite von 2,00m gegeben ist. Bei dieser Zugangsmöglichkeit befinden sich ebenfalls eine Treppenanlage.

DIE ARBEITEN IM BEREICH DES FUSSWEGES KÖNNEN NUR IN HANDARBEIT, MIT LEICHTER MASCHINENUNTERSTÜTZUNG AUSGEFÜHRT WERDEN !

Es ist dringend empfohlen die Baustelle im Vorfeld zu besichtigen!

Bauausführung KW 27 - KW 35 / 2026



Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

2

Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
1	Vorbereitende Maßnahmen			
1.1	Verkehrssicherung anliefern, aufbauen, vorhalten und zurückbauen Verkehrssicherung mit allen dazugehörigen Materialien die zur Sicherung der Baustelle benötigt werden anliefern, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen. Das Beantragen der Verkehrsrechtlichen Anordnung ist in dieser Position mit einzurechnen.	1,000 psch		
1.2	Baustelleneinrichtung Asphaltarbeiten Baustelleneinrichtung Asphaltarbeiten Baustelle mit allen erforderlichen Baugeräten incl. Betriebsmittel einrichten, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen.	1,000 psch		
1.3	Baustelleneinrichtung Geländerarbeiten Baustelleneinrichtung Geländerarbeiten Baustelle mit allen erforderlichen Baugeräten incl. Betriebsmittel einrichten, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen.	1,000 psch		
1.4	Schützen der bestehenden Treppenanlage Schützen der bestehenden Treppenanlage Bestehende Treppenanlage mittels Vlies und Auffüllmaterial schützen, um die Überfahrbarkeit mit kleinen Baugeräten zu ermöglichen. Nach Beendigung der Arbeiten den Treppenschutz zurückbauen und das Material fachgerecht einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mögliche Entsorgungskosten sind in diese Position mit einzurechnen.	1,000 psch		
1.5	Rückbau bestehendes Stahlgeländer Rückbau bestehendes Stahlgeländer Bestehendes Stahlgeländer nach Wahl des AN zurückbauen und entsorgen	230,000 m		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

3

Projekt: GE-2026-20 **BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz**
LV: GE-2026-21 **BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
1.6	Wurzelstöcke im Bereich des Gehweges roden Wurzelstöcke im Bereich des Gehweges roden Wurzelstöcke im Bereich des Gehweges D=40-60cm roden Wurzelstöcke laden, abfahren und entsorgen Entsorgungskosten gehen zu lasten des AN	12,000	stck		
Summe	1	Vorbereitende Maßnahmen			

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

4

Projekt: GE-2026-20 **BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz**
LV: GE-2026-21 **BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
2	Asphaltarbeiten			
2.1	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung bis zu einer Tiefe von 12cm trennen	20,000 m		
2.2	Bestehende Asphaltoberfläche grob Abkehren Bestehende Asphaltoberfläche grob Abkehren und von Moosbefall reinigen Kehrgut aufnehmen und entsorgen Entsorgungsgebühren trägt der AN	575,000 m		
2.3	lose Asphaltstellen aufnehmen und entsorgen lose Asphaltstellen teer bzw. teerfrei aufnehmen und entsorgen Lose Asphaltstellen in Kleinflächen in verschiedenen Stärken aufnehmen und nach Wahl des AN entsorgen. Entsorgungskosten trägt der AN	50,000 m2		
2.4	Asphalttragschicht AC 16/22 TN anliefern und im Handeinbau einbauen Asphalttragschicht AC 16/22 TN anliefern und im Handeinbau einbauen Anlieferung Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 22 T N, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, als Ausgleichsschicht, abgerechnet wird nach Wiegekarten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, im Handeinbau im Bereich des Fußweges Hinweis: Transport nur mit Kleingeräten möglich (Steigung 25%-30%)	80,000 to		
2.5	Asphaltdecke anspritzen Asphaltdecke anspritzen Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,25 bis 0,35 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, Emulsionsmenge ausreichend für geforderte Bindemittelmenge. Hinweis: Transport nur mit Kleingeräten möglich (Steigung 25%-30%)	575,000 m2		
2.6	Asphaltbetondeckschicht AC 8 DN Bindm. 50/70 Asphaltbetondeckschicht AC8DN Bindem. 50/70 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, im Bereich des Fußweges Mischgutart AC 8 D N, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, auf die noch warme			



Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Oberfläche 1 bis 2 kg/m ² gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 2/5 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen und entsorgen. Einbaustärke: 4 cm, 100 kg/m ² in Handeinbau Hinweis: Transport nur mit Kleingeräten möglich (Steigung 25%-30%)	60,000 to		
2.7	Fuge Schneiden und vergießen Fuge in Asphaltbetondeckschicht schneiden und vergießen. Fuge in Asphaltbetondeckschicht schneiden und vergießen. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, Längs- und Querfuge in der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 35 mm Fugenspaltbreite = 10 mm Fugenraum verfüllen bis OK Deckschicht	20,000 m		
Summe	2	Asphaltarbeiten		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

6

Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
3	Stahlgeländer			
3.1	Stahlgeländer liefern und im Einzelfundament einbauen Stahl-Rohr-Geländer nach Gel 7 BMV, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Geländerhöhe 1000 mm, mit 1 Zwischenholm liefern und montieren. Steigung zw. 25° und 30° Herstellen der Einzelfundamente mit einem Beton C25/30 L/B/T 40x40x80 Montage erfolgt in Einzelfundamente Verankerung in Einzelfundamente nach RIZ Gel 7 Hinweis: Transport nur mit Kleingeräten möglich (Steigung 25%-30%)	230,000 m		
<u>Summe</u>	<u>3</u>	<u>Stahlgeländer</u>	<u>.....</u>	

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

7

Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz			
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
4	Treppenanlage				
	Die nachfolgenden Positionen des 4. Titels sind nur auszuführen, wenn die zu schützende Treppenanlage, wie unter Pos. 01.04. beschrieben, erneuert werden muss. Dies erfolgt nach Rücksprache mit dem AG				
4.1	* Eventualpos. ohne GP alte best. Treppen abbrechen und entsorgen alte best. Treppen abbrechen und entsorgen Best. Treppenanlage bestehen aus 2 x 4 Stufen und 1 Podest abbrechen und entsorgen. Länge der Treppenanlage 3,00m	5,000	m3		nur Einheitspreis
4.2	* Eventualpos. ohne GP Betonblockstufen liefern und als Treppen einbauen Betonblockstufen liefern und als Treppen einbauen Betonblockstufen liefern und als neue Treppen auf einem Betonaufleger einbauen. Länge Treppe=3,00 Breite Treppenstufe 30cm Höhe = 15cm	24,000	m		nur Einheitspreis
4.3	* Eventualpos. ohne GP Podest zw. den Treppenstufen herstellen Podest zw. den Treppenstufen herstellen Podest zwischen den Treppenstufen mit einem Betonpflaster 20/10/8 auspflastern Aufbau Schotter D=25cm Splitt 2/5 D=4cm Pflaster D=8cm Länge des Podestes 3,00m, Breite ca. 1,50m	4,500	m2		nur Einheitspreis
Summe	4	Treppenanlage			

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

8

Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
5	Sonstiges			
5.1	unbrauchbare Brodsteine aufnehmen und entsorgen unbrauchbare Brodsteine aufnehmen und entsorgen	10,000 m		
5.2	Tiefbordsteinen 8/25 liefern und versetzen Liefern und versetzen von Tiefbordsteinen 8/25 Einfahrtsrandsteinen einschl. Unterbeton und Rückenstütze liefern und in Geraden höhen- und fluchtgerecht versetzen. Der Aushub der Baugrube, die Entsorgung des überschüssigen Bodens sowie das Aufnehmen und Wiederherstellen der Gehwegbefestigung und Rinnenanlage ist, soweit dies für die Versetzung der Bordsteine erforderlich ist, in den EP einzukalkulieren.	10,000 m		
5.3	Randeinfassung aus Hochbordsteinen 15/30 liefern und versetzen Randeinfassung aus Hochbordsteinen 15/30 oder Einfahrtsrandsteinen einschl. Unterbeton und Rückenstütze liefern und in Geraden höhen- und fluchtgerecht versetzen. Der Aushub der Baugrube, die Entsorgung des überschüssigen Bodens sowie das Aufnehmen und Wiederherstellen der Gehwegbefestigung und Rinnenanlage ist, soweit dies für die Versetzung der Bordsteine erforderlich ist, in den EP einzukalkulieren.	10,000 m		
5.4	Vorhandene Schieber und Hydranten der Straßenhöhe anpassen Vorhandene Schieber und Hydranten der Straßenhöhe anpassen, incl. sämtlicher Vorarbeiten. Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über.	2,000 stck		
Summe	5 Sonstiges			

Stadt Neustadt/ Weinstraße
BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

9

Projekt:	GE-2026-20	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz
LV:	GE-2026-21	BV - Neustadt, Karolinenstraße: Fußweg seitlich des Leibniz

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Vorbereitende Maßnahmen	 €
2	Asphaltarbeiten	 €
3	Stahlgeländer	 €
4	Treppenanlage	 €
5	Sonstiges	 €

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme Brutto	 €