




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-03

Straßenmarkierung-Fremdvergabe

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 45

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-03)

Straßenmarkierung-Fremdvergabe

Leistung (LV)

02 Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten	5
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind	9
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg	16
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße	22
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein	28
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße	33
06	Titel	Kolpingstraße	38
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	45

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms
Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten		
1. Lage der Baustellen Die ebwo AöR plant die Erneuerung von Straßenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet Worms. Die Maßnahme umfasst folgende Streckenabschnitte: <u>1.) Cornelius-Heyl-Straße / Neusatz / Willy-Brandt-Ring</u> Gesamtabschnitt zwischen Gutleutstraße und KVP Andreasstraße <u>2.) Von-Steuben-Straße</u> Gesamtabschnitt zwischen KVP Gaustraße und Fahrweg (inkl. Kreuzung Fahrweg / Von-Steuben-Straße) <u>3.) Alzeier Straße / Kreuzung Nievergoltstraße</u> Gesamtabschnitt zwischen Brunnerstraße und Ludwig-Uhland-Straße <u>4.) B9 / Kreuzung Am Rhein</u> <u>5.) Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße</u> Gesamtabschnitt zwischen Philosophenstraße und Orteingangsschild <u>6.) Kolpingstraße</u> Gesamtabschnitt zwischen Zufahrt Rewe/Netto und KVP Horchheimer Straße 2. Art und Umfang der Leistungen / Regelungen Gegenstand der Ausschreibung sind Straßenmarkierungsarbeiten im Bestand. Hierzu zählen insbesondere die Reinigung und Vorbereitung der Untergründe, das Entfernen bzw. Überarbeiten vorhandener sowie das Aufbringen neuer Markierungen. Die Leistungen umfassen Längs-, Quer- und Sondermarkierungen sowie Markierungen in Knotenpunkt- und Kreuzungsbereichen. Sämtliche Arbeiten sind vollständig, fachgerecht und dauerhaft auszuführen. Die Ausführung hat unter Einhaltung der geltenden Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen, insbesondere: • RMS (Richtlinien für Markierungen auf Straßen) • ZTV M in der jeweils gültigen Fassung • ZTV-SA 97/01 • TL M 06 • M VAS 99 • RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) • ASR (Arbeitsstättenrichtlinien) • sowie alle einschlägigen DIN- und FGSV-Regelwerke 2.1 Qualifikation des Personals Markierungsarbeiten dürfen ausschließlich von Unternehmen ausgeführt werden, deren eingesetztes Personal über eine nachweislich ausreichende Fachkunde im Bereich der Fahrbahnmarkierung verfügt. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass bei der Ausführung der Leistungen mindestens eine geschulte und geprüfte Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen des eigenen Unternehmens auf der Baustelle anwesend ist. Diese Fachkraft muss ihre Qualifikation durch einen gültigen Lichtbildausweis einer anerkannten, unabhängigen Schulungsinstitution nachweisen können. Für die Ausführung von endgültigen Markierungen ist der Nachweis der Fachkunde durch die erfolgreiche Teilnahme an einer mindestens zweiwöchigen Lehrveranstaltung (inkl. Abschlussprüfung) bei einer unabhängigen Institution zu erbringen.		

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms
Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten		
2.2 Qualifikation der Unternehmen Es dürfen nur Unternehmen beauftragt werden, die: über geeignete Maschinen und Geräte gemäß den Anforderungen der ZTV M verfügen, qualifiziertes Personal gemäß Abschnitt 2.1 einsetzen, sowie die Eigenüberwachung entsprechend den geltenden technischen Regelwerken sicherstellen. 3. Maßgebende Unterlagen und Vorbesprechung Für die durchzuführenden Markierungsarbeiten liegen keine Markierungspläne vor. Die Ausführung erfolgt nach Anweisung des Straßenbaulastträgers (Stadt Worms, Abteilung 6.6) sowie des Auftraggebers. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend eine gemeinsame Vorbesprechung mit dem Auftraggeber und dem Straßenbaulastträger durchzuführen. In diesem Termin werden insbesondere Bauablauf, Verkehrsführung, Bauzeiten, Sperrkonzepte sowie die einzelnen Bauabschnitte verbindlich abgestimmt. Ein Beginn der Arbeiten ohne vorherige Abstimmung ist nicht zulässig. Des Weiteren ist die Vormarkierung durch den Straßenbaulastträger oder den Auftraggeber abzunehmen. Erst nach erfolgter Freigabe darf mit den Markierungsarbeiten begonnen werden. 4. Verkehrsführung 4.1 Cornelius-Heyl-Straße / Neusatz / Willy-Brandt-Ring Die Ausführung der Arbeiten erfolgt an zwei Wochenenden unter Vollsperrung: Wochenende 1: Cornelius-Heyl-Straße zwischen Gutleutstraße und Kolpingstraße Wochenende 2: Neusatz und Willy-Brandt-Ring zwischen Kolpingstraße und KVP Andreasstraße Die Verkehrssicherung wird durch den Auftraggeber gestellt und ist nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. Die Abwicklung der Arbeiten muss im Detail im Vorgespräch mit dem Auftraggeber festgelegt werden. 4.2 Von-Steuben-Straße Die Arbeiten erfolgen unter der Woche und möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Die Ausführung erfolgt unter Teilspernung mittels Wanderbaustelle. Für kritische Punkte kann die Von-Steuben-Straße abschnittsweise für max. ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Diese Sperrungen sind ausschließlich in Abstimmung mit dem Auftraggeber umzusetzen. Die Verkehrssicherung ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. Abschnittsbildung für die Vollsperrung: • Abschnitt 1: Slevogtstraße bis KVP Gaustraße • Abschnitt 2: Slevogtstraße bis Fahrweg 4.3 Alzeyer Straße / Nievergoltstraße Die Arbeiten erfolgen unter der Woche und möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Die Ausführung erfolgt unter Teilspernung mittels Wanderbaustelle. Im Bereich der Ampelanlage Nievergoltstraße kann für kritische Punkte eine Vollsperrung der Nievergoltstraße für max. 3 Stunden eingerichtet werden. Dies erfolgt ausschließlich in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Verkehrssicherung ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. 4.4 B9 / Kreuzung Am Rhein		

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms
Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten		
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt am Wochenende. Die Arbeiten sind unter Teilspernung einzelner Fahrstreifen durchzuführen. Für Arbeiten in kritischen Bereichen kann der Verkehr kurzzeitig angehalten werden. Hierdurch kann eine kurzzeitige Vollsperrung einzelner Fahrbahnen erfolgen. Diese darf nur wenige Minuten dauern und ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Durchführung dieser Sperrungen ist in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden des Wochenendes zu legen. Die Verkehrssicherung ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. 4.5 Ludwigstraße / Pfautentorstraße Die Arbeiten erfolgen unter der Woche und möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Die Ausführung erfolgt unter Teilspernung mittels Wanderbaustelle. Für kritische Punkte kann die Ludwigstraße zwischen Pfautentorstraße und Philosophenstraße fahrtrichtungsbezogen für max. ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrssicherung ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. 4.6 Kolpingstraße Die Arbeiten erfolgen am Wochenende. <u>Die Zufahrt zum Rewe- und Netto-Markt ist jederzeit sicherzustellen.</u> Die Ausführung erfolgt unter Teilspernung mittels Wanderbaustelle. Für kritische Punkte kann je Fahrtrichtung eine Vollsperrung für max. ca. 3 Stunden erfolgen. Diese ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Verkehrssicherung ist Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung. 5. Verkehrsrechtliche Anordnungen Der Auftragnehmer hat für alle Maßnahmen eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. Hiervon ausgeschlossen ist die Verkehrssicherung, welche durch den Auftraggeber gestellt wird. Hierzu sind entsprechende Verkehrszeichenpläne zu erstellen und einzureichen. Der erforderliche Vorlauf beträgt mindestens 4 Wochen vor Ausführungsbeginn. Die Bestimmungen des FStrG, der StVO sowie der VwV-StVO sind einzuhalten. Ebenso sind die ZTV-SA sowie die RSA verbindlich anzuwenden. Bei öffentlichen Verkehrswegen, die für Umleitungen genutzt werden, ist – auch bei kurzfristiger Nutzung – das Einvernehmen mit dem jeweiligen Eigentümer sowie der Straßenverkehrsbehörde herzustellen. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über das öffentliche Straßennetz. Die Genehmigung zur Nutzung klassifizierter Straßen ist durch den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Durch die Nutzung entstehende Schäden sind auf eigene Kosten zu beseitigen. Beschränkungen im Gemeingebrauch berechtigen nicht zu Nachforderungen. 6. Ver- und Entsorgung Die Beschaffung von Wasser, die Herstellung von Stromanschlüssen sowie die Entsorgung von Abwasser obliegen dem Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 7. Lager- und Arbeitsflächen Es stehen ausschließlich die ausgewiesenen Bauflächen zur Verfügung. Weitere Lagerflächen sind durch		

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms
Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten		
den Auftragnehmer selbst zu organisieren. Grünflächen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung der Stadt Worms, Bereich 6, Abteilung 6.7 Grünflächen und Gewässer, genutzt werden. Eine Nutzung ohne Genehmigung ist unzulässig. Das Lagern von Materialien und Geräten in Seitenräumen neben unter Verkehr stehenden Strecken ist nicht gestattet. 8. Sauberkeit und Verkehr Verschmutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, die durch die Baumaßnahme entstehen, sind vom Auftragnehmer unverzüglich – gegebenenfalls mehrfach täglich – zu beseitigen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 9. Bauablauf Die Reihenfolge der Arbeiten wird grundsätzlich vom Auftragnehmer festgelegt, ist jedoch mit dem Auftraggeber abzustimmen und bedarf dessen Zustimmung. Für die Durchführung ist ein Bauzeitenplan zu erstellen und vor Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen. 10. Ausführungszeitraum Alle Arbeiten sind bis spätestens Ende Oktober 2026 abzuschließen, sofern keine abweichende schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erfolgt. 11. Mehrkosten Mehrkosten durch Stillstandzeiten, Verkehrsführung, Auf- und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen sowie den An- und Abtransport von Geräten werden nicht gesondert vergütet. Diese sind ebenso wie absehbare Lohnerhöhungen und Mehraufwendungen für Arbeiten unter Verkehr in die Einheitspreise einzukalkulieren. 12. Abfälle Alle durch die Baumaßnahme entstehenden Abfälle sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht und ohne gesonderte Vergütung zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 13. Wertungskriterien 13.1 Preis Wertungskriterium ist zu 100 % der Preis. 13.2 Qualität Der Auftraggeber erwartet eine hohe und überdurchschnittliche Ausführungsqualität. Für die Auftragserteilung kommen ausschließlich leistungsfähige Unternehmen in Betracht, die vergleichbare Maßnahmen erfolgreich durchgeführt haben. Die Eignung der Bieter wurde durch den Auftraggeber im Vorfeld geprüft. Es sind daher keine zusätzlichen Referenzen oder Eignungsnachweise vorzulegen.		

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms
Leistungsbeschreibung - Straßenmarkierungsarbeiten		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind
01.1	Wochenend- und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit	
	Ausführung von Straßenmarkierungsarbeiten einschließlich aller Nebenleistungen an Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie außerhalb der üblichen Arbeitszeiten.	
	Die Leistung umfasst sämtliche Mehraufwendungen, die durch Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit entstehen, insbesondere:	
	Personalkosten einschließlich Zuschläge organisatorischer Mehraufwand ggf. verlängerte Vorhaltezeiten von Geräten und Verkehrssicherung Anpassung der Bauabläufe	
	Die Arbeiten sind entsprechend den Vorgaben der Baubeschreibung sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen.	
	Sämtliche durch Wochenend- und Randzeitenarbeit entstehenden Mehrkosten sind mit dieser Position abgegolten. Weitere Zuschläge oder zusätzliche Vergütungen hierfür werden nicht gewährt.	
	Die Position ist nur für die tatsächlich angeordneten bzw. abgestimmten Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit anzusetzen.	
	2 St	EP GP
01.2	Baustelleneinrichtung	
	Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.	
	1 psch	GP
01.3	Vormarkierung herstellen	
	Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung	
	2.000 m	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Flächenmarkierung "Radweg", rot Flächenmarkierung für Radwege an Querungsstellen oder Einmündungen herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird nach bedeckter Fläche Markierungszeichen = rote 2 Komponentenhaltige reibeplastische Masse Markierung ohne Vormarkierung Schichtdicke gem. der zur Zeit gültigen ZTV M Typ II Markierungssystem Mit groben Nachstreumitteln Farbton: Verkehrsrot - RAL 3020 Verkehrsklasse = P6 Markierung auf Asphaltbeton	100 m²	EP	GP
01.5	Breitstrich 25 cm, Sperrfläche Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung Sperrfläche Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 25 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	160 m	EP	GP
01.6	Fußgänger Furt 12 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton.	70 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.7	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. (Längsmarkierung Radfahrer) Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 12 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	230 m	EP	GP
01.8	Haltelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	50 m	EP	GP
01.9	Wartelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm Strich / Lücke: 50 cm / 25 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Rad Fuhr 25 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 25 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	90 m	EP	GP
01.11	Breitstrich 25 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 25 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	90 m	EP	GP
01.12	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	250 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	940 m	EP	GP
01.14	Zebrastreifen Längsmarkierung Typ II für Zebrastreifen herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	70 m	EP	GP
01.15	Geradeauspfeil 1 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus für Radfahrer Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 1 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	6 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.16	Ziffer / Buchstaben 4 m Sonstiges Markierungszeichen Typ II gemäß RMS herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird je Ziffer oder Buchstabe Markierungszeichen = Ziffer oder Buchstabe (30-Zonen oder BUS-Haltestellen) Markierung ohne Vormarkierung Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Markierung auf Asphaltbeton	3 St	EP	GP
01.17	Fahrrad Piktogramm 800x900 mm Sonstiges Markierungszeichen Typ II gemäß RMS herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Fahrradpiktogramm Größe 800 x 900 mm Markierung ohne Vormarkierung Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Markierung auf Asphaltbeton	13 St	EP	GP
01.18	Fahrradpiktogramm 1000 x 1300 mm Sonstiges Markierungszeichen Typ II gemäß RMS herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Fahrradpiktogramm Größe 1000 x 1300 mm Markierung ohne Vormarkierung Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Markierung auf Asphaltbeton	10 St	EP	GP
01.19	Mischpfeil Mischpfeilmarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Mischpfeil (geradeaus und eine Abiegerichtung) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			Übertrag:
		5 St	EP	GP
01.20	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			
		23 St	EP	GP
01.21	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			
		14 St	EP	GP
01.22	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		20 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01				
		Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind, Netto:		
02 Titel Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg				
02.1	Verkehrssicherung Vollsperrung Verkehrssicherung für Vollsperrungen herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten und Abbauen der Verkehrssicherung für Vollsperrungen gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die Ausführung erfolgt entsprechend RSA und ZTV-SA. Die Leistung umfasst insbesondere: • Absperrung der betroffenen Fahrbahnabschnitte mittels Absperrschranken • Aufstellen von roten Warnleuchten • Aufstellen der Verkehrszeichen VZ 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) • Sicherstellung einer eindeutigen und verkehrssicheren Absperrung Bei kurzzeitigen Vollsperrungen (bis ca. 3 Stunden) ist keine Umleitungsbeschilderung erforderlich. Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber umzusetzen und zeitlich auf das notwendige Minimum zu beschränken.			
		2 St	EP	GP
02.2	Verkehrssicherung Wanderbaustelle Verkehrssicherung für Arbeiten unter Teilspernung (Wanderbaustelle) herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der vollständigen Verkehrssicherung für Straßenmarkierungsarbeiten unter Teilspernung als Wanderbaustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Verkehrssicherung ist entsprechend den geltenden Regelwerken (insbesondere RSA und ZTV-SA) auszuführen und während der gesamten Bauzeit zu unterhalten, regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Die Leistung umfasst insbesondere: • Einrichtung und Betrieb einer Wanderbaustelle • Verkehrsführung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs • Aufstellen, Umsetzen und Vorhalten aller erforderlichen Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperreinrichtungen und fahrbaren Absperrtafeln • Sicherstellung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer • Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Wartung der Verkehrssicherung Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie die Umsetzung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil der Leistung.			Übertrag:
		1 psch		GP
02.3	Baustelleneinrichtung Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.			
		1 psch		GP
02.4	Vormarkierung herstellen Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung			
		3.000 m	EP	GP
02.5	Mischpfeil Mischpfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Mischpfeil (geradeaus und eine Abiegerichtung)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	1 St	EP	GP
02.6	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	17 St	EP	GP
02.7	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	12 St	EP	GP
02.8	Vorankündigungspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil (links und rechts) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	6 St	EP	GP
02.9	Breitstrich 25 cm, Sperrfläche Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung Sperrfläche Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 25 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	50 m	EP	GP
02.10	Breitstrich 50 cm, Sperrfläche Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung Sperrfläche Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	200 m	EP	GP
02.11	Wartelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm Strich / Lücke: 50 cm / 25 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	6 m	EP	GP
02.12	Breitstrich 25 cm, Strich / Lücke Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 25 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	70 m	EP	GP
02.13	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	180 m	EP	GP
02.14	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (2:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	120 m	EP	GP
02.15	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	2.200 m	EP	GP
02.16	Haltelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	20 m	EP	GP
02.17	Fußgänger Furt 12 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton.	15 m	EP	GP
02.18	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20 m²	EP	GP
Summe Titel 02		Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg, Netto:		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
03.1	Verkehrssicherung Vollsperrung Verkehrssicherung für Vollsperrungen herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten und Abbauen der Verkehrssicherung für Vollsperrungen gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die Ausführung erfolgt entsprechend RSA und ZTV-SA. Die Leistung umfasst insbesondere: • Absperrung der betroffenen Fahrbahnabschnitte mittels Absperrschranken • Aufstellen von roten Warnleuchten • Aufstellen der Verkehrszeichen VZ 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) • Sicherstellung einer eindeutigen und verkehrssicheren Absperrung Bei kurzzeitigen Vollsperrungen (bis ca. 3 Stunden) ist keine Umleitungsbeschilderung erforderlich. Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber umzusetzen und zeitlich auf das notwendige Minimum zu beschränken.			
		1 St	EP	GP
03.2	Baustelleneinrichtung Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.			
		1 psch		GP
03.3	Verkehrssicherung Wanderbaustelle Verkehrssicherung für Arbeiten unter Teilspernung (Wanderbaustelle) herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der vollständigen Verkehrssicherung für Straßenmarkierungsarbeiten unter Teilspernung als Wanderbaustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die Verkehrssicherung ist entsprechend den geltenden Regelwerken (insbesondere RSA und ZTV-SA) auszuführen und während der gesamten Bauzeit zu unterhalten, regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Die Leistung umfasst insbesondere: • Einrichtung und Betrieb einer Wanderbaustelle • Verkehrsführung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs • Aufstellen, Umsetzen und Vorhalten aller erforderlichen Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperreinrichtungen und fahrbaren Absperrtafeln • Sicherstellung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer • Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Wartung der Verkehrssicherung Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie die Umsetzung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil der Leistung.			
		1 psch		GP
03.4	Vormarkierung herstellen Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung			
		500 m	EP	GP
03.5	Rad Fuhr 25 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 25 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			
		40 m	EP	GP
03.6	Fußgänger Furt 12 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton.			
		55 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.7	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. (Längsmarkierung Radfahrer) Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 12 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	110 m	EP	GP
03.8	Haltelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	20 m	EP	GP
03.9	Breitstrich 25 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 25 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	20 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.10	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	160 m	EP	GP
03.11	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	120 m	EP	GP
03.12	Fahrradpiktogramm 1000 x 1300 mm Sonstiges Markierungszeichen Typ II gemäß RMS herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Fahrradpiktogramm Größe 1000 x 1300 mm Markierung ohne Vormarkierung Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Markierung auf Asphaltbeton	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.13	Mischpfeil Mischpfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Mischpfeil (geradeaus und eine Abiegerichtung) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	5 St	EP	GP
03.14	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	5 St	EP	GP
03.15	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	1 St	EP	GP
03.16	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20 m²	EP	GP
Übertrag:				
Summe Titel 03		Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße, Netto:		
04 Titel B9 / Ecke Am Rhein				
04.1	Wochenend- und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit Ausführung von Straßenmarkierungsarbeiten einschließlich aller Nebenleistungen an Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (Nacharbeit). Die Leistung umfasst sämtliche Mehraufwendungen, die durch Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit entstehen, insbesondere: Personalkosten einschließlich Zuschläge organisatorischer Mehraufwand ggf. verlängerte Vorhaltezeiten von Geräten und Verkehrssicherung Anpassung der Bauabläufe Die Arbeiten sind entsprechend den Vorgaben der Baubeschreibung sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen. Sämtliche durch Wochenend- und Randzeitenarbeit entstehenden Mehrkosten sind mit dieser Position abgegolten. Weitere Zuschläge oder zusätzliche Vergütungen hierfür werden nicht gewährt. Die Position ist nur für die tatsächlich angeordneten bzw. abgestimmten Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit anzusetzen.			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.2	Baustelleneinrichtung Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.	1 psch		GP
04.3	Kurzzeitige Vollsperrung einzelner Fahrtrichtungen (Minutensperrung) Herstellen und Räumen einer kurzfristigen Verkehrssicherung zur Sperrung einzelner Fahrstreifen bzw. Fahrtrichtungen für Arbeiten in besonders kritischen Bereichen unter laufendem Verkehr gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Diese Position ist ausschließlich für sehr kurzfristige Eingriffe im Bauablauf vorgesehen, bei denen der Verkehr für wenige Minuten angehalten und der Arbeitsbereich vollständig gesichert wird. Die Absicherung erfolgt insbesondere durch: • Absperrschranken • rote Warnleuchten • Verkehrszeichen VZ 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) • Einsatz von geeignetem Sicherungspersonal zur Information der Verkehrsteilnehmenden Die Sperrungen sind auf das absolut notwendige Maß zu beschränken und dürfen nur für die Dauer der unmittelbaren Ausführung (in der Regel wenige Minuten) erfolgen. Eine Umleitungsbeschilderung ist nicht erforderlich und nicht Bestandteil dieser Leistung. Die Durchführung erfolgt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit sowie in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Diese Position wird ausschließlich auf Anweisung des Auftraggebers eingesetzt.	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.4	Verkehrssicherung Wanderbaustelle Verkehrssicherung für Arbeiten unter Teilspernung (Wanderbaustelle) herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der vollständigen Verkehrssicherung für Straßenmarkierungsarbeiten unter Teilspernung als Wanderbaustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die Verkehrssicherung ist entsprechend den geltenden Regelwerken (insbesondere RSA und ZTV-SA) auszuführen und während der gesamten Bauzeit zu unterhalten, regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Die Leistung umfasst insbesondere: • Einrichtung und Betrieb einer Wanderbaustelle • Verkehrsführung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs • Aufstellen, Umsetzen und Vorhalten aller erforderlichen Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperreinrichtungen und fahrbaren Absperrtafeln • Sicherstellung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer • Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Wartung der Verkehrssicherung Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie die Umsetzung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil der Leistung.	1 psch		GP
04.5	Vormarkierung herstellen Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung	200 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.6	Fußgänger Furt 12 cm breit Quervermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton.	30 m	EP	GP
04.7	Haltelinie Quervermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	25 m	EP	GP
04.8	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	75 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.9	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	80 m	EP	GP
04.10	Mischpfeil Mischpfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Mischpfeil (geradeaus und eine Abiegerichtung) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	2 St	EP	GP
04.11	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.12	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	4 St	EP	GP
04.13	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20 m²	EP	GP
Summe Titel 04		B9 / Ecke Am Rhein, Netto:		
05 Titel Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße				
05.1	Baustelleneinrichtung Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.	1 psch	GP	
05.2	Kurzzeitige Vollsperrung einzelner Fahrtrichtungen (Minutensperrung) Herstellen und Räumen einer kurzfristigen Verkehrssicherung zur Sperrung einzelner Fahrstreifen bzw. Fahrtrichtungen für Arbeiten in besonders kritischen Bereichen unter laufendem Verkehr gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Diese Position ist ausschließlich für sehr kurzfristige Eingriffe im Bauablauf vorgesehen, bei denen der Verkehr für wenige Minuten angehalten und der Arbeitsbereich vollständig gesichert wird. Die Absicherung erfolgt insbesondere durch: • Absperrschranken • rote Warnleuchten • Verkehrszeichen VZ 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) • Einsatz von geeignetem Sicherungspersonal zur Information der Verkehrsteilnehmenden Die Sperrungen sind auf das absolut notwendige Maß zu beschränken und dürfen nur für die Dauer der unmittelbaren Ausführung (in der Regel wenige Minuten) erfolgen. Eine Umleitungsbeschilderung ist nicht erforderlich und nicht Bestandteil dieser Leistung. Die Durchführung erfolgt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit sowie in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Diese Position wird ausschließlich auf Anweisung des Auftraggebers eingesetzt.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
05.3	Verkehrssicherung Wanderbaustelle Verkehrssicherung für Arbeiten unter Teilspernung (Wanderbaustelle) herstellen, vorhalten und räumen: Liefern, Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen und Abbauen der vollständigen Verkehrssicherung für Straßenmarkierungsarbeiten unter Teilspernung als Wanderbaustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Die Verkehrssicherung ist entsprechend den geltenden Regelwerken (insbesondere RSA und ZTV-SA) auszuführen und während der gesamten Bauzeit zu unterhalten, regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf anzupassen. Die Leistung umfasst insbesondere: • Einrichtung und Betrieb einer Wanderbaustelle			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Verkehrsführung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs - Aufstellen, Umsetzen und Vorhalten aller erforderlichen Verkehrszeichen, Leitbaken, Absperreinrichtungen und fahrbaren Absperrtafeln - Sicherstellung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer - Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Wartung der Verkehrssicherung Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber sowie die Umsetzung entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil der Leistung.			Übertrag:
		1 psch		GP
05.4	Vormarkierung herstellen Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung			
		500 m	EP	GP
05.5	Breitstrich 25 cm, Sperrfläche Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung Sperrfläche Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 25 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			
		100 m	EP	GP
05.6	Haltelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			Übertrag:
		30 m	EP	GP
05.7	Fußgänger Furt 12 cm breit Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 50 cm / 20 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton.			
		40 m	EP	GP
05.8	Breitstrich 25 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 25 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton			
		35 m	EP	GP
05.9	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfauentorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	160 m	EP	GP
05.10	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	370 m	EP	GP
05.11	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	6 St	EP	GP
05.12	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfautentorstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	1 St	EP	GP
05.13	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20 m²	EP	GP
Summe Titel 05		Ludwigstraße / Ecke Pfautentorstraße, Netto:		
06 Titel Kolpingstraße				
06.1	Samstagsarbeit Ausführung von Straßenmarkierungsarbeiten einschließlich aller Nebenleistungen an Samstagen. Die Leistung umfasst sämtliche Mehraufwendungen, die durch Arbeiten am Samstag entstehen, insbesondere: Personalkosten einschließlich tariflicher Zuschläge organisatorischer Mehraufwand ggf. verlängerte Vorhaltezeiten von Geräten und Verkehrssicherung Anpassung der Bauabläufe Die Arbeiten sind entsprechend den Vorgaben der Baubeschreibung sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
06	Titel	Kolpingstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sämtliche durch Samstagsarbeit entstehenden Mehrkosten sind mit dieser Position abgegolten. Weitere Zuschläge oder zusätzliche Vergütungen hierfür werden nicht gewährt. Die Position ist nur für tatsächlich angeordnete bzw. abgestimmte Arbeiten an Samstagen anzusetzen.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
06.2	Baustelleneinrichtung Einrichtung, Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung. Transport aller Maschinen und Materialien, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Markierungsleistung erforderlich sind.			
		1 psch		GP
06.3	Kurzzeitige Vollsperrung einzelner Fahrtrichtungen (Minutensperrung) Herstellen und Räumen einer kurzfristigen Verkehrssicherung zur Sperrung einzelner Fahrstreifen bzw. Fahrtrichtungen für Arbeiten in besonders kritischen Bereichen unter laufendem Verkehr gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung. Diese Position ist ausschließlich für sehr kurzfristige Eingriffe im Bauablauf vorgesehen, bei denen der Verkehr für wenige Minuten angehalten und der Arbeitsbereich vollständig gesichert wird. Die Absicherung erfolgt insbesondere durch: • Absperrschranken • rote Warnleuchten • Verkehrszeichen VZ 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) • Einsatz von geeignetem Sicherungspersonal zur Information der Verkehrsteilnehmenden Die Sperrungen sind auf das absolut notwendige Maß zu beschränken und dürfen nur für die Dauer der unmittelbaren Ausführung (in der Regel wenige Minuten) erfolgen. Eine Umleitungsbeschilderung ist nicht erforderlich und nicht Bestandteil dieser Leistung. Die Durchführung erfolgt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit sowie in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die Erstellung der Verkehrszeichenpläne sowie die Beantragung und Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind Bestandteil dieser Position. Sämtliche hierfür entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
06	Titel	Kolpingstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
06.5	Vormarkierung herstellen Vormarkierung für alle Strichmarkierungen in Silber herstellen. Dazugehörige Fläche sofern erforderlich reinigen und zur Markierung vorbereiten. Abgerechnet wird nach Meter der Vormarkierung	500 m	EP	GP
06.6	Zebrastreifen Längsmarkierung Typ II für Zebrastreifen herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	28 m	EP	GP
06.7	Wartelinie Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 50 cm Strich / Lücke: 50 cm / 25 cm Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	3 m	EP	GP
06.8	Mischpfeil Mischpfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Mischpfeil (geradeaus und eine Abiegerichtung) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
06	Titel	Kolpingstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	1 St	EP	GP
06.9	Breitstrich 25 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strich ohne Vormarkierung. Strichbreite = 25 cm, unterbrochen Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	30 m	EP	GP
06.10	Schmalstrich 12 cm, Strich / Lücke (1:1) Längsmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm Strich / Lücke: 1:1 Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	45 m	EP	GP
06.11	Schmalstrich 12 cm, durchgehend Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich Strich ohne Vormarkierung Strichbreite = 12 cm durchgehend Markierungsstoffart = thermoplastische Dickschicht Markierung Typ II als Glattstrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
06	Titel	Kolpingstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	380 m	EP	GP
06.12	Abbiegepfeil Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Abbiegepfeil (rechts oder links) Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5 m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	3 St	EP	GP
06.13	Geradeauspfeil 5 m Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus Pfeilzeichen ohne Vormarkierung Länge = 5m Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse zum Aufbrennen Mit groben Nachstreumitteln Verkehrsklasse = P6 Überrollbarkeitsklasse T3 Markierung auf Asphaltbeton	3 St	EP	GP
06.14	Demarkierung Markierung auf Wunsch des AG mittels Feinfräße oder durch einen Wasserhochdruckstrahl entfernen. Position beinhaltet Längs- und Quermarkierungen sowie Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramm aus Plastikmasse oder Farbmarkierung. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche, bzw. bei Buchstaben o.ä. die Fläche des kleinsten umschließenden Rechtecks. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
06	Titel	Kolpingstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 06 Kolpingstraße, Netto:				

LV-Zusammenfassung

Straßenmarkierung-Fremdvergabe (2026-03)

02	LV	Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Cornelius-Heyl-Straße / Willy Brandt-Rind	9	
02	Titel	Von-Steuben-Straße, zw. Gaustraße - Fahrweg	16	
03	Titel	Alzeyer Straße / Ecke Nievergoltstraße	22	
04	Titel	B9 / Ecke Am Rhein	28	
05	Titel	Ludwigstraße / Ecke Pfautentorstraße	33	
06	Titel	Kolpingstraße	38	
Summe LV 02 Straßenmarkierungsarbeiten Stadtgebiet Worms				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>