

---

**Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung)**

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030

**Inhaltsverzeichnis**

	seite
Objekt 01 Graben entlang Strasse Baugebiet Seelhof, Leimersheim	1
Objekt 02 Versickerungsmulden Baugebiet Nord West, Hördt	2
Objekt 03 Versickerungsmulden Gewerbegebiet Schelmenlach, Leimersheim	3
Objekt 04 Versickerungsmulden im Baugebiet Im Brühl, Leimersheim	4
Positon 05 Arbeiten auf besondere Anordnung bei Bedarf	5
Zusammenstellung der Kosten	6

---

**Verbandsgemeindewerke Rülzheim Abteilung Abwasserbeseitigung**
**Objektnummer: 01**
**Objektname: Gräben entlang der Strasse, Seelhof Leimersheim**
**Vorbemerkungen**

Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen Pflegegang (= EP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 4-6 Wochen komplett zu wiederholen ist.

Pos.	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit
1.1	<b>Landschaftsrasen mähen,</b> Landschaftsrasen mähen in Entwässerungsgräben (Lage gem Skizze) , V Profil, parallel zur Strasse verlaufend, Wuchshöhe 20-30cm, Fläche überwiegend geneigt bis 1:2 mit geeignetem Gerät mähen, Schnitthöhe 5-10cm; eventuelle Handarbeit ist einzukalkulieren, Schnittgut aufnehmen und entsorgen	385	qm
1.2	<b>Landschaftsrasen mähen, geneigt</b> Landschaftsrasen von Versickerungsmulde, Wuchshöhe 20-30cm, mit geeignetem Gerät mähen, Schnitthöhe 5-10cm. Fläche ab OK Böschung und Sohle weitgehend eben, einzelne Gehölze einkalkulieren, einschließlich Böschung (Neigung steiler 1:4 bis 1:1 Höhe bis ca. 2,0m. Einschließlich Ausmähen Oberkanten Böschung (mit Gehölzreihe bestanden), eventuelle Handarbeit ist einzukalkulieren, Schnittgut aufnehmen und entsorgen. Flächenangabe entspricht Umrissen des Grundstückes	660	qm
	<b>Summe pauschal netto für einen kompletten Pflegegang</b>		

.....

zzgl. Umsatzsteuer 19%

Summe brutto

.....  
.....

Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung)

Objektnummer: 02

Objektname: Versickerungsmulden im Baugebiet Nord West, Hördt

Pos.	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit
2.1	<b>Entwässerungsmulden mähen,</b> Entwässerungsmulden im gesamten Baugebiet (s. Skizze) in unterschiedlichen Querprofilen T bis 1,6m mit unterschiedlichem Böschungsanteil (Neigung 1:3 bis 1:1) und Gehölzbestand mähen, einschließlich ebener Flächen; Bewuchs Landschaftsrasen H 40 -60cm, Schnitthöhe 5-10cm, Handarbeit und Ausmähen der GEhölzpflanzungen sind einzukalkulieren. Anfallendes Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.	19.800	qm
2.2	<b>Gehölzschnitt im Strassenraum und im Bereich der Grenzen</b> Zier- und Wildsträucher schneiden entlang Oberkanten (= Grenze zu Anwohnern, Strassen) der Entwässerungsmulden bzw. in diesen, im gesamten Baugebiet; Heckenpflanzung teilweise ungleich verteilt, in der Regel einreihig. In Verkehrs- und Grenzraum ragende Triebe zurückschneiden bis 20cm auf eigenes Grundstück, Schnitt einseitig mit Heckenschere, Schnitthöhe bis 5,0m. Schnittzeitpunkt Juli/August nach Absprache mit dem AG; Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Aufmas der Lauflänge der Heckenreihen entlang der Grenzen.	1.850	m
	<b>Summe pauschal netto für einen kompletten Pflegegang</b>	.....	
	zzgl. Umsatzsteuer 19%	.....	
	<b>Summe brutto</b>	.....	

Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung)

Objektnummer: 03

Objektname: Entwässerungsmulden Gewerbegebiet Schelmenlach, Leimersheim

Vorbemerkungen

Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen kompletten Pflegegang (= EP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 6-8 Wochen komplett zu wiederholen ist.

Pos.	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit
3.1	<b>Landschaftsrasen mähen, geneigt</b> Landschaftsrasen von Versickerungsmulde, Wuchshöhe 20-30cm, mit geeignetem Gerät mähen, Schnitthöhe 5-10cm. Fläche ab OK Böschung und Sohle weitgehend eben, einzelne Gehölze einkalkulieren, einschließlich Böschung (Neigung steiler 1:4 bis 1:1 Höhe bis ca. 1,0m. Einschließlich Ausmähen Oberkanten Böschung (mit Gehölzreihe bestanden), eventuelle Handarbeit ist einzukalkulieren, Schnittgut aufnehmen und entsorgen. Flächenangabe entspricht Umrissen des Grundstückes	1.850	qm
	<b>Summe pauschal netto für einen kompletten Pflegegang</b>	.....	
	<b>zzgl. Umsatzsteuer 19%</b>	.....	
	<b>Summe brutto</b>	.....	

---

Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung)

**Objektnummer: 04**

**Objektname: Versickerungsmulden im Baugebiet Im Brühl, Leimersheim**

**Vorbemerkungen**

Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen kompletten Pflegegang (= EP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 6-8 Wochen komplett zu wiederholen ist.

Pos.	Kurzbeschreibung	Menge	Einheit
4.1	<b>Entwässerungsmulden mähen,</b> Entwässerungsmulden im gesamten Baugebiet (s. Skizze) in unterschiedlichen Querprofilen T bis 1,6m mit unterschiedlichem Böschungsanteil (Neigung 1:3 bis 1:1) und einzelner Gehölzbestand mähen, einschließlich ebener Flächen; Bewuchs Landschaftsrasen H 40 -60cm, Schnitthöhe 5-10cm, Handarbeit und Ausmähen der Gehölzpflanzungen sind einzukalkulieren. Anfallendes Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.	5.564	qm
	<b>Summe pauschal netto für einen kompletten Pflegegang</b>	.....	
	<b>zzgl. Umsatzsteuer 19%</b>	.....	

Summe brutto .....

---

 Verbandsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung)
**Position: 05****Arbeiten auf besondere Anordnung bei Bedarf****Vorbemerkungen**

Im folgenden sind Arbeiten aufgeführt, die nur auf besondere Anweisung des AG zusätzlich mit durchzuführen sind. Diese Arbeiten können einmalig langfristig (länger als 4 Jahre), oder zur Gefahren- oder Schadensvermeidung und -behebung (Sturmschäden, Gefahrquellen nahe Verkehrswegen, Nachbargrundstücken, Vandalismusschäden) kurzfristig notwendig werden. Es besteht deshalb kein Anspruch auf diese Arbeiten. Die Zu- und Abfahrt wird extra vergütet. **Der AN wird vorab vom AG aufgefordert, diese Arbeiten durchzuführen.**

EP

GP

**Pos. Kurzbeschreibung****5.1 Gehölzschnitt im Strassenraum und im Bereich der Grenzen**

Zier- und Decksträucher schneiden, in Verkehrs-, Grenzraum ragende Triebe zurückschneiden, Schnitt einseitig mit Heckenschere, Schnitthöhe bis 5,0m. Schnittzeitpunkt Juli/August nach Absprache mit dem AG; Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen,

**100 qm**

.....

.....

**5.2 Baumfällung Stammdurchmesser bis 20 cm**

Fällen von Laubbäumen; die Bäume sind ebenerdig abzuschneiden. Stammholz und sonstiges Astmaterial werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

**1 st**

.....

.....

**5.3 Baumfällung Stammdurchmesser bis 30 cm**

Fällen von Laubbäumen; die Bäume sind ebenerdig abzuschneiden. Stammholz und sonstiges Astmaterial werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

<b>1 st</b>		.....	.....
<b>5.4 Verjüngungsschnitt an Wild- Ziergehölzen</b>	Verjüngungsschnitt an Wildgehölzen Wuchshöhe 3,0 bis 4,0 m, mehrtriebzig, Einzeldurchmesser bis 10cm, Rückschnitt der Leittriebe auf ca. 50cm. Schnittgut wird Eigentum des AN un ist zu beseitigen.		
<b>50 st</b>		.....	.....
<b>5.5 Obstbaumhochstamm schneiden, Pflegeschnitt</b>	Obstbaumhochstamm (Alter: Ende Jugendphase/ frühes Ertragsstadium) fachgerecht Schneiden, Schnittgut wird Eigentum des AN Und ist zu beseitigen		
<b>1 st</b>		.....	.....
<b>5.6 Weide auf Kopf schneiden D 30cm</b>	Baum/Strauchweide D größer 30cm, auf Kopf schneiden, Schnitthöhe ca. 1,3m. Anfallende Stoffe, Leitäste, Kronenholz etc. vor Ort zu Totholzhaufen aufschichten gem Angabe Bauleitung.		
<b>1 st</b>		.....	.....
<b>5.7 Zu- und Abfahrt</b>	Zu- und Abfahrt für zusätzliche Pflegemaßnahmen		
<b>5 st</b>		.....	.....
<b>5.8 Stundensatz Facharbeiter</b>	ca.5 stunden		
		.....	.....

<b>5.9 Stundensatz Arbeiter</b>			
5 stunden	.....	.....	
<b>5.10 Stundensatz Kettenbagger mit Bedienung</b>			
Kettenbagger mit Grablöffel 60 cm und mindestens 60 KW,			
5 stunden	.....	.....	
<b>5.11 Stundensatz Radlader mit Bedienung</b>			
Radlader mind. 50 KW,			
5 stunden	.....	.....	
<b>5.12 Stundensatz LKW 7,5 to mit Bedienung</b>			
5 stunden	.....	.....	
<b>5.13 Stundensatz Schlepper mit Mulchgerät Breite mind. 2,0m mit Bedienung</b>			
5 stunden	.....	.....	
<b>5.14 Stundensatz Kettensäge ohne Bedienung</b>			
10 stunden	.....	.....	
<b>Summe pauschal netto</b>	.....		
<b>zzgl. Umsatzsteuer 19%</b>	.....		
<b>Summe brutto</b>	.....		

---

## Verbandsgemeindewerke Rülzheim Abteilung Abwasserbeseitigung

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis einschließlich 2030

### Kostenzusammenstellung der Kosten brutto

<b>Objekt 01 Graben entlang Strasse Baugebiet Seelhof, Leimersheim</b>	.....
<b>Objekt 02 Versickerungsmulden Baugebiet Nord West, Hördt</b>	.....
<b>Objekt 03 Versickerungsmulden Gewerbegebiet Schelmenlach, Leimersheim</b>	.....
<b>Objekt 04 Versickerungsmulden im Baugebiet Im Brühl, Leimersheim</b>	.....

**Positon 05 Arbeiten auf besondere Anordnung bei Bedarf**

.....

**Kosten gesamt brutto**

.....