NEUBAU
- STAHLBETON
- BETONDECKEN NEU
- MAUERWERK
- PORENBETON MW
- TROCKENBAU
- TROCKENBAU F90
- FEUCHTRAUMPLATTE / F90
- AKUSTISCHER AUSBAU, DÄMMUNG, SCHALLDÄMM.
- GLASWAND
- KÜHLRAUMWAND
- WC-TRENNWAND
- STAHLBAU ausgemauert

BESTAND
- BETON
- BETON alt (Bunker)
- MAURWERK KS
- PORENBETON
- TROCKENBAU / NICHTTRAGEND
- WAND mit Glasbausteinen
- LOCHSTEIN
- METALLGITTER (UG)
- GLASFASSADE
- STAHLKONSTRUKTION

ABBRUCH
- BETON / BETON alt (Bunker)
- MAURWERK KS / PORENBETON
- METALLGITTER (UG)
- WASCHMASCHINE
- TROCKNER
- 0200 DETAIL-HINWEIS
- STROMANSCHLUSS JALOUSIE/ÖFFNUNGSMOTOR

TÜREN
- AUTOMATIKANTRIEB
- KARTENLESER
- MK RK MAGNETKONTAKT RIEGELKONTAKT

BODEN - OBERFLÄCHEN
- - Ohne Belag
- **B** Beschichtung
- **D** Doppelboden
- **E** Elastischer Belag
- **F** Fliesen
- **G** Gussasphalt
- **H** Bühnenholz
- **N** Noppenbelag
- **P** Parkett
- **T** Teppich
- **W** Betonwerkstein

BEISPIEL

	AUFBAU	OBERFL.
DECKE	AD-GK	A
BODEN	X.X	B

DECKEN - AUFBAU
- **RD** Rohdecke / Rippendecke
- **AD-GK** Abgehängte GK-Decke
- **AD-HK** Klimadecke
- **AD-RA** Rasterdecke

DECKEN - OBERFLÄCHEN
- - Ohne Belag
- **A** Anstrich
- S Sichtbeton roh

WÄNDE - OBERFLÄCHEN
- **A** Anstrich
- **H** Bestand Holzverkleidung aufarbeiten/ Holztapete erneuern
- **Z** Bestand Lochkklinkerwände reinigen / ausbessern/ herstellen
- **FL** Fliesen
- **M** Metallverkleidung
- **SB** Sicht-Beton lasiert
- **B** Beschichtung wischfest
- **P** Putz

TÜRHÖHEN AB OKFFB (u./OKRFB)

NEUE ÖFFNUNGEN GEM. ANGABE VOR ORT AUF ZIEGELMASS ANPASSEN!
TÜRBREITE IN BETON UND MAUERWERK = ROHBAUMASS
TÜRMASSE IN GIPSKARTON = WANDÖFFNUNGSMASS
FENSTERÖFFNUNGEN IN ROHBAU UND AUSBAU VERMASST

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN SOWIE ROHBAUTOLERANZEN MIT DER BAULEITUNG EINZUARBEITEN

BEIM ANSCHLUSS VON STÄNDERWAND AN PUTZWAND SIND DIE OBERLÄCHEN BÜNDIG HERZUSTELLEN

INSTALLATIONSSCHÄCHTE UND - WÄNDE SIND ERST NACH VOLLSTÄNDIGEM EINBAU DER INSTALLATIONEN BZW. IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN

DIE SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG ZU ÜBERPRÜFEN: BEI UNSTIMMIGKEITEN IST DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN

DURCHBRÜCHE, SÄGESCHNITTE o. KERNBOHRUNGEN IM BESTAND DÜRFEN NICHT GRÖSSER ALS DAS NENNMAß AUSGEFÜHRT WERDEN!

MAXIMALE EINSCHLAGTIEFEN FÜR DÜBEL IN BESTANDSBAUTEILE SIND ZU BEACHTEN!

PLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ERGÄNZENDEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUHERR: Stadt Mannheim vertreten durch
Eigenbetrieb Nationaltheater
Mozartstraße 9, 68161 Mannheim

GENERALSANIERUNG NATIONALTHEATER MANNHEIM

NTM

Spielhaus am Goetheplatz

PLANBEZ.	PDF	CAD-PL-NR.
MITTELLÄNGSSCHNITT L1	12.11.2025	2015
MITTELACHSE	DWG 06.10.2025	MST. 1:100

BEARB.	GEZ.	BLATT-NR./ INDEX
		XX-5-AR-XX-2015-SC-L1-14

H/B = 910 / 1900 (1.73m²)

Allplan 2019