

# Leistungsverzeichnis

Kreissporthalle Schifferstadt Sanierung (25010)

**03**      **LV**      **Sportboden**  
 1      Titel      Sportboden

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>1</b>	<b>Titel Sportboden</b>			
<b>1.1</b>	<b>Titel Sportboden</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
	Baustelleneinrichtung liefern, vorhalten und wieder abtransportieren, einschl. Materialtransport. Beinhaltet alle benötigten Maschinen, Hilfsmittel, Materiallien u.s.w.			
		<b>1,00 psch</b>		GP .....
<b>1.1.2</b>	<b>Sportgeräte</b>			
	Sportgeräte demontieren und nach Verlegung des neuen Sportbodenbelages wieder montieren.			
		<b>8,00 St</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.3</b>	<b>Sockelleisten</b>			
	Demontage, Einlagerung und fachgerechte Wiedermontage der Sockelleisten.			
		<b>190,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.4</b>	<b>Übergangsschienen</b>			
	Demontage, Einlagerung und fachgerechte Wiedermontage der Übergangsschienen.			
		<b>10,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.5</b>	<b>Linoboden aufnehmen + entsorgen</b>			
	Aufnehmen des verlegten Lino-Sportboden-Belages, einschl. fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Der bestehende flächenelastische Sportboden besteht aus einer Holzunterkonstruktion (Doppelschwingboden), Trägerplatten und einem Lino-Sportbodenbelag. Die DIN V 18032-2, April 2001 und EN 14904, Juni 2006 sind einzuhalten. Nachweise sind einzureichen. Der Bieter versichert ausdrücklich, dass der angebotene Sportboden voll und ganz den Prüfzeugnisseb entspricht.			
		<b>1.400,00 m2</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Kreissporthalle Schifferstadt Sanierung (25010)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>LV Sportboden</b>			
1	Titel Sportboden			
1.1	Titel Sportboden			
Übertrag: .....				
<b>1.1.6</b>	<b>Bodenbelag abschneiden</b>			
	Zulage für das passende Abschneiden entlang der Tribüne.			
		<b>45,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.7</b>	<b>Druckverteilerplatten</b>			
	Druckverteilerplatten vollständig schleifen und abspachteln, mit geeigneter Spachtelmasse.			
		<b>1.400,00 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.8</b>	<b>Oberbelag Linoleum</b>			
	Liefern, zuschneiden und verkleben eines Oberbodens aus Linoleum, einschl. Verschweißen der Nähte nach Herstellervorschrift (Kleber, entsprechend EC1, lösmittelfrei). Der Verschnitt ist mit einzukalkulieren.			
	Referenzfabrikat: Zinodur Sport neocare, Farbe 6151056 marblegrey			
	Hersteller: Gerfflor-DLW			
	Dicke: 4,0mm			
	oder gleichwertig			
	'.....' gewähltes Fabrikat			
		<b>1.400,00 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.9</b>	<b>Zulage für Handballkreise</b>			
	Zulage zur Pos. vor für das Einarbeiten der Handballkreise in Farbe 6151020, springblue.			
		<b>1,00 psch</b>		GP .....
<b>1.1.10</b>	<b>Zulage Tribünenbelag</b>			
	Zulage für das Anarbeiten an den bestehenden Belag entlang der Tribüne.			
		<b>45,00 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Kreissporthalle Schifferstadt Sanierung (25010)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>LV Sportboden</b>			
1	Titel Sportboden			
1.1	Titel Sportboden			
Übertrag: .....				
<b>1.1.11</b>	<b>Geräterahmendeckel</b>			
	Geräterahmendeckel aufbereiten und mit dem gleichen Belag bekleben wie die Sportfläche.			
		<b>50,00 St</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.12</b>	<b>Arretierungsplatten</b>			
	Arretierungsplatten liefern, belagsbündig einfräsen und montieren.			
		<b>20,00 St</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.13</b>	<b>Spielfeldmarkierungsplan</b>			
	Erstellen eines Spielfeldmarkierungsplanes als PDF-Datei. Der Plan, inkl. Farbangaben, ist vor der Ausführung durch den Auftraggeber freizugeben. Im Einheitspreis sind bis zu 2 Änderungen des Planes enthalten.			
		<b>1,00 psch</b>		GP .....
<b>1.1.14</b>	<b>Spielfeldmarkierungen</b>			
	Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht aufbringen, in Breiten von 20-50 mm. Punkte und Strecken unter 1 m werden als 1lfm abgerechnet.			
		<b>2.200,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.15</b>	<b>Grundreinigung + Ersteinpflege</b>			
	Grundreinigung + Ersteinpflege: Entfernen leichter Obeflächenverschmutzungen und Einpflege mit DIN 18032-2 geprüften Wischpflegemitteln (Voraussetzung: Oberbelag ist sauber/frisch verlegt).			
		<b>1.400,00 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>1.1.16</b>	<b>Regiestunden</b>			
	Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung der Bauleitung gegen Nachweis. Facharbeiterstunden			
		<b>18,00 h</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Kreissporthalle Schifferstadt Sanierung (25010)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Sportboden</b>
1	Titel	Sportboden
1.1	Titel	Sportboden

---

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

---

**Summe Titel 1.1**

**Sportboden, Netto:** .....

**Summe Titel 1**

**Sportboden, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

---

# LV-Zusammenfassung

Kreissporthalle Schifferstadt Sanierung (25010)

03	LV	Sportboden		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Titel	Sportboden	1	.....
1.1	Titel	Sportboden	1	.....

## Summe LV 03 Sportboden

<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<u>.....</u>