

# Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

02	LV	Zimmerarbeiten
01	Titel	Zimmerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01 Titel Zimmerarbeiten</b>				
<b>Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:</b>				
Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:				
- die Fachregeln des Deutschen Zimmermannhandwerkes				
- VOB Teil B und C, neueste Fassung				
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller				
- das zum Zeitpunkt der Ausführung gültige GEG				
- alle relevanten DIN Normen				
<b>01.01 Bereich Baustelleneinrichtung</b>				
<b>01.01.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
	Baustelleneinrichtung einschl. Vorhaltung und Abräumung aller zur Durchführung der Arbeiten benötigten Hilfsmaterialien, Maschinen und Geräte bis zum Ende der Arbeiten			
		<b>1,00 psch</b>		GP .....
<b>01.01.2</b>	<b>Baustellentoilette</b>			
	Baustellentoilette			
	Toilettenkabine anliefern sowie einmaliges Reinigen pro Woche entsprechend den Corona-Verordnungen			
	Grundstandzeit 4 Wochen			
	'.....'			
	angebotenes Fabrikat			
		<b>1,00 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.3</b>	<b>Baustellentoilette Überstandszeiten</b>			
	Baustellentoilette Überstandszeiten			
	für 1 Toilette pro Woche als Zulage zur Pos. vor			
		<b>20,00 Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.4</b>	<b>Bauzaun</b>			
	Bauzaun liefern, stellen, vorhalten, abbauen und abtransportieren			
	Vorhaltezeit 4 Wochen			
		<b>100,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.5</b>	<b>Bauzaun Überstandszeiten</b>			
	Bauzaun Überstandszeiten			
	für Bauzaun pro Meter und Woche als Zulage zu Pos. vor			
		<b>2.000,00 m/Wo</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>		
01	Titel	Zimmerarbeiten		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.01.6</b>	<b>Arbeitsgerüst Höhe 2,00m</b> Arbeitsgerüst Höhe 2,00m mobiles Arbeitsgerüst für die Demontage bzw. Montage der Attikaverkleidung aus Faserzementplatten. OK Attika: ca. 3,80m Gesamtlänge der Attika 1050m liefern, aufbauen, vorhalten bis zur Beendigung der Arbeiten, abbauen und abtransportieren einschl. der Umbaumaßnahmen bei den verlaufenden Arbeiten. Das Gerüst sollte nicht länger als 10 m sein.			
		<b>1,00 psch</b>		GP .....
<b>01.01.7</b>	<b>Stahlrohrgerüst, freistehend</b> Stahlrohrgerüst, freistehend Breite 0,70m, als Arbeits- und Schutzgerüst für Zimmermannarbeiten. Leichtbaugerüst, Gerüsthöhe über Flachdachfläche bis 3,0m, Druckverteiler unter den Gerüstfüßen. Grundrissgestaltung gem. Dachdraufsicht im Innenbereich des Ringflures, entsprechend der BG auf- und abbauen einschl. aller der erforderlichen Leiternaufgänge etc. vorhalten für eine Standzeit von 4 Wochen, abtransportieren und aller Nebenleistungen. Das Stahlrohrgerüst muss freistehend aufgebaut werden. Lastklasse 3,2 kN/m <sup>2</sup> , Breitenklasse W06, jedoch mind. 0,70m , Klasse der lichten Höhe H2 Transportweg: bis 70 m			
		<b>400,00 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.8</b>	<b>Zulage Überstandszeiten Stahlrohrgerüst freistehend</b> Zulage Überstandszeiten Stahlrohrgerüst freistehend Überstandszeiten pro m <sup>2</sup> und Woche als Zulage zu Pos. vor			
		<b>1.600,00 m<sup>2</sup>/Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.9</b>	<b>Stahlrohrgerüst, Breite 0,70m, als Arbeitsgerüst</b> Stahlrohrgerüst, Breite 0,70m, als Arbeitsgerüst für Zimmermannarbeiten an der Attikaverkleidung. Leichtbaugerüst, Gerüsthöhe über Gelände bis 8,0m, einschl. Druckverteiler unter den Gerüstfüßen und einem Innengeländer. Grundrissgestaltung gem. beiliegendem Dachdraufsichtsplan, entsprechend der BG aufbauen, vorhalten, abbauen und abtransportieren einschl. der erforderlichen Leiternaufgänge etc., einschl. aller Nebenleistungen. Grundstandzeit: 4 Wochen			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

**02 LV Zimmerarbeiten**

01 Titel Zimmerarbeiten

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	Das Stahlrohrgerüst muss an der Fassade verankert werden. Fassadenabstand: ca. 1,30 m Das Gerüst ist auf zwei Etappen herzustellen, erst Schwimmhalle, dann Sporthalle. Lastklasse 3,2 kN/m <sup>2</sup> , Breitenklasse W06, jedoch mind. 0,70m , Klasse der lichten Höhe H2			
		<b>1.500,00 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.10</b>	<b>Zulage Überstandszeiten Stahlrohrgerüst</b> Zulage Überstandszeiten Stahlrohrgerüst Überstandszeiten pro m <sup>2</sup> und Woche als Zulage zu Pos. vor			
		<b>6.000,00 m<sup>2</sup>/Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.11</b>	<b>Gitterträgerbrücken</b> Gitterträgerbrücken Einbau von Gitterträgerbrücken (2 Stück pro lfdm) zur Überbrückung der Ausgänge und fassadenbedingten Gegebenheiten als Zulage zur Pos. 01.01.9 und Vorhalten für 4 Wochen			
		<b>20,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.12</b>	<b>Zulage Überstandszeit Gitterträgerbrücken</b> Zulage Überstandszeit Gitterträgerbrücken Zage zu Pos. 01.01.11 für Überstandszeiten pro lfdm und Woche			
		<b>80,00 m/Wo</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.13</b>	<b>mobiler Montagekran</b> mobiler Montagekran Anfahrt, Aufbau, Vorhaltung, Abbau und Rückfahrt. Kranmiete je angefangene Stunde			
		<b>50,00 h</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.14</b>	<b>Fangnetze gemäß DIN 4420</b> Fangnetze gemäß DIN 4420 Fangnetze gemäß DIN 4420 als Absturzsicherung im Bereich Ringflur und Shed-Dächer über den Holzbindern spannen. Vorhaltung 4 Wochen			
		<b>850,00 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>
01	Titel	Zimmerarbeiten
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

### 01.01.15 Vorhaltung der Netze

Vorhaltung der Netze  
der Pos. 01.01.14 über die Grundstandzeit hinaus pro Woche  
/m<sup>2</sup>

**5.100,00 m<sup>2</sup>/Wo** EP ..... GP .....

### 01.01.16 Liefern und vorhalten von Abdeckplanen

Liefern und vorhalten von Abdeckplanen für das Sichern der  
geöffneten Bauteile gegen Regen. (keine Folien)  
Planengröße: mind. 5,00 m x 10,00 m  
Es müssen mind. 2 Planen vor Ort sein, um die  
Arbeitsabschnitte zu sichern.  
Ringflur 140,00 m  
Shed-Dächer 3 x 9,00 m = 27,00 m  
Aufbaubühne 40,00 m  
Aufbau KiTa 25,00 m  
einschl. tägliches Abdecken bis das Bauteil wieder regensicher  
ist.  
Vorhaltung 4 Wochen

**1,00 psch** GP .....

### 01.01.17 Vorhaltung der Planen

Vorhaltung der Planen und absichern der Bauteile wie in Pos.  
01.01.16 beschrieben über die Grundstandzeit hinaus pro  
Woche.

**20,00 Wo** EP ..... GP .....

## Summe Bereich 01.01

**Baustelleneinrichtung, Netto:** .....

## 01.02 Bereich Abbrucharbeiten

### 01.02.1 zerstörungsfreie Demontage der Faserzement-Schindeln

zerstörungsfreie Demontage der Faserzement-Schindeln  
(asbesthaltig) einschl. fachgerechter entsorgung mit Nachweis.  
Bei den Arbeiten sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen mit  
einzukalkuieren.  
Größe der Schindeln: 25 x 50 cm  
Die zu demontierenden Schindeln befinden sich auf allen  
Aufbauten auf der Dachfläche: Ringflur, Shed-Dächer,  
Erhöhung der Bühnen und Aufbau Kindertagesstätte.

**1.020,00 m<sup>2</sup>** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

02	LV	Zimmerarbeiten
01	Titel	Zimmerarbeiten
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.02.2	<b>zerstörungsfreie Demontage der Faserzement-Firsthauben</b> zerstörungsfreie Demontage der Faserzement-Firsthauben (asbesthaltig), sonst wie vor beschrieben	220,00 m	EP .....	GP .....
01.02.3	<b>Demontage Holzverschlag 24mm stark</b> Demontage Holzverschlag 24mm stark Demontage der Rauspundschalung auf den Aufbauten einschl. Entsorgung mit Nachweis	900,00 m²	EP .....	GP .....
01.02.4	<b>Demontieren 24/48 mm Dachlatten</b> Demontieren der Lattung bestehend aus 24/48 mm Dachlatten, einschl. Entsorgung	900,00 m²	EP .....	GP .....
01.02.5	<b>Demontieren der Konterlattung 40/60 mm</b> Demontieren der Konterlattung bestehend aus 40/60 mm Rahmen, einschl. Entsorgung	900,00 m²	EP .....	GP .....
01.02.6	<b>Entfernen der Zwischensparren</b> Entfernen der Zwischensparren Dämmung aus kaschierter Glaswolle /KMF haltig), 100mm stark einschl. fachgerechter Entsorgung mit Nachweis und entsprechenden Arbeitsschutzvorkehrungen	900,00 m²	EP .....	GP .....
01.02.7	<b>Demontieren des Belüftungsgitters</b> Demontieren des Belüftungsgitters aus Zinkblech und fachgerechte Entsorgung.	260,00 m	EP .....	GP .....
01.02.8	<b>zerstörungsfreie Demontage der Attikaverkleidung</b> zerstörungsfreie Demontage der Attikaverkleidung, ca. 1,0m hoch, aus Faserzement-Schindeln (asbesthaltig) einschl. fachgerechter Entsorgung mit Nachweis. Bei den Arbeiten sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen mit einzukalkulieren. Größe der Schindeln: ca. 25 x 50 cm	1.050,00 m	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>
01	Titel	Zimmerarbeiten
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

### 01.02.9 Demontieren der Unterkonstruktion

Demontieren der Unterkonstruktion bestehend aus 24/48mm  
Dachlatten einschl. fachgerechter Entsorgung  
Höhe. 1,00m

1.050,00 m EP ..... GP .....

### Summe Bereich 01.02

Abbrucharbeiten, Netto: .....

### 01.03 Bereich Zimmerarbeiten

#### 01.03.1 Zwischensparrendämmung aus Glaswolle

Zwischensparrendämmung aus Glaswolle, nicht brennbar A1,  
140mm stark, WLG 032, liefern und zwischen den Sparren  
einbauen einschl. aller Nebenarbeiten

'.....'  
angebotenes Fabrikat

1.000,00 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

#### 01.03.2 diffusionsoffene Multifunktionsbahn mit Selbstklebestreifen

diffusionsoffene Multifunktionsbahn mit Selbstklebestreifen,  
Dampfdiffusionswiderstand  $\mu=28$  liefern und fachgerecht über  
die Sparren bzw. Dämmung der Pos. 01.03.1 verlegen und  
befestigen.

'.....'  
angebotenes Fabrikat

1.000,00 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

#### 01.03.3 diffusionsoffene Holzfaserdämmung

diffusionsoffene Holzfaserdämmung, Stärke 160mm, WLG 045,  
mit umlaufender Nut und Feder liefern und auf den Sparren  
verlegen einschl. Passschnitte

'.....'  
angebotenes Fabrikat

1.000,00 m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>		
01	Titel	Zimmerarbeiten		
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>01.03.4</b>	<b>Zulage zur Pos. 01.03.3 für das Zuschneiden der Dämmung</b>			
	Zulage zur Pos. 01.03.3 für das Zuschneiden der Dämmung und einlegen unter dem Z-Profil einschl. aller Nebenleistungen			
		<b>260,00 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.03.5</b>	<b>diffusionsoffene Unterspannbahn mit Selbstklebestreifen</b>			
	diffusionsoffene Unterspannbahn mit doppeltem Selbstklebestreifen			
	wasserdicht, liefern und fachgerecht über der Holzwoolldämmung verlegen und befestigen			
	'.....'			
	angebotenes Fabrikat			
		<b>1.000,00 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.03.6</b>	<b>Konterlattung aus 40 x 60 mm starken Latten</b>			
	Konterlattung aus 40 x 60 mm starken Latten, senkrecht mitlaufend mit den Sparren zum Befestigen der Aufsparrendämmung der Pos. 01.03.3. Die Lattung muss vorgebohrt werden und mit den entsprechend langen Schrauben auf der Sparren verschraubt werden.			
	Anzahl und Stärke der Schrauben nach statischer Erfordernis.			
	Sparrenabstand: bis ca. 60 cm			
		<b>1.000,00 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.03.7</b>	<b>Lattung 30 x 50 mm</b>			
	Lattung 30 x 50 mm als Unterkonstruktion für die Faserzement-Schindeln in waagerechter Deckung			
	Größe der Schindeln: ca. 30 x 60 cm liefern und montieren			
		<b>1.000,00 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>01.03.8</b>	<b>Vollholz aus KVH Holz 100 x 140 mm</b>			
	Vollholz aus KVH Holz 100 x 140 mm als Abstützung der Dämmung von den Dachschrägen liefern und auf der Flachdachschalung befestigen			
		<b>260,00 m</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

02	LV	Zimmerarbeiten
01	Titel	Zimmerarbeiten
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.03.9	<b>Z-Profil aus Titanzinkblech 0,7mm</b> Z-Profil aus Titanzinkblech 0,7mm, zweimal gekantet, Zuschnitt 600mm, liefern und als Übergang zwischen Flachdach und aufgehenden Bauteilen verlegen und befestigen	260,00 m	EP .....	GP .....
01.03.10	<b>Vollholz aus KVH Holz 100/160 mm</b> Vollholz aus KVH Holz 100/160 mm liefern und auf den Sparren befestigen als Abschluss der Flachdachkonstruktion	260,00 m	EP .....	GP .....
01.03.11	<b>Zulage zu Pos. 01.03.10 für Eckausbildung</b> Zulage zu Pos. 01.03.10 für Eckausbildung an den Übergängen mit verschiedenen Dachneigungen einschl. verlöten der Stöße.	32,00 St	EP .....	GP .....
01.03.12	<b>Lüftungsgitter aus Zinkblech</b> Lüftungsgitter aus Zinkblech liefern und montieren	260,00 m	EP .....	GP .....
01.03.13	<b>Deckung der Dach- und Wandflächen</b> Deckung der Dach- und Wandflächen in waagerechter Verlegung aus Faserzement-Schindeln, Fomat 30 x 60 cm, Farbe nach Hersteller Farbpalette. Die Überdeckung der Schindeln ist mit einzukalkulieren einschl. Befestigungsmaterial.  '.....' angebotenes Farbkat	1.000,00 m²	EP .....	GP .....
01.03.14	<b>Zulage zur Pos. vor für die Ausbildung der Traufe</b> Zulage zur Pos. vor für die Ausbildung der Traufe mit einem zusätzlichem unterlegten Plattenstreifen unter der ersten Reihe, um ein Abkippen dieser zu verhindern.	260,00 m	EP .....	GP .....
01.03.15	<b>Gratausbildung</b> Gratausbildung	100,00 m	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				



# Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

<b>02</b>	<b>LV</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>			
01	Titel	Zimmerarbeiten			
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
<b>01.03.16</b>	<b>Pulldachfirst Haube</b>				
	Pulldachfirst Haube				
		<b>220,00 m</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.03.17</b>	<b>Alu-Fensterbank</b>				
	Alu-Fensterbank, Farbe nach Wahl bis 350mm Ausladung				
		<b>26,00 m</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.03.18</b>	<b>Anschluss an seitliche und obere Fensterlaibung.</b>				
	Anschluss an seitliche und obere Fensterlaibung. Titanzinkblech, 0,7mm dick, Zuschnitt bis 300mm, 2-fach gekantet, liefern und am Übergang zwischen Fassadenverkleidung und Fensterrahmen mit unterlegtem Kompriband montieren.				
		<b>35,00 m</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.03.19</b>	<b>vertikale Attikaverkleidung</b>				
	vertikale Attikaverkleidung Attikaverkleidung aus Faserzementplatten, ca. 125 cm hoch und 125cm breit und 10 mm stark, Farbe nach Farbpalette des Herstellers, liefern und montieren einschl. 10mm starken Fugen bei den Stößen				
	'.....' angebotenes Fabrikat				
		<b>1.000,00 m</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.03.20</b>	<b>90° Ecken als Zulage</b>				
	90° Ecken als Zulage zur Pos. 01.03.19 herstellen einschl. aller erforderlichen Leistungen				
		<b>40,00 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.03.21</b>	<b>Zulage für Eckausbildungen über 90°</b>				
	Zulage für Eckausbildungen über 90° herstellen einschl. aller erforderlichen Leistungen				
		<b>60,00 St</b>	EP .....	GP .....	

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

02	LV	Zimmerarbeiten			
01	Titel	Zimmerarbeiten			
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag: .....					
01.03.22	<b>senkrechte Anschlüsse der Pos. 01.03.19 an bestehende Attika</b> senkrechte Anschlüsse der Pos. 01.03.19 an bestehende Attika herstellen bzw. angrenzende Bauteile einschl. event. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion und Passsschnitte (verringertes Breitenraster)	12,00 m	EP .....	GP .....	
01.03.23	<b>Zulage zur Pos. 01.03.19 für Passsschnitte</b> Zulage zur Pos. 01.03.19 für Passsschnitte	80,00 m	EP .....	GP .....	
01.03.24	<b>Unterkonstruktion für die Attikaverkleidung</b> Unterkonstruktion für die Attikaverkleidung bestehend aus: senkrecht montierten Latten 30/50mm an den Stößen 30/100 mm Bretter, schwarz lackiert, einschl. textiles-, verrottungs- und wasserfestes Vlies. Höhe: 125 cm	1.000,00 m	EP .....	GP .....	
01.03.25	<b>Leistung wie in Pos. 01.03.19 beschrieben</b> Leistung wie in Pos. 01.03.19 beschrieben, jedoch Attikahöhe ca. 110 cm.  '.....' angebotenes Fabrikat	65,00 m	EP .....	GP .....	
01.03.26	<b>90° Ecken als Zulage zur Pos. 01.03.25</b> 90° Ecken als Zulage zur Pos. 01.03.25 herstellen einschl. aller erforderlichen Leistungen	8,00 St	EP .....	GP .....	
01.03.27	<b>senkrechte Anschlüsse der Pos. 01.03.25</b> senkrechte Anschlüsse der Pos. 01.03.25 an bestehende Attika herstellen bzw. angrenzende Bauteile einschl. event. erforderlicher zusätzlicher Unterkonstruktion und Passsschnitte	5,00 m	EP .....	GP .....	
Übertrag: .....					

## Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

02	LV	Zimmerarbeiten
01	Titel	Zimmerarbeiten
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.03.28 Herstellen von Bohrungen in den Faserzementplatten**  
Herstellen von Bohrungen in den Faserzementplatten der Attikaverkleidung, d= 50mm, für die Unterkonstruktion der Beschattungen

**380,00 St** EP ..... GP .....

### Summe Bereich 01.03

**Zimmerarbeiten, Netto:** .....

### 01.04 Bereich Stundenlohnarbeiten

#### 01.04.1 Stundenlohnarbeiten Meister

Stundenlohnarbeiten Meister

**10,00 h** EP ..... GP .....

#### 01.04.2 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

**30,00 h** EP ..... GP .....

#### 01.04.3 Stundenlohnarbeiten Helfer

Stundenlohnarbeiten Helfer

**30,00 h** EP ..... GP .....

### Summe Bereich 01.04

**Stundenlohnarbeiten, Netto:** .....

### Summe Titel 01

**Zimmerarbeiten, Netto:** .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

**Gesamtsumme, Brutto:** .....

## LV-Zusammenfassung

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

### 02 LV Zimmerarbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Zimmerarbeiten</b>	1	.....
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	1	.....
01.02	Bereich	Abbrucharbeiten	4	.....
01.03	Bereich	Zimmerarbeiten	6	.....
01.04	Bereich	Stundenlohnarbeiten	11	.....

### Summe LV 02 Zimmerarbeiten

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

.....  
Anbieter - Unterschrift

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....