

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Kinderhaus Sandhofen, Mannheim

Schreinerarbeiten inklusive Lieferung und Montage für das Kinderhaus Sandhofen im Werner-Nagel-Ring 2-6 in 68307 Mannheim.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Fragebogen 1: Fragen zu Service & After - Sales

Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen, sofern Sie ein Angebot für LOS 1 und LOS 2 abgeben. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig;

leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist. Wenn Sie ausschließlich für LOS 3 anbieten, sind diese Fragen nicht relevant für Sie.

Frage	Antwort
1.1 Reparatur- und Instandhaltungsservice Bieten Sie für Ihre Leistungen einen Reparatur- oder Instandhaltungsservice an (z. B. Nachjustierung von Beschlägen, Austausch beschädigter Holzteile, Bereitstellung von Ersatzteilen)? Wie lange ist die durchschnittliche Reaktionszeit bei Reparaturanfragen? Wird ein persönlicher Ansprechpartner bereitgestellt? Besitzt Ihr Unternehmen eine Zertifizierung im Qualitätsmanagement, z. B. DIN EN ISO 9001?	
1.2 Garantieleistungen Welche Garantieleistungen bieten Sie für Ihre Möbel und Einbauten an (z.B. Beschläge oder Oberflächen)?	
1.3 Ersatzteilversorgung Wie erfolgt die Ersatzteilversorgung z.B. für Beschläge oder Plattenmaterial? Wie ist die Verfügbarkeit und Lieferzeit von Ersatzteilen (z. B. Beschläge, Platten, Griffe)? Führen Sie eine eigene Lagerhaltung?	

Fragebogen 2: Fragen zu Nachhaltigkeit & Umwelt

Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen, sofern Sie ein Angebot für LOS 1 und LOS 2 abgeben. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist. Wenn Sie ausschließlich für LOS 3 anbieten, sind diese Fragen nicht relevant für Sie.

Frage	Antwort
2.1 Nachhaltige Logistik Wie gestalten Sie die Logistik nachhaltig, insbesondere hinsichtlich Transportwegen, Transportmitteln und der Reduktion von Verpackungsmaterialien? Wo erfolgt die Fertigung bzw. wie hoch ist die Transportdistanz zum Einsatzort?	
2.2 Recyclingfähigkeit Wie stellen Sie die Recyclingfähigkeit der von Ihnen gefertigten Möbel und Einbauten sicher (z. B. modularer Aufbau, trennbare Materialien, Einsatz recycelbarer Holzwerkstoffe)?	
2.3 CO₂-Fußabdruck / Umweltmaßnahmen Welche Maßnahmen ergreifen Sie zur Reduzierung des CO ₂ -Fußabdrucks, insbesondere hinsichtlich energieeffizienter Produktion, Materialeinsatz und Nutzung erneuerbarer Energien?	
2.4 Umweltkommunikation Wie transparent ist Ihre Umweltkommunikation? Verfügt Ihr Betrieb über Umweltberichte, Umweltleitlinien oder Nachhaltigkeitszertifikate (z. B. DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001, FSC/PEFC Nachweise)?	

1 ALLGEMEINER VORTEXT

Die Ausschreibung umfasst die Schreinerarbeiten (Garderoben, WC-Trennwände und Sondermöbel) für das neue Kinderhaus Sandhofen (4-zügig), Werner-Nagel-Ring 2-6, 68307 Mannheim.
Alle angebotenen Positionen sind inkl. Lieferung und Montage der Möblierung.
Jedes Möbelement muss vor Ort nach seiner Montage vom Auftragnehmer auf seine Funktionsfähigkeit geprüft werden. Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren und bei der Endabnahme mit dem Auftraggeber schriftlich vorzulegen.
Die Mängel sind im Anschluss an die Abnahme innerhalb einer gemeinsam festgelegten Frist zu beheben.
Die Koordination der Lieferung muss in engem Austausch mit dem Auftraggeber erfolgen. Jede Lieferung und Montage ist mindestens eine Woche vorher mit genauem Termin abzustimmen.

AUSFÜHRUNGSTERMINE

Die Ausführung der Schreinerarbeiten ist derzeit für das 4. Quartal 2026 vorgesehen; bei Verzögerungen im Bauablauf kann sich der Termin entsprechend verschieben.

MINDESTANFORDERUNGEN:

1. Sicherheit, Normen und Schadstofffreiheit

Alle gelieferten und montierten Einrichtungen müssen die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Schadstofffreiheit erfüllen. Der Nachweis kann durch GS Kennzeichnung, TÜV Zertifikat, LGA Zeichen oder andere geeignete Nachweise erfolgen; alternativ wird eine Eigenerklärung des Herstellers akzeptiert. Verwendete Materialien müssen frei von gesundheitsschädlichen Bestandteilen wie Phthalaten, anderen Weichmachern, Formaldehyd, Lösemitteln oder Holzschutzmitteln sein. Die Produkte müssen emissionsarm und für die Nutzung durch Kinder unter 3 Jahren geeignet sein.

2. Normen und Vorschriften für Möbel in Kindereinrichtungen

Alle Einrichtungen müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen für Möbel in öffentlichen Kindereinrichtungen entsprechen, insbesondere:

- DIN EN 16121 (Möbel für den Nicht Wohnbereich - Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit), DIN 68861 (Möbeloberflächen)
- DGUV Vorschriften (Unfallverhütung)
- ASR (Arbeitsstättenrichtlinien)

Der Auftragnehmer ist für die vollständige Einhaltung aller relevanten Normen verantwortlich.

3. Material , Oberflächen und Konstruktionsanforderungen

Alle Oberflächen müssen pflegeleicht, feuchteresistent, hygienisch und widerstandsfähig ausgeführt sein. Materialien müssen kratz , stoß und abriebfest sein. Kanten und Ecken sind abgerundet oder mit ABS Kante (Mindest Radius 2 mm) auszuführen. Oberflächen müssen desinfektionsmittelbeständig, schadstofffrei und REACH konform sein. Das Farb- und Oberflächenkonzept erfolgt nach Vorgabe des Auftraggebers; die Ausführung muss UV stabil und einheitlich sein.

Zusätzlich gelten folgende konstruktive Anforderungen:

- Einrichtungen müssen stabil, standsicher und kippstabil ausgeführt sein.
- Kanten und Ecken sind so zu gestalten, dass Verletzungsrisiken minimiert werden.
- Materialien müssen pflegeleicht, rutschfest und widerstandsfähig sein.
- Wickeltische müssen für die vorgesehene Belastung tragfähig sein und über geprüfte Sicherheitsmechanismen verfügen.
- Trennwände und Abtrennungen müssen stabil, dauerhaft befestigt und kindersicher ausgeführt sein.

Die Verantwortung für die technische, statische und bauphysikalische Ausführung liegt beim Auftragnehmer. Vom Auftraggeber freigegebene Zeichnungen betreffen ausschließlich die Gestaltung, nicht die technische Verantwortung.

ALLE ANGEBOTENEN PREISE SIND INKL. LIEFERUNG UND MONTAGE NACH MASS, ANPASSUNG AN ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN.

2 HINWEISE ZUR DIGITALEN ANGEBOTSSABGABE

Bitte füllen Sie das Leistungsverzeichnis AUSSCHLIESSLICH im AI Bietercockpit aus!

FÜGEN SIE BITTE KEIN EINGESCANNTES ODER SELBST ERSTELLTES LEISTUNGSVERZEICHNIS BEI!

Nur so vermeiden Sie Widersprüche, die ggf. zu einem Ausschluss Ihres Angebots führen!

Das Leistungsverzeichnis enthält als PDF-Dokument ein Feld für Datum, Unterschrift und Firmenstempel. Es besteht keine Erforderlichkeit, dieses auszufüllen bzw. mit einer Unterschrift zu versehen.

(Anmerkung: Für Ihre Unterlagen können Sie das Leistungsverzeichnis natürlich ausdrucken).

3 NACHLÄSSE

Falls wir Ihnen die Möglichkeit eingeräumt haben Nachlässe anzubieten, tragen Sie diese ausschließlich im AI Bietercockpit im Leistungsverzeichnis an der hierfür vorgesehenen Stelle ein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nachlässe korrekt in die Wertung einfließen. Bitte beachten Sie auch die Regelung unter Ziffer 9 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - 631 (EU).

4 SKONTO

Falls wir Ihnen die Möglichkeit eingeräumt haben ein Skonto anzubieten, wird dieses bei der Angebotswertung bzw. Festlegung der Bieterangfolge nur dann berücksichtigt, wenn das vorgegebene Mindest-Zahlungsziel (14 Tage) eingehalten wird. Bitte tragen Sie Ihre Angabe zum Skonto ebenfalls AUSSCHLIESSLICH im AI Bietercockpit an der

dafür vorgesehenen Stelle ein.

Das Skontierungsangebot bezieht sich auf jede einzelne Zahlung.

5 VORBEMERKUNGEN: ANLIEFERUNG UND ERSCHLIESSUNG

Alle Flächen sind vor Verschmutzung im Vorfeld zu schützen.

Während der Montage sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der Wand- (Sichtbeton) und Bodenfläche zu treffen (z.B. Abdeckungen).

Alle durch den AN verursachten Verschmutzungen im Zuge seiner Leistungen, sowohl innerhalb der des Gebäudes, als auch auf den umliegenden Flächen sind unaufgefordert und unverzüglich zu beseitigen. Erfolgt dies trotz einmaliger Aufforderung durch den Auftraggeber nicht, werden die Flächen zu Lasten des AN gereinigt.

Bitte beachten: Es ist auf einen beschädigungsfreien Transport, auch auf den Fluren und Zugängen zu achten.

Ggf. notwendige Straßensperrungen sind vom Auftragnehmer bei Bedarf zu beantragen und in den Kosten einzukalkulieren.

6 VORBEMERKUNGEN ABFALLWIRTSCHAFT UND ENTSORGUNG

Grundsätzlich gilt, dass jeder verwertbare Abfall nicht zu beseitigen ist, sondern entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verwerten ist. Die ordnungsgemäße Verwertung ist dem AG auf Anforderung durch den AN nachzuweisen. Das anfallende Verpackungsmaterial verbleibt im Eigentum des AN und ist von diesem ordnungsgemäß zu verwerten/ entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren. Der anfallende Abfall aus den eigenen Arbeiten ist arbeitstäglich aus dem Gebäude zu entfernen und abzutransportieren.

Es besteht keine Möglichkeit eigene Abfallbehälter auf dem Gelände oder im Gebäude aufzustellen.

7 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Nachlieferbarkeit von Ersatz- und Zusatzteile mindestens 5 Jahre. Technische Verbesserungen bleiben vorbehalten. Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inkl. aller erforderlichen Transportmittel. Es obliegt dem Bieter sich vor Angebotsabgabe ein Bild von der Anliefer- und Transportsituation zu verschaffen.

8 NACHWEISE

Die vom AG geforderten Unterlagen, Nachweise und Zertifikate sind in digitaler Form einzureichen. Materialmuster sind an folgende Adresse zu schicken:

Stadt Mannheim
Technisches Rathaus Mannheim
Bau- und Immobilienmanagement
zu Händen: 25.44
Glücksteinallee 11
68163 Mannheim

Persönlich können die Unterlagen lediglich am Empfang des Technischen Rathauses im EG abgegeben werden!

Eine Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Los 1	Einbaumöbel		
	es werden folgende Positionen für Los 1 Einbaumöbel ausgeschrieben: - Vorarbeiten/ Vorleistungen		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	- Garderobenanlage bestehend aus: Sitzbänken und Garderobenfächern mit integrierten Mützenablagen in unterschiedlichen Längen inkl. Zubehör - Einbaumöbel unter Treppenlauf (Sitzbank) CPV-Code: 39130000-2 Nachlass (%) _____		
1.1	HINWEIS ZU LOS 1 IN DEN EINHEITSPREISEN EINZUKALKULIERENDE LEISTUNGEN: LEISTUNGSUMFANG - Lieferung aller Materialien sowie Herstellung einer stabilen und funktionsfähigen Ausführung. - Aufmaß vor Ort zur Ermittlung aller erforderlichen Maße und Anpassungen. - Zuschneiden und Anpassen der Einbaumöbel vor Ort; zusätzliche Befestigungsmittel sind enthalten. - Montage mit allen notwendigen Beschlägen und Zubehörteilen. - Verbindungen mit Möglichkeit zum Toleranzausgleich; Konstruktion mit ausreichender Aussteifung für die erwarteten Belastungen. BAUSTELLENEINRICHTUNG - Einrichtung der Baustelle für eine ordnungsgemäße und sichere Ausführung. BESONDERE ANFORDERUNGEN - Berücksichtigung vorhandener Installationsleitungen bei Befestigungen an Wandflächen. - Ausführung nach geltenden technischen Regeln und Normen.		
Gruppe 1.1	Vorarbeiten/ Vorleistungen Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.1.1	Technische Bearbeitung, Werk- und Montagezeichnungen Die vom Auftraggeber bereitgestellten Pläne sind verbindliche Grundlage für die Konstruktion. Für die technische Bearbeitung sowie die Erstellung von Werk- und Montagezeichnungen ist als Vorleistung ein Aufmaß vor Ort durchzuführen, um maßliche Abweichungen in der Planung berücksichtigen zu können. Der Auftragnehmer erstellt darauf basierend die erforderlichen, weiterführenden Werk- und Montagepläne in der erforderlichen Detaillierung (Anschlüsse an Baukörper nach Erfordernis). Vorabzüge der Werkzeichnungen, Datenblätter der eingebauten Bauelemente sowie die Standardfarbpaletten sind zur Abstimmung dem AG zur Verfügung zu stellen. Die finalen Montagezeichnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form zur Genehmigung vorzulegen. Fertigung und Montage dürfen erst nach Rückgabe der genehmigten Zeichnungen begonnen werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die benötigten Bedienungs- und Wartungshinweisen an den AG zu übergeben. HINWEISE: Der Auftraggeber genehmigt nur die Form der Konstruktion, nicht die technischen, maßlichen oder bauphysikalischen Details. Die Verantwortung dafür liegt beim Auftragnehmer. Die Freigabe der Zeichnungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Haftung für Statik, Standfestigkeit, Funktionsfähigkeit, Dichtigkeit sowie Brand- und Schallschutz. Nach Brandschutzkonzept INTEGRIS vom 23.03.2021 gibt es keine notwendigen Flure und keine brandschutztechnischen Anforderungen	Menge: 1 pauschal Preiseinheit: 1 pauschal Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	an die Möblierung. Das Brandschutzkonzept kann bei Bedarf eingesehen werden.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 1.2	Sitzbänke Garderobe Es werden folgende Sitzbänke gemäß beigefügter Zeichnung "Garderoben 1/2" ausgeschrieben: - Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 579 cm - Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 234 cm - Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 920 cm LEISTUNG: Liefern und montieren einer wandbefestigten Sitzbankanlage für den Einsatz in einem Kindergarten einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Montage- und Nebenleistungen. Die Sitzbank ist als robustes, vorgefertigtes System auszuführen und vor Ort fachgerecht an Sichtbetonwänden zu montieren. ALLGEMEINE/ FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN: Die Konstruktion muss für den intensiven Einsatz im Kindergarten geeignet sein und insbesondere folgende Beanspruchungen dauerhaft sicher aufnehmen: - hohe Nutzungsfrequenz - Stoß- und Punktbelastungen (Kindernutzung) - dynamische Lasten (z. B. Klettern, Aufspringen) Die Ausführung hat dauerhaft stabil, wartungsarm und langlebig zu erfolgen. Alle Bauteile sind so auszubilden, dass keine Verletzungsgefahren entstehen und eine sichere Nutzung gewährleistet ist. Alle Oberflächen müssen leicht zu reinigen und für den Einsatz im Kindergarten hygienisch geeignet sein (Reinigung und Desinfektion im üblichen Rahmen). WANDBEFEISTUNG/ TRAGKONSTRUKTION: Die Befestigung erfolgt an Sichtbetonwänden mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln nach Herstellervorgaben. Die Dimensionierung ist auf die tatsächlich auftretenden Lasten abzustimmen und statisch nachzuweisen. Die Tragkonstruktion ist aus geeigneten, tragfähigen und korrosionsgeschützten Materialien (z. B. Stahl/ Edelstahl) herzustellen und vorbereitet für Schuhablage aus 4 Rundstäben Die konstruktive Ausführung ist dem Bieter freigestellt, sofern: - eine sichere Lastabtragung gewährleistet ist - keine Gefährdung durch scharfe Kanten oder Ecken entsteht - eine dauerhafte Verbindung zur Wand sichergestellt ist SITZFLÄCHEN: Sitzflächen sind aus hochbelastbaren, formstabilen und für den Objektbereich geeigneten Materialien herzustellen. Die Sitzfläche muss fachgerechter und verdeckt liegend befestigt werden. Zulässig sind z. B. HPL-basierte Platten oder gleichwertige Materialien, sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - hohe Kratz- und Stoßfestigkeit - dauerhafte Formstabilität - feuchteunempfindliche Oberfläche - emissionsarme Materialien (mindestens E1 oder gleichwertig) Die Ausführung muss für den dauerhaften Einsatz in Kindergärten geeignet sein.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	KANTENAUSBILDUNG: Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoß- und feuchtigkeitsgeschützt auszuführen. Zulässig sind z. B.: Umleimer, gerundete Massivkanten, vergleichbare Schutzsysteme Scharfe Kanten oder offene Holzwerkstoffkanten sind unzulässig. FARBE: Sitzbank: nach Standardpalette Hersteller in verschiedenen Uni-Farbtönen Stahlkonstruktion: pulverbeschichtet nach Standardpalette oder gleichwertig Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb einer Anlage ist sicherzustellen. MONTAGE: Während der Montage sind geeignete Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile (insbesondere Sichtbeton und Bodenflächen) vorzusehen. Bohrungen sind präzise und auf das notwendige Maß zu beschränken. Beschädigungen der Sichtbetonoberfläche sind zu vermeiden. Nicht mehr benötigte Bohrungen sind fachgerecht und optisch angepasst zu verschließen. HINWEIS Alle Maße sind Zirkamaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren. Nachlass (%) _____		
1.2.1	Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 579 cm (Garderobe Typ 1) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 1 (Haus Ost) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 580 cm T : ca. 40 cm H : ca. 32 cm Sitzfläche T ca. 40 cm, Länge ca. 579 cm, 1 x seitlicher Anschluss an Innenwand (Trockenbauwand), 1 x freies Ende mit senkrechter Abschlussplatte Sitzhöhe ca. 32 cm, inkl. Tragkonsolen und Schuhablage als Reling, T ca. 30 cm, Länge ca. 577 cm	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.2.2	Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 234 cm (Garderobe Typ 2) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 2 (Haus Ost) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 230 cm T : ca. 40 cm H : ca. 32 cm Sitzfläche T ca. 40 cm, Länge ca. 234 cm, 2 x seitlicher Anschluss an Innenwand (Sichtbeton), Sitzhöhe ca. 32 cm, inkl. Tragkonsolen und Schuhablage als Reling, T ca. 30 cm, Länge ca. 230 cm	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
1.2.3	Sitzbank mit Schuhablage, L ca. 920 cm (Garderobe Typ 3) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 3 (Haus Süd) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 920 cm T : ca. 40 cm H : ca. 32 cm Sitzfläche T ca. 40 cm, Länge ca. 920 cm, 2 x seitlicher Anschluss an Innenwand (Sichtbeton), Sitzhöhe ca. 32 cm, inkl. Tragkonsolen und Schuhablage als Reling, T ca. 30 cm, Länge ca. 918 cm	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 1.3	Garderobenfächer mit Mützenablage, wandhängend Es werden folgende wandhängende Garderobenfächer gemäß beigefügter Zeichnung "Garderoben 1/2" mit integrierten Mützenablagen ausgeschrieben: - 16 Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 579 cm (2x) - 4 Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 234 cm (2x) - 20 Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 920 cm (2x) LEISTUNG: Liefern und montieren wandhängender Garderobenanlagen mit integrierter Mützenablage für den Einsatz in einem Kindergarten einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Montage- und Nebenleistungen. Die Elemente sind als vorgefertigtes System auszuführen und vor Ort fachgerecht an Sichtbetonwänden zu montieren. ALLGEMEINE/ FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN: Die Konstruktion muss für den intensiven Einsatz im Kindergarten geeignet sein und insbesondere folgende Beanspruchungen dauerhaft sicher aufnehmen: - hohe Nutzungsfrequenz durch Kinder - Zug-, Hänge- und Stoßbelastungen (Kleidung, Taschen, Bewegungseinwirkungen) - dynamische Beanspruchungen im täglichen Betrieb Die Ausführung hat dauerhaft stabil, wartungsarm und langlebig zu erfolgen. Alle Bauteile sind so auszubilden, dass eine sichere Nutzung gewährleistet ist und keine Verletzungsgefahren entstehen. Die Bedienung der Fächer muss für Kinder ohne separate Griffe möglich sein (grifflose oder integrierte Öffnungslösung). Alle Oberflächen müssen leicht zu reinigen und für den Einsatz im Kindergarten hygienisch geeignet sein (Reinigung und Desinfektion im üblichen Rahmen). WANDBEFESTIGUNG/ TRAGKONSTRUKTION: Die Befestigung erfolgt an Sichtbetonwänden mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln gemäß Herstellervorgaben. Die Dimensionierung ist auf Eigengewicht sowie Nutzlasten aus dem Kindergartenbetrieb abzustimmen und statisch nachzuweisen. Die konstruktive Ausführung ist dem Bieter freigestellt, sofern: - eine sichere Lastabtragung gewährleistet ist - keine Verletzungsgefahr durch Kanten oder Bauteile besteht - eine dauerhaft sichere Wandverbindung sichergestellt ist KORPUS/ FÄCHER: Die Facheinteilung und der Korpus sind aus geeigneten, für den Objekt- und Bildungsbereich geeigneten Holzwerkstoffen herzustellen. Zulässig sind z. B. melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten oder HPL-basierte Systeme, sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - hohe mechanische Belastbarkeit (Zug-, Druck- und Stoßbeanspruchung) - formstabile und dauerhafte Konstruktion - feuchteunempfindliche Oberflächen und Kanten - Eignung für regelmäßige Reinigung und Desinfektion im üblichen Rahmen - emissionsarme Materialien (mindestens E1 oder gleichwertig) FRONTEN / TÜRANLAGEN:		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Alle Fächer sind mit robusten, kindgerechten Flügeltüren auszustatten. Die Frontausbildung muss eine grifflos bedienbare Öffnung ermöglichen (z. B. überstehende Front oder integrierte Griffzone). Die Türen sind so auszubilden, dass: - eine sichere, leichtgängige Bedienung für Kinder gewährleistet ist - ein kontrollierter Anschlag (z.B. gedämpft) erfolgt - eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen tägliche Beanspruchung besteht Jedes Fach ist mit einer Vorrichtung zur individuellen Kennzeichnung (Einschubrahmen für Fotos) auszustatten. KANTENAUSBILDUNG: Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoß- und feuchtigkeitsgeschützt auszuführen. Zulässig sind z. B.: Umleimer, gerundete Kanten (ca. 2-3 mm Radius), gleichwertige Schutzsysteme Scharfe Kanten oder ungeschützte Holzwerkstoffkanten sind unzulässig. FARBE: nach Standardpalette Hersteller in verschiedenen Uni-Farbtönen Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb einer Anlage ist sicherzustellen. MONTAGE: Während der Montage sind geeignete Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile (insbesondere Sichtbeton und Bodenflächen) vorzusehen. Bohrungen sind präzise und auf das notwendige Maß zu beschränken. Beschädigungen der Sichtbetonoberfläche sind zu vermeiden und auf technisch unvermeidbares Maß zu begrenzen. Nicht mehr benötigte Bohrlöcher sind fachgerecht und optisch angepasst zu verschließen. HINWEIS: Alle Maße sind Zirkumaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren. Nachlass (%)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.3.1	Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 579 cm (Garderobe Typ 1) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 1 (Haus Ost) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 580 cm T : ca. 31 cm H : ca. 36 cm 2 Ablageböden , T ca. 31 cm, Länge ca. 579 cm, 1 x Rückwand Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 577 cm 17 x Seitenwände Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 31 cm, für insgesamt 16 Garderobenfächer mit integrierter Mützenablage, Achsbreite Haken ca. 27 cm, an Sichtbetonwand befestigt, 16 x Türfronten mit aufgesetzten Rahmen für Fotos 1 x freies Ende an Innenwand (Trockenbau) 1 x freies Ende SÄMTLICHE MASSE SIND VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN! DER ABSTAND VON MIN. 25 CM ZWISCHEN DEN GARDEROBENHAKEN IST EINZUHALTEN!	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.3.2	Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 234 cm (Garderobe Typ 2) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 2 (Haus Ost) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 230 cm T : ca. 31 cm H : ca. 36 cm 2 x Ablageböden, T ca. 31 cm, Länge ca. 234 cm, 1 x Rückwand Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 234 cm 5 x Seitenwände Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 31 cm für insgesamt 4 Garderobenfächer mit intergrierter Mützenablage, Achsbreite 27 cm, an Sichtbetonwand befestigt, 4 x Türfronten mit aufgesetzten Rahmen für Fotos 1 x seitlicher Anschluss an Innenwand Sichtbeton 1 x freies Ende an Innenwand Sichtbeton SÄMTLICHE MASSE SIND VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN! DER ABSTAND VON MIN. 25 CM ZWISCHEN DEN GARDEROBENHAKEN IST EINZUHALTEN!	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.3.3	Garderobenfächer mit Mützenablage, L ca. 920 cm (Garderobe Typ 3) gemäß beigefügter Zeichnung Garderoben Typ 3 (Haus Süd) sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 920 cm T : ca. 31 cm H : ca. 36 cm 2 x Ablägeböden, T ca. 31 cm, Länge ca. 920 cm, 1 x Rückwand Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 920 cm 22 x Seitenwände Höhe ca. 36 cm, Länge ca. 31 cm für insgesamt 20 Garderobenfächer mit integrierter Mützenablage Achsbreite 27 cm, an Sichtbetonwand befestigt, 20 x Türfronten mit aufgesetzten Rahmen für Fotos 4 x freies Ende an Sichtbetoninnenwand SÄMTLICHE MASSE SIND VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN! DER ABSTAND VON MIN. 25 CM ZWISCHEN DEN GARDEROBENHAKEN IST EINZUHALTEN!	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
zu 1.3.3: Fragen zur Garderobenanlage Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist.			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche			
Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen.			
Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke wird die Garderobenanlage (Sitzbank u. Garderobenfächer) gefertigt			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	und welche Oberfläche weist sie auf? Für welche Art von Desinfektionsmitteln ist die angebotene Oberfläche desinfektionsmittelbeständig (z. B. alkoholbasierte Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH Liste)?		
	1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität Bitte beschreiben Sie die Konstruktion der Sitzbank und der Garderobenfächer (inkl. Tragprinzip) in kurzer, technischer Form. Welche maximale zulässige Belastung pro laufendem Meter Sitzbank bzw. Garderobenfächern wird garantiert? Wie ist die Wandbefestigung ausgeführt (Art und Anzahl der Befestigungsmittel je laufendem Meter)? Wie ist die statische Aussteifung der Garderobenanlage gelöst? Gibt es Konstruktionsverstärkungen? Welche Beschläge werden verwendet?		
	1.3 Fragen zu Bewertung Qualität: Verarbeitung Wie sind die Sitzbänke und die Garderobenfächer segmentiert, also in wie viele Elemente und Fugen unterteilt? Wie wird der Schuhrost in die Konstruktion integriert? Gibt es sichtbare Befestigungen? Welche Maßnahmen bzgl. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene werden umgesetzt (z.B. fugenlose Ausführung)? Wie werden Kanten gegen Feuchtigkeit geschützt? Bitte Kantenausführung angeben (Radius in mm).		
	1.4 Fragen zu Bewertung Nachhaltigkeit (produktbezogen) Bitte erläutern Sie, welche konstruktiven oder materialtechnischen Maßnahmen die Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit der Garderobenanlage erhöhen.		
	1.5 Fragen zu Bewertung Wartungs- und Reparaturfähigkeit (produktbezogen) Sind einzelne Bauteile austauschbar		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel (Sitzfläche, Schuhrost, Konsolen, Flügeltüren, Bilderrahmen)? Wie lange ist das Dekor/ die Oberfläche nachlieferbar? Wie lange wird die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert? Wie lange geben Sie Garantien auf einzelne Bauteile?	Antwort 	
Gruppe 1.4	Zubehör Es werden folgende Positionen ausgeschrieben: - Deckenhaken EIN ABSTAND VON MIN. 25 CM ZWISCHEN DEN GARDEROBENHAKEN IST EINZUHALTEN! Nachlass (%) _____		
1.4.1	Garderobenhaken Lieferung und fachgerechte Montage von Garderobenhaken an den wandhängenden Garderobenfächern. Die Haken sind für den intensiven Einsatz in Kindergärten geeignet, insbesondere hinsichtlich Stabilität, Verletzungsprävention (abgerundete Kanten, keine scharfen Ecken) und sicherer Befestigung. Ausführung als Mehrfachhaken (3-fach), Material und Oberflächenqualität nach Wahl des Bieters. Abmessungen in der Größenordnung von 50 - 60 mm je Richtung. Montage einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel und Anpassungsarbeiten.	Menge: 92 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 1.5	Sitzbank unter Treppenlauf		
	gemäß beigefügter Zeichnung Treppenmöbel GESAMTABMESSUNGEN (CA.): B : ca. 580 cm T : ca. 140 cm H : ca. 32 - 90 cm LEISTUNG Liefern und montieren eines mehrteiligen, wand- und treppenintegrierten Sitz- und Verkleidungsmöbels für den Einsatz im Innenbereich eines Kindergartens einschließlich aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungs- und Nebenleistungen. Die Ausführung erfolgt als vorgefertigtes System mit Anpassung an die bauseitige Treppensituation. ALLGEMEINE / FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN Die Konstruktion muss für den intensiven Einsatz im Kindergarten geeignet sein und insbesondere folgende Beanspruchungen dauerhaft aufnehmen: - hohe Nutzungsfrequenz - Sitz- und Aufenthaltsbelastung durch Kinder - punktuelle Stoß- und dynamische Belastungen - intensive Nutzung (Klettern, Aufspringen) Alle Bauteile sind dauerhaft stabil, wartungsarm und langlebig auszuführen. Die Konstruktion darf keine Verletzungsgefahren aufweisen (keine scharfen Kanten, keine offenen Konstruktionsbereiche). Die Sitzflächen und Verkleidungen müssen fachgerecht und verdeckt liegend befestigt werden. TRAGKONSTRUKTION / UNTERKONSTRUKTION Die Unterkonstruktion ist frei wählbar (z. B. Holz, Holzwerkstoffe oder Stahl), sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - dauerhaft tragfähige und formstabile Ausführung - sichere Lastabtragung in den Baukörper - Korrosions- bzw. Feuchteschutz bei Metallkonstruktionen - geeignete Verbindung aller Bauteile für den Objektbereich Die Unterkonstruktion ist so auszubilden, dass eine sichere Verbindung zwischen Sitz- und Verkleidungselementen gewährleistet ist. SITZ- UND VERKLEIDUNGSFLÄCHEN Sitz- und Verkleidungselemente sind aus hochbelastbaren, für den Objektbereich geeigneten Holzwerkstoffen herzustellen. Zulässig sind z. B. melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten oder HPL-basierte Systeme, sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - hohe Kratz- und Stoßfestigkeit - formstabile und dauerhafte Konstruktion - feuchteunempfindliche und pflegeleichte Oberfläche - Eignung für Reinigung und Desinfektion im Kindergartenbetrieb im üblichen Rahmen - emissionsarme Materialien (mindestens E1 oder gleichwertig) Die Ausführung muss für den dauerhaften Einsatz in Kindergärten geeignet sein.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	KANTENAUSBILDUNG Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoßgeschützt und kindgerecht auszuführen. Zulässig sind z. B.: - gerundete Kanten (ca. 2-3 mm Radius) - ABS- oder vergleichbare Kantenbeschichtungen - konstruktiv geschützte Massivkanten Offene oder ungeschützte Holzwerkstoffkanten sind unzulässig. DECKEN- / WANDANSCHLÜSSE Die Elemente sind fachgerecht an die bauseitigen Stahlbetonflächen (Wand und Treppenuntersicht) anzubinden. Die Anschlüsse sind so auszuführen, dass: - eine sichere und dauerhafte Befestigung gewährleistet ist - Bewegungen des Baukörpers berücksichtigt werden - eine optisch saubere Fuge bzw. Schattenfuge entsteht Die Befestigung erfolgt mit geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. FARBE: nach Standardpalette Hersteller in verschiedenen Uni-Farbtönen Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb der Anlage ist sicherzustellen. MONTAGE Die Montage erfolgt auf bauseitigem Untergrund (Heizestrich - Aussparung im Bereich der Sitzanlage). Die Ausrichtung hat exakt höhen- und fluchtgerecht zu erfolgen. Während der Montage sind geeignete Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile (insbesondere Sichtbeton und Bodenflächen) vorzusehen. Bohrungen sind präzise und auf das notwendige Maß zu beschränken. Beschädigungen der Sichtbetonoberflächen sind zu vermeiden und auf technisch unvermeidbares Maß zu begrenzen. Nicht mehr benötigte Bohrlöcher sind fachgerecht und optisch angepasst zu verschließen. HINWEIS Alle Maße sind Zirkumaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren. Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1.5.1	Sitzbank, Treppenlauf gemäß Ausführungsbeschreibung und Zeichnung "Treppenmöbel" bestehend aus: SITZFLÄCHE, waagrecht ebenflächig, rechteckig, Ausführung 1-teilig, Abmessung L = ca. 250 cm, Breite ca. 140 cm Befestigung an Unterkonstruktion, als fachgerecht verdecktliegende Befestigung LEHNE, geneigt ebenflächig, rechteckig, Ausführung 1-teilig, Abmessung L = ca. 86 cm, Breite ca. 140 cm Befestigung an Unterkonstruktion, als fachgerecht verdecktliegende Befestigung BALDACHIN/ DECKENBEKLEIDUNG, an Treppenlauf, geneigt ebenflächig, rechteckig, Ausführung 1-teilig, Abmessung: L = ca. 270 cm, B = ca. 140 cm, Befestigung an Untersicht des Stahlbetontreppenlaufs/ Sichtbeton, mit Senkschrauben oder als fachgerecht verdecktliegende Befestigung STELLSEITE 1-seitig, senkrecht ebenflächig, rechteckig, Ausführung 1-teilig, Abmessung L = ca. 1,40 cm, H = ca. 30 cm, Befestigung an Unterkonstruktion, als fachgerecht verdecktliegende Befestigung, biegesteif an Sitzfläche angeschlossen. STELLSEITE 1-seitig, senkrecht ebenflächig, polygonal geformt Abmessung L = ca. 580 cm, Höhen ca. 8 - 90 cm, Ausführung 1-teilig oder aus 2 Teilen mit Längsstoß, Befestigung an Unterkonstruktion, als fachgerecht verdecktliegende	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Befestigung, biegesteif verleimt an Sitzfläche angeschlossen, mit Schattenfuge an Untersicht des Stahlbetontreppenaufs / Sichtbeton angeschlossen. UNTERKONSTRUKTION nicht sichtbar, Ausführung und Material nach Wahl AN, aus Holz, Holzwerkstoffen oder aus Stahlkonstruktion korrosionsgeschützt.		
zu 1.5.1: Fragen zu Einbaumöbel, Treppenlauf Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist.			
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen. Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke wird die Sitzbank unter der Treppe gefertigt und welche Oberfläche weist sie auf (Sitzfläche/ Korpus)? Für welche Art von Desinfektionsmitteln ist die angebotene Oberfläche desinfektionsmittelbeständig (z. B. alkoholbasierte Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH Liste)?		
	1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität Bitte beschreiben Sie den konstruktiven Aufbau der eingebauten Sitzbank (Unterkonstruktion). Fügen Sie zur Darstellung Detailzeichnungen bei. Wie ist die statische Aussteifung der Sitzbank gelöst? Gibt es Konstruktionsverstärkungen? Welche Beschläge werden verwendet?		
	1.3 Fragen zu Bewertung Qualität: Verarbeitung Wie ist die Sitzbank segmentiert, also in wie viele Elemente und Fugen unterteilt?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Welche Maßnahmen bzgl. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene werden umgesetzt (z.B. fugenlose Ausführung)? Wie werden Kanten gegen Feuchtigkeit geschützt? Bitte Kantenausführung angeben (Radius in mm). Welche Maßnahmen verhindern ein Verziehen oder Quellen der Bauteile bei erhöhter Feuchtebelastung?		
	1.4 Fragen zu Bewertung Nachhaltigkeit (produktbezogen) Bitte erläutern Sie, welche konstruktiven oder materialtechnischen Maßnahmen über die Mindestanforderungen hinaus die Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit der eingebauten Sitzbank erhöhen.		
	1.5 Fragen zu Bewertung Wartungs- und Reparaturfähigkeit (produktbezogen) Sind einzelne Bauteile austauschbar (Beschläge)? Wie lange ist das Dekor/ Oberfläche nachlieferbar? Wie lange wird die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert? Wie lange geben Sie Garantien auf einzelne Bauteile?		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		70 %
2	Qualität		20 %
2.1	Materialeinsatz/ Oberfläche		50 %
2.2	Stabilität/ Verarbeitung		50 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
3	Nachhaltigkeit & Umwelt		5 %
4	Service & After - Sales		5 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 2	Sanitärausstattung Es werden folgende Positionen für LOS 2 Sanitärausstattung ausgeschrieben: - Wickeltisch mit integrierter Sitzduschanne - Wickeltisch mit integriertem Handwaschbecken - WC-Trennwandanlage, ca. 580 cm - WC-Trennwandanlage, ca. 595 cm - Einbauschränk B90 - Sanitärausstattung Nachlass (%) _____		
2.1	HINWEIS ZU LOS 2 IN DEN EINHEITSPREISEN EINZUKALKULIERENDE LEISTUNGEN: LEISTUNGSUMFANG - Lieferung aller Materialien sowie Herstellung einer stabilen und funktionsfähigen Ausführung. - Aufmaß vor Ort zur Ermittlung aller erforderlichen Maße und Anpassungen. - Zuschneiden und Anpassen der Einbaumöbel vor Ort; zusätzliche Befestigungsmittel sind enthalten. - Montage mit allen notwendigen Beschlägen und Zubehörteilen. - Verbindungen mit Möglichkeit zum Toleranzausgleich; Konstruktion mit ausreichender Aussteifung für die erwarteten Belastungen. BAUSTELLENEINRICHTUNG - Einrichtung der Baustelle für eine ordnungsgemäße und sichere Ausführung. BESONDERE ANFORDERUNGEN - Berücksichtigung vorhandener Installationsleitungen bei Befestigungen in Wandflächen. - Ausführung nach geltenden technischen Regeln und Normen.		
Gruppe 2.1	Vorarbeiten/ Vorleistungen Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.1.1	Technische Bearbeitung, Werk- und Montagezeichnungen Die vom Auftraggeber bereitgestellten Pläne sind verbindliche Grundlage für die Konstruktion. Für die technische Bearbeitung sowie die Erstellung von Werk- und Montagezeichnungen ist als Vorleistung ein Aufmaß vor Ort durchzuführen, um maßliche Abweichungen in der Planung berücksichtigen zu können. Der Auftragnehmer erstellt darauf basierend die erforderlichen, weiterführenden Werk- und Montagepläne in der erforderlichen Detaillierung (Anschlüsse an Baukörper nach Erfordernis). Vorabzüge der Werkzeichnungen, Datenblätter, einschl. Zulassungen und Prüfzeugnisse der eingebauten Bauelemente sowie die Standardfarbpaletten sind zur Abstimmung dem AG zur Verfügung zu stellen. Die finalen Montagezeichnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form zur Genehmigung vorzulegen. Fertigung und Montage dürfen erst nach Rückgabe der genehmigten Zeichnungen begonnen werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die benötigten Bedienungs- und Wartungshinweisen an den AG zu übergeben. HINWEISE: Der Auftraggeber genehmigt nur die Form der Konstruktion, nicht die technischen, maßlichen oder bauphysikalischen Details. Die Verantwortung dafür liegt beim Auftragnehmer. Die Freigabe der Zeichnungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Haftung für Statik, Standfestigkeit, Funktionsfähigkeit, Dichtigkeit sowie Brand- und Schallschutz.	Menge: 1 pauschal Preiseinheit: 1 pauschal Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 2.2	Wickelkombination LEISTUNG Liefen und montieren von zwei Wickelkombinationen für den Einsatz in einem Kindergarten einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Montage- und Nebenleistungen. ALLGEMEIN: Die Wickelkombination ist für den Einsatz in öffentlichen Kindereinrichtungen, insbesondere in Sanitärräumen, zu planen, zu liefern und zu montieren. Sie muss alle einschlägigen Anforderungen der gültigen ASR, DIN-Normen, DGUV-Vorschriften sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllen. Die Konstruktion ist für den intensiven Gebrauch im Kindergartenbetrieb auszulegen und muss dauerhaft sicher, hygienisch und wartungsarm sein. GESAMTABMESSUNGEN WICKELKOMBINATION: B : ca. 220 cm T : ca. 90 cm H : ca. 85 cm FUNKTIONALE GLIEDERUNG: Die Wickelkombination besteht funktional aus: - einem Treppen-/Aufstiegsbereich mit Kindersicherung (Verriegelung) - einem Schubladenbereich (10 Schubladen) - einem geschlossenen Stauraum mit Türen und einem Fachboden - einer integrierten Wickel- bzw. Waschzone mit erhöhter Aufkantung - einer seitlichen Absturzsicherung - wandseitige Passblende Die genaue konstruktive Umsetzung bleibt dem Bieter überlassen, sofern alle Sicherheits- und Funktionsanforderungen erfüllt werden. KONSTRUKTIVE MERKMALE: Die Konstruktion ist in stabiler, für den Objektbereich geeigneter Korpusbauweise auszuführen, dabei ist die Abdeckplatte sichtbar aufliegend auf den Korpusseiten montiert. Zulässig sind z. B. melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten oder HPL-basierte Systeme, sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - hohe mechanische Belastbarkeit - dauerhafte Formstabilität - feuchteunempfindliche Ausführung in sanitären Bereichen - Eignung für regelmäßige Reinigung und Desinfektion - emissionsarme Materialien (mindestens E1 oder gleichwertig) KANTENAUSBILDUNG Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoß- und feuchtigkeitsgeschützt auszuführen. Zulässig sind z. B.: - gerundete Kanten (ca. 2-3 mm Radius) - ABS- oder gleichwertige Kantenbeschichtungen - konstruktiv geschützte Kantenlösungen Offene oder ungeschützte Holzwerkstoffkanten sind unzulässig.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	RÜCKWAND: Die Rückwand ist aus feuchteunempfindlichem Plattenmaterial herzustellen und konstruktiv so zu befestigen, dass eine dauerhafte Formstabilität des Möbels gewährleistet ist. Zulässig sind eingetütete oder verschraubte Ausführungen, sofern Verwindungen dauerhaft ausgeschlossen werden. BESCHLÄGE: Markenqualität, gedämpft und kindersicher Griffmuschel Edelstahl ARMATUREN: Die Wickelkombination ist einschließlich Handbrausearmatur sowie Armatur für das Handwaschbecken auszuführen. Der Verbrühungsschutz gemäß DIN EN 806-2 wird bauseits über ein Thermostat-Eckventil sichergestellt. Der Anschluss der Armaturen an die zentrale Warmwasserversorgung erfolgt bauseits. OBERFLÄCHE/ FARBE: Alle Oberflächen sind glatt, geschlossen und reinigungsfreundlich auszuführen. Dekor nach Standardherstellerauflage des AN in verschiedenen Uni-Farbtönen abgestimmt auf WC-Trennwände und Einbauschränke. Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb der Anlage ist sicherzustellen. ZUBEHÖR: inkl. Wickelauflage 1-tlg. B/T ca. 100 x 90 cm, mit Aufkantung aus Kunstleder, desinfektionsbeständig MONTAGE / ABDICHTUNG: Die Montage erfolgt fachgerecht nach Aufmaß vor Ort. Alle Wand- und Bauanschlüsse sind dauerhaft gegen Feuchtigkeit abzudichten. Übergänge zum Baukörper sind sauber und funktionsgerecht auszuführen. HINWEIS: Alle Maße sind Zirkumaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren. Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.2.1	Wickeltisch mit integrierter Sitzduschwanne gemäß beigefügter Zeichnung "Wickeltische" und allgemeine Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 220 cm T : ca. 90 cm H : ca. 85 cm Unterbau 3-teilig bestehend aus: - Beckenschrank mit zwei Flügeltüren mit Soft-Close Funktion geschlossen und abschließbar, innen einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung, Breite ca. 90 cm für Sitzduschwanne (Außenmaß ca. 70-80 x 45-55 cm zum Unterbau, gegen Wassereintritt abgedichtet, inkl. Ablaufgarnitur (o. Siphon) und Handbrause) - Treppenschrank wandseitig, mit 4-stufiger fester Treppe (B ca. 40 cm); Treppe mit Anti-Rutsch-Sicherung und beidseitigem Handlauf und Flügeltür zur Sicherung. - Unterschrank mit 10 Schubladen mit hochwertigen Auszügen - Abdeckplatte mit Ausschnitt für Sitzduschwanne - dreiseitige Umfassung als Abrollschutz - Wickelauflage mit Keilpolster 3-seitig - inkl Duschwanne (Stufenförmig) (bitte Datenblatt beifügen) von unten in Arbeitsplatte integriert - inkl. Armatur (hoher Auslauf, schwenkbar mit Begrenzung) mit herausziehbarem Brausekopf geeignet für Wickeltische (bitte Datenblatt beifügen) inkl. Sockel und Passblenden, Höhe ca. 12 cm von der Front zurückgesetzt als Passleite B < 5 cm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.2.2	Wickeltisch mit integriertem Handwaschbecken gemäß beigefügter Zeichnung "Wickeltische" und allgemeine Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 220 cm T : ca. 90 cm H : ca. 85 cm Unterbau 3-teilig bestehend aus: - Beckenschrank mit zwei Flügeltüren mit Soft-Close Funktion geschlossen, innen einem verstellbaren Fachboden inkl. Ausziehsicherung, Breite ca. 90 cm für Handwaschbecken (Durchmesser ca. 40-50 cm zum Unterbau, gegen Wassereintritt abgedichtet, inkl. Ablaufgarnitur (o. Siphon) und Armatur) - Treppenschrank wandseitig, mit 4-stufiger fester Treppe (B ca. 40 cm); Treppe mit Anti-Rutsch-Sicherung und beidseitigem Handlauf und Flügeltür zur Sicherung. - Unterschrank mit 10 Schubladen mit hochwertigen Auszügen - Abdeckplatte mit Ausschnitt für Handwaschbecken - dreiseitige Umfassung als Abrollschutz - Wickelauflage mit Keilpolster 3-seitig - inkl Handwaschbecken (bitte Datenblatt beifügen) von unten in Arbeitsplatte integriert - inkl. Armatur mit hohem Auslauf (bitte Datenblatt beifügen) inkl. Sockel und Passblenden, Höhe ca. 12 cm von der Front zurückgesetzt als Passleite B < 5 cm	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
	zu 2.2.2: Fragen zu Wickelkombination Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche Geben Sie hier bitte das Fabrikat des		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen. Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke wird der Wickeltisch gefertigt und welche Oberfläche weist er auf (Abdeckplatte/ Korpus)? Für welche Art von Desinfektionsmitteln ist die angebotene Oberfläche desinfektionsmittelbeständig (z. B. alkoholbasierte Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH Liste)? Welche Sitzduschwanne, Handwaschbecken und welche Armaturen werden eingesetzt? Bitte Datenblätter beifügen! Welche Wickelaufgabe findet Verwendung?		
	1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität Wie ist die maximale Belastbarkeit der Wickelkombination? Gibt es Konstruktionsverstärkungen? Welche Auszüge werden für die Schubkästen verwendet (Vollauszug/ Teilauszug)? Wie stark sind die Auszüge belastbar (je Paar)?		
	1.3 Fragen zu Bewertung Qualität: Verarbeitung Welche Scharniere werden verwendet (Öffnungswinkel)? Wie wird die Tür zum Treppenaufstieg gesichert? Welche Maßnahmen bzgl. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene werden umgesetzt (z.B. fugenlose Ausführung)? Wie werden Kanten gegen Feuchtigkeit geschützt? Bitte Kantenausführung angeben (Radius in mm). Welche Maßnahmen verhindern ein Verziehen oder Quellen der Bauteile bei erhöhter Feuchtebelastung? Wie sieht der Abschluss zur Wand aus?		
	1.4 Fragen zu Bewertung Nachhaltigkeit (produktbezogen)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Bitte erläutern Sie, welche konstruktiven oder materialtechnischen Maßnahmen über die Mindestanforderungen hinaus die Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit des Wickeltisches erhöhen.		
	1.5 Fragen zu Bewertung Wartungs- und Reparaturfähigkeit (produktbezogen) Sind einzelne Bauteile austauschbar (Beschläge)? Wie lange ist das Dekor nachlieferbar? Sind Ersatzteile für die Wickelkombination verfügbar (Brausearmatur/ Griffe/ Scharniere/ Verriegelung)? Wie lange wird die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert? Wie lange geben Sie Garantien auf einzelne Bauteile?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Gruppe 2.3	WC-Trennwände LEISTUNG: Liefen und montieren zweier WC-Trennwandanlagen für den Einsatz in Kindergärten (Trockenräumen). Das System muss den einschlägigen Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften (DGUV), den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die Ausführung ist für den intensiven Einsatz im Kindergartenbetrieb auszulegen und muss dauerhaft stabil, wartungsarm und sicher sein. Die Konformität mit den geltenden DGUV-Anforderungen ist zu bestätigen. Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer hohen Stabilität TÜV-geprüft sein, das Prüfzeugnis ist einzureichen. HÖHE: 140 cm einschl. 12 cm Bodenfreiheit. WAND- UND TRENNWÄNDE: Die Trennwandkonstruktion ist aus geeigneten, für den Objektbereich zugelassenen Plattenwerkstoffen oder gleichwertigen Systemen herzustellen. Zulässig sind insbesondere: - HPL-basierte Kompaktplatten - beschichtete, feuchteunempfindliche Holzwerkstoffe - gleichwertige, für WC-Trennwandsysteme geeignete Materialien Die Konstruktion muss: - hohe Stoß- und Biegefestigkeit aufweisen - feuchteunempfindlich und reinigungsbeständig sein - dauerhaft formstabil ausgeführt werden Wandanschlüsse sind stabil und justierbar auszuführen, sodass Bautoleranzen sicher ausgeglichen werden können. KANTENAUSBILDUNG: Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoßgeschützt und kindgerecht auszuführen. Zulässig sind z. B.: - gerundete Kanten (ca. 2-3 mm Radius) - Kantenumleimer oder gleichwertige Schutzsysteme - konstruktiv geschützte Kantenlösungen Alle Ecken sind zur Verletzungsvermeidung entsprechend gerundet auszuführen. Offene oder feuchteempfindliche Kanten sind unzulässig. FÜSSE / STÜTZKONSTRUKTION: Die Anlage ist auf stabilen, höhenverstellbaren Stützelementen zu errichten. Diese müssen: - aus korrosionsgeschützten Materialien bestehen - eine sichere Lastabtragung gewährleisten - für den Objektbereich geeignet sein - eine sichere Verbindung zum Boden herstellen Die Verankerung ist an die bauseitigen Gegebenheiten (Fußbodenheizung!) anzupassen. Eine Beschädigung des Fußbodenaufbaus ist zu vermeiden. Die Einbindetiefe ist entsprechend der Bauleitung abzustimmen.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Klebe- oder nicht mechanisch gesicherte Fußlösungen sind unzulässig. TÜREN: Die Türen sind als stabile Drehtüren auszuführen. Sie müssen: - kindgerecht und sicher bedienbar sein - gegen Einklemmen und Quetschen geschützt sein - eine robuste, langlebige Nutzung gewährleisten Pendeltüren sind nicht zulässig. SICHERHEITS- UND SCHUTZELEMENTE: Alle Türbereiche sind so auszuführen, dass: - Quetsch- und Scherstellen vermieden werden - ein unbeabsichtigtes Aushängen der Türen ausgeschlossen ist - keine abstehenden oder gefährdenden Bauteile vorhanden sind Der Fingerklemmschutz ist konstruktiv in das System zu integrieren (z. B. durch profilierte oder elastische Schutzelemente). BESCHLÄGE: Alle Beschläge sind in robuster, langlebiger und für den Objektbereich geeigneter Qualität auszuführen. Sie müssen: - dauerhaft sicher befestigt sein - eine hohe Lebensdauer im intensiven Betrieb gewährleisten - gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert sein - wartungsarm ausgeführt sein TÜRGRIFFE: Die Türgriffe sind kindgerecht, ergonomisch und verletzungssicher auszubilden. Sie dürfen keine scharfkantigen oder abstehenden Geometrien aufweisen und müssen für den Einsatz in Kindereinrichtungen geeignet sein. OBERFLÄCHEN/ FARBEN: Alle Oberflächen sind glatt, geschlossen und reinigungsfreundlich auszuführen. Wand- und Türenfarben gemäß Standardfarbkarte des AN in verschiedenen Uni-Farbtönen. Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend Standardfarbkonzept AN. Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb der Anlage ist sicherzustellen. MONTAGE / ABDICHTUNG: Die Montage erfolgt fachgerecht nach Aufmaß vor Ort. Alle Wand- und Bauanschlüsse sind dauerhaft gegen Feuchtigkeit abdichten. Übergänge zum Baukörper sind sauber und funktionsgerecht auszuführen. Fugen sind hygienisch und wartungsarm auszubilden (z. B. elastische Verfüguung mit geeigneten Dichtstoffen). HINWEIS: Alle Maße sind Zirkumaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren. Nachlass (%)		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.3.1	WC-Wandanlage, ca. 580 cm gemäß beigefügter Zeichnung WC-Trennwände sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 580 cm H : 140 cm bestehend aus: Vorderfront: gesamt ca. 580 cm breit, mit Türen: 4 Stck. 57 cm breit, 140 cm hoch, Türpfosten: 2 x 10 cm, 1 x 18 cm Frontwände: 2 Stck. ca. 158 cm Querwände: 1 Stck. ca. 91 cm Anlagenhöhe: 140 cm inkl. Fußluft 12 cm Anschlüsse Frontwand: 1x frontal vor Querwand, 1x seitlich an geflieste Trockenbauwand, 2x frontal vor gefliester Trockenbauwand mit Breite 370 mm, 1x seitlich an Sichtbetonwand, am Fliesenanfang. Anschlüsse Querwand: 1x seitlich an Frontwand 1x seitlich an geflieste Stahlbetonwand	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)								
2.3.2	WC-Wandanlage, ca. 595 cm gemäß beigefügter Zeichnung WC-Trennwände sowie Ausführungsbeschreibung GESAMTABMESSUNGEN: B : ca. 595 cm H : 140 cm bestehend aus: Vorderfront: gesamt ca. 595 cm breit, mit Türen: 4 Stck. 60 cm breit, 140 cm hoch, Türpfosten: 1 x 27 cm, 1 x 18 cm, 1x 10 cm Frontwände: 2 Stck. ca. 158 cm Querwände: 1 Stck. ca. 91 cm Anlagenhöhe: 140 cm inkl. Fußluft 12 cm Anschlüsse Frontwand: wie Pos. 2.3.1 1x nicht "seitlich an TB-Wand" sondern frontal vor gefliester Trockenbauwand (MSW) mit Breite 17 cm, der Abschluß ist bündig mit AK Trockenbauwand auszuführen Anschlüsse Querwand	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____									
zu 2.3.2: Fragen zu WC-Trennwänden Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frage</th><th>Antwort</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche</td><td> </td></tr> <tr> <td>Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen.</td><td> </td></tr> <tr> <td>Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke werden die WC-Trennwände gefertigt und welche Oberfläche wählen sie auf?</td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Frage	Antwort	1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche		Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen.		Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke werden die WC-Trennwände gefertigt und welche Oberfläche wählen sie auf?	
Frage	Antwort										
1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche											
Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen.											
Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke werden die WC-Trennwände gefertigt und welche Oberfläche wählen sie auf?											

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Für welche Art von Desinfektionsmitteln ist die angebotene Oberfläche desinfektionsmittelbeständig (z. B. alkoholbasierte Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH Liste)?		
	1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität Bitte beschreiben Sie den konstruktiven Aufbau der WC-Trennwände. Fügen Sie zur Darstellung Detailzeichnungen bei. Wie ist die statische Aussteifung der Trennwände gelöst? Gibt es Konstruktionsverstärkungen? Welche Beschläge werden verwendet? Welche geprüfte Belastbarkeit der Türen und Trennwände können Sie nachweisen (z.B. bei Stoßbelastung und mechanischer Beanspruchung)?		
	1.3 Fragen zu Bewertung Qualität: Verarbeitung Welche Maßnahmen bzgl. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene werden umgesetzt? Wie werden Kanten gegen Feuchtigkeit geschützt? Bitte Kantenausführung angeben (Radius in mm). Welche Maßnahmen verhindern ein Verziehen oder Quellen der Bauteile bei erhöhter Feuchtebelastung? Wie ist die Wand- und Bodenbefestigung konstruktiv ausgeführt? Bitte Art und Befestigungsmittel und Anzahl je Element angeben. Wie ist der Fingerklemmschutz konstruktiv gelöst?		
	1.4 Fragen zu Bewertung Nachhaltigkeit (produktbezogen) Bitte erläutern Sie, welche konstruktiven oder materialtechnischen Maßnahmen über die Mindestanforderungen hinaus die Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit der Trennwände erhöhen.		
	1.5 Fragen zu Bewertung Wartungs- und Reparaturfähigkeit (produktbezogen) Sind einzelne Bauteile austauschbar (Türen, Beschläge)? Wie lange ist das		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Dekor nachlieferbar? Welche Art von Türbändern wird verwendet?		
	Sind Ersatzteile für die Trennwände verfügbar (Beschläge, Fuss)?		
	Wie lange wird die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert?		
	Wie lange geben Sie Garantien auf einzelne Bauteile?		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Gruppe 2.4	Einbauschrank Sanitär		
	LEISTUNG: Liefen und montieren eines Einbauschrank- bzw. Stauraumsystems für den Einsatz im Objektbereich (Kindergarten), einschließlich aller erforderlichen Neben- und Befestigungsleistungen. Die Ausführung hat als stabiles, langlebiges Möbelsystem zu erfolgen und ist für den intensiven Gebrauch im Objekt- und Sanitärumfeld geeignet.		
	KORPUS UND FRONTEN: Die Konstruktion ist aus geeigneten, für den Objektbereich zugelassenen Holzwerkstoffen oder gleichwertigen Materialien herzustellen. Zulässig sind insbesondere melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten oder HPL-basierte Systeme, sofern folgende Anforderungen erfüllt werden: - hohe mechanische Belastbarkeit im täglichen Betrieb - formstabile und dauerhafte Konstruktion - feuchteunempfindliche und pflegeleichte Oberflächen - Eignung für regelmäßige Reinigung und Desinfektion		
	KANTENAUSBILDUNG: Alle sichtbaren und zugänglichen Kanten sind dauerhaft stoßgeschützt und kindgerecht auszuführen. Zulässig sind z. B.: ABS-Kanten, gerundete Kanten (ca. 2-3 mm Radius), gleichwertige Kanten- und Schutzsysteme Alle Kanten sind farblich auf die Oberflächen abzustimmen. Offene oder ungeschützte Holzwerkstoffkanten sind unzulässig.		
	RÜCKWAND: Die Rückwand ist aus feuchteunempfindlichem Plattenmaterial herzustellen und konstruktiv so zu befestigen, dass eine dauerhafte Formstabilität des Möbels gewährleistet ist. Zulässig sind eingenummte oder verschraubte Ausführungen, sofern Verwindungen dauerhaft ausgeschlossen werden.		
	DREHTÜREN: abschließbar mit Zylinderhebelschloss, einschl. Zubehör.		
	OBERFLÄCHE/ FARBE: Alle Oberflächen sind glatt, geschlossen und reinigungsfreundlich auszuführen. Dekor nach Standardherstellerpalette des AN in verschiedenen Uni-Farbtönen abgestimmt auf WC-Trennwände und Wickeltisch. Farbgleichheit aller Bauteile innerhalb der Anlage ist sicherzustellen.		
	MONTAGE / ABDICHTUNG: 2 Stück seitliche Wandabschlussblenden, gegen Kippen gesichert Die Montage erfolgt fachgerecht nach Aufmaß vor Ort. Alle Wand- und Bauanschlüsse sind dauerhaft gegen Feuchtigkeit abzudichten. Übergänge zum Baukörper sind sauber und funktionsgerecht auszuführen.		
	HINWEIS: Alle Maße sind Zirkumaße und vor Ausführung durch Aufmaß zu verifizieren.		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Nachlass (%) _____		
2.4.1	Einbauschränk, B ca. 90 cm gemäß beigefügter Zeichnung WC-Trennwände sowie Ausführungsbeschreibung ABMESSUNGEN: HxBxT ca. 2000 x ca. 900 x ca. 500 mm Front mit Drehtüren zum Einbau in vorhandene Wandnische inkl. 5 Stück in der Höhe verstellbaren Fachböden	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
zu 2.4.1: Fragen zu Einbauschränk Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist.			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz/ Oberfläche Geben Sie hier bitte das Fabrikat des Holzwerkstoffes und die Produktbezeichnung an und beachten Sie die in der Anlage aufgeführten Nachweise bzgl. erforderlicher Materialmuster oder Detailzeichnungen. Aus welchem Werkstoff und in welcher Materialstärke wird der Einbauschränk gefertigt und welche Oberfläche weist er auf (Korpus/ Fronten/ Fachböden)? Für welche Art von Desinfektionsmitteln ist die angebotene Oberfläche nachweislich desinfektionsmittelbeständig (z. B. alkoholbasierte Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH Liste)?			
1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität Welche maximale Belastbarkeit haben die Fachböden? Welche Beschläge werden verwendet?			
1.3 Fragen zu Bewertung Qualität:			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel Verarbeitung Welche Maßnahmen bzgl. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene werden umgesetzt (z.B. fugenlose Ausführung)? Wie werden Kanten gegen Feuchtigkeit geschützt? Bitte Kantenausführung angeben (Radius in mm). Welche Maßnahmen verhindern ein Verziehen oder Quellen der Bauteile bei erhöhter Feuchtebelastung?	Antwort	
Gruppe 2.5	Sanitärausstattung LEISTUNG: Liefern und montieren von Ausstattungselementen für WC-Bereiche, bestehend aus WC-Wandhaken, Frei-Besetzt-Anzeigen, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter und WC-Bürstengarnituren. Die Ausstattung muss für den Einsatz in stark frequentierten Sanitärbereichen (Kindergarten) geeignet sein. Die Ausführung hat als robuste, langlebige und pflegeleichte Objektqualität zu erfolgen. Ein einheitliches Farb- und Materialkonzept ist sicherzustellen. Alle erforderlichen Befestigungs- und Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.5.1	WC-Wandhaken aus hochwertigem Kunststoff, bruchsfest, robust und temperaturbeständig, verdeckte Verschraubung. Oberflächen gemäß Standardfarbpalette des Auftragnehmers. An Querwand bzw. an gefliester Trockenbauwand fachgerecht befestigt	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
2.5.2	Frei-Besetzt Anzeige Anzeige mit zwei klar farblich unterscheidbaren Zuständen (Grün = Frei/ Rot = Besetzt) Ausführung zur Montage auf dem Türblatt zur Verwendung als Türzubehör, geeignet für Einsatz in Kindergärten Abmessungen und Material nach Wahl AN, abgestimmt auf Trennwandsystem	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
2.5.3	WC-Papierrollenhalter aus hochwertigem Kunststoff, bruchsfest, robust und temperaturbeständig, verdeckte Verschraubung. Oberflächen gemäß Standardfarbpalette des Auftragnehmers. An gefliester Trockenbauwand fachgerecht befestigt	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2.5.4	Ersatzrollenhalter aus hochwertigem Kunststoff, bruchsticher, robust und temperaturbeständig, verdeckte Verschraubung. Oberflächen gemäß Standardfarbpalette des Auftragnehmers. An gefliester Trockenbauwand fachgerecht befestigt	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
2.5.5	WC-Bürstengarnitur aus hochwertigem Kunststoff, bruchsticher, robust und temperaturbeständig, verdeckte Verschraubung. Oberflächen gemäß Standardfarbpalette des Auftragnehmers. Angeflister Trockenbauwand fachgerecht befestigt	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
zu 2.5.5: Fragen zur Sanitärausstattung Bitte beachten Sie, dass alle Fragen ausgefüllt werden müssen. Auch ein "-" Eintrag bei Nichtzutreffen ist zulässig; leere Felder führen jedoch zum Ausschluss, da somit keine Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Angebotes möglich ist.			
Fragetitel		Antwort	
1.1 Fragen zu Bewertung Qualität: Materialeinsatz			
Geben Sie bitte hier die Produktbezeichnung an und fügen sie ein Produktdatenblatt bei.			
Fügen Sie bitte jeweils ein Datenblatt oder einen Link zum Online-Shop der angebotenen Sanitärausstattung bei.			
1.2 Fragen zu Bewertung Qualität: Stabilität			
Welche maximale Traglast ist für die WC-Wandhaken garantiert?			
1.3 Fragen zu Bewertung Nachhaltigkeit			

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	(produktbezogen) Wie lange garantiert der Hersteller die Verfügbarkeit von Ersatzteilen?		
	1.4 Fragen zu Bewertung Wartungs- und Reparaturfähigkeit (produktbezogen) Wie einfach ist der Austausch ohne Spezialwerkzeug? Ist der Bürstenkopf austauschbar? Wie lange geben Sie Garantien auf die Sanitärausstattung?		

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		70 %
2	Qualität		20 %
2.1	Materialeinsatz/ Oberfläche		50 %
2.2	Stabilität/ Verarbeitung		50 %
3	Nachhaltigkeit & Umwelt		5 %
4	Service & After - Sales		5 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
Los 3	Malwände es werden folgende Positionen für LOS 3 Malwände ausgeschrieben: - Malwände inklusive Lieferung und Montage Nachlass (%) _____		
Gruppe 3.1	Malwände LEISTUNG: Liefen und montieren von Malwänden für den Einsatz in Kindergarten geeignet. Alle erforderlichen Befestigungs- und Nebenleistungen sind einzukalkulieren. AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG: Malwände aus Pappelsperholz, 5 mm Oberfläche unbehandelt, Kanten geschliffen inkl. Wandmontage MONTAGE: Die Montage erfolgt fachgerecht nach Aufmaß vor Ort. Alle Bauanschlüsse werden standardmäßig mit Silikon abgedichtet; Nachlass (%) _____		
3.1.1	Malwand aus Pappelsperholz, Kanten geschliffen ABMESSUNG: ca. 2500 x 2000 mm	Menge: 2 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nachlass in %	Nettosumme inkl. Nachlass (EUR)	Bruttosumme inkl. Nachlass (EUR)
1	Einbaumöbel			
2	Sanitärausstattung			
3	Malwände			

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	