

Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

03	LV	Malerarbeiten
01	Titel	Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Malerarbeiten

01.01 Bereich Malerarbeiten

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses sind:

- die Fachregeln des Deutschen Malerhandwerkes
- VOB Teil B und C, neueste Fassung
- alle relevanten DIN Normen
- Verarbeitungsrichtlinien der angebotenen Hersteller

01.01.1 Brettschichtbinder-Köpfe abschleifen

Brettschichtbinder-Köpfe gut und vollflächig abschleifen, mit einem geeigneten Haftgrund vorstreichen und 2x mit einer Mittelschichtlasur auf Lösungsmittelbasis satt deckend streichen.

Die Arbeitsschutzrichtlinien sind zu beachten und mit in die Pos. einzukalkulieren. ca. 3,70m² pro Kopf

Länge: ca. 2,40 m

Höhe: ca. 0,65 m

Stärke: ca. 0,16 m

14,00 St EP GP

01.01.2 Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, 3,10m²

Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, jedoch ca. 3,10 m² pro Kopf

Länge: ca. 1,70 m

Höhe: ca. 0,65 m

Stärke: ca. 0,36 m

101,00 St EP GP

01.01.3 Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, 3,90m²

Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, jedoch ca. 3,90 m² pro Kopf

Länge: ca. 1,70 m

Höhe: ca. 0,85 m

Stärke: ca. 0,36 m

5,00 St EP GP

01.01.4 Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, 2,70m²

Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, jedoch ca. 2,70 m² pro Kopf

Länge: ca. 1,00 m

Höhe: ca. 1,10 m

Stärke: ca. 0,20 m

30,00 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

03	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Malerarbeiten			
01.01	Bereich	Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.01.5	Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, 2,90m² Brettschichtbinder-Köpfe wie vor beschrieben, jedoch ca. 2,90 m² pro Kopf Länge. ca. 1,00 m Höhe: ca. 1,20 m Stärke: ca. 0,20 m				
		38,00 St	EP	GP	
01.01.6	Fahr-- bzw. Arbeitsgerüst nach DIN 4420 Fahr-- bzw. Arbeitsgerüst nach DIN 4420 um die Arbeiten an den Binderköpfen auszuführen über die gesamte Zeit der Arbeiten. Die Leistung erstreckt sich über liefern, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen und abzutransportieren.Arbeitshöhe bs 3,00m.				
		1,00 psch		GP	
	Taglohnstunden Eventuell anfallende Taglohnstunden dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers und auf Weisung der Bauleitung ausgeführt werden. Sie sind täglich zu rapportieren und von der Bauleitung abzeichnen zu lassen.				
01.01.7	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter				
		16,00 h	EP	GP	
01.01.8	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer				
		16,00 h	EP	GP	
Summe Bereich 01.01					
		Malerarbeiten, Netto:			
Summe Titel 01					
		Malerarbeiten, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			



LV-Zusammenfassung

Mosaikschule Dachsanierung (26001)

03 LV Malerarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel Malerarbeiten	1	
01.01	Bereich Malerarbeiten	1	

Summe LV 03 Malerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR