

Inhaltsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung und Orientierungsdaten	2
		Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:	3
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4
01.01	Bereich	Gewerkespezifische BE	4
02	Titel	Erdarbeiten	5
02.01	Bereich	Baugrube erstellen	5
04	Titel	Rammpfähle	6
04.01	Bereich	Rammung	6
04.03	Bereich	Planungsleistungen	8
05	Titel	Betonierarbeiten	9
05.01	Bereich	Fundamente	9
05.02	Bereich	Bewehrung	11
05.03	Bereich	Schalung	12
05.05	Bereich	Blitzschutzanlage	14
07	Titel	Stundenlöhne	15
07.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
RAMMPFÄHLE, ERDARBEITEN UND BETONIERARBEITEN		
Nach DIN 18304, 18300 und 18331		
1. BAUBESCHREIBUNG		
Das ehemalige Kinogebäude im Rückgebäude der Bismarckstraße 44-48 in 67059 Ludwigshafen wird zu einer Kinderbibliothek umgebaut. Bauherr, Baubeschreibung, Lage siehe LV-Vorbemerkungen.		
2. LEISTUNGEN		
Die in dieser Ausschreibung aufgeführten Leistungen handeln von:		
- Erdarbeiten bzw Aushub - Planen und Einbringen von duktilen Rammpfählen - Betonierarbeiten von Fundamenten		
3. UNTERLAGEN UND NACHWEISE		
Folgende Unterlagen müssen vollständig bis zur Abnahme der Leistungen dem AG zur Verfügung gestellt werden:		
- Bauaufsichtliche Zulassungen - Technische Datenblätter - Produktdatenblätter - Sicherheitsdatenblätter - EU - Konformitätserklärungen - sowie die angeforderten Unterlagen unter 04.01 und 04.02.		
4. ANLIEFERUNG UND BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Anlieferung und Zugang Baustelle siehe beigefügter Baustelleneinrichtungsplan.		
Das Rückgebäude und alle Flächen um das Gebäude sind nur über angegebenen Durchfahrten mit beschränkter Höhe und Breite zu erreichen.		
5. BEFESTIGUNGSGRUND		
siehe Bodengutachten		
6. ALLGEMEINE ANGABEN / HINWEISE		
Alle Maße von Räumen, Höhen und Abmessungen von Bestandsbauteilen sind ca. Angaben. Die Zeichnungen geben das Schema wieder, die Maße am Bau können davon abweichen.		
7. HINWEIS ZUM BAUABLAUF		
Die Planung ist direkt nach Auftragsvergabe aufzunehmen und schnellstmöglich dem Prüfstatiker vorzulegen		
Die Ausführung ist ohne Unterbrechungen auszuführen.		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten
----	----	---------------------------------------

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

"Einschließlich Lieferung und gebrauchsfertiger Montage."

"Fördern und Laden für alle nachfolgend zum Ausbau vorgesehenen Baustoffe, horizontal innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis 100m, vertikal bis zu einer Höhe von ca.10m."

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung				
01.01 Bereich Gewerkespezifische BE				
01.01.0001	Baustelle einrichten räumen STLB-Bau 10/2015 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 01.01		Gewerkespezifische BE, Netto:		
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
02	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Erdarbeiten				
02.01 Bereich Baugrube erstellen				
02.01.0001	Boden Fundamente lösen lagern mit Gerät Sohlen-B bis 1,5m T bis 1m GE Boden für Streifenfundamente, profilgerecht lösen, seitlich lagern, ggf. geböschst ohne Verbau Breite der Sohle bis 1,5 m, Aushubtiefe bis 1 m, (Sohle = ca. OK Rammpfähle)		22 m³	EP..... GP
02.01.0002	Boden, seitlich gelagert wieder einbringen, verdichten Boden, seitlich gelagert, neben den Fundamenten wieder einbringen und verdichten		13 m³	EP..... GP
02.01.0003	überschüssigen Boden aufladen , entsorgen überschüssigen Boden aufladen und entsorgen incl. Entsorgungsgebühr		9 m³	EP..... GP
Summe Bereich 02.01			Baugrube erstellen, Netto:	
Summe Titel 02			Erdarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
04	Titel	Rammpfähle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Rammpfähle			
04.01	Bereich Rammung			
04.01.0001	Erschütterungsmessung Erschütterungsmessung während dem Einbringend er Gussrammpfähle inkl zugbericht	1 Psch		GP
04.01.0002	duktiler Rammpfahl PT 118/7,5 duktiler Rammpfahl PT 118/7,5 Material: duktiles Gusseisen nach DIN EN 545 System: duktiler Gussrammpfahl nach DIBt Z-34.25-230 erschütterungsarmes einbringen von duktilen Rammpfählen des Typs PT 118/7,5 und Verpressen des Pfahlmantels mit Verpressmörtel der Festigkeitsklasse C 25/30, inklusive einmaliges Abschneiden des Duktilpfahls auf OK Rammpplanum (Planum Fundamentaushub) . Die Abrechnung erfolgt von OK fertiggestellter Pfahl bis UK fertiggestellter Pfahl gemäß Rammprotokoll. insgesamt sollen 6 Pfähle a ca 15m eingebracht werden	90 m	EP.....	GP
04.01.0003	Mehrmörtel Einbringen von Verpressmörtelmehrmengen der Festigkeitsklasse C25/30 über das eingerechnete Maß hinaus. Abrechnung nach Lieferschein	300 kg	EP.....	GP
04.01.0004	Kopfplatte für PT 118/7,5 Pfahlkopfplatte aus duktilem Guss in erforderlichen Stärke. gemäß Zulassung zB Z-34.25-230 inkl. Dorn/KBD	6 Stk	EP.....	GP
04.01.0005	Tiefensondierung bis ca 10m Tiefe, Prüfung auf Kampfmittelfreiheit Tiefensondierung bis ca 10m Tiefe Bohrung für Sondierung an Bohrpunkten ausführen, Neigung lotrecht Überschüssiges Bohrgut im Behälter des AN sammeln,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
04	Titel	Rammpfähle		
04.01	Bereich	Rammung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abfall ist nicht gefährlich, Behältergröße nach Wahl des AN, Verrohrung aus PVC-Rohr einbauen und rückbauen Prüfung der Kampfmittelfreiheit durch Tiefensondierung mit Standardsonde			
		60 m	EP.....	GP
Summe Bereich 04.01			Rammung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten			
04	Titel	Rammpfähle			
04.03	Bereich	Planungsleistungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03 Bereich Planungsleistungen					
04.03.0001	prüffähige Pfahlstatik Pfahlstatik mit Ausführungsplan nach Bodengutachten und Treppenstatik erstellen. Einreichen beim Prüfstatiker des Bauvorhabens zur Genehmigung		1 Psch		GP
04.03.0002	Dokumentation Erläuterungsbericht Einpressergebnisse 2Ausfertigungen STLB-Bau 10/2015 006 Dokumentation einschl. Erläuterungsbericht über Einpressergebnisse, dem AG auf Datenträger übergeben, 2 Ausfertigungen.		1 psch		GP
Summe Bereich 04.03			Planungsleistungen, Netto:		
Summe Titel 04			Rammpfähle, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
05	Titel	Betonierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Betonierarbeiten				
05.01 Bereich Fundamente				
05.01.0001	Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Filterschicht Beton STLB-Bau 10/2015 013 Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, Stöße überlappen, auf Filterschicht, Untergrund Beton.			
		20 m2	EP.....	GP
05.01.0002	Trennlage bit. Weichfaserplatte 1 cm Trennlage bit. Weichfaserplatte 1 cm			
		11 m²	EP.....	GP
05.01.0003	Kiestragschicht D 20 cm Kiestragschicht D 20 cm Körnung ca. 03-7 cm einbringen und verdichten			
		7,5 m²	EP.....	GP
05.01.0004	Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C8/10 D 5cm STLB-Bau 10/2015 013 Ortbeton Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 1045-2, als RC-Baustoff zugelassen, Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Dicke 5 cm.			
		18 m2	EP.....	GP
05.01.0005	Ortbeton Fundament Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50-75cm Ortbeton Fundament, Bodenplatte, Zerrbalken, Treppe obere Betonfläche waagerecht, geglättet im Treppenbereich mit Gefälle 1,5 -2% als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, als RC-Baustoff zugelassen, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC2, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Ausführung nach Plan			
		11 m3	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
05	Titel	Betonierarbeiten		
05.01	Bereich	Fundamente		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.0006	Einbau Wellhüllrohre Wellhüllrohre für Geländerpfosten einbetonieren nach Plan kleine Treppe	3 Stk	EP.....	GP
05.01.0007	Zulage Oberflächenveredelung Zulage Oberflächenveredelung mit Natursteinkörnung 2 mm nach Angabe der AG	17 m²	EP.....	GP
Summe Bereich 05.01		Fundamente, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten			
05	Titel	Betonierarbeiten			
05.02	Bereich	Bewehrung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02 Bereich Bewehrung					
05.02.0001	Betonstabstahl B500 alle Durchmesser				
	STLB-Bau 10/2015 013				
	Bewehrung aus Betonstabstahl B500 DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen.				
			0,45 t	EP.....	GP
05.02.0002	Betonstahlmatte B500A Lagermatte				
	STLB-Bau 10/2015 013				
	Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, als Lagermatte.				
			0,45 t	EP.....	GP
Summe Bereich 05.02			Bewehrung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
05	Titel	Betonierarbeiten		
05.03	Bereich	Schalung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.03 Bereich Schalung				
05.03.0001	Schalung Streifenfund. H 0,5-1m STLB-Bau 10/2015 013 Schalung Streifenfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.	68 m²	EP.....	GP
05.03.0002	Zulage Verlorene Schalung Zulage für Verlorene Schalung im Wandbereich kleine Treppe	0,7 m²	EP.....	GP
05.03.0003	Schalung Treppenpodestpl. SB3 Bretter gespundet H 3-3,5m STLB-Bau 10/2015 013 Schalung Treppenpodestplatte, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit besonderen Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004, aus gespundeten Brettern, mit geordneten Stößen, sägerau, Breite der Bretter 120 mm, Höhe der Betonunterseite über 3 bis 3,5 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	10 m²	EP.....	GP
05.03.0004	Zuzlage Schalung Treppenstufen Zuzlage Schalung Treppenstufen ca. 31/16,5 cm	15 m	EP.....	GP
05.03.0005	Schalung Aussparung Treppenkante Schalung Aussparung Treppenkante 55 x 35 mm für Aufmerksamkeitsstreifen	15 m	EP.....	GP
05.03.0006	Schalung für Rinne und Türschwelle Abschalung für Rinne 14 x 8 cm und Türschwelle 4 x 4 cm	2,35 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
05	Titel	Betonierarbeiten		
05.03	Bereich	Schalung		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Bereich 05.03				
Schalung, Netto:				

08.05.2026 - Seite 14

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
07	Titel	Stundenlöhne		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07 Titel Stundenlöhne				
07.01 Bereich Stundenlohnarbeiten				
A0001	Ausführungsbeschreibung Stundenlohnarbeiten			
Ausführungsbeschr.	"Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle"			
07.01.0010	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001			
	STLB-Bau 10/2023 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP.....	GP
07.01.0020	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in;			
	STLB-Bau 10/2023 091			
	Wie Position 07.01.0010 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in			
		10 h	EP.....	GP
07.01.0030	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in;			
	STLB-Bau 10/2023 091			
	Wie Position 07.01.0010 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in			
		10 h	EP.....	GP
Summe Bereich 07.01		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 07		Stundenlöhne, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

28	LV	Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	4	
01.01	Bereich	Gewerkespezifische BE	4	
02	Titel	Erdarbeiten	5	
02.01	Bereich	Baugrube erstellen	5	
04	Titel	Rammpfähle	6	
04.01	Bereich	Rammung	6	
04.03	Bereich	Planungsleistungen	8	
05	Titel	Betonierarbeiten	9	
05.01	Bereich	Fundamente	9	
05.02	Bereich	Bewehrung	11	
05.03	Bereich	Schalung	12	
05.05	Bereich	Blitzschutzanlage	14	
07	Titel	Stundenlöhne	15	
07.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	15	
Summe LV 28 Rohbau 3 Rammpfähle und Betonarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				